Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41153 Abraçadeira para fixação de semáforo em braço/coluna de diâmetro 101 ou 114 mm — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	13,71

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,68
					(C)Total:	0,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	14,39
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	14,39

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Abraçadeira para fixação de semáforo em braço/ coluna de diâmetro 101 ou 114mm	10714	Ud	137,30	1,0000	137,30
				(F)Total:	137,30

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**151,69**
BDI:29,63%	**44,94**
Preço Unitário Total	**196,63**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40910 Abrigo de Ônibus - Rodovia Rural - 3,40 m x 6,00 m — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria L 1319 PBT=13,9t (TOCO 8 ,0t)	30005	4,0000	0,4000	0,6000	255,42	63,98	562,16
						(A)Total:	562,16

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	17,01	40,0000	680,40
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	40,0000	1.240,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	160,0000	2.193,60
					(B)Total:	4.114,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			205,70
					(C)Total:	205,70

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	4.881,86
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4.881,86

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 2 (incl. 0% IUM) sem frete	10115	m3	104,66	1,8000	188,38
Caibros abrigo passag. 8pç 15x7x300 / 2pç 25x7x620cm	10064	CJ	1.748,30	1,0000	1.748,30
Parafuso em aço galvanizado comp. 250mm, diâmetro = 16mm	101971	Ud	16,59	16,0000	265,44
Parafusos completos 5/16 X 65 mm	10326	Ud	1,12	28,0000	31,36
Telha fibrocimento - Canalete normal 49 - Comp. = 3,60 m	10324	PÇ	201,29	13,0000	2.616,77
Telha fibrocimento - Canalete terminal 49 - Comp . = 3,60 m	10325	PÇ	355,96	2,0000	711,92
				(F)Total:	5.562,17

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	56,4400	587,54
Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços aparentes 5x10x20cm,assent.c/argam.de cimento,cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8,juntas de 10mm e esp.	43343	M2	100,37	8,0000	802,96
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	573,97	3,5000	2.008,89
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	10,7200	664,74
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	19,5000	1.677,19
				(G)Total:	5.741,32

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**16.185,35**
BDI:29,63%	**4.795,71**
Preço Unitário Total	**20.981,06**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41362 Abrigo de Ônibus Urbano - Padrão reduzido - 2,40 x 6,00 m — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria L 1319 PBT=13,9t (TOCO 8 ,0t)	30005	4,0000	0,4000	0,6000	255,42	63,98	562,16
						(A)Total:	562,16

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	17,01	40,0000	680,40
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	40,0000	1.240,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	160,0000	2.193,60
					(B)Total:	4.114,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			205,70
					(C)Total:	205,70

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	4.881,86
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4.881,86

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 2 (incl. 0% IUM) sem frete	10115	m3	104,66	1,8000	188,38
Caibros abrigo passag. 8pç 15x7x240 / 2pç 25x7x620 cm	10817	CJ	1.573,11	1,0000	1.573,11
Parafuso c/ porca e arruela (3/16x1 1/2")	10375	Ud	0,55	16,0000	8,80
Parafuso em aço galvanizado comp. 250mm, diâmetro = 16mm	101971	Ud	16,59	16,0000	265,44
Parafusos completos 5/16 X 65 mm	10326	Ud	1,12	28,0000	31,36
Telha fibrocimento - Canalete normal 49 - Comp. = 2,50 m	10818	PÇ	133,39	13,0000	1.734,07
Telha fibrocimento - Canalete terminal 49 - Comp . = 2,50 m	10819	PÇ	251,63	2,0000	503,26
Verniz (para tijolinho a vista)	10328	GL	50,01	0,6000	30,00
				(F)Total:	4.334,42

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	5,2100	54,23
Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços aparentes 5x10x20cm,assent.c/argam.de cimento,cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8,juntas de 10mm e esp.	43343	M2	100,37	5,6000	562,07
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	573,97	2,8000	1.607,11
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,7200	44,64
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	9,2000	791,29
				(G)Total:	3.059,34

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**12.275,62**
BDI:29,63%	**3.637,26**
Preço Unitário Total	**15.912,88**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40381 Acabamento em concreto fresco (15,0 MPA), para pavimento, inclusive endurecedor químico de superfície — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Acabadora de superficie de concreto, rotativa PT 36" B c/ motor de 9 hp, Petrotec ou equivalente	30047	1,0000	1,0000	0,0000	13,70	1,50	13,70
						(A)Total:	13,70

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,4100	23,98
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,2700	17,41
					(B)Total:	41,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,06
					(C)Total:	2,06

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	57,15
(D) Produção da Equipe	20,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto pronto - 15 MPa - DT = 50 km	11427	M3	473,18	0,0500	23,65
Endurecedor químico de superfícies de concreto aplicado, referência -Sikafloor Cure Hard 24 da Sika	10104	L	16,01	0,1500	2,40
				(F)Total:	26,05

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**28,90**
BDI:29,63%	**8,56**
Preço Unitário Total	**37,46**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41260 Acessório para tirante protendido de aço Rocsolo ou similar diâmetro 29,3 mm — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto acoplado para manômetro para bomba injetora manual Putzmeister ou equivalente	30116	1,0000	1,0000	0,0000	21,80	13,88	21,80
Macaco Freyssinet modelo K101 ou similar, 7 cordoalhas de 1/2" ou equivalente	30115	1,0000	1,0000	0,0000	70,24	23,81	70,24
						(A)Total:	92,04

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	12,0000	164,52
Sondador	20006	1,96	128,33	26,88	3,0000	80,64
					(B)Total:	245,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	337,20
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	337,20

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Anel para compensação angular até 45°	10650	Ud	78,07	1,0000	78,07
Contra porca sextavada	10651	Ud	44,76	5,0000	223,80
Luva para tirante referência Rocsolo d=50mm	10653	Ud	88,21	2,0000	176,42
Placa 20 x 20 x 3/4" para tirante Rocsolo	10798	Ud	165,53	1,0000	165,53
Porca sextavada esférica H=70mm, chave 55mm	10656	Ud	86,32	1,0000	86,32
Tinta epóxica isenta de solvente	10655	kg	70,42	0,1080	7,60
				(F)Total:	737,74

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0500	24,61
				(G)Total:	24,61

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.099,55**
BDI:29,63%	**325,79**
Preço Unitário Total	**1.425,34**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41045 Acessório para tirante protendido de aço ST 85/105 — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto acoplado para manômetro para bomba injetora manual Putzmeister ou equivalente	30116	1,0000	1,0000	0,0000	21,80	13,88	21,80
Macaco Freyssinet modelo K101 ou similar, 7 cordoalhas de 1/2" ou equivalente	30115	1,0000	1,0000	0,0000	70,24	23,81	70,24
						(A)Total:	92,04

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	12,0000	164,52
Sondador	20006	1,96	128,33	26,88	3,0000	80,64
					(B)Total:	245,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	337,20
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	337,20

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Anel para compensação angular até 45°	10650	Ud	78,07	1,0000	78,07
Contra porca sextavada	10651	Ud	44,76	5,0000	223,80
Luva para tirante referência Rocsolo d=50mm	10653	Ud	88,21	2,0000	176,42
Placa 160 x 160 x 10mm	10654	Ud	78,99	1,0000	78,99
Porca sextavada esférica H=70mm, chave 55mm	10656	Ud	86,32	1,0000	86,32
Tinta epóxica isenta de solvente	10655	kg	70,42	0,1080	7,60
				(F)Total:	651,20

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0500	24,61
				(G)Total:	24,61

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.013,01**
BDI:29,63%	**300,15**
Preço Unitário Total	**1.313,16**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 100394 Aço CA-25, fornecimento, dobragem e colocação nas formas — Unidade: kg
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	20020	1,24	128,33	17,01	13,0000	221,13
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	10,0000	139,90
					(B)Total:	361,03

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			18,05
					(C)Total:	18,05

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	379,08
(D) Produção da Equipe	110,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,44

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-25 (granel) - (preço médio)	10133	kg	7,77	1,1000	8,54
Arame recozido 18	10134	kg	9,68	0,0200	0,19
				(F)Total:	8,73

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**12,17**
BDI:29,63%	**3,60**
Preço Unitário Total	**15,77**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40376 Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) — Unidade: kg
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	20020	1,24	128,33	17,01	10,0000	170,10
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	10,0000	139,90
					(B)Total:	310,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			15,50
					(C)Total:	15,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	325,50
(D) Produção da Equipe	110,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,95

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50 (granel) - (preço médio)	10129	kg	6,61	1,1000	7,27
Arame recozido 18	10134	kg	9,68	0,0200	0,19
				(F)Total:	7,46

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**10,41**
BDI:29,63%	**3,08**
Preço Unitário Total	**13,49**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43351 Aço CA-50 grossa, diâmetro de 12.5 a 25 mm, fornecimento, dobragem e colocação nas formas — Unidade: kg
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	20020	1,24	128,33	17,01	10,0000	170,10
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	10,0000	139,90
					(B)Total:	310,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			15,50
					(C)Total:	15,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	325,50
(D) Produção da Equipe	100,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,25

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50 diam 12.5 a 25 mm	11570	kg	6,41	1,1000	7,05
Arame recozido 18	10134	kg	9,68	0,0200	0,19
				(F)Total:	7,24

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**10,49**
BDI:29,63%	**3,10**
Preço Unitário Total	**13,59**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43350 Aço CA-50 média, diâmetro de 6.3 a 10 mm, fornecimento, dobragem e colocação nas formas — Unidade: kg
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	20020	1,24	128,33	17,01	10,0000	170,10
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	10,0000	139,90
					(B)Total:	310,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			15,50
					(C)Total:	15,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	325,50
(D) Produção da Equipe	125,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,60

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50 diam. 6.3 a 10 mm	11569	kg	6,81	1,1000	7,49
Arame recozido 18	10134	kg	9,68	0,0200	0,19
				(F)Total:	7,68

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**10,28**
BDI:29,63%	**3,04**
Preço Unitário Total	**13,32**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41261 Aço CA-60 fina, diâmetro de 4.2 a 5.0 mm, fornecimento, dobragem e colocação nas formas — Unidade: kg
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	20020	1,24	128,33	17,01	10,0000	170,10
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	10,0000	139,90
					(B)Total:	310,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			15,50
					(C)Total:	15,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	325,50
(D) Produção da Equipe	140,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,32

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-60 (granel) (preço médio)	10801	kg	7,80	1,1000	8,58
Arame recozido 18	10134	kg	9,68	0,0200	0,19
				(F)Total:	8,77

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**11,09**
BDI:29,63%	**3,28**
Preço Unitário Total	**14,37**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 100390 Administração Local (valor mensal a calcular de acordo com a obra) — Unidade: vb
Grupo de Serviço: 6 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	
BDI:29,63%	**0,00**
Preço Unitário Total	**0,00**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42878 Aluguel de automóvel VW/ Gol (flex) 1,6 ou equivalente, exclusive motorista, inclusive combustível — Unidade: Mes
Grupo de Serviço: 12 - SERVIÇOS DIVERSOS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aluguel mensal de veículos tipo Gol 1.6, inclusive combustível	10585	Mes	2.764,90	1,0000	2.764,90
				(F)Total:	2.764,90

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2.764,90**
BDI:29,63%	**819,23**
Preço Unitário Total	**3.584,13**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41578 Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef. — Unidade: Mes

Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ

Observações: Custo adot. IOPES-cód 020352

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado	**989,00**
BDI:29,63%	**293,04**
Preço Unitário Total	**1.282,04**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42511 Aluguel de container p/ escritório com ar condicionado, isolamento term/acust., 2 luminárias, janela de vidro, tomadas computador e telefone — Unidade: Mes

Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ

Observações: Custo adot. IOPES-cód 020343

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado	**891,75**
BDI:29,63%	**264,22**
Preço Unitário Total	**1.155,97**

Relatório de Composição do Serviço

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41579 Aluguel de container para almoxarifado — Unidade: Mes
Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ
Observações: Custo adot. IOPES-cód 020356

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado	664,25
BDI:29,63%	196,81
Preço Unitário Total	861,06

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41678 Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2 janelas de vidro — Unidade: Mes

Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ

Observações: Custo adot. IOPES-cód 020353

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado	891,75
BDI:29,63%	264,22
Preço Unitário Total	1.155,97

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41455 Aluguel de container tipo refeitório (2 unidades acopladas), c/ 2 aparelhos de ar condicionado, 4 luminárias e 4 janelas de vidro — Unidade: Mes

Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ

Observações: Custo adot. IOPES-cód 020353*2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado	1.783,50
BDI:29,63%	528,45
Preço Unitário Total	2.311,95

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41456 Aluguel de container tipo refeitório (3 unidades acopladas), c/ 3 aparelhos de ar condiocionado, 6 luminárias e 6 janelas de vidro — Unidade: Mes

Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ

Observações: Custo adot. IOPES-cód 020353*3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado	2.675,25
BDI:29,63%	792,67
Preço Unitário Total	3.467,92

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41580 Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial — Unidade: Mes

Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ

Observações: Custo adot. IOPES-cód 020355

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado	**929,00**
BDI:29,63%	**275,26**
Preço Unitário Total	**1.204,26**

Relatório de Composição do Serviço

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41454 Aluguel de container tipo vestiário, 2 luminárias, piso especial e janela — Unidade: Mes
Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ
Observações: Custo adot. IOPES-cód 020354

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado	743,33
BDI:29,63%	220,24
Preço Unitário Total	963,57

Relatório de Composição do Serviço

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42888 Aluguel mensal de automóvel utilitário inclusive combustível, exclusive motorista — Unidade: Mes
Grupo de Serviço: 12 - SERVIÇOS DIVERSOS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aluguel mensal de utilitário, inclusive combustível	10586	Mes	9.090,29	1,0000	9.090,29
				(F)Total:	9.090,29

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**9.090,29**
BDI:29,63%	**2.693,45**
Preço Unitário Total	**11.783,74**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42186 Aluguel mensal de barco de alumínio 4,20 m com motor 15 HP (equipamentos) — Unidade: Mes
Grupo de Serviço: 18 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Barco de aluminio compr. 4,20 metros motor 15HP	30134	1,0000	1,0000	0,0000	37,46	21,78	37,46
						(A)Total:	37,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	37,46
(D) Produção da Equipe	0,0050
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	7.492,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**7.492,00**
BDI:29,63%	**2.219,87**
Preço Unitário Total	**9.711,87**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41023 Aluguel mensal de escoramento tubular com tubos metálicos com até 10 metros de altura — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aluguel de tubo equipado completo para andaime com h=10,0 m	10634	Mes	175,00	0,6660	116,55
				(F)Total:	116,55

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**116,55**
BDI:29,63%	**34,53**
Preço Unitário Total	**151,08**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42601 Alvenaria de bloco (39 x 19 x 09) cm espessura 09 cm em Vias Urbanas, inclusive transporte, areia, cimento e bloco — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	36,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,84
					(C)Total:	1,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	38,76
(D) Produção da Equipe	1,2450
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	31,13

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,0150	1,13
Bloco de concreto para alvenaria 39 X 19 X 09 cm	10271	Ud	2,59	12,5000	32,37
Cimento CP III	10092	kg	0,60	2,0000	1,20
				(F)Total:	34,70

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0040	0,00
Transp. de Bloco p/ alvenaria 40 X 20 X 20 cm	1155	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,2000	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0043	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**65,83**
BDI:29,63%	**19,50**
Preço Unitário Total	**85,33**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41575 Alvenaria de bloco (39 x 19 x 09) cm espessura 09 cm, inclusive transporte da areia, cimento e bloco — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	36,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,84
					(C)Total:	1,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	38,76
(D) Produção da Equipe	1,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	25,84

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,0150	1,13
Bloco de concreto para alvenaria 39 X 19 X 09 cm	10271	Ud	2,59	12,5000	32,37
Cimento CP III	10092	kg	0,60	2,0000	1,20
				(F)Total:	34,70

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0040	0,00
Transp. de Bloco p/ alvenaria 40 X 20 X 20 cm	1155	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,2000	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0043	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	60,54
BDI:29,63%	17,93
Preço Unitário Total	78,47

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43602 Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm em Vias Urbanas — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	36,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,84
					(C)Total:	1,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	38,76
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	38,76

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,0300	2,27
Bloco de concreto para alvenaria 39 X 19 X 19 cm	10273	Ud	4,24	12,5000	53,00
Cimento CP III	10092	kg	0,60	4,0000	2,40
				(F)Total:	57,67

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0075	0,00
Transp. de Bloco p/ alvenaria 40 X 20 X 20 cm	1155	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,2000	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0085	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**96,43**
BDI:29,63%	**28,57**
Preço Unitário Total	**125,00**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40346 Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco , areia e cimento — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	36,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,84
					(C)Total:	1,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	38,76
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	38,76

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,0300	2,27
Bloco de concreto para alvenaria 39 X 19 X 19 cm	10273	Ud	4,24	12,5000	53,00
Cimento CP III	10092	kg	0,60	4,0000	2,40
				(F)Total:	57,67

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0075	0,00
Transp. de Bloco p/ alvenaria 40 X 20 X 20 cm	1155	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,2000	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0085	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**96,43**
BDI:29,63%	**28,57**
Preço Unitário Total	**125,00**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42602 Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive transporte de areia, cimento e bloco em Vias Urbanas — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	36,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,84
					(C)Total:	1,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	38,76
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	46,69

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,0300	2,27
Bloco de concreto para alvenaria 39 X 19 X 19 cm	10273	Ud	4,24	12,5000	53,00
Cimento CP III	10092	kg	0,60	4,0000	2,40
				(F)Total:	57,67

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0075	0,00
Transp. de Bloco p/ alvenaria 40 X 20 X 20 cm	1155	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,2000	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0085	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	104,36
BDI:29,63%	30,92
Preço Unitário Total	135,28

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42603 Alvenaria de lajota (20 x 20 x 10) cm espessura 10 cm , inclusive transporte de areia, lajota e cimento, em Vias Urbanas — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,2000	16,45
					(B)Total:	39,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,98
					(C)Total:	1,98

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	41,64
(D) Produção da Equipe	0,8800
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	47,31

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,0200	1,51
Cimento CP III	10092	kg	0,60	4,0000	2,40
Lajota de 20 X 20 X 10 cm	10319	MIL	540,00	0,0250	13,50
				(F)Total:	17,41

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0750	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0085	0,00
Transp. de Lajota de 20 X 20 X 10 cm	1152	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,1600	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**64,72**
BDI:29,63%	**19,17**
Preço Unitário Total	**83,89**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40345 Alvenaria de lajota (20 x 20 x 10) cm espessura 10 cm, inclusive transporte de areia, lajota e cimento — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,2000	16,45
					(B)Total:	39,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,98
					(C)Total:	1,98

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	41,64
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	41,64

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,0200	1,51
Cimento CP III	10092	kg	0,60	4,0000	2,40
Lajota de 20 X 20 X 10 cm	10319	MIL	540,00	0,0250	13,50
				(F)Total:	17,41

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0750	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0085	0,00
Transp. de Lajota de 20 X 20 X 10 cm	1152	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,1600	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**59,05**
BDI:29,63%	**17,49**
Preço Unitário Total	**76,54**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42604 Alvenaria de pedra de mão (junta seca), inclusive transporte da pedra em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	174,22

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,71
					(C)Total:	8,71

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	182,93
(D) Produção da Equipe	0,9000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	203,25

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	95,74	1,0000	95,74
				(F)Total:	95,74

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	1150	t	1,163XP + 1,211XR				0,00	1,6500	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**298,99**
BDI:29,63%	**88,59**
Preço Unitário Total	**387,58**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40343 Alvenaria de pedra de mão argamassada (argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	10,0000	139,90
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
					(B)Total:	177,02

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,85
					(C)Total:	8,85

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	185,87
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	185,87

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	95,74	0,7500	71,80
				(F)Total:	71,80

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,2500	123,09
				(G)Total:	123,09

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	1150	t	1,163XP + 1,211XR				0,00	1,1250	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**380,76**
BDI:29,63%	**112,81**
Preço Unitário Total	**493,57**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42605 Alvenaria de pedra de mão argamassada (argamassa cimento areia 1:4) inclusive transporte da pedra de mão, em Vias Urbanas — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	10,0000	139,90
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
					(B)Total:	177,02

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,85
					(C)Total:	8,85

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	185,87
(D) Produção da Equipe	0,8700
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	213,64

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	95,74	0,7500	71,80
				(F)Total:	71,80

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,2500	123,09
				(G)Total:	123,09

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	1150	t	1,163XP + 1,211XR				0,00	1,1250	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**408,53**
BDI:29,63%	**121,04**
Preço Unitário Total	**529,57**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40344 Alvenaria de pedra de mão (junta seca), inclusive transporte da pedra — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	174,22

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,71
					(C)Total:	8,71

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	182,93
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	182,93

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	95,74	1,0000	95,74
				(F)Total:	95,74

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	1150	t	1,163XP + 1,211XR				0,00	1,6500	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**278,67**
BDI:29,63%	**82,56**
Preço Unitário Total	**361,23**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43343 Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços aparentes 5x10x20cm,assent.c/argam.de cimento,cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8,juntas de 10mm e esp. — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	0,0150	1,0000	0,0000	31,11	25,23	0,46
						(A)Total:	0,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,6000	27,21
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,8320	25,11
					(B)Total:	52,32

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,61
					(C)Total:	2,61

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	55,39
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	55,39

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia média jazida com carregamento mecânico	10110	m3	75,00	0,0378	2,83
Cal (saco de 7 kg)	10312	kg	1,56	1,0120	1,57
Cimento CP III	10092	kg	0,60	4,0040	2,40
Tijolo cerâmico maciço 5x10x20 cm	11567	Ud	0,46	83,0000	38,18
				(F)Total:	44,98

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**100,37**
BDI:29,63%	**29,73**
Preço Unitário Total	**130,10**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41027 Andaime de madeira para altura até 7 m, compreendendo montagem e desmontagem — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	17,01	0,4500	7,65
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,4560	6,25
					(B)Total:	13,90

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,69
					(C)Total:	0,69

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	14,59
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	14,59

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pontalete de Pinho de 1ª de 3" x 3", sem aparelhamento	10621	M	13,12	0,7300	9,57
Prego 18 X 24	10135	kg	17,28	0,0300	0,51
Tábua de pinho de 1ª de 1" x 12"	10620	M	14,53	0,4000	5,81
				(F)Total:	15,89

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**30,48**
BDI:29,63%	**9,03**
Preço Unitário Total	**39,51**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42606 Andaime de madeira para altura até 7 m, compreendendo montagem e desmontagem em Vias Urbanas — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	17,01	0,4500	7,65
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,4560	6,25
					(B)Total:	13,90

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	13,90
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	16,74

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pontalete de Pinho de 1ª de 3" x 3", sem aparelhamento	10621	M	13,12	0,7300	9,57
Prego 18 X 24	10135	kg	17,28	0,0300	0,51
Tábua de pinho de 1ª de 1" x 12"	10620	M	14,53	0,4000	5,81
				(F)Total:	15,89

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**32,63**
BDI:29,63%	**9,66**
Preço Unitário Total	**42,29**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40337 Andaime suspenso em madeira, inclusive montagem e desmontagem — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	20020	1,24	128,33	17,01	0,3750	6,37
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	17,01	0,3750	6,37
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,7500	10,28
					(B)Total:	23,02

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,15
					(C)Total:	1,15

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	24,17
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	24,17

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-25 (granel) D=1/2"	10131	kg	7,66	1,1140	8,53
Aço CA-50 (granel) diam. 3/8"	10128	kg	6,62	1,2000	7,94
Cabo de aço polido com alma de fibra, 6 pernas 19 fios, diâm. 3/8"	10170	M	17,17	1,2000	20,60
Clips (grampo) pesado para cabo de aço diam. 3/8"	10171	Ud	2,84	2,0000	5,68
Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)	10071	m	29,90	0,0878	2,62
Tábuas de 30 X 2,5 cm (Aparelhada)	10061	M3	1.937,55	0,0175	33,90
				(F)Total:	79,27

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Perfuração de concreto	40393	M	24,49	0,1270	3,11
				(G)Total:	3,11

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**106,55**
BDI:29,63%	**31,57**
Preço Unitário Total	**138,12**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42607 Andaime suspenso em madeira, inclusive montagem e desmontagem em Vias Urbanas — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	20020	1,24	128,33	17,01	0,3750	6,37
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	17,01	0,3750	6,37
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,7500	10,28
					(B)Total:	23,02

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,15
					(C)Total:	1,15

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	24,17
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	29,12

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-25 (granel) D=1/2"	10131	kg	7,66	1,1140	8,53
Aço CA-50 (granel) diam. 3/8"	10128	kg	6,62	1,2000	7,94
Cabo de aço polido com alma de fibra, 6 pernas 19 fios, diâm. 3/8"	10170	M	17,17	1,2000	20,60
Clips (grampo) pesado para cabo de aço diam. 3/8"	10171	Ud	2,84	2,0000	5,68
Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)	10071	m	29,90	0,0878	2,62
Tábuas de 30 X 2,5 cm (Aparelhada)	10061	M3	1.937,55	0,0175	33,90
				(F)Total:	79,27

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Perfuração de concreto	40393	M	24,49	0,1270	3,11
				(G)Total:	3,11

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**111,50**
BDI:29,63%	**33,03**
Preço Unitário Total	**144,53**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41409 Anteparo 3 x 300 mm, fornecimento e instalação — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Eletricista	20056	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	22,21

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,11
					(C)Total:	1,11

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	23,32
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	23,32

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Anteparo 3 x 300 mm	10857	Ud	521,84	1,0000	521,84
				(F)Total:	521,84

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**545,16**
BDI:29,63%	**161,53**
Preço Unitário Total	**706,69**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40387 Aparelho de apoio de neoprene fretado, fornecimento e assentamento, inclusive grauteamento e transporte do neoprene — Unidade: dm3

Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	128,33	22,63	0,1100	2,48
					(B)Total:	2,48

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,12
					(C)Total:	0,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	2,60
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,60

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Placa de neoprene fretado esp = 5 cm (18% I.P.I. e embalagem)	10201	dm3	82,77	1,0000	82,77
Sikagrout	10195	kg	1,31	1,2200	1,59
				(F)Total:	84,36

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Placa neoprene (18% I.P.I. e embalagem)	1227	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0032	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**86,96**
BDI:29,63%	**25,76**
Preço Unitário Total	**112,72**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40395 Apicoamento manual de superfície de concreto — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	1,01	128,33	13,85	1,4000	19,39
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	128,33	22,63	0,1400	3,16
					(B)Total:	22,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,12
					(C)Total:	1,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	23,67
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	23,67

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**23,67**
BDI:29,63%	**7,01**
Preço Unitário Total	**30,68**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42608 Apicoamento manual de superfície de concreto em Vias Urbanas — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	1,01	128,33	13,85	1,4000	19,39
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	128,33	22,63	0,1400	3,16
					(B)Total:	22,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,12
					(C)Total:	1,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	23,67
(D) Produção da Equipe	0,9200
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	25,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**25,72**
BDI:29,63%	**7,62**
Preço Unitário Total	**33,34**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40300 Apiloamento manual — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	3,0000	41,97
					(B)Total:	48,17

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,40
					(C)Total:	2,40

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	50,57
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	50,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**50,57**
BDI:29,63%	**14,98**
Preço Unitário Total	**65,55**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42609 Apiloamento manual em Vias Urbanas — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	3,0000	41,97
					(B)Total:	48,17

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,40
					(C)Total:	2,40

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	50,57
(D) Produção da Equipe	0,9200
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	54,96

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**54,96**
BDI:29,63%	**16,28**
Preço Unitário Total	**71,24**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40981 Aplicação de jato de ar comprimido para limpeza de trincas — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	1,0000	0,0000	183,98	30,67	183,98
						(A)Total:	183,98

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	42,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	226,90
(D) Produção da Equipe	100,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,26

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2,26**
BDI:29,63%	**0,66**
Preço Unitário Total	**2,92**

Relatório de Composição do Serviço

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42045 Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 44 - MATERIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argila (barreiras comerciais - saibreiras)	10564	M3	36,51	1,0000	36,51
				(F)Total:	36,51

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**36,51**
Preço Unitário Total	**36,51**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40101 Arborização (mudas de árvores com altura até 1,50 m) — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,2000	0,8000	241,23	60,28	96,46
						(A)Total:	96,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Feitor	20087	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	16,81

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,84
					(C)Total:	0,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	114,11
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	114,11

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Muda de árvore (altura até 1,50m)	10570	Ud	52,31	1,0000	52,31
Terra vegetal	10571	M3	175,71	0,2000	35,14
				(F)Total:	87,45

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**201,56**
BDI:29,63%	**59,72**
Preço Unitário Total	**261,28**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42203 Arborização para paisagismo (mudas viveiro de espera) com altura maior que 150 cm — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 8 - SERVIÇOS AMBIENTAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	0,5000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	120,61
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	263,52	68,54	263,52
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,2500	0,7500	24,32	14,43	16,90
						(A)Total:	401,03

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
Técnico em meio ambiente	20010	3.037,71	59,15	4.834,51	0,0045	21,75
					(B)Total:	158,85

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,94
					(C)Total:	7,94

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	567,82
(D) Produção da Equipe	10,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	56,78

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Adubo NPK	10574	kg	3,91	0,3000	1,17
Formicida - referência:macro e microgranulado tipo Mirex	11260	Kg	30,32	0,0060	0,18
Muda de árvore grande (altura maior que 150cm)	11262	Ud	107,44	1,0000	107,44
Pó calcáreo dolomítico	10573	kg	0,12	1,1500	0,13
Ripas de 2,5cm x 5,0cm	11261	M	2,41	2,0000	4,82
				(F)Total:	113,74

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Muda de árvore	1649	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0050	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**170,52**
BDI:29,63%	**50,52**
Preço Unitário Total	**221,04**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42202 Arborização para paisagismo (mudas viveiro de espera) com altura até 150 cm — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 8 - SERVIÇOS AMBIENTAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	241,23	60,28	150,75
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,5000	0,5000	263,52	68,54	166,03
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,2500	0,7500	24,32	14,43	16,90
						(A)Total:	333,68

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
Técnico em meio ambiente	20010	3.037,71	59,15	4.834,51	0,0045	21,75
					(B)Total:	158,85

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,94
					(C)Total:	7,94

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	500,47
(D) Produção da Equipe	10,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	50,04

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Adubo NPK	10574	kg	3,91	0,3000	1,17
Formicida - referência:macro e microgranulado tipo Mirex	11260	Kg	30,32	0,0060	0,18
Muda de árvore (altura até 1,50m)	10570	Ud	52,31	1,0000	52,31
Pó calcáreo dolomítico	10573	kg	0,12	1,1500	0,13
Ripas de 2,5cm x 5,0cm	11261	M	2,41	1,5000	3,61
				(F)Total:	57,40

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Muda de árvore	1649	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0030	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**107,44**
BDI:29,63%	**31,83**
Preço Unitário Total	**139,27**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42611 Argamassa cimento e areia traço 1:4 em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carrinho de mão	30076	2,0000	1,0000	0,0000	0,36	0,24	0,72
						(A)Total:	0,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	10,0000	139,90
					(B)Total:	170,90

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,54
					(C)Total:	8,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	180,16
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	217,06

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	1,2070	91,70
Cimento CP III	10092	kg	0,60	367,5000	220,50
				(F)Total:	312,20

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,8105	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,3675	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**529,26**
BDI:29,63%	**156,81**
Preço Unitário Total	**686,07**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40348 Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carrinho de mão	30076	2,0000	1,0000	0,0000	0,36	0,24	0,72
						(A)Total:	0,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	10,0000	139,90
					(B)Total:	170,90

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,54
					(C)Total:	8,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	180,16
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	180,16

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	1,2070	91,70
Cimento CP III	10092	kg	0,60	367,5000	220,50
				(F)Total:	312,20

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,8105	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,3675	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**492,36**
BDI:29,63%	**145,88**
Preço Unitário Total	**638,24**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42612 Argamassa cimento (nata) em Vias Urbanas — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carrinho de mão	30076	2,0000	1,0000	0,0000	0,36	0,24	0,72
						(A)Total:	0,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	10,0000	139,90
					(B)Total:	170,90

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,54
					(C)Total:	8,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	180,16
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	217,06

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento CP III	10092	kg	0,60	1.300,0000	780,00
				(F)Total:	780,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Cimento	1153	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	1,3000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**997,06**
BDI:29,63%	**295,42**
Preço Unitário Total	**1.292,48**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40347 Argamassa cimento (nata), inclusive transporte de cimento — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carrinho de mão	30076	2,0000	1,0000	0,0000	0,36	0,24	0,72
						(A)Total:	0,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	10,0000	139,90
					(B)Total:	170,90

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,54
					(C)Total:	8,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	180,16
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	180,16

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento CP III	10092	kg	0,60	1.300,0000	780,00
				(F)Total:	780,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Cimento	1153	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	1,3000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**960,16**
BDI:29,63%	**284,49**
Preço Unitário Total	**1.244,65**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 110233 Argamassa de cimento e areia, consumo de cimento 600 kg/m³ — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 32 - INFRA E MESO-ESTRUTURA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carrinho de mão	30076	2,0000	1,0000	0,0000	0,36	0,24	0,72
						(A)Total:	0,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	168,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,40
					(C)Total:	8,40

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	177,22
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	177,22

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,9600	72,94
Cimento CP III	10092	kg	0,60	600,0000	360,00
				(F)Total:	432,94

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,4400	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,6000	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**610,16**
BDI:29,63%	**180,79**
Preço Unitário Total	**790,95**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41415 Argamassa de cimento e areia, traço 1:4, consumo de cimento 400 kg/m³ — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carrinho de mão	30076	2,0000	1,0000	0,0000	0,36	0,24	0,72
						(A)Total:	0,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	168,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,40
					(C)Total:	8,40

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	177,22
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	177,22

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	1,2070	91,70
Cimento CP III	10092	kg	0,60	400,0000	240,00
				(F)Total:	331,70

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,8105	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,4000	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**508,92**
BDI:29,63%	**150,79**
Preço Unitário Total	**659,71**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42613 Argamassa de cimento e areia, traço 1:4, consumo de cimento 400 kg/m³ em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carrinho de mão	30076	2,0000	1,0000	0,0000	0,36	0,24	0,72
						(A)Total:	0,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	168,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,40
					(C)Total:	8,40

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	177,22
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	213,51

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	1,2070	91,70
Cimento CP III	10092	kg	0,60	400,0000	240,00
				(F)Total:	331,70

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,8105	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,4000	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**545,21**
BDI:29,63%	**161,54**
Preço Unitário Total	**706,75**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41352 Arrasamento estaca concreto D = 0,80 m com martelete pneumático — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 32 - INFRA E MESO-ESTRUTURA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar XA 360/763 pcm (ATLAS) ou equivalente	30060	1,0000	0,9000	0,1000	284,17	46,26	260,37
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	2,0000	0,9000	0,1000	20,65	19,22	41,00
						(A)Total:	301,37

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	1,01	128,33	13,85	1,0000	13,85
Feitor	20087	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Marteleteiro	20093	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
					(B)Total:	63,37

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,16
					(C)Total:	3,16

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	367,90
(D) Produção da Equipe	2,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	183,95

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**183,95**
BDI:29,63%	**54,50**
Preço Unitário Total	**238,45**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42257 Aterro com areia, exceto fornecimento da areia — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	0,2000	0,8000	190,99	72,54	96,22
						(A)Total:	96,22

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,2000	6,44
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,2000	30,16
					(B)Total:	36,60

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,83
					(C)Total:	1,83

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	134,65
(D) Produção da Equipe	15,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	8,97

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**8,97**
BDI:29,63%	**2,65**
Preço Unitário Total	**11,62**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40928 Balizador de concreto (fornecimento e assentamento) — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,3000	0,7000	241,23	60,28	114,55
						(A)Total:	114,55

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	0,6000	18,60
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	117,87

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,89
					(C)Total:	5,89

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	238,31
(D) Produção da Equipe	12,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	19,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Película refletiva lentes inclusas	10363	M2	152,03	0,0200	3,04
Tubo de PVC rígido D= 100mm (dreno) - vara 6m	10308	vr	270,60	0,2000	54,12
				(F)Total:	57,16

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	573,97	0,0090	5,16
				(G)Total:	5,16

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**82,17**
BDI:29,63%	**24,34**
Preço Unitário Total	**106,51**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41498 Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura em telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. inspeção — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ

Observações: (Custo adot. IOPES-cód 020701)

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado	836,22
BDI:29,63%	247,77
Preço Unitário Total	1.083,99

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41531 Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ

Observações: (Custo adot. IOPES-cód 020702)

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado	616,35
BDI:29,63%	182,62
Preço Unitário Total	798,97

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42041 Barreira de Siltagem com escoras de eucalipto, diâm. 0,10m e a altura 1,60m, espaçadas a cada 2, 0 m, 1 reaproveitamento — Unidade: M

Grupo de Serviço: 8 - SERVIÇOS AMBIENTAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,8000	10,96
					(B)Total:	14,06

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,70
					(C)Total:	0,70

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	14,76
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	14,76

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame recozido 18	10134	kg	9,68	0,0070	0,06
Escoras de eucalipto (4,00m - D=0,10m)	10073	DZ	132,43	0,0312	4,13
Manta Geotêxtil não tecida RT-10 (10kN/m)	10847	M2	4,52	1,2000	5,42
				(F)Total:	9,61

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Geotêxtil	1169	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0003	0,00
Transp. de Madeira roliça	1168	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0035	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**24,37**
BDI:29,63%	**7,22**
Preço Unitário Total	**31,59**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40801 Base com mistura de argila, areia e escória de aciaria, 30%,30%,40%, inclusive fornecim. transp. areia e escória, exclusive fornecim. transp. da argila — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	263,52	68,54	263,52
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	24,32	14,43	24,32
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,5000	0,5000	22,07	19,63	41,68
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	1,0000	0,0000	335,86	108,45	335,86
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	1,0000	0,0000	348,35	114,21	348,35
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	1,0000	0,0000	353,98	118,71	353,98
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,5000	0,5000	176,92	35,06	211,98
						(A)Total:	1.967,63

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	87,35

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	2.054,98
(D) Produção da Equipe	50,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	41,09

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,4680	35,55
Escória de aciaria, posto em Vitória	10123	t	21,27	0,9361	19,91
				(F)Total:	55,46

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,7020	0,00
Transp. de Escoria de aciaria	1436	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,9361	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**96,55**
BDI:29,63%	**28,60**
Preço Unitário Total	**125,15**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40799 Base com mistura de argila, areia e escória de aciaria, 50%,20%,30%, inclusive fornecim.e transp. areia e escória, exclusive fornecim. e transp.argila — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	263,52	68,54	263,52
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	24,32	14,43	19,37
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,6000	0,4000	22,07	19,63	42,18
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,6000	0,4000	335,86	108,45	244,89
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,6000	0,4000	348,35	114,21	254,69
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	353,98	118,71	236,34
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,6000	0,4000	176,92	35,06	240,34
						(A)Total:	1.689,27

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	87,35

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.776,62
(D) Produção da Equipe	50,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	35,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,3120	23,70
Escória de aciaria, posto em Vitória	10123	t	21,27	0,7020	14,93
				(F)Total:	38,63

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,4680	0,00
Transp. de Escoria de aciaria	1436	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,7020	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**74,16**
BDI:29,63%	**21,97**
Preço Unitário Total	**96,13**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40793 Base com mistura de argila 30%, pó de pedra 30% e brita 40%, inclusive fornecimento e transporte do pó de pedra e da brita — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	263,52	68,54	263,52
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	24,32	14,43	19,37
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,6000	0,4000	22,07	19,63	42,18
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,6000	0,4000	335,86	108,45	244,89
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,5000	0,5000	348,35	114,21	231,27
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	353,98	118,71	236,34
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,6000	0,4000	176,92	35,06	240,34
						(A)Total:	1.665,85

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	87,35

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.753,20
(D) Produção da Equipe	60,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	29,22

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	101,78	0,5870	59,74
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	62,43	0,4400	27,46
				(F)Total:	87,20

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,8805	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,6600	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**116,42**
BDI:29,63%	**34,49**
Preço Unitário Total	**150,91**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40797 Base com mistura de argila 70% e escória de aciaria 30%, inclusive fornecim. e transporte da escória, exclusive fornecimento e transporte da argila — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	263,52	68,54	263,52
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	24,32	14,43	19,37
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,6000	0,4000	22,07	19,63	42,18
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,3000	0,7000	335,86	108,45	176,66
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,5000	0,5000	348,35	114,21	231,27
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	353,98	118,71	236,34
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,6000	0,4000	176,92	35,06	240,34
						(A)Total:	1.597,62

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	87,35

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.684,97
(D) Produção da Equipe	50,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	33,69

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escória de aciaria, posto em Vitória	10123	t	21,27	0,7020	14,93
				(F)Total:	14,93

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Escoria de aciaria	1436	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,7020	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**48,62**
BDI:29,63%	**14,40**
Preço Unitário Total	**63,02**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41157 Base com mistura de Saibro, Argila e Brita, 45%, 15% e 40%, exclusive transporte — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	263,52	68,54	263,52
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	24,32	14,43	19,37
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,6000	0,4000	22,07	19,63	42,18
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,3000	0,7000	335,86	108,45	176,66
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,5000	0,5000	348,35	114,21	231,27
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	353,98	118,71	236,34
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,6000	0,4000	176,92	35,06	240,34
						(A)Total:	1.597,62

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	87,35

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.684,97
(D) Produção da Equipe	60,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	28,08

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	0,4100	32,22
				(F)Total:	32,22

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira	40230	M3	4,21	0,1900	0,79
Escavação e carga de material de 2ª categoria com escavadeira	40231	M3	6,21	0,4700	2,91
				(G)Total:	3,70

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**64,00**
BDI:29,63%	**18,96**
Preço Unitário Total	**82,96**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40795 Base com mistura de solo 80% e areia 20%, inclusive transporte da areia — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	0,8000	0,2000	263,52	68,54	449,02
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,8000	0,2000	24,32	14,43	22,33
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,8000	0,2000	22,07	19,63	21,57
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP vib. liso de aço CA-15 STD (DYNAPAC) ou equivalente	30037	1,0000	0,5000	0,5000	211,46	82,12	146,79
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,6000	0,4000	348,35	114,21	254,69
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6000	0,4000	353,98	118,71	259,86
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,8000	0,2000	176,92	35,06	148,54
						(A)Total:	1.690,74

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,6000	18,60
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	5,0000	68,55
					(B)Total:	104,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.794,90
(D) Produção da Equipe	60,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	29,91

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia média jazida com carregamento mecânico	10110	m3	75,00	0,2733	20,49
				(F)Total:	20,49

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia média jazida c/ carreg. mecânico	1077	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,4100	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**50,40**
BDI:29,63%	**14,93**
Preço Unitário Total	**65,33**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40787 Base de brita graduada, inclusive fornecimento e transporte da brita — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	263,52	68,54	263,52
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	24,32	14,43	19,37
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	335,86	108,45	290,37
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	353,98	118,71	236,34
						(A)Total:	1.197,54

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	87,35

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.284,89
(D) Produção da Equipe	70,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	18,35

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	1,4000	110,04
				(F)Total:	110,04

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	2,1000	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**128,39**
BDI:29,63%	**38,04**
Preço Unitário Total	**166,43**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40812 Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	263,52	68,54	263,52
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	24,32	14,43	19,37
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	335,86	108,45	290,37
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	353,98	118,71	236,34
						(A)Total:	1.197,54

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	87,35

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.284,89
(D) Produção da Equipe	70,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	18,35

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	1,4000	110,04
				(F)Total:	110,04

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**128,39**
BDI:29,63%	**38,04**
Preço Unitário Total	**166,43**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42483 Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	263,52	68,54	263,52
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	24,32	14,43	19,37
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	335,86	108,45	290,37
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	353,98	118,71	236,34
						(A)Total:	1.197,54

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	87,35

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.284,89
(D) Produção da Equipe	49,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	26,22

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	1,4000	110,04
				(F)Total:	110,04

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**136,26**
BDI:29,63%	**40,37**
Preço Unitário Total	**176,63**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42673 Base de brita 1, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	263,52	68,54	263,52
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	24,32	14,43	19,37
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	335,86	108,45	290,37
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	353,98	118,71	236,34
						(A)Total:	1.197,54

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	87,35

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.284,89
(D) Produção da Equipe	70,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	18,35

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	101,78	1,4000	142,49
				(F)Total:	142,49

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**160,84**
BDI:29,63%	**47,65**
Preço Unitário Total	**208,49**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42695 Base de brita 1, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	263,52	68,54	263,52
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	24,32	14,43	19,37
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	335,86	108,45	290,37
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	353,98	118,71	236,34
						(A)Total:	1.197,54

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	87,35

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.284,89
(D) Produção da Equipe	49,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	26,22

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	101,78	1,4000	142,49
				(F)Total:	142,49

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**168,71**
BDI:29,63%	**49,98**
Preço Unitário Total	**218,69**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40803 Base de escória de aciaria, inclusive fornecimento e transporte da escória — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	263,52	68,54	263,52
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	24,32	14,43	19,37
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,3000	0,7000	335,86	108,45	176,66
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,5000	0,5000	348,35	114,21	231,27
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	353,98	118,71	236,34
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,6000	0,4000	176,92	35,06	240,34
						(A)Total:	1.555,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	87,35

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.642,79
(D) Produção da Equipe	50,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	32,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escória de aciaria, posto em Vitória	10123	t	21,27	2,3400	49,77
				(F)Total:	49,77

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Escoria de aciaria	1436	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	2,3400	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**82,62**
BDI:29,63%	**24,48**
Preço Unitário Total	**107,10**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41406 Base de escória/argila na proporção 80:20, inclusive aquisição e transporte da escória, exclusive argila — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	263,52	68,54	263,52
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	24,32	14,43	19,37
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,6000	0,4000	22,07	19,63	42,18
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,3000	0,7000	335,86	108,45	176,66
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,5000	0,5000	348,35	114,21	231,27
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	353,98	118,71	236,34
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,6000	0,4000	176,92	35,06	240,34
						(A)Total:	1.597,62

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	87,35

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.684,97
(D) Produção da Equipe	50,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	33,69

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escória de aciaria, posto em Vitória	10123	t	21,27	1,8720	39,81
				(F)Total:	39,81

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Escoria de aciaria	1436	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,8720	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**73,50**
BDI:29,63%	**21,77**
Preço Unitário Total	**95,27**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41100 Base de escória/solo na proporção 75:25, inclusive fornecimento da escória, exceto fornecimento do solo e transporte do solo e escória — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	263,52	68,54	263,52
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	24,32	14,43	19,37
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,6000	0,4000	22,07	19,63	42,18
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,3000	0,7000	335,86	108,45	176,66
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,5000	0,5000	348,35	114,21	231,27
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	353,98	118,71	236,34
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,6000	0,4000	176,92	35,06	240,34
						(A)Total:	1.597,62

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	87,35

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.684,97
(D) Produção da Equipe	50,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	33,69

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escória de aciaria, posto em Vitória	10123	t	21,27	1,7550	37,32
				(F)Total:	37,32

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**71,01**
BDI:29,63%	**21,04**
Preço Unitário Total	**92,05**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40979 Base de solo brita, 20% em peso, inclusive fornecim. da brita, exclusive transporte da brita e do solo (100% P.IM) — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	0,8000	0,2000	263,52	68,54	449,02
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,8000	0,2000	24,32	14,43	22,33
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,6000	0,4000	22,07	19,63	21,09
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,6000	0,4000	335,86	108,45	244,89
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,6000	0,4000	348,35	114,21	254,69
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6000	0,4000	353,98	118,71	259,86
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	176,92	35,06	120,17
						(A)Total:	1.759,99

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,6000	18,60
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	5,0000	68,55
					(B)Total:	104,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.864,15
(D) Produção da Equipe	48,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	38,83

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	0,2800	22,00
				(F)Total:	22,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**60,83**
BDI:29,63%	**18,02**
Preço Unitário Total	**78,85**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40815 Base de solo brita, 40% em peso, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	263,52	68,54	263,52
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	24,32	14,43	19,37
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,6000	0,4000	22,07	19,63	42,18
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	335,86	108,45	290,37
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,4000	0,6000	348,35	114,21	207,86
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6000	0,4000	353,98	118,71	259,86
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,6000	0,4000	176,92	35,06	240,34
						(A)Total:	1.711,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,6000	18,60
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	5,0000	68,55
					(B)Total:	104,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.815,60
(D) Produção da Equipe	60,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	30,26

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	0,5600	44,01
				(F)Total:	44,01

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**74,27**
BDI:29,63%	**22,00**
Preço Unitário Total	**96,27**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40809 Base de solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	263,52	68,54	263,52
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	24,32	14,43	19,37
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,6000	0,4000	22,07	19,63	42,18
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	335,86	108,45	290,37
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,4000	0,6000	348,35	114,21	207,86
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6000	0,4000	353,98	118,71	259,86
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,6000	0,4000	176,92	35,06	240,34
						(A)Total:	1.711,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,6000	18,60
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	5,0000	68,55
					(B)Total:	104,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.815,60
(D) Produção da Equipe	60,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	30,26

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	0,7000	55,02
				(F)Total:	55,02

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**85,28**
BDI:29,63%	**25,26**
Preço Unitário Total	**110,54**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42481 Base de solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita em Vias Urbanas — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	263,52	68,54	263,52
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	24,32	14,43	19,37
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,6000	0,4000	22,07	19,63	42,18
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	335,86	108,45	290,37
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,4000	0,6000	348,35	114,21	207,86
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6000	0,4000	353,98	118,71	259,86
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,6000	0,4000	176,92	35,06	240,34
						(A)Total:	1.711,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,6000	18,60
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	5,0000	68,55
					(B)Total:	104,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.815,60
(D) Produção da Equipe	42,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	43,22

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	0,7000	55,02
				(F)Total:	55,02

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**98,24**
BDI:29,63%	**29,10**
Preço Unitário Total	**127,34**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40810 Base de solo brita, 70% em peso, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	263,52	68,54	263,52
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	24,32	14,43	19,37
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,7000	0,3000	22,07	19,63	42,64
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	335,86	108,45	290,37
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,4000	0,6000	348,35	114,21	207,86
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	353,98	118,71	236,34
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,7000	0,3000	176,92	35,06	268,70
						(A)Total:	1.716,74

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,6000	18,60
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	5,0000	68,55
					(B)Total:	104,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.820,90
(D) Produção da Equipe	60,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	30,34

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	0,9800	77,02
				(F)Total:	77,02

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**107,36**
BDI:29,63%	**31,81**
Preço Unitário Total	**139,17**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41097 Base de solo brita, 80% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	263,52	68,54	263,52
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	24,32	14,43	19,37
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,7000	0,3000	22,07	19,63	42,64
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	335,86	108,45	290,37
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,4000	0,6000	348,35	114,21	207,86
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	353,98	118,71	236,34
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,7000	0,3000	176,92	35,06	268,70
						(A)Total:	1.716,74

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,6000	18,60
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	5,0000	68,55
					(B)Total:	104,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.820,90
(D) Produção da Equipe	60,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	30,34

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	1,1500	90,39
				(F)Total:	90,39

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,7200	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**120,73**
BDI:29,63%	**35,77**
Preço Unitário Total	**156,50**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40110 Base de solo estabilizada granulométricamente sem mistura inclusive escavação e carga — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	0,8000	0,2000	263,52	68,54	449,02
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,8000	0,2000	24,32	14,43	22,33
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,6000	0,4000	22,07	19,63	21,09
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP vib. liso de aço CA-15 STD (DYNAPAC) ou equivalente	30037	1,0000	0,5500	0,4500	211,46	82,12	153,25
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,5000	0,5000	348,35	114,21	231,27
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	353,98	118,71	236,34
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	176,92	35,06	120,17
						(A)Total:	1.621,41

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	5,0000	68,55
					(B)Total:	101,06

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.722,47
(D) Produção da Equipe	50,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	34,44

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação e carga de material de 1ª categoria, com trator de esteira e pá carregadeira	40221	M3	11,45	1,2600	14,42
				(G)Total:	14,42

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**48,86**
BDI:29,63%	**14,47**
Preço Unitário Total	**63,33**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41364 Base estabilizada granulométricamente. com mistura de escória de aciaria 80% e argila exceto fornecimento da argila e transporte da argila e escória — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	263,52	68,54	263,52
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	24,32	14,43	19,37
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,6000	0,4000	22,07	19,63	42,18
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,3000	0,7000	335,86	108,45	176,66
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,5000	0,5000	348,35	114,21	231,27
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	353,98	118,71	236,34
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,6000	0,4000	176,92	35,06	240,34
						(A)Total:	1.597,62

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	87,35

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.684,97
(D) Produção da Equipe	50,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	33,69

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escória de aciaria, posto em Vitória	10123	t	21,27	1,8720	39,81
				(F)Total:	39,81

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**73,50**
BDI:29,63%	**21,77**
Preço Unitário Total	**95,27**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40777 Base solo brita, 20% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	0,8000	0,2000	263,52	68,54	449,02
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,8000	0,2000	24,32	14,43	22,33
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,6000	0,4000	22,07	19,63	21,09
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,6000	0,4000	335,86	108,45	244,89
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,6000	0,4000	348,35	114,21	254,69
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6000	0,4000	353,98	118,71	259,86
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	176,92	35,06	120,17
						(A)Total:	1.759,99

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,6000	18,60
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	5,0000	68,55
					(B)Total:	104,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.864,15
(D) Produção da Equipe	60,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	31,06

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	0,2800	22,00
				(F)Total:	22,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,4200	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**53,06**
BDI:29,63%	**15,72**
Preço Unitário Total	**68,78**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40779 Base solo brita, 30% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	263,52	68,54	263,52
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	24,32	14,43	19,37
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,6000	0,4000	22,07	19,63	21,09
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,6000	0,4000	335,86	108,45	244,89
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,5000	0,5000	348,35	114,21	231,27
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6000	0,4000	353,98	118,71	259,86
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	176,92	35,06	120,17
						(A)Total:	1.548,11

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,6000	18,60
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	5,0000	68,55
					(B)Total:	104,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.652,27
(D) Produção da Equipe	60,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	27,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	0,4200	33,01
				(F)Total:	33,01

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,6300	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**60,54**
BDI:29,63%	**17,93**
Preço Unitário Total	**78,47**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40781 Base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	263,52	68,54	263,52
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	24,32	14,43	19,37
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,6000	0,4000	22,07	19,63	42,18
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	335,86	108,45	290,37
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,4000	0,6000	348,35	114,21	207,86
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6000	0,4000	353,98	118,71	259,86
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,6000	0,4000	176,92	35,06	240,34
						(A)Total:	1.711,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,6000	18,60
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	5,0000	68,55
					(B)Total:	104,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.815,60
(D) Produção da Equipe	60,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	30,26

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	0,7000	55,02
				(F)Total:	55,02

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,0500	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**85,28**
BDI:29,63%	**25,26**
Preço Unitário Total	**110,54**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40783 Base solo brita, 70% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	263,52	68,54	263,52
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	24,32	14,43	19,37
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,7000	0,3000	22,07	19,63	42,64
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	335,86	108,45	290,37
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,4000	0,6000	348,35	114,21	207,86
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	353,98	118,71	236,34
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,7000	0,3000	176,92	35,06	268,70
						(A)Total:	1.716,74

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,6000	18,60
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	5,0000	68,55
					(B)Total:	104,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.820,90
(D) Produção da Equipe	60,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	30,34

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	0,9800	77,02
				(F)Total:	77,02

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,4700	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**107,36**
BDI:29,63%	**31,81**
Preço Unitário Total	**139,17**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41366 Base solo brita, 80% em peso, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	263,52	68,54	263,52
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	24,32	14,43	19,37
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,7000	0,3000	22,07	19,63	42,64
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	335,86	108,45	290,37
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,4000	0,6000	348,35	114,21	207,86
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	353,98	118,71	236,34
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,7000	0,3000	176,92	35,06	268,70
						(A)Total:	1.716,74

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,6000	18,60
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	5,0000	68,55
					(B)Total:	104,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.820,90
(D) Produção da Equipe	60,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	30,34

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	1,1500	90,39
				(F)Total:	90,39

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**120,73**
BDI:29,63%	**35,77**
Preço Unitário Total	**156,50**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40519 Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 0,60 m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	481,27	0,4760	229,08
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	73,51	0,6800	49,98
				(G)Total:	279,06

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**279,06**
BDI:29,63%	**82,68**
Preço Unitário Total	**361,74**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42615 Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 0,60 m em Via Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	481,27	0,4760	229,08
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	73,51	0,6800	49,98
				(G)Total:	279,06

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**279,06**
BDI:29,63%	**82,68**
Preço Unitário Total	**361,74**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40520 Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 0,80 m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	481,27	0,7720	371,54
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	73,51	0,9000	66,15
				(G)Total:	437,69

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**437,69**
BDI:29,63%	**129,68**
Preço Unitário Total	**567,37**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40521 Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,00 m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	481,27	1,1410	549,12
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	73,51	1,1200	82,33
				(G)Total:	631,45

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**631,45**
BDI:29,63%	**187,09**
Preço Unitário Total	**818,54**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40522 Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,20 m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	481,27	1,5700	755,59
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	73,51	1,3400	98,50
				(G)Total:	854,09

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**854,09**
BDI:29,63%	**253,06**
Preço Unitário Total	**1.107,15**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40523 Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,50 m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	481,27	2,3140	1.113,65
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	73,51	1,6600	122,02
				(G)Total:	1.235,67

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.235,67**
BDI:29,63%	**366,12**
Preço Unitário Total	**1.601,79**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40513 Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	481,27	0,1240	59,67
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	73,51	0,5120	37,63
				(G)Total:	97,30

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**97,30**
BDI:29,63%	**28,82**
Preço Unitário Total	**126,12**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40514 Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	481,27	0,2380	114,54
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	73,51	0,6800	49,98
				(G)Total:	164,52

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**164,52**
BDI:29,63%	**48,74**
Preço Unitário Total	**213,26**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40515 Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	481,27	0,3860	185,77
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	73,51	0,9000	66,15
				(G)Total:	251,92

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**251,92**
BDI:29,63%	**74,64**
Preço Unitário Total	**326,56**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40516 Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	481,27	0,5700	274,32
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	73,51	1,1200	82,33
				(G)Total:	356,65

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**356,65**
BDI:29,63%	**105,67**
Preço Unitário Total	**462,32**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40517 Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,20 m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	481,27	0,7850	377,79
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	73,51	1,3400	98,50
				(G)Total:	476,29

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**476,29**
BDI:29,63%	**141,12**
Preço Unitário Total	**617,41**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40518 Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,50 m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	481,27	1,1570	556,82
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	73,51	1,6600	122,02
				(G)Total:	678,84

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**678,84**
BDI:29,63%	**201,14**
Preço Unitário Total	**879,98**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40524 Berço de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 0,60 m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	481,27	0,7100	341,70
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	73,51	0,6800	49,98
				(G)Total:	391,68

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**391,68**
BDI:29,63%	**116,05**
Preço Unitário Total	**507,73**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40525 Berço de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 0,80 m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	481,27	1,1600	558,27
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	73,51	0,9000	66,15
				(G)Total:	624,42

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**624,42**
BDI:29,63%	**185,01**
Preço Unitário Total	**809,43**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40526 Berço de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,00 m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	481,27	1,7110	823,45
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	73,51	1,1200	82,33
				(G)Total:	905,78

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**905,78**
BDI:29,63%	**268,38**
Preço Unitário Total	**1.174,16**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40527 Berço de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,20 m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	481,27	2,3550	1.133,39
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	73,51	1,3400	98,50
				(G)Total:	1.231,89

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
						(H)Total:	0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.231,89**
BDI:29,63%	**365,00**
Preço Unitário Total	**1.596,89**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40528 Berço de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,50 m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	481,27	3,4710	1.670,48
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	73,51	1,6600	122,02
				(G)Total:	1.792,50

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.792,50**
BDI:29,63%	**531,11**
Preço Unitário Total	**2.323,61**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41173 Berço em brita para BSTC diâm. = 0,30 m em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,0500	1,55
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,2000	3,40
					(B)Total:	4,95

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,24
					(C)Total:	0,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	5,19
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	5,19

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lastro de brita, inclusive transporte da brita	40721	M3	147,84	0,1100	16,26
				(G)Total:	16,26

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**21,45**
BDI:29,63%	**6,35**
Preço Unitário Total	**27,80**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41174 Berço em brita para BSTC diâm. = 0,40 m em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,0500	1,55
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,2000	3,40
					(B)Total:	4,95

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,24
					(C)Total:	0,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	5,19
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	5,19

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lastro de brita, inclusive transporte da brita	40721	M3	147,84	0,1200	17,74
				(G)Total:	17,74

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**22,93**
BDI:29,63%	**6,79**
Preço Unitário Total	**29,72**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41175 Berço em brita para BSTC diâm. = 0,60 m em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,0500	1,55
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,2000	3,40
					(B)Total:	4,95

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,24
					(C)Total:	0,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	5,19
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	5,19

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lastro de brita, inclusive transporte da brita	40721	M3	147,84	0,1600	23,65
				(G)Total:	23,65

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**28,84**
BDI:29,63%	**8,54**
Preço Unitário Total	**37,38**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41176 Berço em brita para BSTC diam. = 0,80 m em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,0500	1,55
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,2000	3,40
					(B)Total:	4,95

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,24
					(C)Total:	0,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	5,19
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	5,19

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lastro de brita, inclusive transporte da brita	40721	M3	147,84	0,2600	38,43
				(G)Total:	38,43

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**43,62**
BDI:29,63%	**12,92**
Preço Unitário Total	**56,54**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41177 Berço em brita para BSTC diâm. = 1,00 m — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,0500	1,55
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,2000	3,40
					(B)Total:	4,95

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,24
					(C)Total:	0,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	5,19
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	5,19

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lastro de brita, inclusive transporte da brita	40721	M3	147,84	0,3100	45,83
				(G)Total:	45,83

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**51,02**
BDI:29,63%	**15,11**
Preço Unitário Total	**66,13**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 100391 Berço em brita para BSTC diâm.=1,20 m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,0500	1,55
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,2000	3,40
					(B)Total:	4,95

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,24
					(C)Total:	0,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	5,19
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	5,19

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lastro de brita, inclusive transporte da brita	40721	M3	147,84	0,3500	51,74
				(G)Total:	51,74

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**56,93**
BDI:29,63%	**16,86**
Preço Unitário Total	**73,79**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41172 Berço em concreto ciclópico para BSTC diâm. = 0,30m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
					(B)Total:	6,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,31
					(C)Total:	0,31

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	6,51
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	6,51

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Apiloamento manual	40300	M3	50,57	0,0350	1,76
Concreto ciclópico com 70% concreto 10,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40350	M3	444,57	0,1190	52,90
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	73,51	0,3400	24,99
				(G)Total:	79,65

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**86,16**
BDI:29,63%	**25,52**
Preço Unitário Total	**111,68**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40620 Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT — Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	482,46
						(A)Total:	482,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	482,46
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	482,46

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	486,0000	5.059,26
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	1,9650	948,93
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	6,1750	3.867,95
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	46,0000	4.692,92
				(G)Total:	14.569,06

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**15.051,52**
BDI:29,63%	**4.459,76**
Preço Unitário Total	**19.511,28**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40626 Boca de BDCC 2,00 x 1,20 m conforme projeto — Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	482,46
						(A)Total:	482,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	482,46
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	482,46

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	486,0000	5.059,26
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	1,9700	951,35
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	40362	M3	680,90	6,1800	4.207,96
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	46,0000	3.956,46
				(G)Total:	14.175,03

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**14.657,49**
BDI:29,63%	**4.343,01**
Preço Unitário Total	**19.000,50**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42635 Boca de BDCC 2,00 x 1,20m conforme projeto em Vias Urbanas — Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	482,46
						(A)Total:	482,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	482,46
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	581,27

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	486,0000	5.059,26
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	1,9700	951,35
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	40362	M3	680,90	6,1800	4.207,96
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	46,0000	3.956,46
				(G)Total:	14.175,03

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**14.756,30**
BDI:29,63%	**4.372,29**
Preço Unitário Total	**19.128,59**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40621 Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT — Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	3,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	723,69
						(A)Total:	723,69

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	723,69
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	723,69

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	777,0000	8.088,57
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	3,2250	1.557,41
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	10,4300	6.533,24
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	60,4000	6.162,00
				(G)Total:	22.341,22

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**23.064,91**
BDI:29,63%	**6.834,13**
Preço Unitário Total	**29.899,04**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40628 Boca de BDCC 2,00 x 2,50 m em Vias Urbanas — Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	482,46
						(A)Total:	482,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	482,46
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	482,46

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	1.044,5200	10.873,45
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	4,6300	2.235,91
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	40362	M3	680,90	14,2800	9.723,25
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	73,6300	6.332,91
				(G)Total:	29.165,52

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**29.647,98**
BDI:29,63%	**8.784,69**
Preço Unitário Total	**38.432,67**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40622 Boca de BDCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT — Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	4,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	964,92
						(A)Total:	964,92

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	964,92
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	964,92

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	1.370,0000	14.261,70
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	5,0200	2.424,25
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	16,3300	10.228,94
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	78,4500	8.003,46
				(G)Total:	34.918,35

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**35.883,27**
BDI:29,63%	**10.632,21**
Preço Unitário Total	**46.515,48**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40627 Boca de BDCC 2,50 x 2,00 m conforme projeto — Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	3,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	723,69
						(A)Total:	723,69

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	723,69
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	723,69

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	938,2500	9.767,18
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	4,0500	1.955,82
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	40362	M3	680,90	12,7300	8.667,85
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	68,9500	5.930,38
				(G)Total:	26.321,23

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**27.044,92**
BDI:29,63%	**8.013,40**
Preço Unitário Total	**35.058,32**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40623 Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT — Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	4,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	964,92
						(A)Total:	964,92

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	964,92
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	964,92

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	1.099,5000	11.445,79
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	4,8750	2.354,23
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	15,0250	9.411,50
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	77,5000	7.906,55
				(G)Total:	31.118,07

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**32.082,99**
BDI:29,63%	**9.506,18**
Preço Unitário Total	**41.589,17**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40624 Boca de BDCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT — Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	5,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	1.206,15
						(A)Total:	1.206,15

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.206,15
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1.206,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	1.551,0000	16.145,91
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	5,8500	2.825,08
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	18,6200	11.663,38
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	87,0000	8.875,74
				(G)Total:	39.510,11

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**40.716,26**
BDI:29,63%	**12.064,22**
Preço Unitário Total	**52.780,48**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40625 Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT — Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	5,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	1.206,15
						(A)Total:	1.206,15

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.206,15
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1.206,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	1.676,0000	17.447,16
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	6,8250	3.295,92
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	22,2150	13.915,25
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	96,5000	9.844,93
				(G)Total:	44.503,26

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**45.709,41**
BDI:29,63%	**13.543,69**
Preço Unitário Total	**59.253,10**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40613 Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT — Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	482,46
						(A)Total:	482,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	482,46
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	482,46

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	381,5000	3.971,41
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	2,1600	1.043,10
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	5,4250	3.398,16
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	41,7500	4.259,33
				(G)Total:	12.672,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**13.154,46**
BDI:29,63%	**3.897,66**
Preço Unitário Total	**17.052,12**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40614 Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT — Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	3,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	723,69
						(A)Total:	723,69

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	723,69
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	723,69

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	637,5000	6.636,37
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	3,1500	1.521,19
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	8,9300	5.593,66
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	56,5000	5.764,13
				(G)Total:	19.515,35

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**20.239,04**
BDI:29,63%	**5.996,82**
Preço Unitário Total	**26.235,86**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40615 Boca de BSCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT — Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	4,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	964,92
						(A)Total:	964,92

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	964,92
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	964,92

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	1.082,0000	11.263,62
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	4,4700	2.158,65
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	13,6000	8.518,90
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	73,5000	7.498,47
				(G)Total:	29.439,64

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**30.404,56**
BDI:29,63%	**9.008,87**
Preço Unitário Total	**39.413,43**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40616 Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT — Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	241,23
						(A)Total:	241,23

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	241,23
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	241,23

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	878,0000	9.139,98
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	4,3500	2.100,70
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	12,1750	7.626,29
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	72,0000	7.345,44
				(G)Total:	26.212,41

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**26.453,64**
BDI:29,63%	**7.838,21**
Preço Unitário Total	**34.291,85**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40619 Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m, projeto DNIT em Vias Urbanas — Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	241,23
						(A)Total:	241,23

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	241,23
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	290,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	878,0000	9.139,98
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	4,3500	2.100,70
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	40362	M3	680,90	12,1750	8.289,95
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	72,0000	7.345,44
				(G)Total:	26.876,07

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**27.166,70**
BDI:29,63%	**8.049,49**
Preço Unitário Total	**35.216,19**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40617 Boca de BSCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT — Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	4,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	964,92
						(A)Total:	964,92

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	964,92
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	964,92

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	1.222,0000	12.721,02
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	5,0600	2.443,57
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	15,2200	9.533,65
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	81,2500	8.289,12
				(G)Total:	32.987,36

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**33.952,28**
BDI:29,63%	**10.060,06**
Preço Unitário Total	**44.012,34**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40618 Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT — Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	4,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	964,92
						(A)Total:	964,92

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	964,92
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	964,92

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	1.302,0000	13.553,82
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	5,8750	2.837,15
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	18,2650	11.441,01
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	90,5000	9.232,81
				(G)Total:	37.064,79

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**38.029,71**
BDI:29,63%	**11.268,20**
Preço Unitário Total	**49.297,91**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40629 Boca de BTCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT — Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	482,46
						(A)Total:	482,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	482,46
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	482,46

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	614,5000	6.396,94
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	2,7000	1.303,88
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	8,2000	5.136,39
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	52,0000	5.305,04
				(G)Total:	18.142,25

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**18.624,71**
BDI:29,63%	**5.518,50**
Preço Unitário Total	**24.143,21**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40630 Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT — Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	4,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	964,92
						(A)Total:	964,92

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	964,92
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	964,92

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	959,5000	9.988,39
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	4,4250	2.136,92
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	13,1300	8.224,50
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	68,0000	6.937,36
				(G)Total:	27.287,17

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**28.252,09**
BDI:29,63%	**8.371,09**
Preço Unitário Total	**36.623,18**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40631 Boca de BTCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT — Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	5,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	1.206,15
						(A)Total:	1.206,15

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.206,15
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1.206,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	1.617,0000	16.832,97
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	6,8300	3.298,34
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	19,6700	12.321,09
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	88,2500	9.003,26
				(G)Total:	41.455,66

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**42.661,81**
BDI:29,63%	**12.640,69**
Preço Unitário Total	**55.302,50**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40632 Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT — Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	5,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	1.206,15
						(A)Total:	1.206,15

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.206,15
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1.206,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	1.428,0000	14.865,48
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	6,6000	3.187,27
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	17,8750	11.196,72
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	87,0000	8.875,74
				(G)Total:	38.125,21

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**39.331,36**
BDI:29,63%	**11.653,88**
Preço Unitário Total	**50.985,24**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40633 Boca de BTCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT — Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	6,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	1.447,38
						(A)Total:	1.447,38

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.447,38
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1.447,38

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	1.876,0000	19.529,16
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	7,9100	3.819,89
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	22,0500	13.811,89
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	97,7500	9.972,45
				(G)Total:	47.133,39

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**48.580,77**
BDI:29,63%	**14.394,48**
Preço Unitário Total	**62.975,25**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40634 Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT — Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	6,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	1.447,38
						(A)Total:	1.447,38

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.447,38
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1.447,38

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	2.076,5000	21.616,36
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	9,2250	4.454,93
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	26,2150	16.420,81
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	108,5000	11.069,17
				(G)Total:	53.561,27

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**55.008,65**
BDI:29,63%	**16.299,06**
Preço Unitário Total	**71.307,71**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40137 Boca de bueiro tubular em concreto ciclópico inclusive escavação, tudo incluído — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,0100	0,31
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,1000	1,70
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	29,43

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,47
					(C)Total:	1,47

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	30,90
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	30,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 10,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40350	M3	444,57	2,2810	1.014,06
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,3610	22,38
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	7,0900	609,81
				(G)Total:	1.646,25

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.677,15**
BDI:29,63%	**496,93**
Preço Unitário Total	**2.174,08**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40535 Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 0,60 m — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	481,27	1,9110	919,70
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	5,6000	481,65
				(G)Total:	1.401,35

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.401,35**
BDI:29,63%	**415,22**
Preço Unitário Total	**1.816,57**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40536 Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 0,80 m — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	481,27	3,3190	1.597,33
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	8,4900	730,22
				(G)Total:	2.327,55

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2.327,55**
BDI:29,63%	**689,65**
Preço Unitário Total	**3.017,20**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40537 Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,00 m — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	481,27	5,1060	2.457,36
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	21,0800	1.813,09
				(G)Total:	4.270,45

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**4.270,45**
BDI:29,63%	**1.265,33**
Preço Unitário Total	**5.535,78**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40538 Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,20 m — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	481,27	7,8890	3.796,73
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	27,7500	2.386,77
				(G)Total:	6.183,50

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**6.183,50**
BDI:29,63%	**1.832,17**
Preço Unitário Total	**8.015,67**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40539 Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,50 m — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	481,27	15,1380	7.285,46
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	42,1400	3.624,46
				(G)Total:	10.909,92

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**10.909,92**
BDI:29,63%	**3.232,60**
Preço Unitário Total	**14.142,52**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40529 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	481,27	0,4250	204,53
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	2,2500	193,52
				(G)Total:	398,05

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**398,05**
BDI:29,63%	**117,94**
Preço Unitário Total	**515,99**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40530 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	481,27	1,1530	554,90
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	7,4500	640,77
				(G)Total:	1.195,67

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.195,67**
BDI:29,63%	**354,27**
Preço Unitário Total	**1.549,94**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40531 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	481,27	2,1400	1.029,91
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	11,1700	960,73
				(G)Total:	1.990,64

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.990,64**
BDI:29,63%	**589,82**
Preço Unitário Total	**2.580,46**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40532 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 m — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	481,27	3,5670	1.716,69
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	15,6800	1.348,63
				(G)Total:	3.065,32

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**3.065,32**
BDI:29,63%	**908,25**
Preço Unitário Total	**3.973,57**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40533 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,20 m — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	481,27	5,5060	2.649,87
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	20,6500	1.776,10
				(G)Total:	4.425,97

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**4.425,97**
BDI:29,63%	**1.311,41**
Preço Unitário Total	**5.737,38**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40534 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,50 m — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	481,27	10,8100	5.202,52
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	32,5400	2.798,76
				(G)Total:	8.001,28

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**8.001,28**
BDI:29,63%	**2.370,77**
Preço Unitário Total	**10.372,05**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40540 Boca de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 0,60 m — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	481,27	2,4980	1.202,21
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	6,4000	550,46
				(G)Total:	1.752,67

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.752,67**
BDI:29,63%	**519,31**
Preço Unitário Total	**2.271,98**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40541 Boca de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 0,80 m — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	481,27	4,2440	2.042,50
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	9,5400	820,53
				(G)Total:	2.863,03

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
						(H)Total:	0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2.863,03**
BDI:29,63%	**848,31**
Preço Unitário Total	**3.711,34**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40542 Boca de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,00 m — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	481,27	6,6450	3.198,03
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	26,4800	2.277,54
				(G)Total:	5.475,57

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**5.475,57**
BDI:29,63%	**1.622,41**
Preço Unitário Total	**7.097,98**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40543 Boca de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,20 m — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	481,27	10,2720	4.943,60
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	34,8400	2.996,58
				(G)Total:	7.940,18

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	7.940,18
BDI:29,63%	2.352,67
Preço Unitário Total	10.292,85

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40544 Boca de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,50 m — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	481,27	19,5160	9.392,46
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	52,0700	4.478,54
				(G)Total:	13.871,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**13.871,00**
BDI:29,63%	**4.109,97**
Preço Unitário Total	**17.980,97**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40565 Boca de lobo simples — Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,3000	9,30
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	23,01

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,15
					(C)Total:	1,15

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	24,16
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	24,16

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	10,7260	111,65
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	481,27	1,6125	776,04
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,2228	107,59
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,1167	73,09
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	3,1760	196,94
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1 ,50 a 3,00 m	40283	M3	19,93	7,4107	147,69
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	12,9000	1.109,52
Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) (dim. reduz.)	40301	M3	94,64	7,7520	733,64
				(G)Total:	3.256,16

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**3.280,32**
BDI:29,63%	**971,95**
Preço Unitário Total	**4.252,27**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41087 Boca de lobo simples em blocos pré-moldados CR(0,40 x 0,80 m) em Vias Urbanas — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
					(B)Total:	32,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,62
					(C)Total:	1,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	34,13
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	34,13

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Guia pré-moldada para caixa boca de lobo	10663	Ud	61,89	1,0000	61,89
				(F)Total:	61,89

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	15,0300	156,46
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	96,43	3,6000	347,14
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0432	21,26
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,6435	403,08
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	652,82	0,0605	39,49
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1 ,50 a 3,00 m	40283	M3	19,93	5,2440	104,51
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	91,84	1,6800	154,29
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	4,4273	181,96
				(G)Total:	1.408,19

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.504,21**
BDI:29,63%	**445,69**
Preço Unitário Total	**1.949,90**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40656 Boca de saída de dreno profundo BSD-01 — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,1560	97,71
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	1,7600	151,37
				(G)Total:	249,08

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**249,08**
BDI:29,63%	**73,80**
Preço Unitário Total	**322,88**

Relatório de Composição do Serviço

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42043 Bonificação de 20,93% sobre aquisição de materiais — Unidade: %
Grupo de Serviço: 44 - MATERIAIS
Observações: Calculado a partir do BDI diferenciado publicado na Resolução SETOP Nº01/2016

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	
BDI:29,63%	**0,00**
Preço Unitário Total	**0,00**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40972 Bonificação de 20,93% sobre Materiais Betuminosos — Unidade: %
Grupo de Serviço: 4 - MATERIAL BETUMINOSO
Observações: Calculado a partir do BDI diferenciado publicado na Resolução SETOP Nº01/2016

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	
BDI:29,63%	**0,00**
Preço Unitário Total	**0,00**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41408 Botoeira com sinal sonoro, fornecimento e instalação — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Eletricista	20056	1,24	128,33	17,01	0,6000	10,20
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	23,91

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,19
					(C)Total:	1,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	25,10
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	25,10

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Botoeira com sinal sonoro	10855	Ud	2.381,45	1,0000	2.381,45
				(F)Total:	2.381,45

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2.406,55**
BDI:29,63%	**713,06**
Preço Unitário Total	**3.119,61**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41151 Braço galvanizado 101mm - projeção 4,70m, fornecimento e instalação — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria L 1319 PBT=13,9t (TOCO 8 ,0t)	30005	1,0000	1,0000	0,0000	255,42	63,98	255,42
						(A)Total:	255,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	41,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,05
					(C)Total:	2,05

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	298,60
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	298,60

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Braço galvanizado 101 mm - projeção 4,70 m, para sustentação de semáforos	10713	Ud	2.246,89	1,0000	2.246,89
				(F)Total:	2.246,89

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2.545,49**
BDI:29,63%	**754,22**
Preço Unitário Total	**3.299,71**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41102 BSCC (pré-moldado) 1,50 x 1,50 x 1,00m CL 45t, inclusive transporte do Anel de Bueiro Celular Pré -moldado — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Guindaste de esteira para 40.0t (KOEHRING BANTAM) ou equivalente	30028	1,0000	0,9000	0,1000	753,31	371,76	715,14
						(A)Total:	715,14

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,7000	64,43
					(B)Total:	79,93

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	795,07
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	795,07

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Anel pré moldado para bueiro celular 1,50 x 1,50 x 1,00m CL45	10675	Ud	3.340,87	1,0000	3.340,87
				(F)Total:	3.340,87

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,1500	72,43
				(G)Total:	72,43

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transporte de Anel de Bueiro Celular Pré - moldado	1686	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	2,5840	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**4.208,37**
BDI:29,63%	**1.246,94**
Preço Unitário Total	**5.455,31**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41103 BSCC (pré-moldado) 2,00 x 2,00 x 1,00m CL 45t, inclusive transporte de Anel de Bueiro Celular Pré -moldado — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Guindaste de esteira para 40.0t (KOEHRING BANTAM) ou equivalente	30028	1,0000	0,9000	0,1000	753,31	371,76	715,14
						(A)Total:	715,14

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,7000	64,43
					(B)Total:	79,93

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	795,07
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	795,07

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Anel pré moldado para bueiro celular 2,00 x 2,00 x 1,00m CL 45	10676	Ud	4.184,53	1,0000	4.184,53
				(F)Total:	4.184,53

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,2700	130,38
				(G)Total:	130,38

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transporte de Anel de Bueiro Celular Pré -moldado	1686	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	3,8720	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**5.109,98**
BDI:29,63%	**1.514,08**
Preço Unitário Total	**6.624,06**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41104 BSCC (pré-moldado) 2,50 x 2,50 x 1,00m CL 45t, inclusive transporte de Anel de Bueiro Celular Pré -moldado — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Guindaste de esteira para 40.0t (KOEHRING BANTAM) ou equivalente	30028	1,0000	0,9000	0,1000	753,31	371,76	715,14
						(A)Total:	715,14

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,7000	64,43
					(B)Total:	79,93

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	795,07
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	795,07

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Anel pré moldado para bueiro celular 2,50 x 2,50 x 1,00m CL 45	10677	Ud	5.669,36	1,0000	5.669,36
				(F)Total:	5.669,36

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,3200	154,53
				(G)Total:	154,53

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transporte de Anel de Bueiro Celular Pré -moldado	1686	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	5,8600	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**6.618,96**
BDI:29,63%	**1.961,19**
Preço Unitário Total	**8.580,15**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41155 BSCC (pré-moldado) 3,00 x 3,00 x 1,00m CL 45t, inclusive transporte de Anel de Bueiro Celular Pré -moldado — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Guindaste de esteira para 40.0t (KOEHRING BANTAM) ou equivalente	30028	1,0000	0,9000	0,1000	753,31	371,76	715,14
						(A)Total:	715,14

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,7000	64,43
					(B)Total:	79,93

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	795,07
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	795,07

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Anel pré-moldado para bueiro celular 3,00 x 3,00 x 1,00m CL 45	10670	M	6.723,93	1,0000	6.723,93
				(F)Total:	6.723,93

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,3900	188,33
				(G)Total:	188,33

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transporte de Anel de Bueiro Celular Pré -moldado	1686	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	6,8670	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**7.707,33**
BDI:29,63%	**2.283,68**
Preço Unitário Total	**9.991,01**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40635 Bueiro Metálico BSTM - D = 3,00 m - T.L. com tratamento epóxi e = 2,7 mm - método não destrutivo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	0,2000	0,8000	31,11	25,23	26,40
Bomba de concreto BSF 1406 D (diesel) 60m3/h	30072	1,0000	0,2000	0,8000	244,74	77,92	111,27
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) (cab + ar) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	530,59	200,20	365,39
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,2000	0,8000	183,98	30,67	61,32
						(A)Total:	564,38

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Montador	20096	1,96	128,33	26,88	2,0000	53,76
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	5,0000	68,55
					(B)Total:	153,31

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,66
					(C)Total:	7,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	725,35
(D) Produção da Equipe	0,1700
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4.266,76

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ARMCO BSTM D=3,00 m - T.L. esp. 2,7 mm	10604	M	13.247,00	1,0000	13.247,00
				(F)Total:	13.247,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,7200	354,49
Carga de material de 1ª categoria	40224	M3	4,29	5,4600	23,42
Carga de material de 2ª categoria (solo, areia, brita, excl. rocha escavada)	40225	M3	5,53	2,3400	12,94
Concreto projetado com cimento especial	40382	M3	871,15	0,3600	313,61
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	2,7300	169,28
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 1,50 a 3, 00 m	40259	M3	91,39	2,7300	249,49
Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m sem detonação	40264	M3	139,79	1,1700	163,55
Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 1,50 a 3, 00 m sem detonação	40265	M3	173,97	1,1700	203,54
				(G)Total:	1.490,32

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de ARMCO BSTM	1356	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,2930	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**19.004,08**
BDI:29,63%	**5.630,90**
Preço Unitário Total	**24.634,98**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42676 Bueiro Metálico BSTM - D= 3,00 m - T.L. com tratamento epóxi e=2,7 mm - método não destrutivo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	0,2000	0,8000	31,11	25,23	26,40
Bomba de concreto BSF 1406 D (diesel) 60m3/h	30072	1,0000	0,2000	0,8000	244,74	77,92	111,27
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) (cab + ar) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	530,59	200,20	365,39
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,2000	0,8000	183,98	30,67	61,32
						(A)Total:	564,38

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Montador	20096	1,96	128,33	26,88	2,0000	53,76
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	5,0000	68,55
					(B)Total:	153,31

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,66
					(C)Total:	7,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	725,35
(D) Produção da Equipe	0,1400
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	5.181,07

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ARMCO BSTM D=3,00 m - T.L. esp. 2,7 mm	10604	M	13.247,00	1,0000	13.247,00
				(F)Total:	13.247,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,7200	354,49
Carga de material de 1ª categoria	40224	M3	4,29	5,4600	23,42
Carga de material de 2ª categoria (solo, areia, brita, excl. rocha escavada)	40225	M3	5,53	2,3400	12,94
Concreto projetado com cimento especial	40382	M3	871,15	0,3600	313,61
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	2,7300	169,28
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 1,50 a 3, 00 m	40259	M3	91,39	2,7300	249,49
Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m sem detonação	40264	M3	139,79	1,1700	163,55
Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 1,50 a 3, 00 m sem detonação	40265	M3	173,97	1,1700	203,54
				(G)Total:	1.490,32

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de ARMCO BSTM	1356	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,2930	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**19.918,39**
BDI:29,63%	**5.901,81**
Preço Unitário Total	**25.820,20**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42230 Bueiro Metálico BSTM - D=3,05m - MP-152 com tratamento epóxi e=2,7mm - método destrutivo, inclusive lastro de brita — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) (cab + ar) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	530,59	200,20	365,39
						(A)Total:	365,39

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Montador	20096	1,96	128,33	26,88	2,0000	53,76
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	5,0000	68,55
					(B)Total:	153,31

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,66
					(C)Total:	7,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	526,36
(D) Produção da Equipe	0,6300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	835,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ARMCO STACO BSTM D=3,05 m - MPI52 esp.2, 7mm	11265	M	14.647,00	1,0000	14.647,00
				(F)Total:	14.647,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto projetado com cimento especial	40382	M3	871,15	0,3600	313,61
Lastro de brita, inclusive transporte da brita	40721	M3	147,84	0,9000	133,05
				(G)Total:	446,66

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de ARMCO BSTM	1356	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,3090	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**15.929,15**
BDI:29,63%	**4.719,80**
Preço Unitário Total	**20.648,95**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42677 Bueiro Metálico BSTM - D=3,05m - MP-152 com tratamento epóxi e=2,7mm - método destrutivo, inclusive lastro de brita em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) (cab + ar) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	530,59	200,20	365,39
						(A)Total:	365,39

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Montador	20096	1,96	128,33	26,88	2,0000	53,76
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	5,0000	68,55
					(B)Total:	153,31

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,66
					(C)Total:	7,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	526,36
(D) Produção da Equipe	0,5200
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1.012,23

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ARMCO STACO BSTM D=3,05 m - MPI52 esp.2, 7mm	11265	M	14.647,00	1,0000	14.647,00
				(F)Total:	14.647,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto projetado com cimento especial	40382	M3	871,15	0,3600	313,61
Lastro de brita, inclusive transporte da brita	40721	M3	147,84	0,9000	133,05
				(G)Total:	446,66

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de ARMCO BSTM	1356	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,3090	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**16.105,89**
BDI:29,63%	**4.772,17**
Preço Unitário Total	**20.878,06**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41346 Cabo de cobre nú, seção 35 mm2, fornecimento e colocação — Unidade: M
Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES
Observações: Para malha de aterramento.

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de eletricista	20151	1,01	128,33	13,85	0,2500	3,46
Eletricista	20056	1,24	128,33	17,01	0,2500	4,25
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,0500	1,55
					(B)Total:	9,26

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,46
					(C)Total:	0,46

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	9,72
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	9,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cabo de cobre nú seção 35mm2	10811	M	27,82	1,0300	28,65
				(F)Total:	28,65

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**38,37**
BDI:29,63%	**11,36**
Preço Unitário Total	**49,73**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41150 Cabo flexível 2 x 1,5 mm², fornecimento e instalação — Unidade: M
Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Eletricista	20056	1,24	128,33	17,01	0,0500	0,85
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,2000	2,74
					(B)Total:	3,59

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,17
					(C)Total:	0,17

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	3,76
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,76

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cabo flexivel 2 x 1,5mm²	10712	M	3,91	1,0000	3,91
				(F)Total:	3,91

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**7,67**
BDI:29,63%	**2,27**
Preço Unitário Total	**9,94**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41149 Cabo flexível 2 x 2,5 mm², fornecimento e instalação — Unidade: M
Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Eletricista	20056	1,24	128,33	17,01	0,0500	0,85
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,2000	2,74
					(B)Total:	3,59

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,17
					(C)Total:	0,17

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	3,76
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,76

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cabo flexivel 2 x 2,5 mm²	10711	M	6,87	1,0000	6,87
				(F)Total:	6,87

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**10,63**
BDI:29,63%	**3,14**
Preço Unitário Total	**13,77**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41410 Cabo flexível 3 x 1,5 mm², fornecimento e instalação — Unidade: M
Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Eletricista	20056	1,24	128,33	17,01	0,0500	0,85
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,2000	2,74
					(B)Total:	3,59

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,17
					(C)Total:	0,17

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	3,76
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,76

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cabo flexivel 3 x 1,5 mm2	10858	M	5,32	1,0000	5,32
				(F)Total:	5,32

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**9,08**
BDI:29,63%	**2,69**
Preço Unitário Total	**11,77**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41148 Cabo flexível 4 x 1,5 mm², fornecimento e instalação — Unidade: M
Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Eletricista	20056	1,24	128,33	17,01	0,0500	0,85
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,2000	2,74
					(B)Total:	3,59

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,17
					(C)Total:	0,17

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	3,76
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,76

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cabo flexivel 4 x 1,5mm²	10710	M	7,11	1,0000	7,11
				(F)Total:	7,11

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**10,87**
BDI:29,63%	**3,22**
Preço Unitário Total	**14,09**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41147 Cabos para rede de dados (sincronismo) blindado 2 x 20 awg, fornecimento e instalação — Unidade: M
Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Eletricista	20056	1,24	128,33	17,01	0,1000	1,70
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,2000	2,74
					(B)Total:	4,44

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,22
					(C)Total:	0,22

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	4,66
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4,66

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cabo blindado 2 x 20 AWG (sincronismo)	10709	m	3,91	1,0000	3,91
				(F)Total:	3,91

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**8,57**
BDI:29,63%	**2,53**
Preço Unitário Total	**11,10**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40658 Caiação de meio fios, sarjetas, etc — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Pintor	20111	1,24	128,33	17,01	4,0000	68,04
					(B)Total:	99,04

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,95
					(C)Total:	4,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	103,99
(D) Produção da Equipe	20,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	5,19

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cal (saco de 7 kg)	10312	kg	1,56	0,1000	0,15
Oleo de linhaça	10309	L	30,17	0,0100	0,30
				(F)Total:	0,45

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**5,64**
BDI:29,63%	**1,67**
Preço Unitário Total	**7,31**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42678 Caiação de meio fios, sarjetas, etc. em Vias Urbanas — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Pintor	20111	1,24	128,33	17,01	4,0000	68,04
					(B)Total:	99,04

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,95
					(C)Total:	4,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	103,99
(D) Produção da Equipe	16,6000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	6,26

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cal (saco de 7 kg)	10312	kg	1,56	0,1000	0,15
Oleo de linhaça	10309	L	30,17	0,0100	0,30
				(F)Total:	0,45

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**6,71**
BDI:29,63%	**1,98**
Preço Unitário Total	**8,69**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41159 Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado de concreto para diâm.=1,00m (1,30 x 1,30m) em Vias Urbanas — Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
					(B)Total:	32,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,62
					(C)Total:	1,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	34,13
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	41,12

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Guia pré-moldada para caixa boca de lobo	10663	Ud	61,89	1,0000	61,89
				(F)Total:	61,89

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	36,2865	377,74
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	96,43	9,8600	950,79
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,1326	65,28
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	1,4941	935,88
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	652,82	0,2320	151,45
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1 ,50 a 3,00 m	40283	M3	19,93	13,3280	265,62
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	91,84	3,2200	295,72
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	9,0360	371,37
				(G)Total:	3.413,85

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**3.516,86**
BDI:29,63%	**1.042,04**
Preço Unitário Total	**4.558,90**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41144 Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado para diâm. = 0,60m (1,00 x 1,00m) CBL2 (Vias Urbanas) — Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
					(B)Total:	32,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,62
					(C)Total:	1,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	34,13
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	41,12

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Guia pré-moldada para caixa boca de lobo	10663	Ud	61,89	1,0000	61,89
				(F)Total:	61,89

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	26,4070	274,89
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	96,43	6,9000	665,36
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0900	44,31
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	1,0967	686,96
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	652,82	0,1495	97,59
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1 ,50 a 3,00 m	40283	M3	19,93	9,3750	186,84
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	91,84	2,5600	235,11
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	6,9083	283,93
				(G)Total:	2.474,99

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2.578,00**
BDI:29,63%	**763,86**
Preço Unitário Total	**3.341,86**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41158 Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado para diâm. = 0,80m (1,20 x 1,20m) (Vias Urbanas) — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
					(B)Total:	32,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,62
					(C)Total:	1,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	34,13
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	41,12

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Guia pré-moldada para caixa boca de lobo	10663	Ud	61,89	1,0000	61,89
				(F)Total:	61,89

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	31,9440	332,53
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	96,43	8,1000	781,08
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,1080	53,17
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	1,2843	804,47
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	652,82	0,2025	132,19
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1 ,50 a 3,00 m	40283	M3	19,93	10,9350	217,93
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	91,84	3,0000	275,52
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	7,5938	312,10
				(G)Total:	2.908,99

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**3.012,00**
BDI:29,63%	**892,45**
Preço Unitário Total	**3.904,45**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41160 Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado para diâm. = 1,20m(1,50 x 1,50m) (Vias Urbanas) — Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
					(B)Total:	32,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,62
					(C)Total:	1,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	34,13
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	41,12

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Guia pré-moldada para caixa boca de lobo	10663	Ud	61,89	1,0000	61,89
				(F)Total:	61,89

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	44,9195	467,61
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	96,43	13,2000	1.272,87
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,1800	88,62
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	1,8957	1.187,44
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	652,82	0,2970	193,88
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1 ,50 a 3,00 m	40283	M3	19,93	18,0000	358,74
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	91,84	3,6600	336,13
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	11,6145	477,35
				(G)Total:	4.382,64

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**4.485,65**
BDI:29,63%	**1.329,09**
Preço Unitário Total	**5.814,74**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41101 Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado para diâm.= 0,30m e 0,40m (0,80 x 0,80m) (Vias Urbanas) — Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
					(B)Total:	32,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,62
					(C)Total:	1,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	34,13
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	41,12

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Guia pré-moldada para caixa boca de lobo	10663	Ud	61,89	1,0000	61,89
				(F)Total:	61,89

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	21,6540	225,41
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	96,43	5,7000	549,65
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0720	35,44
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,9091	569,45
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	652,82	0,1045	68,21
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1 ,50 a 3,00 m	40283	M3	19,93	7,9350	158,14
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	91,84	2,1200	194,70
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	6,2108	255,26
				(G)Total:	2.056,26

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2.159,27**
BDI:29,63%	**639,79**
Preço Unitário Total	**2.799,06**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41161 Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado 1,20 x 1,20m — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
					(B)Total:	32,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,62
					(C)Total:	1,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	34,13
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	34,13

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Guia pré-moldada para caixa boca de lobo	10663	Ud	61,89	1,0000	61,89
				(F)Total:	61,89

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	49,2560	512,75
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	96,43	14,4000	1.388,59
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,1980	97,48
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	2,0394	1.277,45
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	652,82	0,3375	220,32
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1 ,50 a 3,00 m	40283	M3	19,93	19,4400	387,43
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	91,84	3,9900	366,44
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	12,1838	500,75
				(G)Total:	4.751,21

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**4.847,23**
BDI:29,63%	**1.436,23**
Preço Unitário Total	**6.283,46**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42679 Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado 1,20 x 1,20m em Vias Urbanas — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
					(B)Total:	32,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,62
					(C)Total:	1,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	34,13
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	41,12

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Guia pré-moldada para caixa boca de lobo	10663	Ud	61,89	1,0000	61,89
				(F)Total:	61,89

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	49,2560	512,75
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	96,43	14,4000	1.388,59
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,1980	97,48
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	2,0394	1.277,45
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	652,82	0,3375	220,32
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1 ,50 a 3,00 m	40283	M3	19,93	19,4400	387,43
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	91,84	3,9900	366,44
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	12,1838	500,75
				(G)Total:	4.751,21

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**4.854,22**
BDI:29,63%	**1.438,30**
Preço Unitário Total	**6.292,52**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40563 Caixa coletora concreto armado H= 2,00 m, inclusive escavação — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	33,62

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,68
					(C)Total:	1,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	35,30
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	35,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	1,4000	14,57
Apiloamento manual	40300	M3	50,57	7,0000	353,99
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	2,6900	1.684,98
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	6,6000	409,26
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1 ,50 a 3,00 m	40283	M3	19,93	15,4000	306,92
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	22,4000	1.926,62
				(G)Total:	4.696,34

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**4.731,64**
BDI:29,63%	**1.401,98**
Preço Unitário Total	**6.133,62**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42680 Caixa coletora concreto armado H= 2,00m, inclusive escavação em Vias Urbanas — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	33,62

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,68
					(C)Total:	1,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	35,30
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	42,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	1,4000	14,57
Apiloamento manual	40300	M3	50,57	7,0000	353,99
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	2,6900	1.684,98
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	6,6000	409,26
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1 ,50 a 3,00 m	40283	M3	19,93	15,4000	306,92
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	22,4000	1.926,62
				(G)Total:	4.696,34

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**4.738,87**
BDI:29,63%	**1.404,12**
Preço Unitário Total	**6.142,99**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40564 Caixa coletora concreto armado H= 2,50 m, inclusive escavação — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	33,62

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,68
					(C)Total:	1,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	35,30
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	35,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	1,4000	14,57
Apiloamento manual	40300	M3	50,57	8,0000	404,56
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	3,2700	2.048,29
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	8,1000	502,28
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1 ,50 a 3,00 m	40283	M3	19,93	18,9000	376,67
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	28,2000	2.425,48
				(G)Total:	5.771,85

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**5.807,15**
BDI:29,63%	**1.720,65**
Preço Unitário Total	**7.527,80**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42681 Caixa coletora concreto armado H= 2,50m, inclusive escavação em Vias Urbanas — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	33,62

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,68
					(C)Total:	1,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	35,30
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	42,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	1,4000	14,57
Apiloamento manual	40300	M3	50,57	8,0000	404,56
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	3,2700	2.048,29
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	8,1000	502,28
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1 ,50 a 3,00 m	40283	M3	19,93	18,9000	376,67
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	28,2000	2.425,48
				(G)Total:	5.771,85

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**5.814,38**
BDI:29,63%	**1.722,80**
Preço Unitário Total	**7.537,18**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41333 Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00 x 1,00m) — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
					(B)Total:	32,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,62
					(C)Total:	1,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	34,13
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	34,13

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	96,43	8,2800	798,44
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,1080	53,17
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	1,2347	773,40
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1 ,50 a 3,00 m	40283	M3	19,93	11,2500	224,21
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	91,84	2,5600	235,11
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	8,3348	342,56
				(G)Total:	2.426,89

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2.461,02**
BDI:29,63%	**729,20**
Preço Unitário Total	**3.190,22**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42682 Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00 x 1,00m) em Vias Urbanas — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
					(B)Total:	32,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,62
					(C)Total:	1,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	34,13
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	41,12

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	96,43	8,2800	798,44
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,1080	53,17
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	1,2347	773,40
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1 ,50 a 3,00 m	40283	M3	19,93	11,2500	224,21
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	91,84	2,5600	235,11
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	8,3348	342,56
				(G)Total:	2.426,89

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2.468,01**
BDI:29,63%	**731,27**
Preço Unitário Total	**3.199,28**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41334 Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,80m (1,20 x 1,20m) em Vias Urbanas — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
					(B)Total:	32,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,62
					(C)Total:	1,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	34,13
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	41,12

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	96,43	10,8000	1.041,44
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,1440	70,89
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	1,5543	973,59
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1 ,50 a 3,00 m	40283	M3	19,93	14,5800	290,57
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	91,84	3,0000	275,52
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	10,2263	420,30
				(G)Total:	3.072,31

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**3.113,43**
BDI:29,63%	**922,50**
Preço Unitário Total	**4.035,93**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40138 Caixa coletora em concreto fck=10,0 MPa inclusive escavação, tudo incluído — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,0050	0,15
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,0500	0,85
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	14,71

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,73
					(C)Total:	0,73

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	15,44
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	15,44

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	573,97	2,0540	1.178,93
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,1440	8,92
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	5,1520	93,35
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	17,5300	1.507,75
				(G)Total:	2.788,95

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2.804,39**
BDI:29,63%	**830,94**
Preço Unitário Total	**3.635,33**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40545 Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,40 m H=1,60 m — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	16,81

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,84
					(C)Total:	0,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	17,65
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	17,65

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Apiloamento manual	40300	M3	50,57	4,0000	202,28
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	481,27	1,5050	724,31
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,1440	8,92
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1 ,50 a 3,00 m	40283	M3	19,93	12,0000	239,16
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	12,0300	1.034,70
				(G)Total:	2.209,37

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2.227,02**
BDI:29,63%	**659,86**
Preço Unitário Total	**2.886,88**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42683 Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,40 m H=1,60 m em Vias Urbanas — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	16,81

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,84
					(C)Total:	0,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	17,65
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	21,26

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Apiloamento manual	40300	M3	50,57	4,0000	202,28
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	481,27	1,5050	724,31
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,1440	8,92
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1 ,50 a 3,00 m	40283	M3	19,93	12,0000	239,16
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	12,0300	1.034,70
				(G)Total:	2.209,37

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2.230,63**
BDI:29,63%	**660,93**
Preço Unitário Total	**2.891,56**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40546 Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,60 m H=2,00 m — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1500	4,65
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,5000	20,56
					(B)Total:	25,21

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,26
					(C)Total:	1,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	26,47
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	26,47

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Apiloamento manual	40300	M3	50,57	5,0000	252,85
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	481,27	2,2600	1.087,67
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,1440	8,92
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1 ,50 a 3,00 m	40283	M3	19,93	15,0000	298,95
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	20,3000	1.746,00
				(G)Total:	3.394,39

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**3.420,86**
BDI:29,63%	**1.013,60**
Preço Unitário Total	**4.434,46**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42684 Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,60m H=2,00m em Vias Urbanas — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1500	4,65
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,5000	20,56
					(B)Total:	25,21

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,26
					(C)Total:	1,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	26,47
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	31,89

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Apiloamento manual	40300	M3	50,57	5,0000	252,85
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	481,27	2,2600	1.087,67
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,1440	8,92
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1 ,50 a 3,00 m	40283	M3	19,93	15,0000	298,95
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	20,3000	1.746,00
				(G)Total:	3.394,39

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**3.426,28**
BDI:29,63%	**1.015,20**
Preço Unitário Total	**4.441,48**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40547 Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,80 m H=2,50 m — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	33,62

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,68
					(C)Total:	1,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	35,30
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	35,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Apiloamento manual	40300	M3	50,57	6,0000	303,42
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	481,27	2,7100	1.304,24
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,1440	8,92
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1 ,50 a 3,00 m	40283	M3	19,93	19,9000	396,60
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	25,6000	2.201,85
				(G)Total:	4.215,03

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**4.250,33**
BDI:29,63%	**1.259,37**
Preço Unitário Total	**5.509,70**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42685 Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,80m H=2,50m em Vias Urbanas — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	33,62

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,68
					(C)Total:	1,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	35,30
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	42,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Apiloamento manual	40300	M3	50,57	6,0000	303,42
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	481,27	2,7100	1.304,24
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,1440	8,92
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1 ,50 a 3,00 m	40283	M3	19,93	19,9000	396,60
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	25,6000	2.201,85
				(G)Total:	4.215,03

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**4.257,56**
BDI:29,63%	**1.261,51**
Preço Unitário Total	**5.519,07**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40548 Caixa de concreto para BSTC diâmetro 1,00 m H=3,00 m — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	33,62

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,68
					(C)Total:	1,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	35,30
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	35,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Apiloamento manual	40300	M3	50,57	7,0000	353,99
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	481,27	3,1700	1.525,62
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,1440	8,92
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1 ,50 a 3,00 m	40283	M3	19,93	23,0000	458,39
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	30,9000	2.657,70
				(G)Total:	5.004,62

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**5.039,92**
BDI:29,63%	**1.493,32**
Preço Unitário Total	**6.533,24**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42686 Caixa de concreto para BSTC diâmetro 1,00m H=3,00m em Vias Urbanas — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	33,62

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,68
					(C)Total:	1,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	35,30
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	42,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Apiloamento manual	40300	M3	50,57	7,0000	353,99
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	481,27	3,1700	1.525,62
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,1440	8,92
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1 ,50 a 3,00 m	40283	M3	19,93	23,0000	458,39
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	30,9000	2.657,70
				(G)Total:	5.004,62

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**5.047,15**
BDI:29,63%	**1.495,47**
Preço Unitário Total	**6.542,62**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41152 Caixa de passagem de concreto armado de 0,40 x 0,40 x 0,40m — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	12,3000	128,04
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,2050	128,40
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	73,51	2,8800	211,70
				(G)Total:	468,14

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**468,14**
BDI:29,63%	**138,70**
Preço Unitário Total	**606,84**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41004 Caixa de passagem de eletroduto de lógica — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Bloco de concreto 19 x 19 x 39 cm (estrutural)	10619	Ud	5,47	40,0000	218,80
Tampão simples 1,07x0,62 Padrão R2 Telemar	10642	Ud	603,96	1,0000	603,96
				(F)Total:	822,76

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	40377	M2	5,84	3,0600	17,87
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,1800	86,92
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,3200	200,44
				(G)Total:	305,23

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.127,99**
BDI:29,63%	**334,22**
Preço Unitário Total	**1.462,21**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41162 Caixa de passagem em bloco pré-moldado para d=0,30 e 0,40m (0,80x0,80m) em Vias Urbanas — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
					(B)Total:	32,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,62
					(C)Total:	1,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	34,13
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	41,12

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	22,9340	238,74
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	96,43	6,4600	622,93
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0816	40,17
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,9851	617,05
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	652,82	0,1045	68,21
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1 ,50 a 3,00 m	40283	M3	19,93	8,9930	179,23
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	91,84	2,1200	194,70
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	7,0598	290,15
				(G)Total:	2.251,18

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2.292,30**
BDI:29,63%	**679,20**
Preço Unitário Total	**2.971,50**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41163 Caixa de passagem em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00x1,00m) em Vias Urbanas — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
					(B)Total:	32,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,62
					(C)Total:	1,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	34,13
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	41,12

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	27,6870	288,22
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	96,43	7,8200	754,08
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,1020	50,22
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	1,1887	744,58
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	652,82	0,1495	97,59
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1 ,50 a 3,00 m	40283	M3	19,93	10,6250	211,75
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	91,84	2,5600	235,11
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	7,8593	323,01
				(G)Total:	2.704,56

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2.745,68**
BDI:29,63%	**813,54**
Preço Unitário Total	**3.559,22**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41164 Caixa de passagem em bloco pré-moldado para d=0,80m (1,20 x 1,20m) em Vias Urbanas — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
					(B)Total:	32,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,62
					(C)Total:	1,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	34,13
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	41,12

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	33,8640	352,52
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	96,43	9,7200	937,29
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,1296	63,80
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	1,4463	905,94
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	652,82	0,2025	132,19
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1 ,50 a 3,00 m	40283	M3	19,93	13,1220	261,52
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	91,84	3,0000	275,52
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	9,1733	377,02
				(G)Total:	3.305,80

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**3.346,92**
BDI:29,63%	**991,69**
Preço Unitário Total	**4.338,61**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41165 Caixa de passagem em bloco pré-moldado para d=1,00m (1,30 x 1,30m) em Vias Urbanas — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
					(B)Total:	32,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,62
					(C)Total:	1,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	34,13
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	41,12

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	37,5665	391,06
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	96,43	11,0200	1.062,65
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,1482	72,96
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	1,6101	1.008,55
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	652,82	0,2320	151,45
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1 ,50 a 3,00 m	40283	M3	19,93	14,8960	296,87
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	91,84	3,2200	295,72
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	10,1400	416,75
				(G)Total:	3.696,01

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**3.737,13**
BDI:29,63%	**1.107,31**
Preço Unitário Total	**4.844,44**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41166 Caixa de passagem em bloco pré-moldado para d=1,20m (1,50 x 1,50m) em Vias Urbanas — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
					(B)Total:	32,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,62
					(C)Total:	1,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	34,13
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	41,12

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	45,5595	474,27
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	96,43	13,8600	1.336,51
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,1890	93,05
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	1,9617	1.228,78
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	652,82	0,2970	193,88
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1 ,50 a 3,00 m	40283	M3	19,93	18,9000	376,67
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	91,84	3,6600	336,13
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	12,2175	502,13
				(G)Total:	4.541,42

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**4.582,54**
BDI:29,63%	**1.357,80**
Preço Unitário Total	**5.940,34**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40549 Caixa de passagem para tubos de D=0,40 m H=1,10 m — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	16,81

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,84
					(C)Total:	0,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	17,65
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	17,65

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	4,7190	49,12
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	481,27	0,7380	355,17
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,0600	28,97
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,2920	182,90
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	2,4750	153,47
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	6,7850	583,57
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	1,6240	66,74
				(G)Total:	1.419,94

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.437,59**
BDI:29,63%	**425,95**
Preço Unitário Total	**1.863,54**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42687 Caixa de passagem para tubos de D=0,40m H=1,10m em Vias Urbanas — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	16,81

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,84
					(C)Total:	0,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	17,65
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	21,26

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	4,7190	49,12
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	481,27	0,7380	355,17
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,0600	28,97
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,2920	182,90
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	2,4750	153,47
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	6,7850	583,57
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	1,6240	66,74
				(G)Total:	1.419,94

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.441,20**
BDI:29,63%	**427,02**
Preço Unitário Total	**1.868,22**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40550 Caixa de passagem para tubos de D=0,60 m H=1,30 m — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1500	4,65
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,5000	20,56
					(B)Total:	25,21

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,26
					(C)Total:	1,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	26,47
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	26,47

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	5,5500	57,77
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	481,27	0,9880	475,49
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,0710	34,28
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,2860	179,14
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	3,3150	205,56
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	8,6760	746,22
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	2,1700	89,18
				(G)Total:	1.787,64

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.814,11**
BDI:29,63%	**537,52**
Preço Unitário Total	**2.351,63**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42688 Caixa de passagem para tubos de D=0,60m H=1,30m em Vias Urbanas — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1500	4,65
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,5000	20,56
					(B)Total:	25,21

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,26
					(C)Total:	1,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	26,47
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	31,89

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	5,5500	57,77
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	481,27	0,9880	475,49
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,0710	34,28
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,2860	179,14
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	3,3150	205,56
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	8,6760	746,22
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	2,1700	89,18
				(G)Total:	1.787,64

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.819,53**
BDI:29,63%	**539,12**
Preço Unitário Total	**2.358,65**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40551 Caixa de passagem para tubos de D=0,80 m H=1,50 m — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1500	4,65
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,5000	20,56
					(B)Total:	25,21

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,26
					(C)Total:	1,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	26,47
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	26,47

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	6,3800	66,41
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	481,27	1,2660	609,28
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,0820	39,59
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,3300	206,70
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	4,7250	292,99
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	10,6370	914,88
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	3,1000	127,41
				(G)Total:	2.257,26

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2.283,73**
BDI:29,63%	**676,66**
Preço Unitário Total	**2.960,39**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42689 Caixa de passagem para tubos de D=0,80m H=1,50m em Vias Urbanas — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1500	4,65
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,5000	20,56
					(B)Total:	25,21

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,26
					(C)Total:	1,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	26,47
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	31,89

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	6,3800	66,41
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	481,27	1,2660	609,28
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,0820	39,59
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,3300	206,70
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	4,7250	292,99
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	10,6370	914,88
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	3,1000	127,41
				(G)Total:	2.257,26

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2.289,15**
BDI:29,63%	**678,27**
Preço Unitário Total	**2.967,42**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40552 Caixa de passagem para tubos de D=1,00 m H=1,80 m — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	33,62

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,68
					(C)Total:	1,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	35,30
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	35,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	10,7190	111,58
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	481,27	1,8600	895,16
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,1620	78,23
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,4860	304,42
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	9,7920	607,20
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	16,5980	1.427,59
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	4,2840	176,07
				(G)Total:	3.600,25

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**3.635,55**
BDI:29,63%	**1.077,21**
Preço Unitário Total	**4.712,76**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42690 Caixa de passagem para tubos de D=1,00m H=1,80m em Vias Urbanas — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	33,62

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,68
					(C)Total:	1,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	35,30
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	42,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	10,7190	111,58
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	481,27	1,8600	895,16
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,1620	78,23
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,4860	304,42
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	9,7920	607,20
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	16,5980	1.427,59
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	4,2840	176,07
				(G)Total:	3.600,25

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**3.642,78**
BDI:29,63%	**1.079,35**
Preço Unitário Total	**4.722,13**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41320 Caixa de passagem (2,50 x 2,50m) — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	5,0000	155,00
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	16,0000	272,16
					(B)Total:	427,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			21,35
					(C)Total:	21,35

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	448,51
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	448,51

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	42,9400	447,00
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	96,43	25,0000	2.410,75
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,3750	184,63
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	4,1600	2.605,78
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	652,82	1,1600	757,27
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	91,84	9,6000	881,66
Tampão F.F.A.P. com 100 kg, fornecimento, assentamento e transporte	40558	Ud	619,21	2,0000	1.238,42
				(G)Total:	8.525,51

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**8.974,02**
BDI:29,63%	**2.659,00**
Preço Unitário Total	**11.633,02**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42691 Caixa de passagem (2,50 x 2,50m) em Vias Urbanas — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	5,0000	155,00
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	16,0000	272,16
					(B)Total:	427,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			21,35
					(C)Total:	21,35

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	448,51
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	540,37

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	42,9400	447,00
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	96,43	25,0000	2.410,75
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,3750	184,63
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	4,1600	2.605,78
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	652,82	1,1600	757,27
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	91,84	9,6000	881,66
Tampão F.F.A.P. com 100 kg, fornecimento, assentamento e transporte	40558	Ud	619,21	2,0000	1.238,42
				(G)Total:	8.525,51

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**9.065,88**
BDI:29,63%	**2.686,22**
Preço Unitário Total	**11.752,10**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41184 Caixa para rede de dutos, dimensões 100 x 100 x 100 cm — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
					(B)Total:	32,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,62
					(C)Total:	1,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	34,13
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	34,13

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	18,6000	193,62
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	96,43	4,8000	462,86
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0400	19,69
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,4100	256,81
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	652,82	0,1600	104,45
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1 ,50 a 3,00 m	40283	M3	19,93	4,2000	83,70
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	91,84	2,2800	209,39
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	2,1400	87,95
				(G)Total:	1.418,47

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.452,60**
BDI:29,63%	**430,40**
Preço Unitário Total	**1.883,00**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42693 Caixa para rede de dutos dimensões 100 x100 x100 cm, em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
					(B)Total:	32,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,62
					(C)Total:	1,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	34,13
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	41,12

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	21,6540	225,41
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	96,43	5,7000	549,65
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0720	35,44
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	4,1600	2.605,78
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	652,82	0,1045	68,21
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1 ,50 a 3,00 m	40283	M3	19,93	7,9350	158,14
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	91,84	2,1200	194,70
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	6,2108	255,26
				(G)Total:	4.092,59

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**4.133,71**
BDI:29,63%	**1.224,81**
Preço Unitário Total	**5.358,52**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41338 Caixa para rede de dutos, dimensões 60 x 60 x 60 cm — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
					(B)Total:	32,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,62
					(C)Total:	1,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	34,13
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	34,13

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	8,7400	90,98
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	96,43	1,6600	160,07
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0144	7,08
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,2100	131,54
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	652,82	0,0800	52,22
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1 ,50 a 3,00 m	40283	M3	19,93	1,6600	33,08
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	91,84	1,2400	113,88
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	1,0100	41,51
				(G)Total:	630,36

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**664,49**
BDI:29,63%	**196,88**
Preço Unitário Total	**861,37**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42692 Caixa para rede de dutos dimensões 60 x 60 x 60 cm, em Vias Urbanas — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
					(B)Total:	32,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,62
					(C)Total:	1,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	34,13
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	41,12

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	8,7400	90,98
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	96,43	1,3200	127,28
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0144	7,08
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,2859	179,08
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	652,82	0,0385	25,13
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1 ,50 a 3,00 m	40283	M3	19,93	2,1660	43,16
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	91,84	1,2400	113,88
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	1,8965	77,94
				(G)Total:	664,53

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**705,65**
BDI:29,63%	**209,08**
Preço Unitário Total	**914,73**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41085 Caixa ralo com grelha de concreto em blocos pré-moldados - CRG - Vias Urbanas — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	3,0000	51,03
					(B)Total:	66,53

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,32
					(C)Total:	3,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	69,85
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	84,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Grelha e caixilho de concreto (cx. ralo)	10255	CJ	264,10	1,0000	264,10
				(F)Total:	264,10

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	7,6800	79,94
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	96,43	3,7440	361,03
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0454	22,35
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,6509	407,71
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1 ,50 a 3,00 m	40283	M3	19,93	4,5115	89,91
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	91,84	1,0608	97,42
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	5,3963	221,78
				(G)Total:	1.280,14

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.628,39**
BDI:29,63%	**482,49**
Preço Unitário Total	**2.110,88**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40561 Caixa ralo de elementos pré-moldados em concreto (tudo incluído) — Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,3000	9,30
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	53,73

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,68
					(C)Total:	2,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	56,41
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	56,41

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caixa ralo sup e inf p/ carga média	10256	CJ	124,56	1,0000	124,56
Grelha e caixilho de concreto (cx. ralo)	10255	CJ	264,10	1,0000	264,10
				(F)Total:	388,66

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0500	24,61
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	573,97	0,0330	18,94
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	1,3000	80,61
Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento)	40302	M3	65,26	0,5800	37,85
				(G)Total:	162,01

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caixa ralo sup e inf p/ carga média	1354	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,3510	0,00
Transp. de Grelha e caixilho de concreto (cx. ralo)	1352	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,1000	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**607,08**
BDI:29,63%	**179,87**
Preço Unitário Total	**786,95**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42694 Caixa ralo de elementos pré-moldados em concreto (tudo incluído) em Vias Urbanas — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,3000	9,30
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	53,73

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,68
					(C)Total:	2,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	56,41
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	67,96

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caixa ralo sup e inf p/ carga média	10256	CJ	124,56	1,0000	124,56
Grelha e caixilho de concreto (cx. ralo)	10255	CJ	264,10	1,0000	264,10
				(F)Total:	388,66

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0500	24,61
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	573,97	0,0330	18,94
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	1,3000	80,61
Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento)	40302	M3	65,26	0,5800	37,85
				(G)Total:	162,01

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caixa ralo sup e inf p/ carga média	1354	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,3510	0,00
Transp. de Grelha e caixilho de concreto (cx. ralo)	1352	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,1000	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**618,63**
BDI:29,63%	**183,30**
Preço Unitário Total	**801,93**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41241 Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,5000	25,51
					(B)Total:	41,01

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,05
					(C)Total:	2,05

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	43,06
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	51,87

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Grelha articulada, inclusive caixilho em ferro fundido	10782	Ud	532,70	1,0000	532,70
				(F)Total:	532,70

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	96,43	3,6960	356,40
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0550	27,07
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,6510	407,77
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1 ,50 a 3,00 m	40283	M3	19,93	3,0000	59,79
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	91,84	0,8800	80,81
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	1,7000	69,87
				(G)Total:	1.001,71

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.586,28**
BDI:29,63%	**470,01**
Preço Unitário Total	**2.056,29**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40911 Calçada de concreto — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	30,72

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,53
					(C)Total:	1,53

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	32,25
(D) Produção da Equipe	2,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	16,12

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	0,0500	3,93
				(F)Total:	3,93

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Apiloamento manual	40300	M3	50,57	0,1000	5,05
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	573,97	0,0300	17,21
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,0500	3,10
Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento)	40302	M3	65,26	0,0500	3,26
				(G)Total:	28,62

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0750	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**48,67**
BDI:29,63%	**14,42**
Preço Unitário Total	**63,09**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40915 Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	30,72

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,53
					(C)Total:	1,53

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	32,25
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	32,25

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	0,0400	3,14
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.632,00	0,0050	8,16
				(F)Total:	11,30

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0200	9,84
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,0800	50,11
				(G)Total:	59,95

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0600	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**103,50**
BDI:29,63%	**30,66**
Preço Unitário Total	**134,16**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40672 Canaleta com grelha DP-1, inclusive transporte da grelha — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	30,72

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,53
					(C)Total:	1,53

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	32,25
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	32,25

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Grelha e caixilho de concreto (cx. ralo)	10255	CJ	264,10	1,0000	264,10
				(F)Total:	264,10

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0500	24,61
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,0300	14,48
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,2170	135,92
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,7300	45,26
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	2,1000	180,62
Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento)	40302	M3	65,26	0,3260	21,27
				(G)Total:	422,16

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Grelha e caixilho de concreto (cx. ralo)	1352	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,1000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**718,51**
BDI:29,63%	**212,89**
Preço Unitário Total	**931,40**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42697 Canaleta com grelha DP-1, inclusive transporte da grelha em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	30,72

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,53
					(C)Total:	1,53

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	32,25
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	38,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Grelha e caixilho de concreto (cx. ralo)	10255	CJ	264,10	1,0000	264,10
				(F)Total:	264,10

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0500	24,61
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,0300	14,48
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,2170	135,92
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,7300	45,26
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	2,1000	180,62
Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento)	40302	M3	65,26	0,3260	21,27
				(G)Total:	422,16

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Grelha e caixilho de concreto (cx. ralo)	1352	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,1000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**725,11**
BDI:29,63%	**214,85**
Preço Unitário Total	**939,96**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40703 Canaleta de concreto, com forma retangular inclusive caiação - parede 12 cm — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
					(B)Total:	31,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	31,00
(D) Produção da Equipe	10,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,10

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	5,64	1,6500	9,30
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,1968	123,27
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	0,3938	7,13
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	73,51	1,0000	73,51
				(G)Total:	213,21

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**216,31**
BDI:29,63%	**64,09**
Preço Unitário Total	**280,40**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42698 Canaleta de concreto, com forma retangular inclusive caiação - parede 12 cm em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
					(B)Total:	31,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	31,00
(D) Produção da Equipe	8,3000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,73

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,1968	123,27
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m com esgotamento	40285	M3	27,84	0,3938	10,96
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	73,51	1,0000	73,51
				(G)Total:	207,74

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**211,47**
BDI:29,63%	**62,65**
Preço Unitário Total	**274,12**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41557 Canaleta de concreto retangular com grelha em barra de aço — Unidade: M

Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	1,2000	12,49
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,0150	7,24
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,0900	56,37
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,2100	13,02
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	1,0000	86,01
				(G)Total:	175,13

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**175,13**
BDI:29,63%	**51,89**
Preço Unitário Total	**227,02**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40671 Canaleta de concreto retangular (0,130m³/m) inclusive caiação — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	5,64	1,6500	9,30
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,0150	7,24
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,1300	81,43
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,1250	7,75
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	1,8000	154,81
				(G)Total:	260,53

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**260,53**
BDI:29,63%	**77,19**
Preço Unitário Total	**337,72**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42699 Canaleta de concreto retangular (0,130m³/m) inclusive caiação em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	5,64	1,6500	9,30
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,0150	7,24
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,1300	81,43
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,1250	7,75
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	1,8000	154,81
				(G)Total:	260,53

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**260,53**
BDI:29,63%	**77,19**
Preço Unitário Total	**337,72**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41016 Canaleta de concreto (0,130m³/m) forma trapezoidal inclusive caiação — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
					(B)Total:	15,50

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	15,50
(D) Produção da Equipe	10,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,55

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	5,64	1,6500	9,30
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	573,97	0,1300	74,61
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	73,51	1,4700	108,05
				(G)Total:	191,96

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**193,51**
BDI:29,63%	**57,33**
Preço Unitário Total	**250,84**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42700 Canaleta de concreto (0,130m³/m) forma trapezoidal inclusive caiação em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
					(B)Total:	15,50

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	15,50
(D) Produção da Equipe	8,3000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,86

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	573,97	0,1300	74,61
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	73,51	1,4700	108,05
				(G)Total:	182,66

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**184,52**
BDI:29,63%	**54,67**
Preço Unitário Total	**239,19**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40339 Cantoneiras (2 1/2" x 2 1/2" x 5/16") para extremidade de laje, fornecimento, montagem e pintura — Unidade: M

Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Furadeira elétrica de impacto BOSCH 1184 ou equivalente	30094	1,0000	0,5000	0,5000	22,15	21,44	21,79
Máquina de solda 425 A, pot=33A	30082	1,0000	1,0000	0,0000	49,46	27,57	49,46
						(A)Total:	71,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,1500	2,55
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,3700	5,07
					(B)Total:	7,62

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,38
					(C)Total:	0,38

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	79,25
(D) Produção da Equipe	11,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	7,20

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50 (granel) - (preço médio)	10129	kg	6,61	2,6900	17,78
Cantoneira de aço seção 2 1/2"x 2 1/2" x 5/16"	10169	kg	10,22	7,4200	75,83
				(F)Total:	93,61

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta a base de resina de borracha clorada	40380	M2	45,20	0,0933	4,21
				(G)Total:	4,21

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**105,02**
BDI:29,63%	**31,11**
Preço Unitário Total	**136,13**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41405 CAP FLEX 60/85, fornecimento — Unidade: t
Grupo de Serviço: 4 - MATERIAL BETUMINOSO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
SBS 60 85 (CAP FLEX 60/85)	10005	t	5.863,75	1,0000	5.863,75
				(F)Total:	5.863,75

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**5.863,75**
Preço Unitário Total	**5.863,75**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40834 Capa selante (emulsão e areia) exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão, inclusive transporte da areia — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1518/48C PBT=19,0t (TRUCK 12,0t)	30001	1,0000	0,3000	0,7000	298,07	84,38	148,48
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) (cab + ar) ou equivalente	30024	1,0000	0,0200	0,9800	530,59	200,20	206,80
Distribuidor de agregado DA 3660 D, CMV ou equivalente	30053	1,0000	0,3000	0,7000	11,72	8,54	9,48
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	252,65	68,97	252,65
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	1,0000	0,0000	328,46	116,38	328,46
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	0,5000	0,5000	10,65	7,61	18,24
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	176,92	35,06	120,17
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	14,59	9,14	12,40
						(A)Total:	1.096,68

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	7,0000	95,97
					(B)Total:	126,97

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.223,65
(D) Produção da Equipe	550,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,22

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia média jazida com carregamento mecânico	10110	m3	75,00	0,0022	0,16
				(F)Total:	0,16

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia média jazida c/ carreg. mecânico	1077	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0033	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2,38**
BDI:29,63%	**0,70**
Preço Unitário Total	**3,08**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40835 Capa selante (emulsão e areia) inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1518/48C PBT=19,0t (TRUCK 12,0t)	30001	1,0000	0,3000	0,7000	298,07	84,38	148,48
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) (cab + ar) ou equivalente	30024	1,0000	0,0200	0,9800	530,59	200,20	206,80
Distribuidor de agregado DA 3660 D, CMV ou equivalente	30053	1,0000	0,3000	0,7000	11,72	8,54	9,48
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	252,65	68,97	252,65
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	1,0000	0,0000	328,46	116,38	328,46
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	0,5000	0,5000	10,65	7,61	18,24
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	176,92	35,06	120,17
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	14,59	9,14	12,40
						(A)Total:	1.096,68

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	7,0000	95,97
					(B)Total:	126,97

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.223,65
(D) Produção da Equipe	550,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,22

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia média jazida com carregamento mecânico	10110	m3	75,00	0,0022	0,16
Emulsao RR 2C	10010	t	3.835,87	0,0005	1,91
				(F)Total:	2,07

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia média jazida c/ carreg. mecânico	1077	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0033	0,00
Transp. de Emulsao RR - 2C	1056	t	0,611XP + 0,723XR + 65,156				0,00	0,0005	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**4,29**
BDI:29,63%	**1,27**
Preço Unitário Total	**5,56**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43339 Capina manual, inclusive limpeza — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Feitor	20087	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	168,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,40
					(C)Total:	8,40

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	176,50
(D) Produção da Equipe	260,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,67

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**0,67**
BDI:29,63%	**0,19**
Preço Unitário Total	**0,86**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43336 Capina manual, inclusive limpeza — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Automóvel Utilitário - VW/ Kombi (flex)	30101	1,0000	0,2000	0,8000	145,82	44,43	64,70
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	1,0000	0,5000	0,5000	269,25	69,12	169,18
						(A)Total:	233,88

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Feitor	20087	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	168,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,40
					(C)Total:	8,40

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	410,38
(D) Produção da Equipe	260,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1,57**
BDI:29,63%	**0,46**
Preço Unitário Total	**2,03**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41360 CAP-50/70, fornecimento — Unidade: t
Grupo de Serviço: 4 - MATERIAL BETUMINOSO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CAP 50/70	10001	t	4.183,57	1,0000	4.183,57
				(F)Total:	4.183,57

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**4.183,57**
Preço Unitário Total	**4.183,57**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41099 Carga de escoria de aciaria de vagão ferroviário supervisionado — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) (cab + ar) ou equivalente	30024	1,0000	1,0000	0,0000	530,59	200,20	530,59
						(A)Total:	530,59

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,3000	9,67
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	23,38

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	553,97
(D) Produção da Equipe	67,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	8,26

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**8,26**
BDI:29,63%	**2,44**
Preço Unitário Total	**10,70**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40224 Carga de material de 1ª categoria — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) (cab + ar) ou equivalente	30024	1,0000	1,0000	0,0000	530,59	200,20	530,59
						(A)Total:	530,59

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,3000	9,67
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	23,38

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	553,97
(D) Produção da Equipe	129,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4,29

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**4,29**
BDI:29,63%	**1,27**
Preço Unitário Total	**5,56**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42512 Carga de material de 1ª categoria em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 61 - TERRAPLENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	1,0000	0,0000	314,49	90,77	314,49
						(A)Total:	314,49

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,3000	9,67
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	23,38

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	337,87
(D) Produção da Equipe	74,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4,56

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**4,56**
BDI:29,63%	**1,35**
Preço Unitário Total	**5,91**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40225 Carga de material de 2ª categoria (solo, areia, brita, excl. rocha escavada) — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) (cab + ar) ou equivalente	30024	1,0000	1,0000	0,0000	530,59	200,20	530,59
						(A)Total:	530,59

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,3000	9,67
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	23,38

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	553,97
(D) Produção da Equipe	100,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	5,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**5,53**
BDI:29,63%	**1,63**
Preço Unitário Total	**7,16**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42513 Carga de material de 2ª categoria (solo, areia, brita, excl. rocha escavada) em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 61 - TERRAPLENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	1,0000	0,0000	314,49	90,77	314,49
						(A)Total:	314,49

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,3000	9,67
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	23,38

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	337,87
(D) Produção da Equipe	57,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	5,92

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**5,92**
BDI:29,63%	**1,75**
Preço Unitário Total	**7,67**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40226 Carga de material de 3ª categoria (rocha) — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) (cab + ar) ou equivalente	30024	1,0000	1,0000	0,0000	530,59	200,20	530,59
						(A)Total:	530,59

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,3000	9,67
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	23,38

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	553,97
(D) Produção da Equipe	67,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	8,26

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**8,26**
BDI:29,63%	**2,44**
Preço Unitário Total	**10,70**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42514 Carga de material de 3ª categoria (rocha) em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 61 - TERRAPLENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) (cab + ar) ou equivalente	30024	1,0000	1,0000	0,0000	530,59	200,20	530,59
						(A)Total:	530,59

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,3000	9,67
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	23,38

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	553,97
(D) Produção da Equipe	56,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	9,89

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**9,89**
BDI:29,63%	**2,93**
Preço Unitário Total	**12,82**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40980 Carga manual de material de limpeza de galerias urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	13,71

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,68
					(C)Total:	0,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	14,39
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	14,39

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**14,39**
BDI:29,63%	**4,26**
Preço Unitário Total	**18,65**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40115 CBUQ - Usinagem, aquisição e transporte dos materiais — Unidade: t
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) (cab + ar) ou equivalente	30024	1,0000	0,4000	0,6000	530,59	200,20	332,35
Tanque pre-aquecedor 30.000L (s/óleo)	30135	2,0000	1,0000	0,0000	58,90	42,10	117,80
Usina de asfalto UA-2 60/80 t/h - CBUQ (CIBER) ou equivalente	30063	1,0000	1,0000	0,0000	652,03	424,43	652,03
						(A)Total:	1.102,18

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.102,18
(D) Produção da Equipe	36,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	30,61

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	0,3996	31,40
CAP 50/70	10001	t	4.183,57	0,0600	251,01
Dope	10029	kg	72,22	0,3250	23,47
Filler	10098	t	151,60	0,0300	4,54
Óleo combustível BPF - baixo pto. fusão	10036	kg	4,78	7,0000	33,46
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	62,43	0,2071	12,92
				(F)Total:	356,80

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,5995	0,00
Transp. de CAP 50/70	1035	t	0,611XP + 0,723XR + 65,156				0,00	0,0600	0,00
Transp. de Dope (tambor 100kg)	1034	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0003	0,00
Transp. de Filler	1032	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0300	0,00
Transp. de Oleo combustível BPF - baixo pto. fusao	1036	t	0,611XP + 0,723XR + 65,156				0,00	0,0070	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,3106	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**387,41**
BDI:29,63%	**114,78**
Preço Unitário Total	**502,19**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40841 CBUQ (camada pronta - binder) exclusive fornecimento e transportes do CAP e massa, inclusive fornecimento e transporte da brita e pó de pedra — Unidade: t

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Acabadora de asfalto AF 5000, esteira, CIBER ou equivalente	30041	1,0000	0,8400	0,1600	364,22	182,89	335,20
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9600	0,0400	328,46	116,38	319,97
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,3000	0,7000	186,95	93,46	121,50
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5900	0,4100	176,92	35,06	118,75
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5900	0,4100	14,59	9,14	12,34
						(A)Total:	907,76

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Rasteleiro	20156	1,24	128,33	17,01	4,0000	68,04
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	8,0000	109,68
					(B)Total:	208,72

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,43
					(C)Total:	10,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.126,91
(D) Produção da Equipe	36,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	31,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	0,4089	32,13
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	62,43	0,2176	13,58
				(F)Total:	45,71

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Usinagem de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), inclusive transporte comercial do oleo combustível	40840	t	64,07	1,0000	64,07
				(G)Total:	64,07

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,6134	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,3264	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**141,08**
BDI:29,63%	**41,80**
Preço Unitário Total	**182,88**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40842 CBUQ (camada pronta - binder) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP, exclusive transporte da massa — Unidade: t

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Acabadora de asfalto AF 5000, esteira, CIBER ou equivalente	30041	1,0000	0,8400	0,1600	364,22	182,89	335,20
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9600	0,0400	328,46	116,38	319,97
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,3000	0,7000	186,95	93,46	121,50
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5900	0,4100	176,92	35,06	118,75
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5900	0,4100	14,59	9,14	12,34
						(A)Total:	907,76

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Rasteleiro	20156	1,24	128,33	17,01	4,0000	68,04
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	8,0000	109,68
					(B)Total:	208,72

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,43
					(C)Total:	10,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.126,91
(D) Produção da Equipe	36,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	31,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	0,4089	32,13
CAP 50/70	10001	t	4.183,57	0,0600	251,01
Dope	10029	kg	72,22	0,3000	21,66
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	62,43	0,2176	13,58
				(F)Total:	318,38

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Usinagem de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), inclusive transporte comercial do oleo combustível	40840	t	64,07	1,0000	64,07
				(G)Total:	64,07

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,6134	0,00
Transp. de CAP 50/70	1035	t	0,611XP + 0,723XR + 65,156				0,00	0,0600	0,00
Transp. de Dope (tambor c/ 100kg)	1507	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0003	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,3264	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**413,75**
BDI:29,63%	**122,59**
Preço Unitário Total	**536,34**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40843 CBUQ (camada pronta - capa) exclusive fornecimento e transportes do CAP e massa — Unidade: t
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Acabadora de asfalto AF 5000, esteira, CIBER ou equivalente	30041	1,0000	0,8400	0,1600	364,22	182,89	335,20
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9600	0,0400	328,46	116,38	319,97
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,3000	0,7000	186,95	93,46	121,50
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5900	0,4100	176,92	35,06	118,75
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5900	0,4100	14,59	9,14	12,34
						(A)Total:	907,76

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Rasteleiro	20156	1,24	128,33	17,01	4,0000	68,04
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	8,0000	109,68
					(B)Total:	208,72

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,43
					(C)Total:	10,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.126,91
(D) Produção da Equipe	36,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	31,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	0,3996	31,40
Filler	10098	t	151,60	0,0300	4,54
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	62,43	0,2071	12,92
				(F)Total:	48,86

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Usinagem de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), inclusive transporte comercial do oleo combustível	40840	t	64,07	1,0000	64,07
				(G)Total:	64,07

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,5995	0,00
Transp. de Filler	1032	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0300	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,3106	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**144,23**
BDI:29,63%	**42,73**
Preço Unitário Total	**186,96**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40844 CBUQ (camada pronta - capa) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP, exclusive transporte da massa — Unidade: t

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Acabadora de asfalto AF 5000, esteira, CIBER ou equivalente	30041	1,0000	0,8400	0,1600	364,22	182,89	335,20
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9600	0,0400	328,46	116,38	319,97
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,3000	0,7000	186,95	93,46	121,50
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5900	0,4100	176,92	35,06	118,75
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5900	0,4100	14,59	9,14	12,34
						(A)Total:	907,76

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Rasteleiro	20156	1,24	128,33	17,01	4,0000	68,04
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	8,0000	109,68
					(B)Total:	208,72

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,43
					(C)Total:	10,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.126,91
(D) Produção da Equipe	36,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	31,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	0,3996	31,40
CAP 50/70	10001	t	4.183,57	0,0600	251,01
Dope	10029	kg	72,22	0,3250	23,47
Filler	10098	t	151,60	0,0300	4,54
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	62,43	0,2071	12,92
				(F)Total:	323,34

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Usinagem de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), inclusive transporte comercial do oleo combustível	40840	t	64,07	1,0000	64,07
				(G)Total:	64,07

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,5995	0,00
Transp. de CAP 50/70	1035	t	0,611XP + 0,723XR + 65,156				0,00	0,0600	0,00
Transp. de Dope (tambor c/ 100kg)	1507	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0003	0,00
Transp. de Filler	1032	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0300	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,3106	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**418,71**
BDI:29,63%	**124,06**
Preço Unitário Total	**542,77**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41112 CBUQ (camada pronta Faixa "B" para revestimento) exclusive fornecimento do CAP e transp. de todos os materiais — Unidade: t

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9600	0,0400	328,46	116,38	319,97
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,3000	0,7000	186,95	93,46	121,50
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5900	0,4100	176,92	35,06	118,75
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5900	0,4100	14,59	9,14	12,34
						(A)Total:	572,56

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Rasteleiro	20156	1,24	128,33	17,01	4,0000	68,04
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	8,0000	109,68
					(B)Total:	208,72

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,43
					(C)Total:	10,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	791,71
(D) Produção da Equipe	36,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	21,99

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	0,4089	32,13
Filler	10098	t	151,60	0,0300	4,54
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	62,43	0,1986	12,39
				(F)Total:	49,06

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Usinagem de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), inclusive transporte comercial do oleo combustível	40840	t	64,07	1,0000	64,07
				(G)Total:	64,07

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**135,12**
BDI:29,63%	**40,03**
Preço Unitário Total	**175,15**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43342 CBUQ (camada pronta-faixa "C") , exclusive fornecimento do CAP e transporte de todos os materiais (traço padrão areia e brita) — Unidade: t

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Acabadora de asfalto AF 5000, esteira, CIBER ou equivalente	30041	1,0000	0,8400	0,1600	364,22	182,89	335,20
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9600	0,0400	328,46	116,38	319,97
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,3000	0,7000	186,95	93,46	121,50
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5900	0,4100	176,92	35,06	118,75
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5900	0,4100	14,59	9,14	12,34
						(A)Total:	907,76

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Rasteleiro	20156	1,24	128,33	17,01	4,0000	68,04
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	8,0000	109,68
					(B)Total:	208,72

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,43
					(C)Total:	10,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.126,91
(D) Produção da Equipe	36,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	31,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia média jazida com carregamento mecânico	10110	m3	75,00	0,2000	15,00
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	0,2667	20,96
Filler	10098	t	151,60	0,0300	4,54
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	62,43	0,1367	8,53
				(F)Total:	49,03

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Usinagem de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), inclusive transporte comercial do oleo combustível	40840	t	64,07	1,0000	64,07
				(G)Total:	64,07

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**144,40**
BDI:29,63%	**42,78**
Preço Unitário Total	**187,18**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40878 CBUQ (camada pronta-faixa"C") exclusive fornecimento do CAP e transporte de todos os materiais — Unidade: t
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Acabadora de asfalto AF 5000, esteira, CIBER ou equivalente	30041	1,0000	0,8400	0,1600	364,22	182,89	335,20
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9600	0,0400	328,46	116,38	319,97
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,3000	0,7000	186,95	93,46	121,50
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5900	0,4100	176,92	35,06	118,75
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5900	0,4100	14,59	9,14	12,34
						(A)Total:	907,76

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Rasteleiro	20156	1,24	128,33	17,01	4,0000	68,04
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	8,0000	109,68
					(B)Total:	208,72

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,43
					(C)Total:	10,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.126,91
(D) Produção da Equipe	36,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	31,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	0,4089	32,13
Filler	10098	t	151,60	0,0300	4,54
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	62,43	0,1978	12,34
				(F)Total:	49,01

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Usinagem de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), inclusive transporte comercial do oleo combustível	40840	t	64,07	1,0000	64,07
				(G)Total:	64,07

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**144,38**
BDI:29,63%	**42,77**
Preço Unitário Total	**187,15**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40845 CBUQ (massa asfáltica) exclusive fornecimento e transporte comercial do CAP, (Usinagem) — Unidade: t
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) (cab + ar) ou equivalente	30024	1,0000	0,4000	0,6000	530,59	200,20	332,35
Tanque pre-aquecedor 30.000L (s/óleo)	30135	2,0000	1,0000	0,0000	58,90	42,10	117,80
Usina de asfalto UA-2 60/80 t/h - CBUQ (CIBER) ou equivalente	30063	1,0000	1,0000	0,0000	652,03	424,43	652,03
						(A)Total:	1.102,18

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.102,18
(D) Produção da Equipe	36,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	30,61

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	0,3996	31,40
Filler	10098	t	151,60	0,0300	4,54
Óleo combustível BPF - baixo pto. fusão	10036	kg	4,78	7,0000	33,46
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	62,43	0,2071	12,92
				(F)Total:	82,32

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,5995	0,00
Transp. de Filler	1032	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0300	0,00
Transp. de Oleo combustível BPF - baixo pto. fusao	1036	t	0,611XP + 0,723XR + 65,156				0,00	0,0070	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,3106	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**112,93**
BDI:29,63%	**33,46**
Preço Unitário Total	**146,39**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40846 CBUQ (massa asfáltica) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP (Usinagem) — Unidade: t
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) (cab + ar) ou equivalente	30024	1,0000	0,4000	0,6000	530,59	200,20	332,35
Tanque pre-aquecedor 30.000L (s/óleo)	30135	2,0000	1,0000	0,0000	58,90	42,10	117,80
Usina de asfalto UA-2 60/80 t/h - CBUQ (CIBER) ou equivalente	30063	1,0000	1,0000	0,0000	652,03	424,43	652,03
						(A)Total:	1.102,18

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.102,18
(D) Produção da Equipe	36,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	30,61

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	0,3996	31,40
CAP 50/70	10001	t	4.183,57	0,0600	251,01
Dope	10029	kg	72,22	0,3250	23,47
Filler	10098	t	151,60	0,0300	4,54
Óleo combustível BPF - baixo pto. fusão	10036	kg	4,78	7,0000	33,46
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	62,43	0,2071	12,92
				(F)Total:	356,80

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,5995	0,00
Transp. de CAP 50/70	1035	t	0,611XP + 0,723XR + 65,156				0,00	0,0600	0,00
Transp. de Dope (tambor c/ 100kg)	1507	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0003	0,00
Transp. de Filler	1032	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0300	0,00
Transp. de Oleo combustível BPF - baixo pto. fusao	1036	t	0,611XP + 0,723XR + 65,156				0,00	0,0070	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,3106	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**387,41**
BDI:29,63%	**114,78**
Preço Unitário Total	**502,19**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40879 CBUQ (massa asfáltica-faixa"C") exclusive fornecimento CAP e transporte de todos os materiais — Unidade: t
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) (cab + ar) ou equivalente	30024	1,0000	0,4000	0,6000	530,59	200,20	332,35
Tanque pre-aquecedor 30.000L (s/óleo)	30135	2,0000	1,0000	0,0000	58,90	42,10	117,80
Usina de asfalto UA-2 60/80 t/h - CBUQ (CIBER) ou equivalente	30063	1,0000	1,0000	0,0000	652,03	424,43	652,03
						(A)Total:	1.102,18

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.102,18
(D) Produção da Equipe	36,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	30,61

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	0,4089	32,13
Filler	10098	t	151,60	0,0300	4,54
Óleo combustível BPF - baixo pto. fusão	10036	kg	4,78	7,0000	33,46
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	62,43	0,1978	12,34
				(F)Total:	82,47

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**113,08**
BDI:29,63%	**33,50**
Preço Unitário Total	**146,58**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40877 CBUQ (massa fina - faixa"D") exclusive fornecimento do CAP e transp.de todos os materiais — Unidade: t
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Acabadora de asfalto AF 5000, esteira, CIBER ou equivalente	30041	1,0000	0,8400	0,1600	364,22	182,89	335,20
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9600	0,0400	328,46	116,38	319,97
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,3000	0,7000	186,95	93,46	121,50
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5900	0,4100	176,92	35,06	118,75
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5900	0,4100	14,59	9,14	12,34
						(A)Total:	907,76

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Rasteleiro	20156	1,24	128,33	17,01	4,0000	68,04
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	8,0000	109,68
					(B)Total:	208,72

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,43
					(C)Total:	10,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.126,91
(D) Produção da Equipe	36,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	31,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	132,36	0,2379	31,48
Filler	10098	t	151,60	0,0430	6,51
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	62,43	0,3568	22,27
				(F)Total:	60,26

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Usinagem de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), inclusive transporte comercial do oleo combustível	40840	t	64,07	1,0000	64,07
				(G)Total:	64,07

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**155,63**
BDI:29,63%	**46,11**
Preço Unitário Total	**201,74**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43341 CBUQ (massa fina-faixa"D"), exclusive fornecimento do CAP e transporte de todos os materiais (traço padrão areia e brita) — Unidade: t

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Acabadora de asfalto AF 5000, esteira, CIBER ou equivalente	30041	1,0000	0,8400	0,1600	364,22	182,89	335,20
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9600	0,0400	328,46	116,38	319,97
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,3000	0,7000	186,95	93,46	121,50
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5900	0,4100	176,92	35,06	118,75
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5900	0,4100	14,59	9,14	12,34
						(A)Total:	907,76

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Rasteleiro	20156	1,24	128,33	17,01	4,0000	68,04
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	8,0000	109,68
					(B)Total:	208,72

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,43
					(C)Total:	10,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.126,91
(D) Produção da Equipe	36,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	31,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia média jazida com carregamento mecânico	10110	m3	75,00	0,0595	4,46
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	132,36	0,2379	31,48
Filler	10098	t	151,60	0,0430	6,51
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	62,43	0,2973	18,56
				(F)Total:	61,01

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Usinagem de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), inclusive transporte comercial do oleo combustível	40840	t	64,07	1,0000	64,07
				(G)Total:	64,07

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**156,38**
BDI:29,63%	**46,33**
Preço Unitário Total	**202,71**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40104 Cerca com mourões de madeira, inclusive escavação e transporte de mourão e arame farpado — Unidade: M
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,3000	9,30
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	91,56

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,57
					(C)Total:	4,57

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	96,13
(D) Produção da Equipe	60,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,60

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame farpado fio 16 rolo 500 m	10140	rl	425,35	0,0080	3,40
Grampo para cerca (galvanizado)	10137	kg	13,20	0,0100	0,13
Mourao p/ cerca (2,20m - D=0,10m) m. branca	10074	DZ	229,15	0,0417	9,55
Mourão p/ cerca (2,50m - D=0,20m) madeira branca (estic.)	10075	DZ	780,71	0,0042	3,27
				(F)Total:	16,35

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	91,39	0,0225	2,05
				(G)Total:	2,05

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Arame farpado fio 16 rolo 500 m	1002	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0002	0,00
Transp. de Grampo p/ cerca (galvanizado)	1018	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0001	0,00
Transp. de Mourao p/ cerca (2,20m - D=0,10m) m. branca	1015	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0132	0,00
Transp. de Mourao p/ cerca (2,50m - D=0,20m) m. bran (estic.)	1000	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0034	0,00
						(H)Total:	0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**20,00**
BDI:29,63%	**5,92**
Preço Unitário Total	**25,92**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40899 Cerca de arame farpado 4 fios com mourões a cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourão e arame farpado) — Unidade: M

Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	113,26

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,66
					(C)Total:	5,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	118,92
(D) Produção da Equipe	60,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,98

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame farpado fio 16 rolo 500 m	10140	rl	425,35	0,0080	3,40
Grampo para cerca (galvanizado)	10137	kg	13,20	0,0100	0,13
Mourao p/ cerca (2,20m - D=0,10m) m. branca	10074	DZ	229,15	0,0417	9,55
Mourão p/ cerca (2,50m - D=0,20m) madeira branca (estic.)	10075	DZ	780,71	0,0042	3,27
				(F)Total:	16,35

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	91,39	0,0225	2,05
				(G)Total:	2,05

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Arame farpado fio 16 rolo 500 m	1002	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0002	0,00
Transp. de Mourao p/ cerca (2,20m - D=0,10m) m. branca	1015	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0132	0,00
Transp. de Mourao p/ cerca (2,50m - D=0,20m) m. bran (estic.)	1000	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0034	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**20,38**
BDI:29,63%	**6,03**
Preço Unitário Total	**26,41**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40900 Cerca de arame farpado 4 fios com mourões a cada 1,0 m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourão e arame farpado — Unidade: M

Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	113,26

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,66
					(C)Total:	5,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	118,92
(D) Produção da Equipe	60,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,98

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame farpado fio 16 rolo 500 m	10140	rl	425,35	0,0080	3,40
Grampo para cerca (galvanizado)	10137	kg	13,20	0,0100	0,13
Mourao p/ cerca (2,20m - D=0,10m) m. branca	10074	DZ	229,15	0,0833	19,08
Mourão p/ cerca (2,50m - D=0,20m) madeira branca (estic.)	10075	DZ	780,71	0,0042	3,27
				(F)Total:	25,88

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	91,39	0,0225	2,05
				(G)Total:	2,05

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Arame farpado fio 16 rolo 500 m	1002	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0002	0,00
Transp. de Mourao p/ cerca (2,20m - D=0,10m) m. branca	1015	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0264	0,00
Transp. de Mourao p/ cerca (2,50m - D=0,20m) m. bran (estic.)	1000	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0034	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**29,91**
BDI:29,63%	**8,86**
Preço Unitário Total	**38,77**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41365 Cerca de arame farpado 4 fios com mourões, a cada 2,5 m, esticadores de madeira a cada 60,0m, inclusive transporte de arame farpado e mourão — Unidade: M

Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	113,26

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,66
					(C)Total:	5,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	118,92
(D) Produção da Equipe	60,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,98

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame farpado fio 16 rolo 500 m	10140	rl	425,35	0,0080	3,40
Grampo para cerca (galvanizado)	10137	kg	13,20	0,0100	0,13
Mourao p/ cerca (2,20m - D=0,10m) m. branca	10074	DZ	229,15	0,0417	9,55
Mourão para cerca (2,80 - D=0,20m) m. branca (esticador)	10821	DZ	1.165,87	0,0042	4,89
				(F)Total:	17,97

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	91,39	0,0225	2,05
				(G)Total:	2,05

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Arame farpado fio 16 rolo 500 m	1002	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0002	0,00
Transp. de Mourao p/ cerca (2,20m - D=0,10m) m. branca	1015	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0132	0,00
Transp. de Mourão p/ cerca (2,80 - D=0,20m) m bran	1161	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0013	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**22,00**
BDI:29,63%	**6,51**
Preço Unitário Total	**28,51**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41110 Cerca de arame farpado 4 fios com mourões a cada 3,0 metros e sem esticadores, inclusive transporte de arame e mourão — Unidade: M

Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	113,26

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,66
					(C)Total:	5,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	118,92
(D) Produção da Equipe	60,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,98

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame farpado fio 16 rolo 500 m	10140	rl	425,35	0,0080	3,40
Grampo para cerca (galvanizado)	10137	kg	13,20	0,0100	0,13
Mourao p/ cerca (2,20m - D=0,10m) m. branca	10074	DZ	229,15	0,0606	13,88
				(F)Total:	17,41

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	91,39	0,0225	2,05
				(G)Total:	2,05

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Arame farpado fio 16 rolo 500 m	1002	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0002	0,00
Transp. de Mourao p/ cerca (2,20m - D=0,10m) m. branca	1015	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0132	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**21,44**
BDI:29,63%	**6,35**
Preço Unitário Total	**27,79**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40903 Cerca de arame farpado 4 fios com postes cada 2,5 m, esticadores de concreto a cada 25,0 m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	7,0000	95,97
					(B)Total:	126,97

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,34
					(C)Total:	6,34

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	133,31
(D) Produção da Equipe	60,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,22

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame farpado fio 16 rolo 500 m	10140	rl	425,35	0,0080	3,40
Mourao quadrado (tipo DNIT) 10 X 10 cm X 2,20 m	10260	PÇ	64,22	0,0400	2,56
Mourao triangular (tipo DNIT) 10 cm X 2,00 m	10261	PÇ	56,44	0,4000	22,57
				(F)Total:	28,53

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	91,39	0,0198	1,80
				(G)Total:	1,80

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Arame farpado fio 16 rolo 500 m	1002	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0002	0,00
Transp. de Mourao quadrado (tipo DNER) 10 X 10 cm X 2.20 m	1630	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0021	0,00
Transp. de Mourao triangular (tipo DNER) 10 cm X 2.00 m	1631	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0096	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**32,55**
BDI:29,63%	**9,64**
Preço Unitário Total	**42,19**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40904 Cerca de arame farpado 8 fios com postes concreto 10 x 10 x 220 cm, a cada 1,5 m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	7,0000	95,97
					(B)Total:	126,97

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,34
					(C)Total:	6,34

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	133,31
(D) Produção da Equipe	42,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,17

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame farpado fio 16 rolo 500 m	10140	rl	425,35	0,0160	6,80
Mourao quadrado (tipo DNIT) 10 X 10 cm X 2,20 m	10260	PÇ	64,22	0,6667	42,81
				(F)Total:	49,61

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	91,39	0,0330	3,01
				(G)Total:	3,01

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Arame farpado fio 16 rolo 500 m	1002	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0004	0,00
Transp. de Mourao quadrado (tipo DNER) 10 X 10 cm X 2.20 m	1630	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0352	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**55,79**
BDI:29,63%	**16,53**
Preço Unitário Total	**72,32**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40905 Cerca de arame farpado 8 fios com postes triangulares 10 x 200 cm, a cada 2,5 m, mourão de concreto 10 x 10 x 220 cm, a cada 50,0 m — Unidade: M

Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	7,0000	95,97
					(B)Total:	126,97

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,34
					(C)Total:	6,34

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	133,31
(D) Produção da Equipe	50,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,66

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame farpado fio 16 rolo 500 m	10140	rl	425,35	0,0160	6,80
Mourao quadrado (tipo DNIT) 10 X 10 cm X 2,20 m	10260	PÇ	64,22	0,0200	1,28
Mourao triangular (tipo DNIT) 10 cm X 2,00 m	10261	PÇ	56,44	0,4000	22,57
				(F)Total:	30,65

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	91,39	0,0198	1,80
				(G)Total:	1,80

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Arame farpado fio 16 rolo 500 m	1002	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0004	0,00
Transp. de Mourao quadrado (tipo DNER) 10 X 10 cm X 2.20 m	1630	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0011	0,00
Transp. de Mourao triangular (tipo DNER) 10 cm X 2.00 m	1631	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0106	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**35,11**
BDI:29,63%	**10,40**
Preço Unitário Total	**45,51**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43330 Cerca de arame farpado,4 fios ,mourões de madeira a cada 2,5 m e esticadores de concreto/ madeira a cada 40m — Unidade: M

Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	113,26

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,66
					(C)Total:	5,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	118,92
(D) Produção da Equipe	60,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,98

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame farpado fio 16 rolo 500 m	10140	rl	425,35	0,0080	3,40
Bucha de nylon S16	11566	Ud	5,16	0,0500	0,25
Grampo para cerca (galvanizado)	10137	kg	13,20	0,0100	0,13
Mourao p/ cerca (2,20m - D=0,10m) m. branca	10074	DZ	229,15	0,0313	7,17
Mourão para cerca (2,80 - D=0,20m) m. branca (esticador)	10821	DZ	1.165,87	0,0042	4,89
Parafuso sextavado, soberba 5/8" x 6" com porca e arruela	11565	Ud	7,97	0,0500	0,39
				(F)Total:	16,23

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Apiloamento manual	40300	M3	50,57	0,0279	1,41
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	91,39	0,0306	2,79
Suporte de concreto armado (15x15x280) com logomarca pintada em baixo relevo	43329	Ud	223,53	0,0500	11,17
				(G)Total:	15,37

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Mourao p/ cerca (2,20m - D=0,10m) m. branca	1015	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0098	0,00
Transp. de Mourão p/ cerca (2,80 - D=0,20m) m bran	1161	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0013	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**33,58**
BDI:29,63%	**9,94**
Preço Unitário Total	**43,52**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40901 Cerca de arame liso 4 fios com mourões cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourão e arame liso — Unidade: M

Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	5,0000	68,55
					(B)Total:	99,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,97
					(C)Total:	4,97

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	104,52
(D) Produção da Equipe	60,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,74

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame ovalado liso (cerca) 45 kg - 1.000m	10138	rl	937,13	0,0040	3,74
Mourao p/ cerca (2,20m - D=0,10m) m. branca	10074	DZ	229,15	0,0417	9,55
Mourão p/ cerca (2,50m - D=0,20m) madeira branca (estic.)	10075	DZ	780,71	0,0042	3,27
				(F)Total:	16,56

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	91,39	0,0225	2,05
				(G)Total:	2,05

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Arame ovalado liso (cerca) 45 kg - 1000 m	1628	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0002	0,00
Transp. de Mourao p/ cerca (2,20m - D=0,10m) m. branca	1015	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0132	0,00
Transp. de Mourao p/ cerca (2,50m - D=0,20m) m. bran (estic.)	1000	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0034	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**20,35**
BDI:29,63%	**6,02**
Preço Unitário Total	**26,37**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40952 Cerca de tela de arame galvanizado h = 1,20 m — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	42,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,14
					(C)Total:	2,14

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	45,06
(D) Produção da Equipe	5,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	9,01

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame nº 10 galvanizado	10639	Kg	22,57	0,2100	4,73
Arame nº 12 galvanizado	10640	Kg	17,06	0,1400	2,38
Tela losangular fio 12 galvanizado, malha 3"	10637	M2	22,84	1,2500	28,55
				(F)Total:	35,66

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**44,67**
BDI:29,63%	**13,23**
Preço Unitário Total	**57,90**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42701 Cerca de tela de arame galvanizado h=1,20m em Vias Urbanas — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	42,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,14
					(C)Total:	2,14

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	45,06
(D) Produção da Equipe	4,1500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	10,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame nº 10 galvanizado	10639	Kg	22,57	0,2100	4,73
Arame nº 12 galvanizado	10640	Kg	17,06	0,1400	2,38
Tela losangular fio 12 galvanizado, malha 3"	10637	M2	22,84	1,2500	28,55
				(F)Total:	35,66

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**46,51**
BDI:29,63%	**13,78**
Preço Unitário Total	**60,29**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40953 Cerca de tela galvanizada fio 12 malha 3"x3", com altura de 1,80 m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	42,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,14
					(C)Total:	2,14

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	45,06
(D) Produção da Equipe	5,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	9,01

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame nº 10 galvanizado	10639	Kg	22,57	0,3300	7,44
Arame nº 16 galvanizado	10641	Kg	20,89	0,1800	3,76
Esticador com catraca	10078	Ud	9,94	0,1000	0,99
Mourão de concreto 2,50m "T"	10623	Ud	95,86	0,1320	12,65
Tela losangular fio 12 galvanizado, malha 3"	10637	M2	22,84	2,0000	45,68
				(F)Total:	70,52

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,0470	22,69
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,0500	3,10
				(G)Total:	25,79

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**105,32**
BDI:29,63%	**31,20**
Preço Unitário Total	**136,52**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42703 Cerca em tela revestida em PVC com mourões de concreto, fornecimento e execução em Vias Urbanas — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria L 1319 PBT=13,9t (TOCO 8 ,0t)	30005	0,0500	1,0000	0,0000	255,42	63,98	12,77
						(A)Total:	12,77

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,2500	4,25
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,2000	16,45
					(B)Total:	20,70

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	33,47
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	40,32

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia média jazida com carregamento mecânico	10110	m3	75,00	0,0100	0,75
Brita 2 (incl. 0% IUM) sem frete	10115	m3	104,66	0,0100	1,04
Cimento CP III	10092	kg	0,60	3,5000	2,10
Mourao quadrado (tipo DNIT) 10 X 10 cm X 2,20 m	10260	PÇ	64,22	0,4000	25,68
Tela losangular fio 12, revestido em PVC, malha 3"	10172	M2	38,26	1,0000	38,26
				(F)Total:	67,83

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**108,15**
BDI:29,63%	**32,04**
Preço Unitário Total	**140,19**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40708 Cerca em tela revestida em PVC com mourões de concreto, 10 x 10 x 2,40 m, fornecimento e execução — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria L 1319 PBT=13,9t (TOCO 8 ,0t)	30005	0,0500	1,0000	0,0000	255,42	63,98	12,77
						(A)Total:	12,77

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,2500	4,25
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,2000	16,45
					(B)Total:	20,70

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	33,47
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	33,47

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia média jazida com carregamento mecânico	10110	m3	75,00	0,0100	0,75
Brita 2 (incl. 0% IUM) sem frete	10115	m3	104,66	0,0100	1,04
Cimento CP III	10092	kg	0,60	3,5000	2,10
Mourao quadrado (tipo DNIT) 10 X 10 cm X 2,20 m	10260	PÇ	64,22	0,4000	25,68
Tela losangular fio 12, revestido em PVC, malha 3"	10172	M2	38,26	1,0000	38,26
				(F)Total:	67,83

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**101,30**
BDI:29,63%	**30,01**
Preço Unitário Total	**131,31**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40379 Chapas de aço SAC 41 de 1/4" para passarelas, fornecimento, soldagem e montagem — Unidade: kg
Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Grupo gerador GEHM 200/187 kva (HEIMER) ou equivalente	30069	1,0000	0,4000	0,6000	303,11	30,20	139,36
Máquina de solda 425 A, pot=33A	30082	1,0000	0,4000	0,6000	49,46	27,57	36,32
						(A)Total:	175,68

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Meio Oficial	20095	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
					(B)Total:	65,02

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	240,70
(D) Produção da Equipe	87,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,75

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Acetileno	10186	kg	85,00	0,0400	3,40
Chapa de aço 6.3 mm	10149	kg	11,98	1,0000	11,98
Eletrodo para soldas - OK 4804	10185	kg	31,47	0,0040	0,12
Oxigênio	10187	M3	16,04	0,0100	0,16
				(F)Total:	15,66

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Estrutura metálica	1149	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0010	0,00
Transp. de Fornecimento, soldagem e montagem de chapas de aço SAC 41 de 1/4" para passarelas	1224	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0500	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**18,41**
BDI:29,63%	**5,45**
Preço Unitário Total	**23,86**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40377 Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,1000	1,70
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,1500	2,05
					(B)Total:	3,75

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,18
					(C)Total:	0,18

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	3,93
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,93

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,0061	0,46
Cimento CP III	10092	kg	0,60	2,4300	1,45
				(F)Total:	1,91

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**5,84**
BDI:29,63%	**1,73**
Preço Unitário Total	**7,57**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42704 Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 em Vias Urbanas — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,1000	1,70
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,1500	2,05
					(B)Total:	3,75

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,18
					(C)Total:	0,18

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	3,93
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4,73

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,0061	0,46
Cimento CP III	10092	kg	0,60	2,4300	1,45
				(F)Total:	1,91

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**6,64**
BDI:29,63%	**1,96**
Preço Unitário Total	**8,60**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40378 Chapisco com argamassa de cimento e pedrisco no traço 1:4 — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,2000	3,40
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,2600	3,56
					(B)Total:	6,96

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,34
					(C)Total:	0,34

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	7,30
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	7,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento CP III	10092	kg	0,60	2,4300	1,45
Pedrisco	10126	m3	118,83	0,0070	0,83
				(F)Total:	2,28

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**9,58**
BDI:29,63%	**2,83**
Preço Unitário Total	**12,41**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42705 Chapisco com argamassa de cimento e pedrisco 1:4 em Vias Urbanas — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,2000	3,40
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,2600	3,56
					(B)Total:	6,96

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,34
					(C)Total:	0,34

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	7,30
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	8,79

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento CP III	10092	kg	0,60	2,4300	1,45
Pedrisco	10126	m3	118,83	0,0070	0,83
				(F)Total:	2,28

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**11,07**
BDI:29,63%	**3,28**
Preço Unitário Total	**14,35**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42875 Chumbador de aço de 25 mm, inclusive proteção anticorrosiva, exclusive a injeção e a perfuração — Unidade: M
Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	1,01	128,33	13,85	0,5000	6,92
Armador	20020	1,24	128,33	17,01	0,3000	5,10
					(B)Total:	12,02

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,60
					(C)Total:	0,60

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	12,62
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	12,62

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50 (granel) - (preço médio)	10129	kg	6,61	4,3500	28,75
Arame nº 06 galvanizado	10626	kg	17,98	0,1500	2,69
Primer epoxi tipo Quinnducot 5800/14 na cor vermelha. Química União ou similar	10617	GL	280,79	0,0100	2,80
				(F)Total:	34,24

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**46,86**
BDI:29,63%	**13,88**
Preço Unitário Total	**60,74**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40968 CM-30, fornecimento — Unidade: t
Grupo de Serviço: 4 - MATERIAL BETUMINOSO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CM 30	10006	t	5.578,44	1,0000	5.578,44
				(F)Total:	5.578,44

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**5.578,44**
Preço Unitário Total	**5.578,44**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41506 Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6,0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ

Observações: (Custo adot. IOPES-cód 090202)

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado	**62,65**
BDI:29,63%	**18,56**
Preço Unitário Total	**81,21**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40991 Colagem das mantas de borracha nos berços de apoio das placas, com Sikadur 32 ou equivalente, fornecimento e aplicação — Unidade: kg

Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,2500	3,42
					(B)Total:	3,42

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	3,42
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,42

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Adesivo epoxi bicomponente para fissuras, em latas de 1kg, Sikadur 32 ou equivalente	10769	LAT	48,54	1,0000	48,54
				(F)Total:	48,54

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**51,96**
BDI:29,63%	**15,39**
Preço Unitário Total	**67,35**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41389 Colchão drenante de areia para fundação de aterros, exclusive o fornecimento de areia — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6T ou equivalente	30017	1,0000	1,0000	0,0000	529,17	199,54	529,17
						(A)Total:	529,17

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,3300	10,63
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	38,05

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	567,22
(D) Produção da Equipe	90,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	6,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**6,30**
BDI:29,63%	**1,86**
Preço Unitário Total	**8,16**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42706 Colchão drenante de areia para fundação de aterros, exclusive o fornecimento de areia em Vias Urbanas — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6T ou equivalente	30017	1,0000	1,0000	0,0000	529,17	199,54	529,17
						(A)Total:	529,17

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,3300	10,63
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	38,05

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	567,22
(D) Produção da Equipe	75,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	7,56

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**7,56**
BDI:29,63%	**2,24**
Preço Unitário Total	**9,80**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40715 Colchão drenante de areia para fundação de aterros, inclusive fornecimento e transporte da areia — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6T ou equivalente	30017	1,0000	1,0000	0,0000	529,17	199,54	529,17
						(A)Total:	529,17

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,3300	10,63
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	38,05

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	567,22
(D) Produção da Equipe	90,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	6,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	1,0000	75,98
				(F)Total:	75,98

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,5000	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**82,28**
BDI:29,63%	**24,37**
Preço Unitário Total	**106,65**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42707 Colchão drenante de areia para fundação de aterros, inclusive fornecimento e transporte da areia em Vias Urbanas — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6T ou equivalente	30017	1,0000	1,0000	0,0000	529,17	199,54	529,17
						(A)Total:	529,17

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,3300	10,63
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	38,05

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	567,22
(D) Produção da Equipe	75,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	7,56

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	1,0000	75,98
				(F)Total:	75,98

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,5000	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**83,54**
BDI:29,63%	**24,75**
Preço Unitário Total	**108,29**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40143 Colchão drenante de brita 1, inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,5000	0,5000	186,95	93,46	140,20
						(A)Total:	528,14

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,5000	16,12
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	57,25

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,86
					(C)Total:	2,86

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	588,25
(D) Produção da Equipe	62,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	9,48

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	101,78	1,1500	117,04
				(F)Total:	117,04

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,7250	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**126,52**
BDI:29,63%	**37,48**
Preço Unitário Total	**164,00**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40716 Colchão drenante de brita 1 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,5000	0,5000	186,95	93,46	140,20
						(A)Total:	528,14

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,5000	16,12
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	57,25

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,86
					(C)Total:	2,86

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	588,25
(D) Produção da Equipe	80,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	7,35

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	101,78	1,1500	117,04
				(F)Total:	117,04

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,7250	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**124,39**
BDI:29,63%	**36,85**
Preço Unitário Total	**161,24**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42708 Colchão drenante de brita 1 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita em Vias Urbanas — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,5000	0,5000	186,95	93,46	140,20
						(A)Total:	528,14

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,5000	16,12
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	57,25

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,86
					(C)Total:	2,86

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	588,25
(D) Produção da Equipe	66,4000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	8,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	101,78	1,1500	117,04
				(F)Total:	117,04

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,7250	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**125,89**
BDI:29,63%	**37,30**
Preço Unitário Total	**163,19**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40717 Colchão drenante de brita 2 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,5000	0,5000	186,95	93,46	140,20
						(A)Total:	528,14

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,5000	16,12
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	57,25

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,86
					(C)Total:	2,86

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	588,25
(D) Produção da Equipe	80,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	7,35

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 2 (incl. 0% IUM) sem frete	10115	m3	104,66	1,1500	120,35
				(F)Total:	120,35

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 2 (incl. 0% IUM) s/ frete	1239	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,7250	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**127,70**
BDI:29,63%	**37,83**
Preço Unitário Total	**165,53**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42709 Colchão drenante de brita 2 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita em Vias Urbanas — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,5000	0,5000	186,95	93,46	140,20
						(A)Total:	528,14

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,5000	16,12
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	57,25

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,86
					(C)Total:	2,86

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	588,25
(D) Produção da Equipe	66,4000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	8,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 2 (incl. 0% IUM) sem frete	10115	m3	104,66	1,1500	120,35
				(F)Total:	120,35

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 2 (incl. 0% IUM) s/ frete	1239	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,7250	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**129,20**
BDI:29,63%	**38,28**
Preço Unitário Total	**167,48**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40718 Colchão drenante de brita 3 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,5000	0,5000	186,95	93,46	140,20
						(A)Total:	528,14

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,5000	16,12
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	57,25

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,86
					(C)Total:	2,86

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	588,25
(D) Produção da Equipe	80,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	7,35

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 3 (incl. 0% IUM) sem frete	10116	m3	105,39	1,1500	121,19
				(F)Total:	121,19

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 3 (incl. 0% IUM) s/ frete	1393	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,7250	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**128,54**
BDI:29,63%	**38,08**
Preço Unitário Total	**166,62**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42710 Colchão drenante de brita 3 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita em Vias Urbanas — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,5000	0,5000	186,95	93,46	140,20
						(A)Total:	528,14

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,5000	16,12
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	57,25

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,86
					(C)Total:	2,86

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	588,25
(D) Produção da Equipe	66,4000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	8,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 3 (incl. 0% IUM) sem frete	10116	m3	105,39	1,1500	121,19
				(F)Total:	121,19

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 3 (incl. 0% IUM) s/ frete	1393	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,7250	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**130,04**
BDI:29,63%	**38,53**
Preço Unitário Total	**168,57**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40652 Coleta drenante (1,00x1,00) m c/ geotêxtil não tecido RT 16kn/m, inclusive transporte da brita — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	1,0000	0,0000	314,49	90,77	314,49
						(A)Total:	314,49

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	28,41

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,42
					(C)Total:	1,42

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	344,32
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	344,32

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 2 (incl. 0% IUM) sem frete	10115	m3	104,66	0,5000	52,33
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	6,70	3,1500	21,10
				(F)Total:	73,43

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	1,0000	18,12
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	0,5000	20,55
				(G)Total:	38,67

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 2 (incl. 0% IUM) s/ frete	1239	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,7500	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**456,42**
BDI:29,63%	**135,23**
Preço Unitário Total	**591,65**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42711 Coleta drenante (1,00x1,00) m c/ geotêxtil não tecido RT 16kn/m, inclusive transporte da brita em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	1,0000	0,0000	314,49	90,77	314,49
						(A)Total:	314,49

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	28,41

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,42
					(C)Total:	1,42

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	344,32
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	414,84

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 2 (incl. 0% IUM) sem frete	10115	m3	104,66	0,5000	52,33
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	6,70	3,1500	21,10
				(F)Total:	73,43

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	1,0000	18,12
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	0,5000	20,55
				(G)Total:	38,67

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 2 (incl. 0% IUM) s/ frete	1239	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,7500	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**526,94**
BDI:29,63%	**156,13**
Preço Unitário Total	**683,07**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40229 Compactação de aterros em rocha — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,4000	0,6000	335,86	108,45	199,41
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina modelo D8T, sem ríper ou equivalente	30018	1,0000	0,8000	0,2000	1.164,84	408,71	1.013,61
						(A)Total:	1.213,02

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,5000	16,12
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	57,25

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.270,27
(D) Produção da Equipe	140,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	9,07

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**9,07**
BDI:29,63%	**2,68**
Preço Unitário Total	**11,75**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43340 Compactação de aterros 100% P.I. — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	0,5500	0,4500	263,52	68,54	351,54
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5500	0,4500	24,32	14,43	19,86
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,5000	0,5000	22,07	19,63	20,84
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,5000	0,5000	387,94	118,01	252,97
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	1,0000	0,0000	348,35	114,21	348,35
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5000	0,5000	176,92	35,06	105,99
						(A)Total:	1.099,55

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,5000	16,12
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	43,54

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,17
					(C)Total:	2,17

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.145,26
(D) Produção da Equipe	140,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	8,18

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**8,18**
BDI:29,63%	**2,42**
Preço Unitário Total	**10,60**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43349 Compactação de aterros 100% PI em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 61 - TERRAPLENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	0,5500	0,4500	263,52	68,54	351,54
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5500	0,4500	24,32	14,43	19,86
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,5000	0,5000	22,07	19,63	20,84
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,5000	0,5000	387,94	118,01	252,97
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	1,0000	0,0000	348,35	114,21	348,35
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5000	0,5000	176,92	35,06	105,99
						(A)Total:	1.099,55

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,5000	16,12
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	43,54

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,17
					(C)Total:	2,17

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.145,26
(D) Produção da Equipe	116,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	9,87

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**9,87**
BDI:29,63%	**2,92**
Preço Unitário Total	**12,79**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40228 Compactação de aterros 100% PN — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	0,5500	0,4500	263,52	68,54	351,54
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5500	0,4500	24,32	14,43	19,86
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,5000	0,5000	22,07	19,63	20,84
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,5000	0,5000	387,94	118,01	252,97
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	1,0000	0,0000	348,35	114,21	348,35
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5000	0,5000	176,92	35,06	105,99
						(A)Total:	1.099,55

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,5000	16,12
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	43,54

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.143,09
(D) Produção da Equipe	180,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	6,35

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**6,35**
BDI:29,63%	**1,88**
Preço Unitário Total	**8,23**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40107 Compactação de aterros 100% PN — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	263,52	68,54	263,52
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	24,32	14,43	19,37
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,5000	0,5000	22,07	19,63	20,84
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,7000	0,3000	387,94	118,01	306,95
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	1,0000	0,0000	348,35	114,21	348,35
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5000	0,5000	176,92	35,06	105,99
						(A)Total:	1.065,02

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,5000	16,12
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	43,54

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.108,56
(D) Produção da Equipe	140,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	7,91

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**7,91**
BDI:29,63%	**2,34**
Preço Unitário Total	**10,25**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42515 Compactação de aterros 100% PN em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 61 - TERRAPLENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	0,5500	0,4500	263,52	68,54	351,54
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5500	0,4500	24,32	14,43	19,86
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,5000	0,5000	22,07	19,63	20,84
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,5000	0,5000	387,94	118,01	252,97
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	1,0000	0,0000	348,35	114,21	348,35
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5000	0,5000	176,92	35,06	105,99
						(A)Total:	1.099,55

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,5000	16,12
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	43,54

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.143,09
(D) Produção da Equipe	150,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	7,62

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**7,62**
BDI:29,63%	**2,25**
Preço Unitário Total	**9,87**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40108 Compactação de subleito — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	263,52	68,54	263,52
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	24,32	14,43	19,37
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,9000	0,1000	22,07	19,63	21,82
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,8000	0,2000	387,94	118,01	333,95
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,6000	0,4000	348,35	114,21	254,69
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,9000	0,1000	176,92	35,06	162,72
						(A)Total:	1.056,07

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	75,43

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.131,50
(D) Produção da Equipe	300,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,77

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**3,77**
BDI:29,63%	**1,11**
Preço Unitário Total	**4,88**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42712 Concreto armado, dosado para resist. 20 Mpa, incluindo 60 kg aço CA-50 A, mão de obra p/ corte, dobragem e montagem, exclusive forma em Vias Urbanas — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	20020	1,24	128,33	17,01	6,1500	104,61
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,1500	84,31
					(B)Total:	188,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	188,92
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	227,61

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50 (granel) - (preço médio)	10129	kg	6,61	61,0000	403,21
Arame recozido 18	10134	kg	9,68	1,8000	17,42
Concreto pronto - 20 MPa - DT = 50 km	11428	M3	488,59	1,0000	488,59
				(F)Total:	909,22

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.136,83**
BDI:29,63%	**336,84**
Preço Unitário Total	**1.473,67**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41090 Concreto armado, dosado para resist. 20 Mpa, incluindo 60kg aço CA-50A, mão de obra p/ corte, dobragem e montagem, exclusive forma — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	20020	1,24	128,33	17,01	6,1500	104,61
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,1500	84,31
					(B)Total:	188,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	188,92
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	188,92

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50 (granel) - (preço médio)	10129	kg	6,61	61,0000	403,21
Arame recozido 18	10134	kg	9,68	1,8000	17,42
Concreto pronto - 20 MPa - DT = 50 km	11428	M3	488,59	1,0000	488,59
				(F)Total:	909,22

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.098,14**
BDI:29,63%	**325,37**
Preço Unitário Total	**1.423,51**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40350 Concreto ciclópico com 70% concreto 10,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.C.	20072	1,01	128,33	13,85	0,6000	8,31
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,3000	5,10
					(B)Total:	13,41

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,67
					(C)Total:	0,67

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	14,08
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	14,08

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	95,74	0,3000	28,72
				(F)Total:	28,72

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	573,97	0,7000	401,77
				(G)Total:	401,77

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	1150	t	1,163XP + 1,211XR				0,00	0,4500	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**444,57**
BDI:29,63%	**131,72**
Preço Unitário Total	**576,29**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40351 Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.C.	20072	1,01	128,33	13,85	0,6000	8,31
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,3000	5,10
					(B)Total:	13,41

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,67
					(C)Total:	0,67

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	14,08
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	14,08

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	95,74	0,3000	28,72
				(F)Total:	28,72

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,7000	438,47
				(G)Total:	438,47

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	1150	t	1,163XP + 1,211XR				0,00	0,4500	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**481,27**
BDI:29,63%	**142,60**
Preço Unitário Total	**623,87**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40353 Concreto ciclópico com 70% concreto 20,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.C.	20072	1,01	128,33	13,85	0,6000	8,31
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,3000	5,10
					(B)Total:	13,41

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,67
					(C)Total:	0,67

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	14,08
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	14,08

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	95,74	0,3000	28,72
				(F)Total:	28,72

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	652,82	0,7000	456,97
				(G)Total:	456,97

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	1150	t	1,163XP + 1,211XR				0,00	0,4500	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**499,77**
BDI:29,63%	**148,08**
Preço Unitário Total	**647,85**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42714 Concreto de regularização em Vias Urbanas — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	31,11	25,23	31,11
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,36	0,24	1,08
Vibrador de imersao AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	17,55	14,62	35,10
						(A)Total:	67,29

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	10,0000	139,90
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
					(B)Total:	204,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,24
					(C)Total:	10,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	282,45
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	282,45

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,6132	46,59
Cimento CP III	10092	kg	0,60	169,0500	101,43
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	103,94	0,9576	99,53
				(F)Total:	247,55

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,9198	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,1691	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,4364	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**530,00**
BDI:29,63%	**157,03**
Preço Unitário Total	**687,03**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40349 Concreto de regularização, tudo incluído — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	31,11	25,23	31,11
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,36	0,24	1,08
Vibrador de imersao AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	17,55	14,62	35,10
						(A)Total:	67,29

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	10,0000	139,90
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
					(B)Total:	204,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,24
					(C)Total:	10,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	282,45
(D) Produção da Equipe	1,2000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	235,37

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,6132	46,59
Cimento CP III	10092	kg	0,60	169,0500	101,43
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	103,94	0,9576	99,53
				(F)Total:	247,55

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,9198	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,1691	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,4364	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**482,92**
BDI:29,63%	**143,08**
Preço Unitário Total	**626,00**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42475 Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	31,11	25,23	31,11
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,36	0,24	1,08
Vibrador de imersao AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	17,55	14,62	35,10
						(A)Total:	67,29

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	10,0000	139,90
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
					(B)Total:	204,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,24
					(C)Total:	10,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	282,45
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	282,45

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,6900	52,42
Cimento CP III	10092	kg	0,60	262,0000	157,20
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	103,94	0,7880	81,90
				(F)Total:	291,52

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,0350	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,2620	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,1820	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**573,97**
BDI:29,63%	**170,06**
Preço Unitário Total	**744,03**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40358 Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	31,11	25,23	31,11
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,36	0,24	1,08
Vibrador de imersao AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	17,55	14,62	35,10
						(A)Total:	67,29

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	10,0000	139,90
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
					(B)Total:	204,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,24
					(C)Total:	10,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	282,45
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	282,45

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,6447	48,98
Cimento CP III	10092	kg	0,60	357,0000	214,20
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	103,94	0,7770	80,76
				(F)Total:	343,94

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,9671	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,3570	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,1655	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**626,39**
BDI:29,63%	**185,59**
Preço Unitário Total	**811,98**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42717 Concreto estrutural fck = 20,0 MPa com plastificante em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	31,11	25,23	31,11
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,36	0,24	1,08
Vibrador de imersao AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	17,55	14,62	35,10
						(A)Total:	67,29

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	10,0000	139,90
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
					(B)Total:	204,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,24
					(C)Total:	10,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	282,45
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	340,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,6111	46,43
Cimento CP III	10092	kg	0,60	405,3000	243,18
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	103,94	0,7770	80,76
Plastiment VZ (10% I.P.I. e 8% frete), marca de referência Sika	10191	kg	6,73	0,8348	5,61
				(F)Total:	375,98

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,9167	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,4053	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,1655	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**716,28**
BDI:29,63%	**212,23**
Preço Unitário Total	**928,51**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40361 Concreto estrutural fck = 20,0 MPa com plastificante, tudo incluído — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	31,11	25,23	31,11
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,36	0,24	1,08
Vibrador de imersao AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	17,55	14,62	35,10
						(A)Total:	67,29

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	10,0000	139,90
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
					(B)Total:	204,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,24
					(C)Total:	10,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	282,45
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	282,45

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,6111	46,43
Cimento CP III	10092	kg	0,60	405,3000	243,18
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	103,94	0,7770	80,76
Plastiment VZ (10% I.P.I. e 8% frete), marca de referência Sika	10191	kg	6,73	0,8348	5,61
				(F)Total:	375,98

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,9167	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,4053	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,1655	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**658,43**
BDI:29,63%	**195,09**
Preço Unitário Total	**853,52**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42716 Concreto estrutural fck = 20,0 MPa em Vias Urbanas — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	31,11	25,23	31,11
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,36	0,24	1,08
Vibrador de imersao AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	17,55	14,62	35,10
						(A)Total:	67,29

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	10,0000	139,90
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
					(B)Total:	204,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,24
					(C)Total:	10,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	282,45
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	340,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,6111	46,43
Cimento CP III	10092	kg	0,60	405,3000	243,18
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	103,94	0,7770	80,76
				(F)Total:	370,37

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,9167	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,4053	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,1655	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**710,67**
BDI:29,63%	**210,57**
Preço Unitário Total	**921,24**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40360 Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	31,11	25,23	31,11
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,36	0,24	1,08
Vibrador de imersao AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	17,55	14,62	35,10
						(A)Total:	67,29

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	10,0000	139,90
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
					(B)Total:	204,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,24
					(C)Total:	10,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	282,45
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	282,45

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,6111	46,43
Cimento CP III	10092	kg	0,60	405,3000	243,18
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	103,94	0,7770	80,76
				(F)Total:	370,37

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,9167	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,4053	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,1655	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**652,82**
BDI:29,63%	**193,43**
Preço Unitário Total	**846,25**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42719 Concreto estrutural fck = 25,0 MPa com plastificante em Vias Urbanas — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	31,11	25,23	31,11
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,36	0,24	1,08
Vibrador de imersao AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	17,55	14,62	35,10
						(A)Total:	67,29

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	10,0000	139,90
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
					(B)Total:	204,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,24
					(C)Total:	10,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	282,45
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	340,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,5744	43,64
Cimento CP III	10092	kg	0,60	456,7500	274,05
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	103,94	0,7770	80,76
Plastiment VZ (10% I.P.I. e 8% frete), marca de referência Sika	10191	kg	6,73	0,9345	6,28
				(F)Total:	404,73

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,8615	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,4568	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,1655	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**745,03**
BDI:29,63%	**220,75**
Preço Unitário Total	**965,78**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40363 Concreto estrutural fck = 25,0 MPa com plastificante, tudo incluído — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	31,11	25,23	31,11
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,36	0,24	1,08
Vibrador de imersao AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	17,55	14,62	35,10
						(A)Total:	67,29

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	10,0000	139,90
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
					(B)Total:	204,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,24
					(C)Total:	10,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	282,45
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	282,45

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,5744	43,64
Cimento CP III	10092	kg	0,60	456,7500	274,05
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	103,94	0,7770	80,76
Plastiment VZ (10% I.P.I. e 8% frete), marca de referência Sika	10191	kg	6,73	0,9345	6,28
				(F)Total:	404,73

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,8615	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,4568	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,1655	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**687,18**
BDI:29,63%	**203,61**
Preço Unitário Total	**890,79**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42718 Concreto estrutural fck = 25,0 MPa em Vias Urbanas — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	31,11	25,23	31,11
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,36	0,24	1,08
Vibrador de imersao AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	17,55	14,62	35,10
						(A)Total:	67,29

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	10,0000	139,90
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
					(B)Total:	204,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,24
					(C)Total:	10,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	282,45
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	340,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,5744	43,64
Cimento CP III	10092	kg	0,60	456,7500	274,05
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	103,94	0,7770	80,76
				(F)Total:	398,45

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,8615	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,4568	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,1655	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**738,75**
BDI:29,63%	**218,89**
Preço Unitário Total	**957,64**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40362 Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	31,11	25,23	31,11
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,36	0,24	1,08
Vibrador de imersao AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	17,55	14,62	35,10
						(A)Total:	67,29

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	10,0000	139,90
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
					(B)Total:	204,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,24
					(C)Total:	10,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	282,45
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	282,45

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,5744	43,64
Cimento CP III	10092	kg	0,60	456,7500	274,05
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	103,94	0,7770	80,76
				(F)Total:	398,45

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,8615	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,4568	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,1655	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**680,90**
BDI:29,63%	**201,75**
Preço Unitário Total	**882,65**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40368 Concreto estrutural fck = 30,0 MPa com micro-silica e Sikacrete BR ou equivalente — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	31,11	25,23	31,11
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,36	0,24	1,08
Vibrador de imersao AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	17,55	14,62	35,10
						(A)Total:	67,29

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	10,0000	139,90
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
					(B)Total:	204,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,24
					(C)Total:	10,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	282,45
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	282,45

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,5697	43,28
Cimento CP III	10092	kg	0,60	465,0000	279,00
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	103,94	0,7770	80,76
Sikacrete BR	11558	L	14,63	7,2100	105,48
Silica ativa (micro-silica) saco 15 kg	10099	SC	24,68	2,3750	58,61
				(F)Total:	567,13

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,8546	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,4650	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,1655	0,00
Transp. de Silica ativa (micro-silica) saco 15 kg	1213	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0356	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**849,58**
BDI:29,63%	**251,73**
Preço Unitário Total	**1.101,31**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42722 Concreto estrutural fck = 30,0 MPa com micro-silica e Sikacrete BR ou equivalente em Vias Urbanas — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	31,11	25,23	31,11
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,36	0,24	1,08
Vibrador de imersao AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	17,55	14,62	35,10
						(A)Total:	67,29

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	10,0000	139,90
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
					(B)Total:	204,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,24
					(C)Total:	10,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	282,45
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	340,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,5697	43,28
Cimento CP III	10092	kg	0,60	465,0000	279,00
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	103,94	0,7770	80,76
Sikacrete BR	11558	L	14,63	7,2100	105,48
Silica ativa (micro-silica) saco 15 kg	10099	SC	24,68	2,3750	58,61
				(F)Total:	567,13

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,8546	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,4650	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,1655	0,00
Transp. de Silica ativa (micro-silica) saco 15 kg	1213	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0356	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**907,43**
BDI:29,63%	**268,87**
Preço Unitário Total	**1.176,30**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40365 Concreto estrutural fck = 30,0 MPa com plastificante — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	31,11	25,23	31,11
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,36	0,24	1,08
Vibrador de imersao AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	17,55	14,62	35,10
						(A)Total:	67,29

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	10,0000	139,90
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
					(B)Total:	204,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,24
					(C)Total:	10,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	282,45
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	282,45

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,5418	41,16
Cimento CP III	10092	kg	0,60	504,0000	302,40
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	103,94	0,7770	80,76
Plastiment VZ (10% I.P.I. e 8% frete), marca de referência Sika	10191	kg	6,73	1,0290	6,92
				(F)Total:	431,24

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,8127	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,5040	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,1655	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**713,69**
BDI:29,63%	**211,46**
Preço Unitário Total	**925,15**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42721 Concreto estrutural fck = 30,0 MPa com plastificante em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	31,11	25,23	31,11
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,36	0,24	1,08
Vibrador de imersao AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	17,55	14,62	35,10
						(A)Total:	67,29

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	10,0000	139,90
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
					(B)Total:	204,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,24
					(C)Total:	10,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	282,45
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	340,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,5418	41,16
Cimento CP III	10092	kg	0,60	504,0000	302,40
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	103,94	0,7770	80,76
Plastiment VZ (10% I.P.I. e 8% frete), marca de referência Sika	10191	kg	6,73	1,0290	6,92
				(F)Total:	431,24

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,8127	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,5040	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,1655	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**771,54**
BDI:29,63%	**228,60**
Preço Unitário Total	**1.000,14**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42720 Concreto estrutural fck = 30,0 MPa em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	31,11	25,23	31,11
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,36	0,24	1,08
Vibrador de imersao AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	17,55	14,62	35,10
						(A)Total:	67,29

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	10,0000	139,90
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
					(B)Total:	204,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,24
					(C)Total:	10,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	282,45
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	340,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,5418	41,16
Cimento CP III	10092	kg	0,60	504,0000	302,40
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	103,94	0,7770	80,76
				(F)Total:	424,32

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,8127	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,5040	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,1655	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**764,62**
BDI:29,63%	**226,55**
Preço Unitário Total	**991,17**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40364 Concreto estrutural fck = 30,0 MPa, tudo incluído — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	31,11	25,23	31,11
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,36	0,24	1,08
Vibrador de imersao AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	17,55	14,62	35,10
						(A)Total:	67,29

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	10,0000	139,90
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
					(B)Total:	204,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,24
					(C)Total:	10,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	282,45
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	282,45

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,5418	41,16
Cimento CP III	10092	kg	0,60	504,0000	302,40
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	103,94	0,7770	80,76
				(F)Total:	424,32

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,8127	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,5040	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,1655	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**706,77**
BDI:29,63%	**209,41**
Preço Unitário Total	**916,18**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40369 Concreto estrutural fck = 35,0 MPa com micro-silica e Sikacrete BR ou equivalente — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	31,11	25,23	31,11
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,36	0,24	1,08
Vibrador de imersao AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	17,55	14,62	35,10
						(A)Total:	67,29

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	10,0000	139,90
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
					(B)Total:	204,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,24
					(C)Total:	10,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	282,45
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	282,45

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,5396	40,99
Cimento CP III	10092	kg	0,60	510,0000	306,00
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	103,94	0,7770	80,76
Sikacrete BR	11558	L	14,63	7,6500	111,91
Silica ativa (micro-silica) saco 15 kg	10099	SC	24,68	2,7400	67,62
				(F)Total:	607,28

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,8094	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,5100	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,1655	0,00
Transp. de Silica ativa (micro-silica) saco 15 kg	1213	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0411	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**889,73**
BDI:29,63%	**263,62**
Preço Unitário Total	**1.153,35**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42723 Concreto estrutural fck = 35,0 MPa com micro-silica e Sikacrete ou equivalente em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	31,11	25,23	31,11
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,36	0,24	1,08
Vibrador de imersao AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	17,55	14,62	35,10
						(A)Total:	67,29

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	10,0000	139,90
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
					(B)Total:	204,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,24
					(C)Total:	10,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	282,45
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	340,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,5396	40,99
Cimento CP III	10092	kg	0,60	510,0000	306,00
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	103,94	0,7770	80,76
Sikacrete BR	11558	L	14,63	1,0000	14,63
Silica ativa (micro-silica) saco 15 kg	10099	SC	24,68	2,7400	67,62
				(F)Total:	510,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,8094	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,5100	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,1655	0,00
Transp. de Silica ativa (micro-silica) saco 15 kg	1213	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	7,6500	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**850,30**
BDI:29,63%	**251,94**
Preço Unitário Total	**1.102,24**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 108478 Concreto estrutural usinado Fck=20 MPa, tudo incluído, inclusive bombeamento. — Unidade: m³

Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Vibrador de imersao AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	3,6888	1,0000	0,0000	17,55	14,62	64,73
						(A)Total:	64,73

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	71,85

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,59
					(C)Total:	3,59

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	140,17
(D) Produção da Equipe	33,2000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4,22

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Bombeamento de concreto	10097	M3	51,25	1,0000	51,25
Concreto pronto - 20 MPa - DT = 50 km	11428	M3	488,59	1,0500	513,01
				(F)Total:	564,26

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**568,48**
BDI:29,63%	**168,44**
Preço Unitário Total	**736,92**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 108479 Concreto estrutural usinado Fck=25MPa, tudo incluído, inclusive bombeamento. — Unidade: m³
Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Vibrador de imersao AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	3,6888	1,0000	0,0000	17,55	14,62	64,73
						(A)Total:	64,73

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	71,85

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,59
					(C)Total:	3,59

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	140,17
(D) Produção da Equipe	33,2000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4,22

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Bombeamento de concreto	10097	M3	51,25	1,0000	51,25
Concreto pronto - 25 MPa - DT = 50 km	11426	M3	506,74	1,0500	532,07
				(F)Total:	583,32

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**587,54**
BDI:29,63%	**174,08**
Preço Unitário Total	**761,62**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 108480 Concreto estrutural usinado Fck=30 MPa, tudo incluído, inclusive bombeamento. — Unidade: m³

Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Vibrador de imersao AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	3,6888	1,0000	0,0000	17,55	14,62	64,73
						(A)Total:	64,73

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	71,85

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,59
					(C)Total:	3,59

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	140,17
(D) Produção da Equipe	33,2000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4,22

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Bombeamento de concreto	10097	M3	51,25	1,0000	51,25
Concreto pronto - 30 MPa - DT = 50 km	11406	M3	525,56	1,0500	551,83
				(F)Total:	603,08

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**607,30**
BDI:29,63%	**179,94**
Preço Unitário Total	**787,24**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 108481 Concreto estrutural usinado Fck=35 MPa, tudo incluído, inclusive bombeamento. — Unidade: m³
Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Vibrador de imersao AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	3,6888	1,0000	0,0000	17,55	14,62	64,73
						(A)Total:	64,73

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	71,85

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,59
					(C)Total:	3,59

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	140,17
(D) Produção da Equipe	33,2000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4,22

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Bombeamento de concreto	10097	M3	51,25	1,0000	51,25
Concreto pronto - 35 MPa - DT = 50 km	11481	M3	526,43	1,0500	552,75
				(F)Total:	604,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**608,22**
BDI:29,63%	**180,21**
Preço Unitário Total	**788,43**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 108477 Concreto estrutural usinado Fck=40 MPa, tudo incluído, inclusive bombeamento. — Unidade: m³
Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Vibrador de imersao AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	3,6888	1,0000	0,0000	17,55	14,62	64,73
						(A)Total:	64,73

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	71,85

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,59
					(C)Total:	3,59

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	140,17
(D) Produção da Equipe	33,2000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4,22

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Bombeamento de concreto	10097	M3	51,25	1,0000	51,25
Concreto pronto - 40 MPa - DT = 50 km	11482	M3	549,15	1,0500	576,60
				(F)Total:	627,85

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**632,07**
BDI:29,63%	**187,28**
Preço Unitário Total	**819,35**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40382 Concreto projetado com cimento especial — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	31,11	25,23	31,11
Bomba de concreto BSF 1406 D (diesel) 60m3/h	30072	1,0000	1,0000	0,0000	244,74	77,92	244,74
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	1,0000	0,0000	183,98	30,67	183,98
						(A)Total:	459,83

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	459,83
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	459,83

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa rio com carregamento mecânico	10107	M3	87,00	0,6000	52,20
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	132,36	0,9000	119,12
Cimento CP III	10092	kg	0,60	400,0000	240,00
				(F)Total:	411,32

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**871,15**
BDI:29,63%	**258,12**
Preço Unitário Total	**1.129,27**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42660 Concreto projetado com cimento especial, inclusive aditivo de pega Sigunit STM-35 AF — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	31,11	25,23	31,11
Bomba de concreto BSF 1406 D (diesel) 60m3/h	30072	1,0000	1,0000	0,0000	244,74	77,92	244,74
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	1,0000	0,0000	183,98	30,67	183,98
						(A)Total:	459,83

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	459,83
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	459,83

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa rio com carregamento mecânico	10107	M3	87,00	0,6000	52,20
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	132,36	0,0900	11,91
Cimento CP III	10092	kg	0,60	400,0000	240,00
Sigunit STM-35 AF, Aditivo de pega, Sika ou similar	11504	kg	16,01	24,0000	384,24
				(F)Total:	688,35

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.148,18**
BDI:29,63%	**340,20**
Preço Unitário Total	**1.488,38**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42724 Concreto submerso fck = 20,0 MPa em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	31,11	25,23	31,11
Bomba de concreto BSF 1406 D (diesel) 60m3/h	30072	1,0000	0,8000	0,2000	244,74	77,92	211,37
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,36	0,24	1,08
Guindaste de esteira para 40.0t (KOEHRING BANTAM) ou equivalente	30028	1,0000	0,8000	0,2000	753,31	371,76	676,99
						(A)Total:	920,55

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	10,0000	139,90
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
					(B)Total:	204,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,24
					(C)Total:	10,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.135,71
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1.368,32

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,6703	50,92
Cimento CP III	10092	kg	0,60	440,0000	264,00
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	103,94	0,7770	80,76
Plastiment VZ (10% I.P.I. e 8% frete), marca de referência Sika	10191	kg	6,73	1,1880	7,99
				(F)Total:	403,67

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,0055	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,4400	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,1655	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.771,99**
BDI:29,63%	**525,04**
Preço Unitário Total	**2.297,03**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40371 Concreto submerso fck = 20,0 MPa, tudo incluído — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	31,11	25,23	31,11
Bomba de concreto BSF 1406 D (diesel) 60m3/h	30072	1,0000	0,8000	0,2000	244,74	77,92	211,37
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,36	0,24	1,08
Guindaste de esteira para 40.0t (KOEHRING BANTAM) ou equivalente	30028	1,0000	0,8000	0,2000	753,31	371,76	676,99
						(A)Total:	920,55

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	10,0000	139,90
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
					(B)Total:	204,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,24
					(C)Total:	10,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.135,71
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1.135,71

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,6703	50,92
Cimento CP III	10092	kg	0,60	440,0000	264,00
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	103,94	0,7770	80,76
Plastiment VZ (10% I.P.I. e 8% frete), marca de referência Sika	10191	kg	6,73	1,1880	7,99
				(F)Total:	403,67

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,0055	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,4400	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,1655	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.539,38**
BDI:29,63%	**456,11**
Preço Unitário Total	**1.995,49**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40401 Cone de ancoragem de cabo de aço com 12 cordoalhas de 1/2", inclusive protensão dos cabos — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
Observações: Referência : PROTENDE

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Macaco hidraúlico p/ protensao (12 cordoalhas)	30089	2,0000	0,5000	0,5000	73,11	61,66	134,76
						(A)Total:	134,76

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de protensao	20066	2,35	128,33	32,24	1,0000	32,24
Oficial	20099	1,65	128,33	22,63	3,0000	67,89
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	5,0000	68,55
					(B)Total:	168,68

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,43
					(C)Total:	8,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	311,87
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	311,87

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cone de ancoragem ativo 12 fios de 1/2"	10283	Ud	1.082,93	1,0000	1.082,93
				(F)Total:	1.082,93

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Cone ativo 12 fios de 1/2"	1231	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0136	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.394,80**
BDI:29,63%	**413,27**
Preço Unitário Total	**1.808,07**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41200 Conectores diâmetro 16mm (h=10cm), fornecimento e soldagem — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Máquina de solda 425 A, pot=33A	30082	1,0000	1,0000	0,0000	49,46	27,57	49,46
						(A)Total:	49,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Soldador	20005	1,96	128,33	26,88	1,0000	26,88
					(B)Total:	42,38

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,11
					(C)Total:	2,11

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	93,95
(D) Produção da Equipe	4,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	23,48

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-25 (granel) - (preço médio)	10133	kg	7,77	0,1600	1,24
Eletrodo para soldas - OK 4804	10185	kg	31,47	0,0015	0,04
				(F)Total:	1,28

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**24,76**
BDI:29,63%	**7,33**
Preço Unitário Total	**32,09**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42046 Cones para sinalização, fornecimento e colocação — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	13,71

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	13,71
(D) Produção da Equipe	40,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,34

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cone para sinalizaçao (NBR-15.071, h=75cm)	10364	Ud	90,37	1,0000	90,37
				(F)Total:	90,37

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**90,71**
BDI:29,63%	**26,87**
Preço Unitário Total	**117,58**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40081 Conformação de taludes de corte — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D5K ou equivalente	30015	1,0000	1,0000	0,0000	373,69	138,74	373,69
						(A)Total:	373,69

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,0500	1,61
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	15,32

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	389,01
(D) Produção da Equipe	40,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	9,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**9,72**
BDI:29,63%	**2,88**
Preço Unitário Total	**12,60**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42199 Conformação manual de taludes — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 8 - SERVIÇOS AMBIENTAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	14,0000	191,94
Técnico em meio ambiente	20010	3.037,71	59,15	4.834,51	0,0045	21,75
					(B)Total:	213,69

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,68
					(C)Total:	10,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	224,37
(D) Produção da Equipe	150,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1,49**
BDI:29,63%	**0,44**
Preço Unitário Total	**1,93**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41407 Controlador Eletrônico Microprocessado 4 fases, fornecimento e instalação — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Eletricista	20056	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Engenheiro pleno	20069	11.294,64	59,15	17.975,41	0,0023	41,34
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	72,06

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,60
					(C)Total:	3,60

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	75,66
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	75,66

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Controlador microprocessado 4 fases	10856	Ud	11.231,65	1,0000	11.231,65
				(F)Total:	11.231,65

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**11.307,31**
BDI:29,63%	**3.350,35**
Preço Unitário Total	**14.657,66**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41146 Controlador Eletrônico Microprocessado 6/6 fases, fornecimento e instalação — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Eletricista	20056	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Engenheiro pleno	20069	11.294,64	59,15	17.975,41	0,0023	41,34
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	72,06

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,60
					(C)Total:	3,60

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	75,66
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	75,66

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Controlador eletronico microprocessado 6/6 fases	10708	Ud	12.476,48	1,0000	12.476,48
				(F)Total:	12.476,48

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**12.552,14**
BDI:29,63%	**3.719,19**
Preço Unitário Total	**16.271,33**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40467 Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,4000	40,82
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	111,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,55
					(C)Total:	5,55

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	116,71
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	116,71

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 MF	10219	M	169,31	2,0000	338,62
				(F)Total:	338,62

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0300	14,77
				(G)Total:	14,77

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 MF	1260	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,6000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**470,10**
BDI:29,63%	**139,29**
Preço Unitário Total	**609,39**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42726 Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,4000	40,82
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	111,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,55
					(C)Total:	5,55

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	116,71
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	140,61

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 MF	10219	M	169,31	2,0000	338,62
				(F)Total:	338,62

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0300	14,77
				(G)Total:	14,77

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 MF	1260	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,6000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**494,00**
BDI:29,63%	**146,37**
Preço Unitário Total	**640,37**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40468 Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,4000	40,82
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	111,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,55
					(C)Total:	5,55

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	116,71
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	116,71

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 PB	10224	M	169,31	2,0000	338,62
				(F)Total:	338,62

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0300	14,77
				(G)Total:	14,77

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 PB	1261	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,6400	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**470,10**
BDI:29,63%	**139,29**
Preço Unitário Total	**609,39**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42727 Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,4000	40,82
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	111,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,55
					(C)Total:	5,55

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	116,71
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	140,61

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 PB	10224	M	169,31	2,0000	338,62
				(F)Total:	338,62

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0300	14,77
				(G)Total:	14,77

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 PB	1261	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,6400	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**494,00**
BDI:29,63%	**146,37**
Preço Unitário Total	**640,37**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40469 Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,4000	40,82
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	111,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,55
					(C)Total:	5,55

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	116,71
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	116,71

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 MF	10230	M	172,59	2,0000	345,18
				(F)Total:	345,18

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0300	14,77
				(G)Total:	14,77

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 MF	1262	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,6200	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**476,66**
BDI:29,63%	**141,23**
Preço Unitário Total	**617,89**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42728 Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,4000	40,82
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	111,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,55
					(C)Total:	5,55

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	116,71
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	140,61

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 MF	10230	M	172,59	2,0000	345,18
				(F)Total:	345,18

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0300	14,77
				(G)Total:	14,77

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 MF	1262	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,6200	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**500,56**
BDI:29,63%	**148,31**
Preço Unitário Total	**648,87**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40470 Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,4000	40,82
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	111,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,55
					(C)Total:	5,55

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	116,71
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	116,71

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB	10235	M	172,59	2,0000	345,18
				(F)Total:	345,18

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0300	14,77
				(G)Total:	14,77

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB	1263	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,6500	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	476,66
BDI:29,63%	141,23
Preço Unitário Total	617,89

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42729 Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,4000	40,82
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	111,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,55
					(C)Total:	5,55

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	116,71
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	140,61

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB	10235	M	172,59	2,0000	345,18
				(F)Total:	345,18

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0300	14,77
				(G)Total:	14,77

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB	1263	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,6500	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**500,56**
BDI:29,63%	**148,31**
Preço Unitário Total	**648,87**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40471 Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	314,49	90,77	135,50
						(A)Total:	135,50

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	3,5000	59,53
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	172,79

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,63
					(C)Total:	8,63

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	316,92
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	316,92

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 MF	10220	M	250,84	2,0000	501,68
				(F)Total:	501,68

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0500	24,61
				(G)Total:	24,61

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 MF	1264	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	1,2000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**843,21**
BDI:29,63%	**249,84**
Preço Unitário Total	**1.093,05**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42730 Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	314,49	90,77	135,50
						(A)Total:	135,50

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	3,5000	59,53
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	172,79

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,63
					(C)Total:	8,63

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	316,92
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	381,83

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 MF	10220	M	250,84	2,0000	501,68
				(F)Total:	501,68

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0500	24,61
				(G)Total:	24,61

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 MF	1264	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	1,2000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**908,12**
BDI:29,63%	**269,07**
Preço Unitário Total	**1.177,19**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40472 Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	314,49	90,77	135,50
						(A)Total:	135,50

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	3,5000	59,53
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	172,79

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,63
					(C)Total:	8,63

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	316,92
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	316,92

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	10225	M	250,84	2,0000	501,68
				(F)Total:	501,68

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0500	24,61
				(G)Total:	24,61

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	1006	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	1,3000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**843,21**
BDI:29,63%	**249,84**
Preço Unitário Total	**1.093,05**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42731 Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	314,49	90,77	135,50
						(A)Total:	135,50

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	3,5000	59,53
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	172,79

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,63
					(C)Total:	8,63

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	316,92
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	381,83

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	10225	M	250,84	2,0000	501,68
				(F)Total:	501,68

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0500	24,61
				(G)Total:	24,61

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	1006	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	1,3000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**908,12**
BDI:29,63%	**269,07**
Preço Unitário Total	**1.177,19**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40473 Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	314,49	90,77	135,50
						(A)Total:	135,50

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	3,5000	59,53
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	172,79

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,63
					(C)Total:	8,63

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	316,92
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	316,92

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 MF	10231	M	285,87	2,0000	571,74
				(F)Total:	571,74

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0500	24,61
				(G)Total:	24,61

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 MF	1266	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	1,2800	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**913,27**
BDI:29,63%	**270,60**
Preço Unitário Total	**1.183,87**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42732 Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	314,49	90,77	135,50
						(A)Total:	135,50

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	3,5000	59,53
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	172,79

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,63
					(C)Total:	8,63

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	316,92
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	381,83

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 MF	10231	M	285,87	2,0000	571,74
				(F)Total:	571,74

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0500	24,61
				(G)Total:	24,61

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 MF	1266	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	1,2800	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**978,18**
BDI:29,63%	**289,83**
Preço Unitário Total	**1.268,01**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40474 Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	314,49	90,77	135,50
						(A)Total:	135,50

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	3,5000	59,53
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	172,79

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,63
					(C)Total:	8,63

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	316,92
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	316,92

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB	10236	M	285,87	2,0000	571,74
				(F)Total:	571,74

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0500	24,61
				(G)Total:	24,61

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB	1267	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	1,3200	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**913,27**
BDI:29,63%	**270,60**
Preço Unitário Total	**1.183,87**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42733 Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	314,49	90,77	135,50
						(A)Total:	135,50

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	3,5000	59,53
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	172,79

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,63
					(C)Total:	8,63

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	316,92
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	381,83

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB	10236	M	285,87	2,0000	571,74
				(F)Total:	571,74

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0500	24,61
				(G)Total:	24,61

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB	1267	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	1,3200	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**978,18**
BDI:29,63%	**289,83**
Preço Unitário Total	**1.268,01**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40475 Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	314,49	90,77	135,50
						(A)Total:	135,50

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	4,0000	68,04
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	8,0000	109,68
					(B)Total:	208,72

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,43
					(C)Total:	10,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	354,65
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	354,65

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 MF	10221	M	388,99	2,0000	777,98
				(F)Total:	777,98

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0640	31,51
				(G)Total:	31,51

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 MF	1268	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	1,8000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.164,14**
BDI:29,63%	**344,93**
Preço Unitário Total	**1.509,07**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42734 Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	314,49	90,77	135,50
						(A)Total:	135,50

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	4,0000	68,04
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	8,0000	109,68
					(B)Total:	208,72

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,43
					(C)Total:	10,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	354,65
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	427,28

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 MF	10221	M	388,99	2,0000	777,98
				(F)Total:	777,98

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0640	31,51
				(G)Total:	31,51

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 MF	1268	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	1,8000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.236,77**
BDI:29,63%	**366,45**
Preço Unitário Total	**1.603,22**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40476 Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	314,49	90,77	135,50
						(A)Total:	135,50

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	4,0000	68,04
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	8,0000	109,68
					(B)Total:	208,72

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,43
					(C)Total:	10,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	354,65
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	354,65

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB	10226	M	388,99	2,0000	777,98
				(F)Total:	777,98

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0640	31,51
				(G)Total:	31,51

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB	1269	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	1,8400	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.164,14**
BDI:29,63%	**344,93**
Preço Unitário Total	**1.509,07**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42735 Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	314,49	90,77	135,50
						(A)Total:	135,50

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	4,0000	68,04
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	8,0000	109,68
					(B)Total:	208,72

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,43
					(C)Total:	10,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	354,65
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	354,65

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB	10226	M	388,99	2,0000	777,98
				(F)Total:	777,98

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0640	31,51
				(G)Total:	31,51

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB	1269	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	1,8400	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.164,14**
BDI:29,63%	**344,93**
Preço Unitário Total	**1.509,07**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40477 Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	314,49	90,77	135,50
						(A)Total:	135,50

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	4,0000	68,04
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	8,0000	109,68
					(B)Total:	208,72

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,43
					(C)Total:	10,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	354,65
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	354,65

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 MF	10232	M	423,70	2,0000	847,40
				(F)Total:	847,40

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0640	31,51
				(G)Total:	31,51

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 MF	1270	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	1,8300	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.233,56**
BDI:29,63%	**365,50**
Preço Unitário Total	**1.599,06**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42736 Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	314,49	90,77	135,50
						(A)Total:	135,50

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	4,0000	68,04
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	8,0000	109,68
					(B)Total:	208,72

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,43
					(C)Total:	10,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	354,65
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	427,28

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 MF	10232	M	423,70	2,0000	847,40
				(F)Total:	847,40

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0640	31,51
				(G)Total:	31,51

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 MF	1270	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	1,8300	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.306,19**
BDI:29,63%	**387,02**
Preço Unitário Total	**1.693,21**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40478 Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	314,49	90,77	135,50
						(A)Total:	135,50

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	4,0000	68,04
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	8,0000	109,68
					(B)Total:	208,72

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,43
					(C)Total:	10,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	354,65
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	354,65

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB	10237	M	423,70	2,0000	847,40
				(F)Total:	847,40

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0640	31,51
				(G)Total:	31,51

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB	1271	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	1,8800	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.233,56**
BDI:29,63%	**365,50**
Preço Unitário Total	**1.599,06**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42737 Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	314,49	90,77	135,50
						(A)Total:	135,50

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	4,0000	68,04
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	8,0000	109,68
					(B)Total:	208,72

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,43
					(C)Total:	10,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	354,65
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	427,28

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB	10237	M	423,70	2,0000	847,40
				(F)Total:	847,40

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0640	31,51
				(G)Total:	31,51

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB	1271	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	1,8800	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.306,19**
BDI:29,63%	**387,02**
Preço Unitário Total	**1.693,21**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40479 Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	314,49	90,77	135,50
						(A)Total:	135,50

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	4,0000	68,04
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	8,0000	109,68
					(B)Total:	208,72

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,43
					(C)Total:	10,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	354,65
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	354,65

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-3 MF	10240	M	548,37	2,0000	1.096,74
				(F)Total:	1.096,74

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0640	31,51
				(G)Total:	31,51

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-3 MF	1288	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	1,9000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.482,90**
BDI:29,63%	**439,38**
Preço Unitário Total	**1.922,28**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42738 Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	314,49	90,77	135,50
						(A)Total:	135,50

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	4,0000	68,04
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	8,0000	109,68
					(B)Total:	208,72

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,43
					(C)Total:	10,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	354,65
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	427,28

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-3 MF	10240	M	548,37	2,0000	1.096,74
				(F)Total:	1.096,74

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0640	31,51
				(G)Total:	31,51

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-3 MF	1288	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	1,9000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.555,53**
BDI:29,63%	**460,90**
Preço Unitário Total	**2.016,43**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40480 Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	314,49	90,77	157,87
						(A)Total:	157,87

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	6,0000	102,06
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	270,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			13,50
					(C)Total:	13,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	441,53
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	441,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 MF	10222	M	584,65	2,0000	1.169,30
				(F)Total:	1.169,30

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0900	44,31
				(G)Total:	44,31

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 MF	1272	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	3,2000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.655,14**
BDI:29,63%	**490,41**
Preço Unitário Total	**2.145,55**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42739 Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	314,49	90,77	157,87
						(A)Total:	157,87

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	6,0000	102,06
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	270,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			13,50
					(C)Total:	13,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	441,53
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	531,96

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 PB	10227	M	584,65	2,0000	1.169,30
				(F)Total:	1.169,30

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0900	44,31
				(G)Total:	44,31

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 PB	1273	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	3,3000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.745,57**
BDI:29,63%	**517,21**
Preço Unitário Total	**2.262,78**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40481 Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	314,49	90,77	157,87
						(A)Total:	157,87

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	6,0000	102,06
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	270,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			13,50
					(C)Total:	13,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	441,53
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	441,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 PB	10227	M	584,65	2,0000	1.169,30
				(F)Total:	1.169,30

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0900	44,31
				(G)Total:	44,31

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 PB	1273	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	3,3000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.655,14**
BDI:29,63%	**490,41**
Preço Unitário Total	**2.145,55**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40482 Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	314,49	90,77	157,87
						(A)Total:	157,87

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	6,0000	102,06
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	270,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			13,50
					(C)Total:	13,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	441,53
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	441,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 MF	10233	M	631,05	2,0000	1.262,10
				(F)Total:	1.262,10

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0900	44,31
				(G)Total:	44,31

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 MF	1274	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	3,3400	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.747,94**
BDI:29,63%	**517,91**
Preço Unitário Total	**2.265,85**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42740 Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	314,49	90,77	157,87
						(A)Total:	157,87

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	6,0000	102,06
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	270,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			13,50
					(C)Total:	13,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	441,53
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	531,96

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 MF	10233	M	631,05	2,0000	1.262,10
				(F)Total:	1.262,10

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0900	44,31
				(G)Total:	44,31

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 MF	1274	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	3,3400	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.838,37**
BDI:29,63%	**544,70**
Preço Unitário Total	**2.383,07**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40483 Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	314,49	90,77	157,87
						(A)Total:	157,87

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	6,0000	102,06
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	270,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			13,50
					(C)Total:	13,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	441,53
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	441,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB	10238	M	631,05	2,0000	1.262,10
				(F)Total:	1.262,10

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0900	44,31
				(G)Total:	44,31

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB	1275	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	2,8800	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.747,94**
BDI:29,63%	**517,91**
Preço Unitário Total	**2.265,85**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42741 Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	314,49	90,77	157,87
						(A)Total:	157,87

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	6,0000	102,06
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	270,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			13,50
					(C)Total:	13,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	441,53
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	531,96

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB	10238	M	631,05	2,0000	1.262,10
				(F)Total:	1.262,10

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0900	44,31
				(G)Total:	44,31

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB	1275	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	2,8800	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.838,37**
BDI:29,63%	**544,70**
Preço Unitário Total	**2.383,07**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40484 Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	314,49	90,77	157,87
						(A)Total:	157,87

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	6,0000	102,06
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	270,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			13,50
					(C)Total:	13,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	441,53
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	441,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-3 MF	10241	M	872,17	2,0000	1.744,34
				(F)Total:	1.744,34

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0900	44,31
				(G)Total:	44,31

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-3 MF	1293	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	3,4600	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2.230,18**
BDI:29,63%	**660,80**
Preço Unitário Total	**2.890,98**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42742 Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	314,49	90,77	157,87
						(A)Total:	157,87

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	6,0000	102,06
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	270,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			13,50
					(C)Total:	13,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	441,53
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	531,96

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-3 MF	10241	M	872,17	2,0000	1.744,34
				(F)Total:	1.744,34

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0900	44,31
				(G)Total:	44,31

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-3 MF	1293	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	3,4600	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2.320,61**
BDI:29,63%	**687,59**
Preço Unitário Total	**3.008,20**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40485 Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,4000	0,6000	314,49	90,77	180,25
						(A)Total:	180,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,6000	49,60
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	8,0000	136,08
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	12,0000	164,52
					(B)Total:	350,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			17,51
					(C)Total:	17,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	547,96
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	547,96

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 MF	10223	M	847,03	2,0000	1.694,06
				(F)Total:	1.694,06

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,1200	59,08
				(G)Total:	59,08

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 MF	1294	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	4,1000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2.301,10**
BDI:29,63%	**681,81**
Preço Unitário Total	**2.982,91**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42743 Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,4000	0,6000	314,49	90,77	180,25
						(A)Total:	180,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,6000	49,60
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	8,0000	136,08
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	12,0000	164,52
					(B)Total:	350,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			17,51
					(C)Total:	17,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	547,96
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	660,19

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 MF	10223	M	847,03	2,0000	1.694,06
				(F)Total:	1.694,06

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,1200	59,08
				(G)Total:	59,08

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 MF	1294	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	4,1000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2.413,33**
BDI:29,63%	**715,06**
Preço Unitário Total	**3.128,39**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40486 Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,4000	0,6000	314,49	90,77	180,25
						(A)Total:	180,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,6000	49,60
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	8,0000	136,08
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	12,0000	164,52
					(B)Total:	350,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			17,51
					(C)Total:	17,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	547,96
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	547,96

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 PB	10228	M	847,03	2,0000	1.694,06
				(F)Total:	1.694,06

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,1200	59,08
				(G)Total:	59,08

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 PB	1295	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	4,3000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2.301,10**
BDI:29,63%	**681,81**
Preço Unitário Total	**2.982,91**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42744 Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,4000	0,6000	314,49	90,77	180,25
						(A)Total:	180,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,6000	49,60
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	8,0000	136,08
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	12,0000	164,52
					(B)Total:	350,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			17,51
					(C)Total:	17,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	547,96
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	660,19

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 PB	10228	M	847,03	2,0000	1.694,06
				(F)Total:	1.694,06

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,1200	59,08
				(G)Total:	59,08

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 PB	1295	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	4,3000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2.413,33**
BDI:29,63%	**715,06**
Preço Unitário Total	**3.128,39**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40487 Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,4000	0,6000	314,49	90,77	180,25
						(A)Total:	180,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,6000	49,60
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	8,0000	136,08
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	12,0000	164,52
					(B)Total:	350,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			17,51
					(C)Total:	17,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	547,96
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	547,96

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 MF	10234	M	906,08	2,0000	1.812,16
				(F)Total:	1.812,16

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,1200	59,08
				(G)Total:	59,08

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 MF	1296	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	4,2200	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2.419,20**
BDI:29,63%	**716,80**
Preço Unitário Total	**3.136,00**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42745 Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,4000	0,6000	314,49	90,77	180,25
						(A)Total:	180,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,6000	49,60
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	8,0000	136,08
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	12,0000	164,52
					(B)Total:	350,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			17,51
					(C)Total:	17,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	547,96
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	660,19

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 MF	10234	M	906,08	2,0000	1.812,16
				(F)Total:	1.812,16

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,1200	59,08
				(G)Total:	59,08

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 MF	1296	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	4,2200	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2.531,43**
BDI:29,63%	**750,06**
Preço Unitário Total	**3.281,49**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40488 Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,4000	0,6000	314,49	90,77	180,25
						(A)Total:	180,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,6000	49,60
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	8,0000	136,08
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	12,0000	164,52
					(B)Total:	350,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			17,51
					(C)Total:	17,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	547,96
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	547,96

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 PB	10239	M	906,08	2,0000	1.812,16
				(F)Total:	1.812,16

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,1200	59,08
				(G)Total:	59,08

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 PB	1297	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	4,5000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2.419,20**
BDI:29,63%	**716,80**
Preço Unitário Total	**3.136,00**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42746 Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,4000	0,6000	314,49	90,77	180,25
						(A)Total:	180,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,6000	49,60
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	8,0000	136,08
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	12,0000	164,52
					(B)Total:	350,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			17,51
					(C)Total:	17,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	547,96
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	660,19

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 PB	10239	M	906,08	2,0000	1.812,16
				(F)Total:	1.812,16

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,1200	59,08
				(G)Total:	59,08

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 PB	1297	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	4,5000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2.531,43**
BDI:29,63%	**750,06**
Preço Unitário Total	**3.281,49**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40489 Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,4000	0,6000	314,49	90,77	180,25
						(A)Total:	180,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,6000	49,60
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	8,0000	136,08
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	12,0000	164,52
					(B)Total:	350,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			17,51
					(C)Total:	17,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	547,96
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	547,96

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-3 MF	10242	M	1.324,53	2,0000	2.649,06
				(F)Total:	2.649,06

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,1200	59,08
				(G)Total:	59,08

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-3 MF	1298	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	4,7000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**3.256,10**
BDI:29,63%	**964,78**
Preço Unitário Total	**4.220,88**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42747 Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,4000	0,6000	314,49	90,77	180,25
						(A)Total:	180,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,6000	49,60
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	8,0000	136,08
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	12,0000	164,52
					(B)Total:	350,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			17,51
					(C)Total:	17,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	547,96
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	660,19

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-3 MF	10242	M	1.324,53	2,0000	2.649,06
				(F)Total:	2.649,06

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,1200	59,08
				(G)Total:	59,08

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-3 MF	1298	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	4,7000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**3.368,33**
BDI:29,63%	**998,03**
Preço Unitário Total	**4.366,36**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40417 Corpo BSTC diâmetro 0,20 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,5000	6,85
					(B)Total:	18,45

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,92
					(C)Total:	0,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	19,37
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	19,37

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armaçao D=0,20m MF	10209	M	35,67	1,0000	35,67
				(F)Total:	35,67

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0020	0,98
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,0400	2,48
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	0,8000	14,49
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	0,7700	31,64
				(G)Total:	49,59

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armaçao D=0, 20m MF	1249	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0650	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**104,63**
BDI:29,63%	**31,00**
Preço Unitário Total	**135,63**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42748 Corpo BSTC diâmetro 0,20 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,5000	6,85
					(B)Total:	18,45

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,92
					(C)Total:	0,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	19,37
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	23,33

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armaçao D=0,20m MF	10209	M	35,67	1,0000	35,67
				(F)Total:	35,67

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0020	0,98
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,0400	2,48
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	0,8000	14,49
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	0,7700	31,64
				(G)Total:	49,59

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armaçao D=0, 20m MF	1249	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0650	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**108,59**
BDI:29,63%	**32,17**
Preço Unitário Total	**140,76**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40418 Corpo BSTC diâmetro 0,20 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,5000	6,85
					(B)Total:	18,45

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,92
					(C)Total:	0,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	19,37
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	19,37

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armaçao D=0,20m PB	10213	M	43,78	1,0000	43,78
				(F)Total:	43,78

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0020	0,98
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,0400	2,48
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	0,8000	14,49
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	0,7700	31,64
				(G)Total:	49,59

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armaçao D=0, 20m PB	1250	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0700	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**112,74**
BDI:29,63%	**33,40**
Preço Unitário Total	**146,14**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42749 Corpo BSTC diâmetro 0,20 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,5000	6,85
					(B)Total:	18,45

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,92
					(C)Total:	0,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	19,37
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	23,33

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armaçao D=0,20m PB	10213	M	43,78	1,0000	43,78
				(F)Total:	43,78

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0020	0,98
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,0400	2,48
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	0,8000	14,49
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	0,7700	31,64
				(G)Total:	49,59

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armaçao D=0, 20m PB	1250	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0700	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**116,70**
BDI:29,63%	**34,57**
Preço Unitário Total	**151,27**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40419 Corpo BSTC diâmetro 0,30 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1500	4,65
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	26,86

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,34
					(C)Total:	1,34

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	28,20
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	28,20

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armaçao D=0,30m MF	10210	M	49,94	1,0000	49,94
				(F)Total:	49,94

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0030	1,47
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,0600	3,72
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	0,9370	16,97
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	0,8430	34,64
				(G)Total:	56,80

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armaçao D=0, 30m MF	1251	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0800	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**134,94**
BDI:29,63%	**39,98**
Preço Unitário Total	**174,92**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42750 Corpo BSTC diâmetro 0,30 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1500	4,65
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	26,86

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,34
					(C)Total:	1,34

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	28,20
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	33,97

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armaçao D=0,30m MF	10210	M	49,94	1,0000	49,94
				(F)Total:	49,94

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0030	1,47
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,0600	3,72
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	0,9370	16,97
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	0,8430	34,64
				(G)Total:	56,80

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armaçao D=0, 30m MF	1251	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0800	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**140,71**
BDI:29,63%	**41,69**
Preço Unitário Total	**182,40**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40420 Corpo BSTC diâmetro 0,30 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1500	4,65
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	26,86

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,34
					(C)Total:	1,34

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	28,20
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	28,20

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armaçao D=0,30m PB	10214	M	60,00	1,0000	60,00
				(F)Total:	60,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0030	1,47
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,0600	3,72
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	0,9370	16,97
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	0,8430	34,64
				(G)Total:	56,80

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armaçao D=0, 30m PB	1252	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0850	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**145,00**
BDI:29,63%	**42,96**
Preço Unitário Total	**187,96**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42751 Corpo BSTC diâmetro 0,30 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1500	4,65
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	26,86

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,34
					(C)Total:	1,34

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	28,20
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	33,97

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armaçao D=0,30m PB	10214	M	60,00	1,0000	60,00
				(F)Total:	60,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0030	1,47
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,0600	3,72
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	0,9370	16,97
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	0,8430	34,64
				(G)Total:	56,80

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armaçao D=0, 30m PB	1252	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0850	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**150,77**
BDI:29,63%	**44,67**
Preço Unitário Total	**195,44**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40422 Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,8000	13,60
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,5000	20,56
					(B)Total:	40,36

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,01
					(C)Total:	2,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	42,37
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	42,37

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armaçao D=0,40m MF	10211	M	69,72	1,0000	69,72
				(F)Total:	69,72

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0060	2,95
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,0800	4,96
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	1,2500	22,65
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	1,1240	46,19
				(G)Total:	76,75

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armaçao D=0, 40m MF	1254	t	1,163XP + 1,211XR				0,00	0,1500	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**188,84**
BDI:29,63%	**55,95**
Preço Unitário Total	**244,79**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42752 Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,8000	13,60
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,5000	20,56
					(B)Total:	40,36

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,01
					(C)Total:	2,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	42,37
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	51,04

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armaçao D=0,40m MF	10211	M	69,72	1,0000	69,72
				(F)Total:	69,72

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0060	2,95
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,0800	4,96
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	1,2500	22,65
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	1,1240	46,19
				(G)Total:	76,75

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armaçao D=0, 40m MF	1254	t	1,163XP + 1,211XR				0,00	0,1500	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	197,51
BDI:29,63%	58,52
Preço Unitário Total	256,03

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40423 Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,8000	13,60
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,5000	20,56
					(B)Total:	40,36

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,01
					(C)Total:	2,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	42,37
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	42,37

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armaçao D=0,40m PB	10215	m	70,90	1,0000	70,90
				(F)Total:	70,90

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0060	2,95
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,0800	4,96
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	1,2500	22,65
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	1,1240	46,19
				(G)Total:	76,75

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armaçao D=0, 40m PB	1255	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,1600	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**190,02**
BDI:29,63%	**56,30**
Preço Unitário Total	**246,32**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42753 Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,8000	13,60
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,5000	20,56
					(B)Total:	40,36

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,01
					(C)Total:	2,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	42,37
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	51,04

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armaçao D=0,40m PB	10215	m	70,90	1,0000	70,90
				(F)Total:	70,90

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0060	2,95
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,0800	4,96
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	1,2500	22,65
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	1,1240	46,19
				(G)Total:	76,75

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armaçao D=0, 40m PB	1255	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,1600	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**198,69**
BDI:29,63%	**58,87**
Preço Unitário Total	**257,56**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40426 Corpo BSTC diâmetro 0,60 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,3000	9,30
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,2000	20,41
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	57,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,85
					(C)Total:	2,85

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	59,98
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	59,98

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armaçao D=0,60m MF	10212	M	116,71	1,0000	116,71
				(F)Total:	116,71

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0150	7,38
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,1200	7,44
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	2,0000	36,24
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	1,8000	73,98
				(G)Total:	125,04

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armaçao D=0, 60m MF	1258	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,3000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**301,73**
BDI:29,63%	**89,40**
Preço Unitário Total	**391,13**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42754 Corpo BSTC diâmetro 0,60 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,3000	9,30
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,2000	20,41
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	57,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,85
					(C)Total:	2,85

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	59,98
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	72,26

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armaçao D=0,60m MF	10212	M	116,71	1,0000	116,71
				(F)Total:	116,71

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0150	7,38
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,1200	7,44
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	2,0000	36,24
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	1,8000	73,98
				(G)Total:	125,04

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armaçao D=0, 60m MF	1258	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,3000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**314,01**
BDI:29,63%	**93,04**
Preço Unitário Total	**407,05**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40427 Corpo BSTC diâmetro 0,60 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,3000	9,30
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,2000	20,41
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	57,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,85
					(C)Total:	2,85

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	59,98
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	59,98

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armaçao D=0,60m PB	10216	m	126,32	1,0000	126,32
				(F)Total:	126,32

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0150	7,38
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,1200	7,44
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	2,0000	36,24
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	1,8000	73,98
				(G)Total:	125,04

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armaçao D=0, 60m PB	1259	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,3100	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**311,34**
BDI:29,63%	**92,25**
Preço Unitário Total	**403,59**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42755 Corpo BSTC diâmetro 0,60 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,3000	9,30
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,2000	20,41
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	57,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,85
					(C)Total:	2,85

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	59,98
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	72,26

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armaçao D=0,60m PB	10216	m	126,32	1,0000	126,32
				(F)Total:	126,32

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0150	7,38
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,1200	7,44
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	2,0000	36,24
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	1,8000	73,98
				(G)Total:	125,04

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armaçao D=0, 60m PB	1259	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,3100	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**323,62**
BDI:29,63%	**95,88**
Preço Unitário Total	**419,50**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40421 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1500	4,65
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	26,86

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,34
					(C)Total:	1,34

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	28,20
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	28,20

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,30m CA-1 MF	10217	M	91,95	1,0000	91,95
				(F)Total:	91,95

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0030	1,47
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,0600	3,72
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	0,9370	16,97
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	0,8430	34,64
				(G)Total:	56,80

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,30m CA-1 MF	1253	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0850	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**176,95**
BDI:29,63%	**52,43**
Preço Unitário Total	**229,38**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42756 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1500	4,65
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	26,86

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,34
					(C)Total:	1,34

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	28,20
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	33,97

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,30m CA-1 MF	10217	M	91,95	1,0000	91,95
				(F)Total:	91,95

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0030	1,47
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,0600	3,72
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	0,9370	16,97
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	0,8430	34,64
				(G)Total:	56,80

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,30m CA-1 MF	1253	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0850	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**182,72**
BDI:29,63%	**54,13**
Preço Unitário Total	**236,85**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40424 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,8000	13,60
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,5000	20,56
					(B)Total:	40,36

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,01
					(C)Total:	2,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	42,37
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	42,37

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,40m CA-1 MF	10218	M	103,76	1,0000	103,76
				(F)Total:	103,76

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0060	2,95
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,0800	4,96
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	1,2500	22,65
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	1,1240	46,19
				(G)Total:	76,75

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,40m CA-1 MF	1256	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,1530	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**222,88**
BDI:29,63%	**66,03**
Preço Unitário Total	**288,91**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42757 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,8000	13,60
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,5000	20,56
					(B)Total:	40,36

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,01
					(C)Total:	2,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	42,37
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	51,04

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,40m CA-1 MF	10218	M	103,76	1,0000	103,76
				(F)Total:	103,76

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0060	2,95
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,0800	4,96
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	1,2500	22,65
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	1,1240	46,19
				(G)Total:	76,75

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,40m CA-1 MF	1256	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,1530	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**231,55**
BDI:29,63%	**68,60**
Preço Unitário Total	**300,15**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40425 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,8000	13,60
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,5000	20,56
					(B)Total:	40,36

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,01
					(C)Total:	2,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	42,37
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	42,37

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,40m CA-2 MF	10229	M	109,67	1,0000	109,67
				(F)Total:	109,67

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0060	2,95
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,0800	4,96
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	1,2500	22,65
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	1,1240	46,19
				(G)Total:	76,75

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,40m CA-2 MF	1257	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,1600	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**228,79**
BDI:29,63%	**67,79**
Preço Unitário Total	**296,58**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42759 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,8000	13,60
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,5000	20,56
					(B)Total:	40,36

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,01
					(C)Total:	2,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	42,37
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	51,04

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,40m CA-2 MF	10229	M	109,67	1,0000	109,67
				(F)Total:	109,67

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0060	2,95
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,0800	4,96
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	1,2500	22,65
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	1,1240	46,19
				(G)Total:	76,75

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,40m CA-2 MF	1257	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,1600	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**237,46**
BDI:29,63%	**70,35**
Preço Unitário Total	**307,81**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40428 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,3000	9,30
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,2000	20,41
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	57,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,85
					(C)Total:	2,85

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	59,98
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	59,98

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 MF	10219	M	169,31	1,0000	169,31
				(F)Total:	169,31

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0150	7,38
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,1200	7,44
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	2,0000	36,24
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	1,8000	73,98
				(G)Total:	125,04

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 MF	1260	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,3000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**354,33**
BDI:29,63%	**104,98**
Preço Unitário Total	**459,31**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42760 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,3000	9,30
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,2000	20,41
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	57,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,85
					(C)Total:	2,85

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	59,98
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	72,26

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 MF	10219	M	169,31	1,0000	169,31
				(F)Total:	169,31

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0150	7,38
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,1200	7,44
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	2,0000	36,24
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	1,8000	73,98
				(G)Total:	125,04

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 MF	1260	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,3000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**366,61**
BDI:29,63%	**108,62**
Preço Unitário Total	**475,23**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40429 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,3000	9,30
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,2000	20,41
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	57,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,85
					(C)Total:	2,85

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	59,98
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	59,98

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 PB	10224	M	169,31	1,0000	169,31
				(F)Total:	169,31

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0150	7,38
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,1200	7,44
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	2,0000	36,24
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	1,8000	73,98
				(G)Total:	125,04

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 PB	1261	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,3200	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**354,33**
BDI:29,63%	**104,98**
Preço Unitário Total	**459,31**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42761 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,3000	9,30
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,2000	20,41
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	57,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,85
					(C)Total:	2,85

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	59,98
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	72,26

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 PB	10224	M	169,31	1,0000	169,31
				(F)Total:	169,31

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0150	7,38
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,1200	7,44
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	2,0000	36,24
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	1,8000	73,98
				(G)Total:	125,04

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 PB	1261	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,3200	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**366,61**
BDI:29,63%	**108,62**
Preço Unitário Total	**475,23**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40430 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,3000	9,30
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,2000	20,41
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	57,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,85
					(C)Total:	2,85

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	59,98
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	59,98

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 MF	10230	M	172,59	1,0000	172,59
				(F)Total:	172,59

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0150	7,38
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,1200	7,44
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	2,0000	36,24
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	1,8000	73,98
				(G)Total:	125,04

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 MF	1262	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,3100	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**357,61**
BDI:29,63%	**105,95**
Preço Unitário Total	**463,56**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42762 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,3000	9,30
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,2000	20,41
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	57,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,85
					(C)Total:	2,85

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	59,98
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	72,26

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 MF	10230	M	172,59	1,0000	172,59
				(F)Total:	172,59

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0150	7,38
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,1200	7,44
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	2,0000	36,24
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	1,8000	73,98
				(G)Total:	125,04

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 MF	1262	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,3100	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**369,89**
BDI:29,63%	**109,59**
Preço Unitário Total	**479,48**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40431 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,3000	9,30
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,2000	20,41
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	57,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,85
					(C)Total:	2,85

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	59,98
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	59,98

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB	10235	M	172,59	1,0000	172,59
				(F)Total:	172,59

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0150	7,38
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,1200	7,44
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	2,0000	36,24
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	1,8000	73,98
				(G)Total:	125,04

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB	1263	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,3250	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**357,61**
BDI:29,63%	**105,95**
Preço Unitário Total	**463,56**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42763 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,3000	9,30
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,2000	20,41
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	57,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,85
					(C)Total:	2,85

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	59,98
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	72,26

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB	10235	M	172,59	1,0000	172,59
				(F)Total:	172,59

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0150	7,38
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,1200	7,44
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	2,0000	36,24
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	1,8000	73,98
				(G)Total:	125,04

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB	1263	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,3250	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**369,89**
BDI:29,63%	**109,59**
Preço Unitário Total	**479,48**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40432 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	314,49	90,77	113,13
						(A)Total:	113,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,8000	30,61
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	87,24

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,36
					(C)Total:	4,36

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	204,73
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	204,73

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 MF	10220	M	250,84	1,0000	250,84
				(F)Total:	250,84

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0250	12,30
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,1600	9,92
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	3,0000	54,36
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	2,5000	102,75
				(G)Total:	179,33

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 MF	1264	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,6300	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**634,90**
BDI:29,63%	**188,12**
Preço Unitário Total	**823,02**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42764 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	314,49	90,77	113,13
						(A)Total:	113,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,8000	30,61
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	87,24

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,36
					(C)Total:	4,36

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	204,73
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	246,66

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 MF	10220	M	250,84	1,0000	250,84
				(F)Total:	250,84

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0250	12,30
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,1600	9,92
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	3,0000	54,36
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	2,5000	102,75
				(G)Total:	179,33

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 MF	1264	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,6300	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**676,83**
BDI:29,63%	**200,54**
Preço Unitário Total	**877,37**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40433 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	314,49	90,77	113,13
						(A)Total:	113,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,8000	30,61
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	87,24

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,36
					(C)Total:	4,36

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	204,73
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	204,73

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	10225	M	250,84	1,0000	250,84
				(F)Total:	250,84

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0250	12,30
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,1600	9,92
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	3,0000	54,36
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	2,5000	102,75
				(G)Total:	179,33

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	1006	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,6500	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**634,90**
BDI:29,63%	**188,12**
Preço Unitário Total	**823,02**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42765 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	314,49	90,77	113,13
						(A)Total:	113,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,8000	30,61
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	87,24

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,36
					(C)Total:	4,36

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	204,73
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	246,66

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	10225	M	250,84	1,0000	250,84
				(F)Total:	250,84

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0250	12,30
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,1600	9,92
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	3,0000	54,36
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	2,5000	102,75
				(G)Total:	179,33

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	1006	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,6500	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**676,83**
BDI:29,63%	**200,54**
Preço Unitário Total	**877,37**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40434 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	314,49	90,77	113,13
						(A)Total:	113,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,8000	30,61
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	87,24

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,36
					(C)Total:	4,36

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	204,73
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	204,73

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 MF	10231	M	285,87	1,0000	285,87
				(F)Total:	285,87

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0250	12,30
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,1600	9,92
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	3,0000	54,36
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	2,5000	102,75
				(G)Total:	179,33

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 MF	1266	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,6400	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**669,93**
BDI:29,63%	**198,50**
Preço Unitário Total	**868,43**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42766 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	314,49	90,77	113,13
						(A)Total:	113,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,8000	30,61
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	87,24

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,36
					(C)Total:	4,36

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	204,73
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	246,66

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 MF	10231	M	285,87	1,0000	285,87
				(F)Total:	285,87

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0250	12,30
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,1600	9,92
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	3,0000	54,36
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	2,5000	102,75
				(G)Total:	179,33

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 MF	1266	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,6400	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**711,86**
BDI:29,63%	**210,92**
Preço Unitário Total	**922,78**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40435 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	314,49	90,77	113,13
						(A)Total:	113,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,8000	30,61
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	87,24

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,36
					(C)Total:	4,36

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	204,73
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	204,73

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB	10236	M	285,87	1,0000	285,87
				(F)Total:	285,87

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0250	12,30
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,1600	9,92
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	3,0000	54,36
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	2,5000	102,75
				(G)Total:	179,33

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB	1267	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,6600	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**669,93**
BDI:29,63%	**198,50**
Preço Unitário Total	**868,43**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42767 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	314,49	90,77	113,13
						(A)Total:	113,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,8000	30,61
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	87,24

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,36
					(C)Total:	4,36

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	204,73
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	246,66

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB	10236	M	285,87	1,0000	285,87
				(F)Total:	285,87

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0250	12,30
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,1600	9,92
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	3,0000	54,36
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	2,5000	102,75
				(G)Total:	179,33

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB	1267	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,6600	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**711,86**
BDI:29,63%	**210,92**
Preço Unitário Total	**922,78**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40436 Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	314,49	90,77	113,13
						(A)Total:	113,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	104,36

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,21
					(C)Total:	5,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	222,70
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	222,70

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 MF	10221	M	388,99	1,0000	388,99
				(F)Total:	388,99

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0320	15,75
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,2000	12,40
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	5,2200	94,58
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	4,0000	164,40
				(G)Total:	287,13

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 MF	1268	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,9000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**898,82**
BDI:29,63%	**266,32**
Preço Unitário Total	**1.165,14**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42768 Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	314,49	90,77	113,13
						(A)Total:	113,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	104,36

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,21
					(C)Total:	5,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	222,70
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	268,31

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 MF	10221	M	388,99	1,0000	388,99
				(F)Total:	388,99

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0320	15,75
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,2000	12,40
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	5,2200	94,58
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	4,0000	164,40
				(G)Total:	287,13

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 MF	1268	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,9000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**944,43**
BDI:29,63%	**279,83**
Preço Unitário Total	**1.224,26**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40437 Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	314,49	90,77	113,13
						(A)Total:	113,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	104,36

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,21
					(C)Total:	5,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	222,70
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	222,70

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB	10226	M	388,99	1,0000	388,99
				(F)Total:	388,99

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0320	15,75
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,2000	12,40
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	5,2200	94,58
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	4,0000	164,40
				(G)Total:	287,13

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB	1269	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,9200	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**898,82**
BDI:29,63%	**266,32**
Preço Unitário Total	**1.165,14**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42769 Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	314,49	90,77	113,13
						(A)Total:	113,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	104,36

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,21
					(C)Total:	5,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	222,70
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	268,31

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB	10226	M	388,99	1,0000	388,99
				(F)Total:	388,99

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0320	15,75
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,2000	12,40
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	5,2200	94,58
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	4,0000	164,40
				(G)Total:	287,13

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB	1269	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,9200	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**944,43**
BDI:29,63%	**279,83**
Preço Unitário Total	**1.224,26**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40438 Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	314,49	90,77	113,13
						(A)Total:	113,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	104,36

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,21
					(C)Total:	5,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	222,70
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	222,70

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 MF	10232	M	423,70	1,0000	423,70
				(F)Total:	423,70

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0320	15,75
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,2000	12,40
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	5,2200	94,58
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	4,0000	164,40
				(G)Total:	287,13

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 MF	1270	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,9150	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**933,53**
BDI:29,63%	**276,60**
Preço Unitário Total	**1.210,13**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42770 Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	314,49	90,77	113,13
						(A)Total:	113,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	104,36

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,21
					(C)Total:	5,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	222,70
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	268,31

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 MF	10232	M	423,70	1,0000	423,70
				(F)Total:	423,70

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0320	15,75
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,2000	12,40
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	5,2200	94,58
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	4,0000	164,40
				(G)Total:	287,13

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 MF	1270	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,9150	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**979,14**
BDI:29,63%	**290,11**
Preço Unitário Total	**1.269,25**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40439 Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	314,49	90,77	113,13
						(A)Total:	113,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	104,36

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,21
					(C)Total:	5,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	222,70
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	222,70

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB	10237	M	423,70	1,0000	423,70
				(F)Total:	423,70

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0320	15,75
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,2000	12,40
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	5,2200	94,58
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	4,0000	164,40
				(G)Total:	287,13

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB	1271	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,9400	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**933,53**
BDI:29,63%	**276,60**
Preço Unitário Total	**1.210,13**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42771 Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	314,49	90,77	113,13
						(A)Total:	113,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	104,36

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,21
					(C)Total:	5,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	222,70
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	268,31

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB	10237	M	423,70	1,0000	423,70
				(F)Total:	423,70

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0320	15,75
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,2000	12,40
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	5,2200	94,58
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	4,0000	164,40
				(G)Total:	287,13

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB	1271	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,9400	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**979,14**
BDI:29,63%	**290,11**
Preço Unitário Total	**1.269,25**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40440 Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,20 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,1500	0,8500	314,49	90,77	124,32
						(A)Total:	124,32

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,6000	18,60
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	3,0000	51,03
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	5,0000	68,55
					(B)Total:	138,18

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,90
					(C)Total:	6,90

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	269,40
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	269,40

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 MF	10222	M	584,65	1,0000	584,65
				(F)Total:	584,65

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0450	22,15
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,2400	14,88
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	7,2600	131,55
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	5,4000	221,94
				(G)Total:	390,52

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 MF	1272	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	1,6000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.244,57**
BDI:29,63%	**368,76**
Preço Unitário Total	**1.613,33**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42772 Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,20 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,1500	0,8500	314,49	90,77	124,32
						(A)Total:	124,32

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,6000	18,60
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	3,0000	51,03
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	5,0000	68,55
					(B)Total:	138,18

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,90
					(C)Total:	6,90

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	269,40
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	324,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 MF	10222	M	584,65	1,0000	584,65
				(F)Total:	584,65

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0450	22,15
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,2400	14,88
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	7,2600	131,55
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	5,4000	221,94
				(G)Total:	390,52

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 MF	1272	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	1,6000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.299,74**
BDI:29,63%	**385,11**
Preço Unitário Total	**1.684,85**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40441 Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,20 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,1500	0,8500	314,49	90,77	124,32
						(A)Total:	124,32

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,6000	18,60
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	3,0000	51,03
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	5,0000	68,55
					(B)Total:	138,18

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,90
					(C)Total:	6,90

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	269,40
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	269,40

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 PB	10227	M	584,65	1,0000	584,65
				(F)Total:	584,65

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0450	22,15
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,2400	14,88
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	7,2600	131,55
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	5,4000	221,94
				(G)Total:	390,52

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 PB	1273	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	1,6500	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.244,57**
BDI:29,63%	**368,76**
Preço Unitário Total	**1.613,33**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42773 Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,20 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,1500	0,8500	314,49	90,77	124,32
						(A)Total:	124,32

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,6000	18,60
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	3,0000	51,03
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	5,0000	68,55
					(B)Total:	138,18

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,90
					(C)Total:	6,90

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	269,40
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	324,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 PB	10227	M	584,65	1,0000	584,65
				(F)Total:	584,65

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0450	22,15
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,2400	14,88
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	7,2600	131,55
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	5,4000	221,94
				(G)Total:	390,52

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 PB	1273	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	1,6500	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.299,74**
BDI:29,63%	**385,11**
Preço Unitário Total	**1.684,85**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40442 Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,20 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,1500	0,8500	314,49	90,77	124,32
						(A)Total:	124,32

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,6000	18,60
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	3,0000	51,03
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	5,0000	68,55
					(B)Total:	138,18

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,90
					(C)Total:	6,90

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	269,40
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	269,40

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 MF	10233	M	631,05	1,0000	631,05
				(F)Total:	631,05

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0450	22,15
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,2400	14,88
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	7,2600	131,55
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	5,4000	221,94
				(G)Total:	390,52

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 MF	1274	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	1,6700	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.290,97**
BDI:29,63%	**382,51**
Preço Unitário Total	**1.673,48**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42774 Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,20 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo, em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,1500	0,8500	314,49	90,77	124,32
						(A)Total:	124,32

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,6000	18,60
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	3,0000	51,03
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	5,0000	68,55
					(B)Total:	138,18

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,90
					(C)Total:	6,90

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	269,40
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	324,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 MF	10233	M	631,05	1,0000	631,05
				(F)Total:	631,05

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0450	22,15
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,2400	14,88
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	7,2600	131,55
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	5,4000	221,94
				(G)Total:	390,52

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 MF	1274	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	1,6700	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.346,14**
BDI:29,63%	**398,86**
Preço Unitário Total	**1.745,00**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40443 Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,20 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,1500	0,8500	314,49	90,77	124,32
						(A)Total:	124,32

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,6000	18,60
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	3,0000	51,03
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	5,0000	68,55
					(B)Total:	138,18

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,90
					(C)Total:	6,90

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	269,40
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	269,40

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB	10238	M	631,05	1,0000	631,05
				(F)Total:	631,05

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0450	22,15
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,2400	14,88
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	7,2600	131,55
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	5,4000	221,94
				(G)Total:	390,52

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB	1275	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	1,7000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.290,97**
BDI:29,63%	**382,51**
Preço Unitário Total	**1.673,48**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42775 Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,20 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,1500	0,8500	314,49	90,77	124,32
						(A)Total:	124,32

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,6000	18,60
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	3,0000	51,03
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	5,0000	68,55
					(B)Total:	138,18

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,90
					(C)Total:	6,90

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	269,40
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	324,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB	10238	M	631,05	1,0000	631,05
				(F)Total:	631,05

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0450	22,15
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,2400	14,88
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	7,2600	131,55
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	5,4000	221,94
				(G)Total:	390,52

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB	1275	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	1,7000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.346,14**
BDI:29,63%	**398,86**
Preço Unitário Total	**1.745,00**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40444 Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,3000	9,30
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,2000	20,41
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	57,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,85
					(C)Total:	2,85

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	59,98
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	59,98

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 MF	10219	M	169,31	1,0000	169,31
				(F)Total:	169,31

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0150	7,38
				(G)Total:	7,38

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 MF	1260	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,3000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**236,67**
BDI:29,63%	**70,12**
Preço Unitário Total	**306,79**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42776 Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,3000	9,30
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,2000	20,41
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	57,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,85
					(C)Total:	2,85

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	59,98
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	72,26

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 MF	10219	M	169,31	1,0000	169,31
				(F)Total:	169,31

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0150	7,38
				(G)Total:	7,38

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 MF	1260	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,3000	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**248,95**
BDI:29,63%	**73,76**
Preço Unitário Total	**322,71**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40445 Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,3000	9,30
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,2000	20,41
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	57,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,85
					(C)Total:	2,85

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	59,98
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	59,98

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 PB	10224	M	169,31	1,0000	169,31
				(F)Total:	169,31

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0150	7,38
				(G)Total:	7,38

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 PB	1261	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,3200	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**236,67**
BDI:29,63%	**70,12**
Preço Unitário Total	**306,79**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42777 Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,3000	9,30
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,2000	20,41
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	57,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,85
					(C)Total:	2,85

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	59,98
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	72,26

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 PB	10224	M	169,31	1,0000	169,31
				(F)Total:	169,31

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0150	7,38
				(G)Total:	7,38

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 PB	1261	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,3200	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**248,95**
BDI:29,63%	**73,76**
Preço Unitário Total	**322,71**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40446 Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,3000	9,30
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,2000	20,41
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	57,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,85
					(C)Total:	2,85

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	59,98
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	59,98

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 MF	10230	M	172,59	1,0000	172,59
				(F)Total:	172,59

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0150	7,38
				(G)Total:	7,38

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 MF	1262	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,3100	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**239,95**
BDI:29,63%	**71,09**
Preço Unitário Total	**311,04**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42778 Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,3000	9,30
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,2000	20,41
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	57,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,85
					(C)Total:	2,85

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	59,98
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	72,26

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 MF	10230	M	172,59	1,0000	172,59
				(F)Total:	172,59

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0150	7,38
				(G)Total:	7,38

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 MF	1262	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,3100	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**252,23**
BDI:29,63%	**74,73**
Preço Unitário Total	**326,96**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40447 Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,3000	9,30
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,2000	20,41
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	57,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,85
					(C)Total:	2,85

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	59,98
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	59,98

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB	10235	M	172,59	1,0000	172,59
				(F)Total:	172,59

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0150	7,38
				(G)Total:	7,38

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB	1263	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,3250	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**239,95**
BDI:29,63%	**71,09**
Preço Unitário Total	**311,04**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42779 Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,3000	9,30
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,2000	20,41
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	57,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,85
					(C)Total:	2,85

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	59,98
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	72,26

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB	10235	M	172,59	1,0000	172,59
				(F)Total:	172,59

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0150	7,38
				(G)Total:	7,38

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB	1263	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,3250	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**252,23**
BDI:29,63%	**74,73**
Preço Unitário Total	**326,96**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40448 Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	314,49	90,77	113,13
						(A)Total:	113,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,8000	30,61
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	87,24

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,36
					(C)Total:	4,36

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	204,73
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	204,73

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 MF	10220	M	250,84	1,0000	250,84
				(F)Total:	250,84

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0250	12,30
				(G)Total:	12,30

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 MF	1264	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,6300	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**467,87**
BDI:29,63%	**138,62**
Preço Unitário Total	**606,49**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42780 Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	314,49	90,77	113,13
						(A)Total:	113,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,8000	30,61
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	87,24

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,36
					(C)Total:	4,36

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	204,73
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	246,66

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 MF	10220	M	250,84	1,0000	250,84
				(F)Total:	250,84

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0250	12,30
				(G)Total:	12,30

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 MF	1264	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,6300	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**509,80**
BDI:29,63%	**151,05**
Preço Unitário Total	**660,85**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40449 Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	314,49	90,77	113,13
						(A)Total:	113,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,8000	30,61
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	87,24

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,36
					(C)Total:	4,36

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	204,73
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	204,73

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	10225	M	250,84	1,0000	250,84
				(F)Total:	250,84

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0250	12,30
				(G)Total:	12,30

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	1006	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,6500	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**467,87**
BDI:29,63%	**138,62**
Preço Unitário Total	**606,49**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42781 Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	314,49	90,77	113,13
						(A)Total:	113,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,8000	30,61
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	87,24

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,36
					(C)Total:	4,36

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	204,73
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	246,66

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	10225	M	250,84	1,0000	250,84
				(F)Total:	250,84

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0250	12,30
				(G)Total:	12,30

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	1006	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,6500	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**509,80**
BDI:29,63%	**151,05**
Preço Unitário Total	**660,85**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40450 Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	314,49	90,77	113,13
						(A)Total:	113,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,8000	30,61
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	87,24

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,36
					(C)Total:	4,36

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	204,73
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	204,73

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 MF	10231	M	285,87	1,0000	285,87
				(F)Total:	285,87

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0250	12,30
				(G)Total:	12,30

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 MF	1266	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,6400	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**502,90**
BDI:29,63%	**149,00**
Preço Unitário Total	**651,90**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42782 Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	314,49	90,77	113,13
						(A)Total:	113,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,8000	30,61
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	87,24

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,36
					(C)Total:	4,36

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	204,73
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	246,66

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 MF	10231	M	285,87	1,0000	285,87
				(F)Total:	285,87

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0250	12,30
				(G)Total:	12,30

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 MF	1266	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,6400	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**544,83**
BDI:29,63%	**161,43**
Preço Unitário Total	**706,26**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40451 Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	314,49	90,77	113,13
						(A)Total:	113,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,8000	30,61
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	87,24

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,36
					(C)Total:	4,36

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	204,73
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	204,73

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB	10236	M	285,87	1,0000	285,87
				(F)Total:	285,87

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0250	12,30
				(G)Total:	12,30

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB	1267	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,6600	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**502,90**
BDI:29,63%	**149,00**
Preço Unitário Total	**651,90**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42783 Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	314,49	90,77	113,13
						(A)Total:	113,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,8000	30,61
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	87,24

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,36
					(C)Total:	4,36

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	204,73
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	246,66

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB	10236	M	285,87	1,0000	285,87
				(F)Total:	285,87

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0250	12,30
				(G)Total:	12,30

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB	1267	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,6600	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**544,83**
BDI:29,63%	**161,43**
Preço Unitário Total	**706,26**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40452 Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	314,49	90,77	113,13
						(A)Total:	113,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	104,36

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,21
					(C)Total:	5,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	222,70
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	222,70

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 MF	10221	M	388,99	1,0000	388,99
				(F)Total:	388,99

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0320	15,75
				(G)Total:	15,75

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 MF	1268	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,9000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**627,44**
BDI:29,63%	**185,91**
Preço Unitário Total	**813,35**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42784 Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	314,49	90,77	113,13
						(A)Total:	113,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	104,36

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,21
					(C)Total:	5,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	222,70
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	268,31

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 MF	10221	M	388,99	1,0000	388,99
				(F)Total:	388,99

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0320	15,75
				(G)Total:	15,75

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 MF	1268	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,9000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**673,05**
BDI:29,63%	**199,42**
Preço Unitário Total	**872,47**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40453 Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	314,49	90,77	113,13
						(A)Total:	113,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	104,36

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,21
					(C)Total:	5,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	222,70
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	222,70

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB	10226	M	388,99	1,0000	388,99
				(F)Total:	388,99

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0320	15,75
				(G)Total:	15,75

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB	1269	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,9200	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**627,44**
BDI:29,63%	**185,91**
Preço Unitário Total	**813,35**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42785 Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	314,49	90,77	113,13
						(A)Total:	113,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	104,36

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,21
					(C)Total:	5,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	222,70
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	268,31

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB	10226	M	388,99	1,0000	388,99
				(F)Total:	388,99

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0320	15,75
				(G)Total:	15,75

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB	1269	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,9200	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**673,05**
BDI:29,63%	**199,42**
Preço Unitário Total	**872,47**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40454 Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	314,49	90,77	113,13
						(A)Total:	113,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	104,36

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,21
					(C)Total:	5,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	222,70
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	222,70

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 MF	10232	M	423,70	1,0000	423,70
				(F)Total:	423,70

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0320	15,75
				(G)Total:	15,75

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 MF	1270	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,9150	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**662,15**
BDI:29,63%	**196,19**
Preço Unitário Total	**858,34**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42786 Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	314,49	90,77	113,13
						(A)Total:	113,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	104,36

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,21
					(C)Total:	5,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	222,70
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	268,31

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 MF	10232	M	423,70	1,0000	423,70
				(F)Total:	423,70

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0320	15,75
				(G)Total:	15,75

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 MF	1270	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,9150	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**707,76**
BDI:29,63%	**209,70**
Preço Unitário Total	**917,46**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40455 Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	314,49	90,77	113,13
						(A)Total:	113,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	104,36

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,21
					(C)Total:	5,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	222,70
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	222,70

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB	10237	M	423,70	1,0000	423,70
				(F)Total:	423,70

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0320	15,75
				(G)Total:	15,75

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB	1271	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,9400	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**662,15**
BDI:29,63%	**196,19**
Preço Unitário Total	**858,34**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42787 Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	314,49	90,77	113,13
						(A)Total:	113,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	104,36

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,21
					(C)Total:	5,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	222,70
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	268,31

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB	10237	M	423,70	1,0000	423,70
				(F)Total:	423,70

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0320	15,75
				(G)Total:	15,75

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB	1271	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,9400	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**707,76**
BDI:29,63%	**209,70**
Preço Unitário Total	**917,46**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40456 Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	314,49	90,77	113,13
						(A)Total:	113,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	104,36

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,21
					(C)Total:	5,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	222,70
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	222,70

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-3 MF	10240	M	548,37	1,0000	548,37
				(F)Total:	548,37

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0320	15,75
				(G)Total:	15,75

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-3 MF	1288	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,9500	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**786,82**
BDI:29,63%	**233,13**
Preço Unitário Total	**1.019,95**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42788 Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	314,49	90,77	113,13
						(A)Total:	113,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	104,36

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,21
					(C)Total:	5,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	222,70
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	268,31

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-3 MF	10240	M	548,37	1,0000	548,37
				(F)Total:	548,37

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0320	15,75
				(G)Total:	15,75

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-3 MF	1288	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,9500	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**832,43**
BDI:29,63%	**246,64**
Preço Unitário Total	**1.079,07**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40457 Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,1500	0,8500	314,49	90,77	124,32
						(A)Total:	124,32

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,6000	18,60
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	3,0000	51,03
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	5,0000	68,55
					(B)Total:	138,18

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,90
					(C)Total:	6,90

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	269,40
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	269,40

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 MF	10222	M	584,65	1,0000	584,65
				(F)Total:	584,65

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0450	22,15
				(G)Total:	22,15

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 MF	1272	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	1,6000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**876,20**
BDI:29,63%	**259,61**
Preço Unitário Total	**1.135,81**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42789 Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,1500	0,8500	314,49	90,77	124,32
						(A)Total:	124,32

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,6000	18,60
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	3,0000	51,03
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	5,0000	68,55
					(B)Total:	138,18

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,90
					(C)Total:	6,90

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	269,40
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	324,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 MF	10222	M	584,65	1,0000	584,65
				(F)Total:	584,65

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0450	22,15
				(G)Total:	22,15

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 MF	1272	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	1,6000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**931,37**
BDI:29,63%	**275,96**
Preço Unitário Total	**1.207,33**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40458 Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,1500	0,8500	314,49	90,77	124,32
						(A)Total:	124,32

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,6000	18,60
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	3,0000	51,03
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	5,0000	68,55
					(B)Total:	138,18

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,90
					(C)Total:	6,90

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	269,40
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	269,40

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 PB	10227	M	584,65	1,0000	584,65
				(F)Total:	584,65

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0450	22,15
				(G)Total:	22,15

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 PB	1273	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	1,6500	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**876,20**
BDI:29,63%	**259,61**
Preço Unitário Total	**1.135,81**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42790 Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,1500	0,8500	314,49	90,77	124,32
						(A)Total:	124,32

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,6000	18,60
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	3,0000	51,03
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	5,0000	68,55
					(B)Total:	138,18

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,90
					(C)Total:	6,90

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	269,40
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	324,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 PB	10227	M	584,65	1,0000	584,65
				(F)Total:	584,65

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0450	22,15
				(G)Total:	22,15

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 PB	1273	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	1,6500	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**931,37**
BDI:29,63%	**275,96**
Preço Unitário Total	**1.207,33**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40459 Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,1500	0,8500	314,49	90,77	124,32
						(A)Total:	124,32

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,6000	18,60
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	3,0000	51,03
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	5,0000	68,55
					(B)Total:	138,18

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,90
					(C)Total:	6,90

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	269,40
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	269,40

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 MF	10233	M	631,05	1,0000	631,05
				(F)Total:	631,05

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0450	22,15
				(G)Total:	22,15

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 MF	1274	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	1,6700	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**922,60**
BDI:29,63%	**273,36**
Preço Unitário Total	**1.195,96**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42791 Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,1500	0,8500	314,49	90,77	124,32
						(A)Total:	124,32

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,6000	18,60
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	3,0000	51,03
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	5,0000	68,55
					(B)Total:	138,18

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,90
					(C)Total:	6,90

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	269,40
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	324,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 MF	10233	M	631,05	1,0000	631,05
				(F)Total:	631,05

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0450	22,15
				(G)Total:	22,15

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 MF	1274	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	1,6700	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**977,77**
BDI:29,63%	**289,71**
Preço Unitário Total	**1.267,48**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40460 Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,1500	0,8500	314,49	90,77	124,32
						(A)Total:	124,32

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,6000	18,60
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	3,0000	51,03
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	5,0000	68,55
					(B)Total:	138,18

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,90
					(C)Total:	6,90

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	269,40
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	269,40

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB	10238	M	631,05	1,0000	631,05
				(F)Total:	631,05

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0450	22,15
				(G)Total:	22,15

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB	1275	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	1,7000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**922,60**
BDI:29,63%	**273,36**
Preço Unitário Total	**1.195,96**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42792 Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,1500	0,8500	314,49	90,77	124,32
						(A)Total:	124,32

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,6000	18,60
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	3,0000	51,03
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	5,0000	68,55
					(B)Total:	138,18

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,90
					(C)Total:	6,90

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	269,40
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	324,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB	10238	M	631,05	1,0000	631,05
				(F)Total:	631,05

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0450	22,15
				(G)Total:	22,15

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB	1275	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	1,7000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**977,77**
BDI:29,63%	**289,71**
Preço Unitário Total	**1.267,48**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40461 Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,1500	0,8500	314,49	90,77	124,32
						(A)Total:	124,32

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,6000	18,60
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	3,0000	51,03
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	5,0000	68,55
					(B)Total:	138,18

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,90
					(C)Total:	6,90

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	269,40
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	269,40

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-3 MF	10241	M	872,17	1,0000	872,17
				(F)Total:	872,17

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0450	22,15
				(G)Total:	22,15

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-3 MF	1293	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	1,7300	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.163,72**
BDI:29,63%	**344,81**
Preço Unitário Total	**1.508,53**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42793 Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,1500	0,8500	314,49	90,77	124,32
						(A)Total:	124,32

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,6000	18,60
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	3,0000	51,03
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	5,0000	68,55
					(B)Total:	138,18

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,90
					(C)Total:	6,90

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	269,40
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	324,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-3 MF	10241	M	872,17	1,0000	872,17
				(F)Total:	872,17

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0450	22,15
				(G)Total:	22,15

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-3 MF	1293	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	1,7300	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.218,89**
BDI:29,63%	**361,15**
Preço Unitário Total	**1.580,04**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40462 Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	314,49	90,77	135,50
						(A)Total:	135,50

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,8000	24,80
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	4,0000	68,04
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	175,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,75
					(C)Total:	8,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	319,35
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	319,35

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 MF	10223	M	847,03	1,0000	847,03
				(F)Total:	847,03

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0600	29,54
				(G)Total:	29,54

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 MF	1294	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	2,0500	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.195,92**
BDI:29,63%	**354,35**
Preço Unitário Total	**1.550,27**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42794 Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	314,49	90,77	135,50
						(A)Total:	135,50

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,8000	24,80
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	4,0000	68,04
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	175,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,75
					(C)Total:	8,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	319,35
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	384,75

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 MF	10223	M	847,03	1,0000	847,03
				(F)Total:	847,03

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0600	29,54
				(G)Total:	29,54

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 MF	1294	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	2,0500	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.261,32**
BDI:29,63%	**373,72**
Preço Unitário Total	**1.635,04**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40463 Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	314,49	90,77	135,50
						(A)Total:	135,50

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,8000	24,80
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	4,0000	68,04
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	175,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,75
					(C)Total:	8,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	319,35
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	319,35

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 PB	10228	M	847,03	1,0000	847,03
				(F)Total:	847,03

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0600	29,54
				(G)Total:	29,54

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 PB	1295	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	2,1500	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.195,92**
BDI:29,63%	**354,35**
Preço Unitário Total	**1.550,27**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42758 Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	314,49	90,77	135,50
						(A)Total:	135,50

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,8000	24,80
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	4,0000	68,04
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	175,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,75
					(C)Total:	8,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	319,35
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	384,75

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 PB	10228	M	847,03	1,0000	847,03
				(F)Total:	847,03

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0600	29,54
				(G)Total:	29,54

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 PB	1295	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	2,1500	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.261,32**
BDI:29,63%	**373,72**
Preço Unitário Total	**1.635,04**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40464 Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	314,49	90,77	135,50
						(A)Total:	135,50

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,8000	24,80
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	4,0000	68,04
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	175,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,75
					(C)Total:	8,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	319,35
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	319,35

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 MF	10234	M	906,08	1,0000	906,08
				(F)Total:	906,08

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0600	29,54
				(G)Total:	29,54

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 MF	1296	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	2,1100	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.254,97**
BDI:29,63%	**371,84**
Preço Unitário Total	**1.626,81**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42795 Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	314,49	90,77	135,50
						(A)Total:	135,50

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,8000	24,80
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	4,0000	68,04
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	175,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,75
					(C)Total:	8,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	319,35
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	384,75

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 MF	10234	M	906,08	1,0000	906,08
				(F)Total:	906,08

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0600	29,54
				(G)Total:	29,54

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 MF	1296	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	2,1100	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.320,37**
BDI:29,63%	**391,22**
Preço Unitário Total	**1.711,59**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40465 Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	314,49	90,77	135,50
						(A)Total:	135,50

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,8000	24,80
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	4,0000	68,04
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	175,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,75
					(C)Total:	8,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	319,35
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	319,35

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 PB	10239	M	906,08	1,0000	906,08
				(F)Total:	906,08

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0600	29,54
				(G)Total:	29,54

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 PB	1297	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	2,2500	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.254,97**
BDI:29,63%	**371,84**
Preço Unitário Total	**1.626,81**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42796 Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	314,49	90,77	135,50
						(A)Total:	135,50

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,8000	24,80
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	4,0000	68,04
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	175,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,75
					(C)Total:	8,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	319,35
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	384,75

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 PB	10239	M	906,08	1,0000	906,08
				(F)Total:	906,08

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0600	29,54
				(G)Total:	29,54

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 PB	1297	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	2,2500	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.320,37**
BDI:29,63%	**391,22**
Preço Unitário Total	**1.711,59**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40466 Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	314,49	90,77	135,50
						(A)Total:	135,50

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,8000	24,80
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	4,0000	68,04
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	175,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,75
					(C)Total:	8,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	319,35
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	319,35

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-3 MF	10242	M	1.324,53	1,0000	1.324,53
				(F)Total:	1.324,53

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0600	29,54
				(G)Total:	29,54

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-3 MF	1298	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	2,3500	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.673,42**
BDI:29,63%	**495,83**
Preço Unitário Total	**2.169,25**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42797 Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	314,49	90,77	135,50
						(A)Total:	135,50

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,8000	24,80
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	4,0000	68,04
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	175,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,75
					(C)Total:	8,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	319,35
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	384,75

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-3 MF	10242	M	1.324,53	1,0000	1.324,53
				(F)Total:	1.324,53

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0600	29,54
				(G)Total:	29,54

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-3 MF	1298	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	2,3500	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.738,82**
BDI:29,63%	**515,21**
Preço Unitário Total	**2.254,03**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40490 Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,8000	24,80
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	3,6000	61,23
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	168,29

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,41
					(C)Total:	8,41

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	176,70
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	176,70

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 MF	10219	M	169,31	3,0000	507,93
				(F)Total:	507,93

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0450	22,15
				(G)Total:	22,15

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 MF	1260	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,9000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	706,78
BDI:29,63%	209,41
Preço Unitário Total	916,19

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42798 Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,8000	24,80
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	3,6000	61,23
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	168,29

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,41
					(C)Total:	8,41

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	176,70
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	212,89

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 MF	10219	M	169,31	3,0000	507,93
				(F)Total:	507,93

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0450	22,15
				(G)Total:	22,15

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 MF	1260	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,9000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**742,97**
BDI:29,63%	**220,14**
Preço Unitário Total	**963,11**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40491 Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,8000	24,80
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	3,6000	61,23
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	168,29

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,41
					(C)Total:	8,41

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	176,70
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	176,70

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 PB	10224	M	169,31	3,0000	507,93
				(F)Total:	507,93

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0450	22,15
				(G)Total:	22,15

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 PB	1261	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,9600	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**706,78**
BDI:29,63%	**209,41**
Preço Unitário Total	**916,19**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42799 Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,8000	24,80
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	3,6000	61,23
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	168,29

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,41
					(C)Total:	8,41

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	176,70
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	212,89

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 PB	10224	M	169,31	3,0000	507,93
				(F)Total:	507,93

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0450	22,15
				(G)Total:	22,15

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 PB	1261	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,9600	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**742,97**
BDI:29,63%	**220,14**
Preço Unitário Total	**963,11**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40492 Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,8000	24,80
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	3,6000	61,23
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	168,29

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,41
					(C)Total:	8,41

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	176,70
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	176,70

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 MF	10230	M	172,59	3,0000	517,77
				(F)Total:	517,77

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0450	22,15
				(G)Total:	22,15

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 MF	1262	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,9300	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**716,62**
BDI:29,63%	**212,33**
Preço Unitário Total	**928,95**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42800 Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,8000	24,80
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	3,6000	61,23
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	168,29

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,41
					(C)Total:	8,41

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	176,70
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	212,89

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 MF	10230	M	172,59	3,0000	517,77
				(F)Total:	517,77

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0450	22,15
				(G)Total:	22,15

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 MF	1262	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,9300	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**752,81**
BDI:29,63%	**223,05**
Preço Unitário Total	**975,86**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40493 Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,8000	24,80
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	3,6000	61,23
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	168,29

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,41
					(C)Total:	8,41

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	176,70
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	176,70

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB	10235	M	172,59	3,0000	517,77
				(F)Total:	517,77

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0450	22,15
				(G)Total:	22,15

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB	1263	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,9750	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**716,62**
BDI:29,63%	**212,33**
Preço Unitário Total	**928,95**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42801 Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,8000	24,80
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	3,6000	61,23
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	168,29

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,41
					(C)Total:	8,41

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	176,70
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	212,89

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB	10235	M	172,59	3,0000	517,77
				(F)Total:	517,77

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0450	22,15
				(G)Total:	22,15

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB	1263	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,9750	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**752,81**
BDI:29,63%	**223,05**
Preço Unitário Total	**975,86**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40494 Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	314,49	90,77	157,87
						(A)Total:	157,87

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,5000	46,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	5,4000	91,85
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	9,0000	123,39
					(B)Total:	261,74

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			13,08
					(C)Total:	13,08

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	432,69
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	432,69

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 MF	10220	M	250,84	3,0000	752,52
				(F)Total:	752,52

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0750	36,92
				(G)Total:	36,92

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 MF	1264	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	1,8900	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.222,13**
BDI:29,63%	**362,11**
Preço Unitário Total	**1.584,24**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42802 Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	314,49	90,77	157,87
						(A)Total:	157,87

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,5000	46,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	5,4000	91,85
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	9,0000	123,39
					(B)Total:	261,74

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			13,08
					(C)Total:	13,08

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	432,69
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	521,31

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 MF	10220	M	250,84	3,0000	752,52
				(F)Total:	752,52

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0750	36,92
				(G)Total:	36,92

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 MF	1264	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	1,8900	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.310,75**
BDI:29,63%	**388,37**
Preço Unitário Total	**1.699,12**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40495 Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	314,49	90,77	157,87
						(A)Total:	157,87

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,5000	46,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	5,4000	91,85
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	9,0000	123,39
					(B)Total:	261,74

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			13,08
					(C)Total:	13,08

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	432,69
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	432,69

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	10225	M	250,84	3,0000	752,52
				(F)Total:	752,52

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0750	36,92
				(G)Total:	36,92

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	1006	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	1,9500	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.222,13**
BDI:29,63%	**362,11**
Preço Unitário Total	**1.584,24**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42803 Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	314,49	90,77	157,87
						(A)Total:	157,87

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,5000	46,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	5,4000	91,85
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	9,0000	123,39
					(B)Total:	261,74

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			13,08
					(C)Total:	13,08

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	432,69
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	521,31

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	10225	M	250,84	3,0000	752,52
				(F)Total:	752,52

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0750	36,92
				(G)Total:	36,92

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	1006	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	1,9500	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.310,75**
BDI:29,63%	**388,37**
Preço Unitário Total	**1.699,12**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40496 Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	314,49	90,77	157,87
						(A)Total:	157,87

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,5000	46,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	5,4000	91,85
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	9,0000	123,39
					(B)Total:	261,74

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			13,08
					(C)Total:	13,08

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	432,69
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	432,69

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 MF	10231	M	285,87	3,0000	857,61
				(F)Total:	857,61

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0750	36,92
				(G)Total:	36,92

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 MF	1266	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	1,9200	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.327,22**
BDI:29,63%	**393,25**
Preço Unitário Total	**1.720,47**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42804 Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	314,49	90,77	157,87
						(A)Total:	157,87

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,5000	46,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	5,4000	91,85
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	9,0000	123,39
					(B)Total:	261,74

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			13,08
					(C)Total:	13,08

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	432,69
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	521,31

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 MF	10231	M	285,87	3,0000	857,61
				(F)Total:	857,61

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0750	36,92
				(G)Total:	36,92

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 MF	1266	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	1,9200	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.415,84**
BDI:29,63%	**419,51**
Preço Unitário Total	**1.835,35**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40497 Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	314,49	90,77	157,87
						(A)Total:	157,87

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,5000	46,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	5,4000	91,85
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	9,0000	123,39
					(B)Total:	261,74

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			13,08
					(C)Total:	13,08

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	432,69
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	432,69

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB	10236	M	285,87	3,0000	857,61
				(F)Total:	857,61

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0750	36,92
				(G)Total:	36,92

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB	1267	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	1,9800	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.327,22**
BDI:29,63%	**393,25**
Preço Unitário Total	**1.720,47**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42805 Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	314,49	90,77	157,87
						(A)Total:	157,87

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,5000	46,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	5,4000	91,85
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	9,0000	123,39
					(B)Total:	261,74

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			13,08
					(C)Total:	13,08

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	432,69
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	521,31

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB	10236	M	285,87	3,0000	857,61
				(F)Total:	857,61

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0750	36,92
				(G)Total:	36,92

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB	1267	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	1,9800	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.415,84**
BDI:29,63%	**419,51**
Preço Unitário Total	**1.835,35**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40498 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	314,49	90,77	157,87
						(A)Total:	157,87

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,5000	46,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	6,0000	102,06
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	12,0000	164,52
					(B)Total:	313,08

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			15,65
					(C)Total:	15,65

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	486,60
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	486,60

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 MF	10221	M	388,99	3,0000	1.166,97
				(F)Total:	1.166,97

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0960	47,26
				(G)Total:	47,26

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 MF	1268	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	2,7000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.700,83**
BDI:29,63%	**503,95**
Preço Unitário Total	**2.204,78**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42806 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	314,49	90,77	157,87
						(A)Total:	157,87

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,5000	46,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	6,0000	102,06
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	12,0000	164,52
					(B)Total:	313,08

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			15,65
					(C)Total:	15,65

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	486,60
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	586,26

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 MF	10221	M	388,99	3,0000	1.166,97
				(F)Total:	1.166,97

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0960	47,26
				(G)Total:	47,26

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 MF	1268	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	2,7000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.800,49**
BDI:29,63%	**533,48**
Preço Unitário Total	**2.333,97**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40499 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	314,49	90,77	157,87
						(A)Total:	157,87

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,5000	46,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	6,0000	102,06
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	12,0000	164,52
					(B)Total:	313,08

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			15,65
					(C)Total:	15,65

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	486,60
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	486,60

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB	10226	M	388,99	3,0000	1.166,97
				(F)Total:	1.166,97

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0960	47,26
				(G)Total:	47,26

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB	1269	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	2,7600	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.700,83**
BDI:29,63%	**503,95**
Preço Unitário Total	**2.204,78**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42807 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	314,49	90,77	157,87
						(A)Total:	157,87

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,5000	46,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	6,0000	102,06
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	12,0000	164,52
					(B)Total:	313,08

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			15,65
					(C)Total:	15,65

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	486,60
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	586,26

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB	10226	M	388,99	3,0000	1.166,97
				(F)Total:	1.166,97

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0960	47,26
				(G)Total:	47,26

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB	1269	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	2,7600	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.800,49**
BDI:29,63%	**533,48**
Preço Unitário Total	**2.333,97**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40500 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	314,49	90,77	157,87
						(A)Total:	157,87

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,5000	46,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	6,0000	102,06
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	12,0000	164,52
					(B)Total:	313,08

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			15,65
					(C)Total:	15,65

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	486,60
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	486,60

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 MF	10232	M	423,70	3,0000	1.271,10
				(F)Total:	1.271,10

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0960	47,26
				(G)Total:	47,26

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 MF	1270	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	2,7450	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.804,96**
BDI:29,63%	**534,80**
Preço Unitário Total	**2.339,76**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42808 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	314,49	90,77	157,87
						(A)Total:	157,87

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,5000	46,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	6,0000	102,06
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	12,0000	164,52
					(B)Total:	313,08

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			15,65
					(C)Total:	15,65

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	486,60
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	586,26

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 MF	10232	M	423,70	3,0000	1.271,10
				(F)Total:	1.271,10

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0960	47,26
				(G)Total:	47,26

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 MF	1270	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	2,7450	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.904,62**
BDI:29,63%	**564,33**
Preço Unitário Total	**2.468,95**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40501 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	314,49	90,77	157,87
						(A)Total:	157,87

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,5000	46,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	6,0000	102,06
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	12,0000	164,52
					(B)Total:	313,08

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			15,65
					(C)Total:	15,65

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	486,60
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	486,60

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB	10237	M	423,70	3,0000	1.271,10
				(F)Total:	1.271,10

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0960	47,26
				(G)Total:	47,26

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB	1271	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	2,8200	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.804,96**
BDI:29,63%	**534,80**
Preço Unitário Total	**2.339,76**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42809 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	314,49	90,77	157,87
						(A)Total:	157,87

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,5000	46,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	6,0000	102,06
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	12,0000	164,52
					(B)Total:	313,08

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			15,65
					(C)Total:	15,65

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	486,60
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	586,26

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB	10237	M	423,70	3,0000	1.271,10
				(F)Total:	1.271,10

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0960	47,26
				(G)Total:	47,26

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB	1271	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	2,8200	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.904,62**
BDI:29,63%	**564,33**
Preço Unitário Total	**2.468,95**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40502 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	314,49	90,77	157,87
						(A)Total:	157,87

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,5000	46,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	6,0000	102,06
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	12,0000	164,52
					(B)Total:	313,08

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			15,65
					(C)Total:	15,65

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	486,60
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	486,60

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-3 MF	10240	M	548,37	3,0000	1.645,11
				(F)Total:	1.645,11

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0960	47,26
				(G)Total:	47,26

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-3 MF	1288	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	2,8500	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2.178,97**
BDI:29,63%	**645,62**
Preço Unitário Total	**2.824,59**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42810 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	314,49	90,77	157,87
						(A)Total:	157,87

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,5000	46,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	6,0000	102,06
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	12,0000	164,52
					(B)Total:	313,08

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			15,65
					(C)Total:	15,65

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	486,60
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	586,26

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-3 MF	10240	M	548,37	3,0000	1.645,11
				(F)Total:	1.645,11

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0960	47,26
				(G)Total:	47,26

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-3 MF	1288	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	2,8500	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2.278,63**
BDI:29,63%	**675,15**
Preço Unitário Total	**2.953,78**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40503 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,4500	0,5500	314,49	90,77	191,44
						(A)Total:	191,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,8000	55,80
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	9,0000	153,09
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	15,0000	205,65
					(B)Total:	414,54

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			20,72
					(C)Total:	20,72

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	626,70
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	626,70

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 MF	10222	M	584,65	3,0000	1.753,95
				(F)Total:	1.753,95

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,1350	66,46
				(G)Total:	66,46

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 MF	1272	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	4,8000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2.447,11**
BDI:29,63%	**725,07**
Preço Unitário Total	**3.172,18**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42811 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,4500	0,5500	314,49	90,77	191,44
						(A)Total:	191,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,8000	55,80
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	9,0000	153,09
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	15,0000	205,65
					(B)Total:	414,54

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			20,72
					(C)Total:	20,72

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	626,70
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	755,06

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 MF	10222	M	584,65	3,0000	1.753,95
				(F)Total:	1.753,95

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,1350	66,46
				(G)Total:	66,46

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 MF	1272	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	4,8000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2.575,47**
BDI:29,63%	**763,11**
Preço Unitário Total	**3.338,58**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40504 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,4500	0,5500	314,49	90,77	191,44
						(A)Total:	191,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,8000	55,80
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	9,0000	153,09
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	15,0000	205,65
					(B)Total:	414,54

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			20,72
					(C)Total:	20,72

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	626,70
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	626,70

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 PB	10227	M	584,65	3,0000	1.753,95
				(F)Total:	1.753,95

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,1350	66,46
				(G)Total:	66,46

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 PB	1273	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	4,9500	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2.447,11**
BDI:29,63%	**725,07**
Preço Unitário Total	**3.172,18**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42812 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,4500	0,5500	314,49	90,77	191,44
						(A)Total:	191,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,8000	55,80
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	9,0000	153,09
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	15,0000	205,65
					(B)Total:	414,54

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			20,72
					(C)Total:	20,72

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	626,70
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	755,06

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 PB	10227	M	584,65	3,0000	1.753,95
				(F)Total:	1.753,95

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,1350	66,46
				(G)Total:	66,46

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 PB	1273	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	4,9500	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2.575,47**
BDI:29,63%	**763,11**
Preço Unitário Total	**3.338,58**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40505 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,4500	0,5500	314,49	90,77	191,44
						(A)Total:	191,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,8000	55,80
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	9,0000	153,09
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	15,0000	205,65
					(B)Total:	414,54

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			20,72
					(C)Total:	20,72

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	626,70
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	626,70

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 MF	10233	M	631,05	3,0000	1.893,15
				(F)Total:	1.893,15

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,1350	66,46
				(G)Total:	66,46

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 MF	1274	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	5,0100	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2.586,31**
BDI:29,63%	**766,32**
Preço Unitário Total	**3.352,63**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42813 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,4500	0,5500	314,49	90,77	191,44
						(A)Total:	191,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,8000	55,80
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	9,0000	153,09
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	15,0000	205,65
					(B)Total:	414,54

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			20,72
					(C)Total:	20,72

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	626,70
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	755,06

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 MF	10233	M	631,05	3,0000	1.893,15
				(F)Total:	1.893,15

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,1350	66,46
				(G)Total:	66,46

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 MF	1274	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	5,0100	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2.714,67**
BDI:29,63%	**804,35**
Preço Unitário Total	**3.519,02**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40506 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,4500	0,5500	314,49	90,77	191,44
						(A)Total:	191,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,8000	55,80
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	9,0000	153,09
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	15,0000	205,65
					(B)Total:	414,54

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			20,72
					(C)Total:	20,72

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	626,70
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	626,70

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB	10238	M	631,05	3,0000	1.893,15
				(F)Total:	1.893,15

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,1350	66,46
				(G)Total:	66,46

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB	1275	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	5,1000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2.586,31**
BDI:29,63%	**766,32**
Preço Unitário Total	**3.352,63**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42814 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,4500	0,5500	314,49	90,77	191,44
						(A)Total:	191,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,8000	55,80
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	9,0000	153,09
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	15,0000	205,65
					(B)Total:	414,54

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			20,72
					(C)Total:	20,72

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	626,70
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	755,06

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB	10238	M	631,05	3,0000	1.893,15
				(F)Total:	1.893,15

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,1350	66,46
				(G)Total:	66,46

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB	1275	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	5,1000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2.714,67**
BDI:29,63%	**804,35**
Preço Unitário Total	**3.519,02**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40507 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,4500	0,5500	314,49	90,77	191,44
						(A)Total:	191,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,8000	55,80
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	9,0000	153,09
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	15,0000	205,65
					(B)Total:	414,54

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			20,72
					(C)Total:	20,72

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	626,70
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	626,70

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-3 MF	10241	M	872,17	3,0000	2.616,51
				(F)Total:	2.616,51

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,1350	66,46
				(G)Total:	66,46

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-3 MF	1293	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	5,1900	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**3.309,67**
BDI:29,63%	**980,65**
Preço Unitário Total	**4.290,32**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42815 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,4500	0,5500	314,49	90,77	191,44
						(A)Total:	191,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,8000	55,80
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	9,0000	153,09
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	15,0000	205,65
					(B)Total:	414,54

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			20,72
					(C)Total:	20,72

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	626,70
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	755,06

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-3 MF	10241	M	872,17	3,0000	2.616,51
				(F)Total:	2.616,51

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,1350	66,46
				(G)Total:	66,46

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-3 MF	1293	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	5,1900	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**3.438,03**
BDI:29,63%	**1.018,68**
Preço Unitário Total	**4.456,71**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40508 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,6000	0,4000	314,49	90,77	224,99
						(A)Total:	224,99

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	2,4000	74,40
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	12,0000	204,12
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	18,0000	246,78
					(B)Total:	525,30

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			26,26
					(C)Total:	26,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	776,55
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	776,55

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 MF	10223	M	847,03	3,0000	2.541,09
				(F)Total:	2.541,09

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,1800	88,62
				(G)Total:	88,62

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 MF	1294	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	6,1500	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**3.406,26**
BDI:29,63%	**1.009,27**
Preço Unitário Total	**4.415,53**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42816 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,6000	0,4000	314,49	90,77	224,99
						(A)Total:	224,99

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	2,4000	74,40
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	12,0000	204,12
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	18,0000	246,78
					(B)Total:	525,30

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			26,26
					(C)Total:	26,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	776,55
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	935,60

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 MF	10223	M	847,03	3,0000	2.541,09
				(F)Total:	2.541,09

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,1800	88,62
				(G)Total:	88,62

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 MF	1294	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	6,1500	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**3.565,31**
BDI:29,63%	**1.056,40**
Preço Unitário Total	**4.621,71**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40509 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,6000	0,4000	314,49	90,77	224,99
						(A)Total:	224,99

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	2,4000	74,40
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	12,0000	204,12
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	18,0000	246,78
					(B)Total:	525,30

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			26,26
					(C)Total:	26,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	776,55
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	776,55

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 PB	10228	M	847,03	3,0000	2.541,09
				(F)Total:	2.541,09

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,1800	88,62
				(G)Total:	88,62

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 PB	1295	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	6,4500	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**3.406,26**
BDI:29,63%	**1.009,27**
Preço Unitário Total	**4.415,53**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42817 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,6000	0,4000	314,49	90,77	224,99
						(A)Total:	224,99

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	2,4000	74,40
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	12,0000	204,12
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	18,0000	246,78
					(B)Total:	525,30

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			26,26
					(C)Total:	26,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	776,55
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	935,60

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 PB	10228	M	847,03	3,0000	2.541,09
				(F)Total:	2.541,09

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,1800	88,62
				(G)Total:	88,62

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 PB	1295	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	6,4500	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**3.565,31**
BDI:29,63%	**1.056,40**
Preço Unitário Total	**4.621,71**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40510 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,6000	0,4000	314,49	90,77	224,99
						(A)Total:	224,99

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	2,4000	74,40
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	12,0000	204,12
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	18,0000	246,78
					(B)Total:	525,30

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			26,26
					(C)Total:	26,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	776,55
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	776,55

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 MF	10234	M	906,08	3,0000	2.718,24
				(F)Total:	2.718,24

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,1800	88,62
				(G)Total:	88,62

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 MF	1296	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	6,3300	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**3.583,41**
BDI:29,63%	**1.061,76**
Preço Unitário Total	**4.645,17**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42818 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,6000	0,4000	314,49	90,77	224,99
						(A)Total:	224,99

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	2,4000	74,40
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	12,0000	204,12
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	18,0000	246,78
					(B)Total:	525,30

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			26,26
					(C)Total:	26,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	776,55
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	935,60

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 MF	10234	M	906,08	3,0000	2.718,24
				(F)Total:	2.718,24

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,1800	88,62
				(G)Total:	88,62

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 MF	1296	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	6,3300	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**3.742,46**
BDI:29,63%	**1.108,89**
Preço Unitário Total	**4.851,35**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40511 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,6000	0,4000	314,49	90,77	224,99
						(A)Total:	224,99

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	2,4000	74,40
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	12,0000	204,12
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	18,0000	246,78
					(B)Total:	525,30

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			26,26
					(C)Total:	26,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	776,55
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	776,55

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 PB	10239	M	906,08	3,0000	2.718,24
				(F)Total:	2.718,24

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,1800	88,62
				(G)Total:	88,62

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 PB	1297	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	6,7500	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**3.583,41**
BDI:29,63%	**1.061,76**
Preço Unitário Total	**4.645,17**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42819 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,6000	0,4000	314,49	90,77	224,99
						(A)Total:	224,99

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	2,4000	74,40
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	12,0000	204,12
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	18,0000	246,78
					(B)Total:	525,30

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			26,26
					(C)Total:	26,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	776,55
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	935,60

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 PB	10239	M	906,08	3,0000	2.718,24
				(F)Total:	2.718,24

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,1800	88,62
				(G)Total:	88,62

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 PB	1297	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	6,7500	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**3.742,46**
BDI:29,63%	**1.108,89**
Preço Unitário Total	**4.851,35**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40512 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,6000	0,4000	314,49	90,77	224,99
						(A)Total:	224,99

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	2,4000	74,40
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	12,0000	204,12
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	18,0000	246,78
					(B)Total:	525,30

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			26,26
					(C)Total:	26,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	776,55
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	776,55

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-3 MF	10242	M	1.324,53	3,0000	3.973,59
				(F)Total:	3.973,59

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,1800	88,62
				(G)Total:	88,62

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-3 MF	1298	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	7,0500	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**4.838,76**
BDI:29,63%	**1.433,72**
Preço Unitário Total	**6.272,48**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42820 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,6000	0,4000	314,49	90,77	224,99
						(A)Total:	224,99

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	2,4000	74,40
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	12,0000	204,12
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	18,0000	246,78
					(B)Total:	525,30

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			26,26
					(C)Total:	26,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	776,55
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	935,60

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-3 MF	10242	M	1.324,53	3,0000	3.973,59
				(F)Total:	3.973,59

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,1800	88,62
				(G)Total:	88,62

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-3 MF	1298	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	7,0500	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**4.997,81**
BDI:29,63%	**1.480,85**
Preço Unitário Total	**6.478,66**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41321 Corpo de BDCC 1,00 x 1,00 m em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t (TRUCK 15,0t)	30002	0,0800	1,0000	0,0000	336,04	84,91	26,88
Caminhão carroceria 1518/48 PBT=19,0t (TRUCK 15,0t)	30006	0,4000	1,0000	0,0000	280,45	78,07	112,18
						(A)Total:	139,06

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	6,0000	186,00
					(B)Total:	186,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	325,06
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	391,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	122,6200	1.276,47
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,1000	49,23
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,4946	309,81
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	652,82	1,9611	1.280,24
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	40362	M3	680,90	2,5000	1.702,25
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	91,84	12,3000	1.129,63
				(G)Total:	5.747,63

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**6.139,26**
BDI:29,63%	**1.819,06**
Preço Unitário Total	**7.958,32**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40586 Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para H < = 2,50 m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	241,23
						(A)Total:	241,23

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	241,23
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	241,23

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	99,0000	1.030,59
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,3800	183,50
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	1,7900	1.121,23
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	4,5000	580,90
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	12,2000	1.244,64
				(G)Total:	4.160,86

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**4.402,09**
BDI:29,63%	**1.304,33**
Preço Unitário Total	**5.706,42**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42821 Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para H < = 2,50 m em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	241,23
						(A)Total:	241,23

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	241,23
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	290,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	99,0000	1.030,59
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,3800	183,50
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	1,7900	1.121,23
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	4,5000	580,90
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	12,2000	1.244,64
				(G)Total:	4.160,86

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**4.451,49**
BDI:29,63%	**1.318,97**
Preço Unitário Total	**5.770,46**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40592 Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	241,23
						(A)Total:	241,23

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	241,23
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	241,23

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	119,0000	1.238,79
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,3800	183,50
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	1,7900	1.121,23
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	4,5000	580,90
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	12,2000	1.244,64
				(G)Total:	4.369,06

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**4.610,29**
BDI:29,63%	**1.366,02**
Preço Unitário Total	**5.976,31**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42822 Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	241,23
						(A)Total:	241,23

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	241,23
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	290,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	119,0000	1.238,79
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,3800	183,50
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	1,7900	1.121,23
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	4,5000	580,90
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	12,2000	1.244,64
				(G)Total:	4.369,06

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**4.659,69**
BDI:29,63%	**1.380,66**
Preço Unitário Total	**6.040,35**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40598 Corpo de BDCC 2,00 x 1,20 m - tudo incluido conforme projeto — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	241,23
						(A)Total:	241,23

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	241,23
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	241,23

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	218,8000	2.277,70
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	1,3000	627,79
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	40362	M3	680,90	2,4300	1.654,58
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	4,8000	619,63
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	12,5000	1.075,12
				(G)Total:	6.254,82

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**6.496,05**
BDI:29,63%	**1.924,77**
Preço Unitário Total	**8.420,82**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42823 Corpo de BDCC 2,00 x 1,20 m - tudo incluido conforme projeto em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	241,23
						(A)Total:	241,23

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	241,23
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	290,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	218,8000	2.277,70
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	1,3000	627,79
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	40362	M3	680,90	2,4300	1.654,58
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	4,8000	619,63
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	12,5000	1.075,12
				(G)Total:	6.254,82

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**6.545,45**
BDI:29,63%	**1.939,41**
Preço Unitário Total	**8.484,86**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40587 Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	241,23
						(A)Total:	241,23

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	241,23
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	241,23

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	161,0000	1.676,01
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,4800	231,80
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	2,3200	1.453,22
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	8,0000	1.032,72
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	16,6000	1.693,53
				(G)Total:	6.087,28

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**6.328,51**
BDI:29,63%	**1.875,13**
Preço Unitário Total	**8.203,64**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42824 Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	241,23
						(A)Total:	241,23

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	241,23
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	290,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	161,0000	1.676,01
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,4800	231,80
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	2,3200	1.453,22
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	8,0000	1.032,72
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	16,6000	1.693,53
				(G)Total:	6.087,28

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**6.377,91**
BDI:29,63%	**1.889,77**
Preço Unitário Total	**8.267,68**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42825 Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	482,46
						(A)Total:	482,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	482,46
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	581,27

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	213,0000	2.217,33
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,4800	231,80
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	2,3200	1.453,22
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	8,0000	1.032,72
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	16,6000	1.693,53
				(G)Total:	6.628,60

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**7.209,87**
BDI:29,63%	**2.136,28**
Preço Unitário Total	**9.346,15**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40593 Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para 2,50 < H <5,00 m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	482,46
						(A)Total:	482,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	482,46
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	482,46

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	213,0000	2.217,33
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,4800	231,80
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	2,3200	1.453,22
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	8,0000	1.032,72
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	16,6000	1.693,53
				(G)Total:	6.628,60

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**7.111,06**
BDI:29,63%	**2.107,00**
Preço Unitário Total	**9.218,06**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40600 Corpo de BDCC 2,00 x 2,50 m em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	241,23
						(A)Total:	241,23

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	241,23
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	290,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	315,0000	3.279,15
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	1,3000	627,79
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	40362	M3	680,90	3,5000	2.383,15
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	10,0000	1.290,90
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	19,8000	1.702,99
				(G)Total:	9.283,98

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**9.574,61**
BDI:29,63%	**2.836,95**
Preço Unitário Total	**12.411,56**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42827 Corpo de BDCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT p/ 2,50 < H < 5,00 m em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	482,46
						(A)Total:	482,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	482,46
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	581,27

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	290,0000	3.018,90
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,4800	231,80
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	4,7100	2.950,29
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	12,0000	1.549,08
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	23,0000	2.346,46
				(G)Total:	10.096,53

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**10.677,80**
BDI:29,63%	**3.163,83**
Preço Unitário Total	**13.841,63**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40588 Corpo de BDCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	482,46
						(A)Total:	482,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	482,46
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	482,46

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	203,0000	2.113,23
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,4800	231,80
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	3,7300	2.336,43
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	12,0000	1.549,08
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	22,8000	2.326,05
				(G)Total:	8.556,59

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**9.039,05**
BDI:29,63%	**2.678,27**
Preço Unitário Total	**11.717,32**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42826 Corpo de BDCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	482,46
						(A)Total:	482,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	482,46
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	581,27

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	203,0000	2.113,23
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,4800	231,80
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	3,7300	2.336,43
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	12,0000	1.549,08
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	22,8000	2.326,05
				(G)Total:	8.556,59

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**9.137,86**
BDI:29,63%	**2.707,54**
Preço Unitário Total	**11.845,40**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40594 Corpo de BDCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	482,46
						(A)Total:	482,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	482,46
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	482,46

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	290,0000	3.018,90
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,4800	231,80
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	4,7100	2.950,29
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	12,0000	1.549,08
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	23,0000	2.346,46
				(G)Total:	10.096,53

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**10.578,99**
BDI:29,63%	**3.134,55**
Preço Unitário Total	**13.713,54**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40599 Corpo de BDCC 2,50 x 2,00 m - tudo incluído conforme projeto — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	241,23
						(A)Total:	241,23

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	241,23
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	241,23

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	309,6000	3.222,93
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	1,5500	748,52
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	40362	M3	680,90	3,4400	2.342,29
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	10,0000	1.290,90
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	17,5000	1.505,17
				(G)Total:	9.109,81

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**9.351,04**
BDI:29,63%	**2.770,71**
Preço Unitário Total	**12.121,75**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42828 Corpo de BDCC 2,50 x 2,00m - tudo incluído conforme projeto em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	241,23
						(A)Total:	241,23

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	241,23
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	290,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	309,6000	3.222,93
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	1,5500	748,52
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	40362	M3	680,90	3,4400	2.342,29
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	10,0000	1.290,90
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	17,5000	1.505,17
				(G)Total:	9.109,81

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**9.400,44**
BDI:29,63%	**2.785,35**
Preço Unitário Total	**12.185,79**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42830 Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT p/ 2,50< H <5,00 m em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	482,46
						(A)Total:	482,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	482,46
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	581,27

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	259,0000	2.696,19
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,5900	284,92
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	3,9200	2.455,44
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	12,5000	1.613,62
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	20,2000	2.060,80
				(G)Total:	9.110,97

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**9.692,24**
BDI:29,63%	**2.871,81**
Preço Unitário Total	**12.564,05**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40589 Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT para H < = 2,50 m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	482,46
						(A)Total:	482,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	482,46
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	482,46

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	224,0000	2.331,84
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,5800	280,09
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	2,9400	1.841,58
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	12,5000	1.613,62
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	20,0000	2.040,40
				(G)Total:	8.107,53

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**8.589,99**
BDI:29,63%	**2.545,21**
Preço Unitário Total	**11.135,20**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42829 Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT para H<=2,50m em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	482,46
						(A)Total:	482,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	482,46
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	581,27

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	224,0000	2.331,84
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,5800	280,09
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	2,9400	1.841,58
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	12,5000	1.613,62
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	20,0000	2.040,40
				(G)Total:	8.107,53

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**8.688,80**
BDI:29,63%	**2.574,49**
Preço Unitário Total	**11.263,29**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40595 Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	482,46
						(A)Total:	482,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	482,46
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	482,46

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	259,0000	2.696,19
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,5900	284,92
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	3,9200	2.455,44
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	12,5000	1.613,62
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	20,2000	2.060,80
				(G)Total:	9.110,97

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**9.593,43**
BDI:29,63%	**2.842,53**
Preço Unitário Total	**12.435,96**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42831 Corpo de BDCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT p/ H <= 2,50 m em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	482,46
						(A)Total:	482,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	482,46
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	581,27

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	254,0000	2.644,14
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,5800	280,09
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	4,1300	2.586,99
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	15,0000	1.936,35
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	23,8000	2.428,07
				(G)Total:	9.875,64

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**10.456,91**
BDI:29,63%	**3.098,38**
Preço Unitário Total	**13.555,29**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42832 Corpo de BDCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT p/ 2,50 < H < 5,00 m em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	482,46
						(A)Total:	482,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	482,46
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	581,27

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	293,0000	3.050,13
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,5900	284,92
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	5,2150	3.266,62
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	15,0000	1.936,35
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	24,0000	2.448,48
				(G)Total:	10.986,50

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**11.567,77**
BDI:29,63%	**3.427,53**
Preço Unitário Total	**14.995,30**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40590 Corpo de BDCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	482,46
						(A)Total:	482,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	482,46
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	482,46

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	254,0000	2.644,14
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,5800	280,09
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	4,1300	2.586,99
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	15,0000	1.936,35
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	23,8000	2.428,07
				(G)Total:	9.875,64

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**10.358,10**
BDI:29,63%	**3.069,10**
Preço Unitário Total	**13.427,20**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40596 Corpo de BDCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	482,46
						(A)Total:	482,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	482,46
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	482,46

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	293,0000	3.050,13
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,5900	284,92
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	5,2150	3.266,62
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	15,0000	1.936,35
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	24,0000	2.448,48
				(G)Total:	10.986,50

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**11.468,96**
BDI:29,63%	**3.398,25**
Preço Unitário Total	**14.867,21**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42834 Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT p/ 2,50 < H < 5,00 m em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	482,46
						(A)Total:	482,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	482,46
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	581,27

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	286,0000	2.977,26
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,7100	342,87
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	5,8100	3.639,32
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	18,0000	2.323,62
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	24,4000	2.489,28
				(G)Total:	11.772,35

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**12.353,62**
BDI:29,63%	**3.660,37**
Preço Unitário Total	**16.013,99**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42833 Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para H <= 2,50 m em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	482,46
						(A)Total:	482,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	482,46
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	581,27

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	276,0000	2.873,16
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,6900	333,21
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	4,6200	2.893,92
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	18,0000	2.323,62
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	24,2000	2.468,88
				(G)Total:	10.892,79

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**11.474,06**
BDI:29,63%	**3.399,76**
Preço Unitário Total	**14.873,82**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40591 Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	482,46
						(A)Total:	482,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	482,46
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	482,46

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	276,0000	2.873,16
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,6900	333,21
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	4,6200	2.893,92
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	18,0000	2.323,62
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	24,2000	2.468,88
				(G)Total:	10.892,79

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**11.375,25**
BDI:29,63%	**3.370,48**
Preço Unitário Total	**14.745,73**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40597 Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	482,46
						(A)Total:	482,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	482,46
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	482,46

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	286,0000	2.977,26
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,7100	342,87
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	5,8100	3.639,32
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	18,0000	2.323,62
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	24,4000	2.489,28
				(G)Total:	11.772,35

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**12.254,81**
BDI:29,63%	**3.631,10**
Preço Unitário Total	**15.885,91**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42835 Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT p/ H <= 2,50 m em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	241,23	60,28	150,75
						(A)Total:	150,75

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	150,75
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	181,62

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	64,0000	666,24
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,2100	101,41
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	1,0100	632,65
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	2,2500	290,45
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	8,1000	826,36
				(G)Total:	2.517,11

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2.698,73**
BDI:29,63%	**799,63**
Preço Unitário Total	**3.498,36**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40573 Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para H < = 2,50 m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	241,23	60,28	150,75
						(A)Total:	150,75

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	150,75
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	150,75

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	64,0000	666,24
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,2100	101,41
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	1,0100	632,65
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	2,2500	290,45
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	8,1000	826,36
				(G)Total:	2.517,11

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2.667,86**
BDI:29,63%	**790,48**
Preço Unitário Total	**3.458,34**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40579 Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	241,23	60,28	150,75
						(A)Total:	150,75

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	150,75
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	150,75

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	79,0000	822,39
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,2100	101,41
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	1,0100	632,65
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	2,2500	290,45
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	8,1000	826,36
				(G)Total:	2.673,26

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2.824,01**
BDI:29,63%	**836,75**
Preço Unitário Total	**3.660,76**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42836 Corpo de BSCC 1,50x1,50m projeto DNIT p/ 2,50< H <5,00m em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	241,23	60,28	150,75
						(A)Total:	150,75

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	150,75
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	181,62

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	79,0000	822,39
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,2100	101,41
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	1,0100	632,65
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	2,2500	290,45
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	8,1000	826,36
				(G)Total:	2.673,26

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2.854,88**
BDI:29,63%	**845,90**
Preço Unitário Total	**3.700,78**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41113 Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para 5,00 < H < 7,50 m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	241,23
						(A)Total:	241,23

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	241,23
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	241,23

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	146,0000	1.519,86
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,2700	130,38
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	1,8100	1.133,76
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	4,0000	516,36
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	10,8000	1.101,81
				(G)Total:	4.402,17

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**4.643,40**
BDI:29,63%	**1.375,83**
Preço Unitário Total	**6.019,23**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40574 Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	241,23
						(A)Total:	241,23

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	241,23
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	241,23

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	98,0000	1.020,18
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,2600	125,55
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	1,3100	820,57
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	4,0000	516,36
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	10,6000	1.081,41
				(G)Total:	3.564,07

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**3.805,30**
BDI:29,63%	**1.127,51**
Preço Unitário Total	**4.932,81**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40580 Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	241,23
						(A)Total:	241,23

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	241,23
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	241,23

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	111,0000	1.155,51
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,2700	130,38
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	1,8100	1.133,76
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	4,0000	516,36
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	10,8000	1.101,81
				(G)Total:	4.037,82

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**4.279,05**
BDI:29,63%	**1.267,88**
Preço Unitário Total	**5.546,93**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42837 Corpo de BSCC 2,00 x 2,00m projeto DNIT para 5,00 < H < 7,50 m em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	241,23
						(A)Total:	241,23

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	241,23
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	290,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	146,0000	1.519,86
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,2700	130,38
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	1,8100	1.133,76
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	4,0000	516,36
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	10,8000	1.101,81
				(G)Total:	4.402,17

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**4.692,80**
BDI:29,63%	**1.390,47**
Preço Unitário Total	**6.083,27**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40575 Corpo de BSCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	241,23
						(A)Total:	241,23

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	241,23
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	241,23

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	141,5000	1.473,01
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,2600	125,55
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	2,3100	1.446,96
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	6,0000	774,54
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	14,0000	1.428,28
				(G)Total:	5.248,34

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**5.489,57**
BDI:29,63%	**1.626,55**
Preço Unitário Total	**7.116,12**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40581 Corpo de BSCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	241,23
						(A)Total:	241,23

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	241,23
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	241,23

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	207,0000	2.154,87
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,2700	130,38
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	3,4900	2.186,10
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	6,0000	774,54
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	14,2000	1.448,68
				(G)Total:	6.694,57

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**6.935,80**
BDI:29,63%	**2.055,07**
Preço Unitário Total	**8.990,87**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42838 Corpo de BSCC 2,00x2,00m projeto DNIT p/ H<=2,50m em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	241,23
						(A)Total:	241,23

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	241,23
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	290,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	98,0000	1.020,18
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,2600	125,55
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	1,3100	820,57
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	4,0000	516,36
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	10,6000	1.081,41
				(G)Total:	3.564,07

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**3.854,70**
BDI:29,63%	**1.142,14**
Preço Unitário Total	**4.996,84**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42839 Corpo de BSCC 2,00x2,00m projeto DNIT p/ 2,50< H <5,00m em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	241,23
						(A)Total:	241,23

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	241,23
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	290,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	111,0000	1.155,51
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,2700	130,38
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	1,8100	1.133,76
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	4,0000	516,36
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	10,8000	1.101,81
				(G)Total:	4.037,82

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**4.328,45**
BDI:29,63%	**1.282,51**
Preço Unitário Total	**5.610,96**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42840 Corpo de BSCC 2,00x3,00m projeto DNIT p/ H<=2,50m em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	241,23
						(A)Total:	241,23

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	241,23
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	290,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	141,5000	1.473,01
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,2600	125,55
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	2,3100	1.446,96
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	6,0000	774,54
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	14,0000	1.428,28
				(G)Total:	5.248,34

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**5.538,97**
BDI:29,63%	**1.641,19**
Preço Unitário Total	**7.180,16**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42841 Corpo de BSCC 2,00x3,00m projeto DNIT p/ 2,50< H <5,00m em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	241,23
						(A)Total:	241,23

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	241,23
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	290,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	207,0000	2.154,87
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,2700	130,38
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	3,4900	2.186,10
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	6,0000	774,54
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	14,2000	1.448,68
				(G)Total:	6.694,57

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**6.985,20**
BDI:29,63%	**2.069,71**
Preço Unitário Total	**9.054,91**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40585 Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m, para H < = 2,50 m em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	241,23
						(A)Total:	241,23

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	241,23
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	290,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	201,6000	2.098,65
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,3200	154,53
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	40362	M3	680,90	2,2400	1.525,21
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	6,2500	806,81
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	13,3000	1.143,93
				(G)Total:	5.729,13

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**6.019,76**
BDI:29,63%	**1.783,65**
Preço Unitário Total	**7.803,41**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40576 Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT para H < = 2,50 m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	241,23
						(A)Total:	241,23

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	241,23
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	241,23

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	140,0000	1.457,40
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,3200	154,53
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	2,2100	1.384,32
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	6,2500	806,81
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	13,2000	1.346,66
				(G)Total:	5.149,72

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**5.390,95**
BDI:29,63%	**1.597,33**
Preço Unitário Total	**6.988,28**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40582 Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	241,23
						(A)Total:	241,23

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	241,23
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	241,23

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	193,0000	2.009,13
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,3200	154,53
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	2,2100	1.384,32
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	6,2500	806,81
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	13,2000	1.346,66
				(G)Total:	5.701,45

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**5.942,68**
BDI:29,63%	**1.760,81**
Preço Unitário Total	**7.703,49**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40577 Corpo de BSCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	482,46
						(A)Total:	482,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	482,46
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	482,46

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	180,0000	1.873,80
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,3200	154,53
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	3,0100	1.885,43
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	7,5000	968,17
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	14,5500	1.484,39
				(G)Total:	6.366,32

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**6.848,78**
BDI:29,63%	**2.029,29**
Preço Unitário Total	**8.878,07**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40583 Corpo de BSCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	482,46
						(A)Total:	482,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	482,46
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	482,46

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	260,0000	2.706,60
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,3200	154,53
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	3,7900	2.374,01
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	7,5000	968,17
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	14,7000	1.499,69
				(G)Total:	7.703,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**8.185,46**
BDI:29,63%	**2.425,35**
Preço Unitário Total	**10.610,81**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42843 Corpo de BSCC 2,50x2,50m projeto DNIT para 2,50< H <5,00m em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	241,23
						(A)Total:	241,23

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	241,23
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	290,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	193,0000	2.009,13
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,3200	154,53
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	2,2100	1.384,32
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	6,2500	806,81
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	13,2000	1.346,66
				(G)Total:	5.701,45

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**5.992,08**
BDI:29,63%	**1.775,45**
Preço Unitário Total	**7.767,53**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42844 Corpo de BSCC 2,50x3,00m projeto DNIT para H<=2,50m em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	482,46
						(A)Total:	482,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	482,46
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	581,27

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	180,0000	1.873,80
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,3200	154,53
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	3,0100	1.885,43
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	7,5000	968,17
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	14,5500	1.484,39
				(G)Total:	6.366,32

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**6.947,59**
BDI:29,63%	**2.058,57**
Preço Unitário Total	**9.006,16**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42845 Corpo de BSCC 2,50x3,00m projeto DNIT para 2,50< H <5,00m em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	482,46
						(A)Total:	482,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	482,46
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	581,27

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	260,0000	2.706,60
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,3200	154,53
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	3,7900	2.374,01
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	7,5000	968,17
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	14,7000	1.499,69
				(G)Total:	7.703,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**8.284,27**
BDI:29,63%	**2.454,62**
Preço Unitário Total	**10.738,89**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40578 Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	482,46
						(A)Total:	482,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	482,46
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	482,46

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	185,0000	1.925,85
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,3800	183,50
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	3,2950	2.063,95
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	9,0000	1.161,81
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	15,9000	1.622,11
				(G)Total:	6.957,22

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**7.439,68**
BDI:29,63%	**2.204,37**
Preço Unitário Total	**9.644,05**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40584 Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	482,46
						(A)Total:	482,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	482,46
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	482,46

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	238,0000	2.477,58
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,3900	188,33
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	4,0900	2.561,93
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	9,0000	1.161,81
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	16,1000	1.642,52
				(G)Total:	8.032,17

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**8.514,63**
BDI:29,63%	**2.522,88**
Preço Unitário Total	**11.037,51**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41179 Corpo de BSCC 3,00x1,50 para 2,50m< H < 5,00m , em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	61,24

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,06
					(C)Total:	3,06

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	64,30
(D) Produção da Equipe	0,4150
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	154,93

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	189,0000	1.967,49
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,1500	73,85
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,3800	183,50
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	652,82	4,4500	2.905,04
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	9,3400	1.205,70
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 4 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40325	M2	78,20	9,5300	745,24
				(G)Total:	7.080,82

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**7.235,75**
BDI:29,63%	**2.143,95**
Preço Unitário Total	**9.379,70**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42842 Corpo de BSCC 3,00x3,00m projeto DNIT para H<=2,50m em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	482,46
						(A)Total:	482,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	482,46
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	581,27

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	185,0000	1.925,85
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,3800	183,50
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	3,2950	2.063,95
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	9,0000	1.161,81
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	15,9000	1.622,11
				(G)Total:	6.957,22

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**7.538,49**
BDI:29,63%	**2.233,65**
Preço Unitário Total	**9.772,14**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42848 Corpo de BSCC 3,00x3,00m projeto DNIT para 2,50< H <5,00m em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	482,46
						(A)Total:	482,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	482,46
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	581,27

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	238,0000	2.477,58
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,3900	188,33
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	4,0900	2.561,93
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	9,0000	1.161,81
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	16,1000	1.642,52
				(G)Total:	8.032,17

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**8.613,44**
BDI:29,63%	**2.552,16**
Preço Unitário Total	**11.165,60**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40601 Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para H < = 2,50 m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	241,23
						(A)Total:	241,23

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	241,23
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	241,23

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	143,0000	1.488,63
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,5400	260,77
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	2,5700	1.609,82
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	6,7500	871,35
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	16,5000	1.683,33
				(G)Total:	5.913,90

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**6.155,13**
BDI:29,63%	**1.823,76**
Preço Unitário Total	**7.978,89**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42849 Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para H <= 2,50 m em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	241,23
						(A)Total:	241,23

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	241,23
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	290,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	143,0000	1.488,63
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,5400	260,77
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	2,5700	1.609,82
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	6,7500	871,35
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	16,5000	1.683,33
				(G)Total:	5.913,90

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**6.204,53**
BDI:29,63%	**1.838,40**
Preço Unitário Total	**8.042,93**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40607 Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	241,23
						(A)Total:	241,23

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	241,23
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	241,23

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	180,0000	1.873,80
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,5400	260,77
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	2,5700	1.609,82
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	6,7500	871,35
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	16,5000	1.683,33
				(G)Total:	6.299,07

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**6.540,30**
BDI:29,63%	**1.937,89**
Preço Unitário Total	**8.478,19**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42850 Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	241,23
						(A)Total:	241,23

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	241,23
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	290,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	180,0000	1.873,80
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,5400	260,77
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	2,5700	1.609,82
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	6,7500	871,35
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	16,5000	1.683,33
				(G)Total:	6.299,07

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**6.589,70**
BDI:29,63%	**1.952,52**
Preço Unitário Total	**8.542,22**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40602 Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	482,46
						(A)Total:	482,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	482,46
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	482,46

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	227,0000	2.363,07
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,6900	333,21
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	3,3200	2.079,61
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	12,0000	1.549,08
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	22,0000	2.244,44
				(G)Total:	8.569,41

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**9.051,87**
BDI:29,63%	**2.682,06**
Preço Unitário Total	**11.733,93**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42851 Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para H <= 2,50 m em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	482,46
						(A)Total:	482,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	482,46
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	581,27

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	227,0000	2.363,07
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,6900	333,21
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	3,3200	2.079,61
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	12,0000	1.549,08
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	22,0000	2.244,44
				(G)Total:	8.569,41

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**9.150,68**
BDI:29,63%	**2.711,34**
Preço Unitário Total	**11.862,02**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40608 Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	241,23
						(A)Total:	241,23

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	241,23
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	241,23

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	307,0000	3.195,87
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,6900	333,21
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	3,3200	2.079,61
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	12,0000	1.549,08
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	22,0000	2.244,44
				(G)Total:	9.402,21

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**9.643,44**
BDI:29,63%	**2.857,35**
Preço Unitário Total	**12.500,79**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42852 Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	241,23
						(A)Total:	241,23

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	241,23
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	290,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	307,0000	3.195,87
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,6900	333,21
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	3,3200	2.079,61
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	12,0000	1.549,08
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	22,0000	2.244,44
				(G)Total:	9.402,21

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**9.692,84**
BDI:29,63%	**2.871,98**
Preço Unitário Total	**12.564,82**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40603 Corpo de BTCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	482,46
						(A)Total:	482,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	482,46
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	482,46

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	330,0000	3.435,30
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,6900	333,21
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	5,3900	3.376,24
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	18,0000	2.323,62
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	30,8000	3.142,21
				(G)Total:	12.610,58

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**13.093,04**
BDI:29,63%	**3.879,46**
Preço Unitário Total	**16.972,50**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42853 Corpo de BTCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	482,46
						(A)Total:	482,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	482,46
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	581,27

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	330,0000	3.435,30
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,6900	333,21
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	5,3900	3.376,24
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	18,0000	2.323,62
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	30,8000	3.142,21
				(G)Total:	12.610,58

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**13.191,85**
BDI:29,63%	**3.908,74**
Preço Unitário Total	**17.100,59**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40609 Corpo de BTCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	482,46
						(A)Total:	482,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	482,46
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	482,46

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	414,0000	4.309,74
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,6900	333,21
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	6,7700	4.240,66
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	18,0000	2.323,62
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	31,0000	3.162,62
				(G)Total:	14.369,85

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**14.852,31**
BDI:29,63%	**4.400,73**
Preço Unitário Total	**19.253,04**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42854 Corpo de BTCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	482,46
						(A)Total:	482,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	482,46
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	581,27

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	414,0000	4.309,74
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,6900	333,21
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	6,7700	4.240,66
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	18,0000	2.323,62
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	31,0000	3.162,62
				(G)Total:	14.369,85

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**14.951,12**
BDI:29,63%	**4.430,01**
Preço Unitário Total	**19.381,13**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40604 Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT para H < = 2,50 m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	482,46
						(A)Total:	482,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	482,46
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	482,46

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	297,0000	3.091,77
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,8400	405,65
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	4,2500	2.662,15
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	18,7500	2.420,43
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	27,2000	2.774,94
				(G)Total:	11.354,94

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**11.837,40**
BDI:29,63%	**3.507,42**
Preço Unitário Total	**15.344,82**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42855 Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT para H < = 2,50 m em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	482,46
						(A)Total:	482,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	482,46
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	581,27

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	297,0000	3.091,77
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,8400	405,65
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	4,2500	2.662,15
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	18,7500	2.420,43
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	27,2000	2.774,94
				(G)Total:	11.354,94

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**11.936,21**
BDI:29,63%	**3.536,69**
Preço Unitário Total	**15.472,90**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40610 Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	482,46
						(A)Total:	482,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	482,46
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	482,46

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	348,0000	3.622,68
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,8600	415,31
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	5,6400	3.532,83
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	18,7500	2.420,43
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	27,4000	2.795,34
				(G)Total:	12.786,59

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**13.269,05**
BDI:29,63%	**3.931,61**
Preço Unitário Total	**17.200,66**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42856 Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	482,46
						(A)Total:	482,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	482,46
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	581,27

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	348,0000	3.622,68
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,8600	415,31
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	5,6400	3.532,83
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	18,7500	2.420,43
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	27,4000	2.795,34
				(G)Total:	12.786,59

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**13.367,86**
BDI:29,63%	**3.960,89**
Preço Unitário Total	**17.328,75**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40605 Corpo de BTCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	482,46
						(A)Total:	482,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	482,46
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	482,46

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	367,0000	3.820,47
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,8400	405,65
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	5,9900	3.752,07
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	22,5000	2.904,52
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	32,3000	3.295,24
				(G)Total:	14.177,95

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**14.660,41**
BDI:29,63%	**4.343,87**
Preço Unitário Total	**19.004,28**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42858 Corpo de BTCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	482,46
						(A)Total:	482,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	482,46
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	581,27

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	367,0000	3.820,47
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,8400	405,65
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	5,9900	3.752,07
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	22,5000	2.904,52
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	32,3000	3.295,24
				(G)Total:	14.177,95

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**14.759,22**
BDI:29,63%	**4.373,15**
Preço Unitário Total	**19.132,37**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42857 Corpo de BTCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m em vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	482,46
						(A)Total:	482,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	482,46
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	581,27

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	367,0000	3.820,47
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,8400	405,65
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	5,9900	3.752,07
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	22,5000	2.904,52
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	32,3000	3.295,24
				(G)Total:	14.177,95

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**14.759,22**
BDI:29,63%	**4.373,15**
Preço Unitário Total	**19.132,37**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40611 Corpo de BTCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	482,46
						(A)Total:	482,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	482,46
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	482,46

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	461,0000	4.799,01
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,8600	415,31
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	7,5200	4.710,45
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	22,5000	2.904,52
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	32,5000	3.315,65
				(G)Total:	16.144,94

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**16.627,40**
BDI:29,63%	**4.926,69**
Preço Unitário Total	**21.554,09**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42859 Corpo de BTCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	482,46
						(A)Total:	482,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	482,46
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	581,27

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	461,0000	4.799,01
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,8600	415,31
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	7,5200	4.710,45
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	22,5000	2.904,52
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	32,5000	3.315,65
				(G)Total:	16.144,94

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**16.726,21**
BDI:29,63%	**4.955,97**
Preço Unitário Total	**21.682,18**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40606 Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	482,46
						(A)Total:	482,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	482,46
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	482,46

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	364,0000	3.789,24
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	1,0100	487,74
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	6,6400	4.159,22
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	27,0000	3.485,43
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	32,9000	3.356,45
				(G)Total:	15.278,08

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**15.760,54**
BDI:29,63%	**4.669,84**
Preço Unitário Total	**20.430,38**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42860 Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	482,46
						(A)Total:	482,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	482,46
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	581,27

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	364,0000	3.789,24
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	1,0100	487,74
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	6,6400	4.159,22
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	27,0000	3.485,43
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	32,9000	3.356,45
				(G)Total:	15.278,08

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**15.859,35**
BDI:29,63%	**4.699,12**
Preço Unitário Total	**20.558,47**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40612 Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	482,46
						(A)Total:	482,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	482,46
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	482,46

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	443,0000	4.611,63
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	1,0300	497,40
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	8,3200	5.211,56
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	27,0000	3.485,43
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	33,1000	3.376,86
				(G)Total:	17.182,88

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**17.665,34**
BDI:29,63%	**5.234,24**
Preço Unitário Total	**22.899,58**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42861 Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	482,46
						(A)Total:	482,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	482,46
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	581,27

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	443,0000	4.611,63
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	1,0300	497,40
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	8,3200	5.211,56
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	129,09	27,0000	3.485,43
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	102,02	33,1000	3.376,86
				(G)Total:	17.182,88

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**17.764,15**
BDI:29,63%	**5.263,51**
Preço Unitário Total	**23.027,66**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40136 Corpo e berço de bueiro tubular, inclusive transporte do tubo — Unidade: M
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,0300	0,9700	241,23	60,28	65,70
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,0300	0,9700	314,49	90,77	97,47
						(A)Total:	163,17

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,0100	0,31
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,1000	1,70
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	29,43

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,47
					(C)Total:	1,47

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	194,07
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	194,07

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	10225	M	250,84	1,0000	250,84
				(F)Total:	250,84

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0150	7,38
Concreto ciclópico com 70% concreto 10,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40350	M3	444,57	0,2500	111,14
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,1600	9,92
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	73,51	0,5210	38,29
				(G)Total:	166,73

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	1006	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	1,0000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**611,64**
BDI:29,63%	**181,22**
Preço Unitário Total	**792,86**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40945 Corrimão em eucalipto tratado — Unidade: M
Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	1,0000	0,0000	20,98	17,53	20,98
						(A)Total:	20,98

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	25,31

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,26
					(C)Total:	1,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	47,55
(D) Produção da Equipe	5,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	9,51

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)	10071	m	29,90	1,5000	44,85
Prego 25 X 72 (para pontes de madeira)	10136	kg	25,12	0,5000	12,56
				(F)Total:	57,41

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)	1134	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,2350	0,00
Transp. de Prego 26 X 72 (para pontes de madeira)	1013	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0050	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**66,92**
BDI:29,63%	**19,82**
Preço Unitário Total	**86,74**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40305 Corta-rio (escavação mecânica em material de 1ª cat.) H = 1,50 a 3,00 m — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	369,44	150,42	369,44
						(A)Total:	369,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	29,21

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	398,65
(D) Produção da Equipe	20,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	19,93

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**19,93**
BDI:29,63%	**5,90**
Preço Unitário Total	**25,83**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42862 Corta-rio (escavação mecânica em material de 1ª cat.) H=1,50 a 3,00 m em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	369,44	150,42	369,44
						(A)Total:	369,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	29,21

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	398,65
(D) Produção da Equipe	16,6000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	24,01

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**24,01**
BDI:29,63%	**7,11**
Preço Unitário Total	**31,12**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40306 Corta-rio (escavação mecânica em material de 2ª cat.) H = 1,50 a 3,00 m — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	369,44	150,42	369,44
						(A)Total:	369,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	29,21

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	398,65
(D) Produção da Equipe	10,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	39,86

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**39,86**
BDI:29,63%	**11,81**
Preço Unitário Total	**51,67**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42863 Corta-rio (escavação mecânica em material de 2ª cat.) H=1,50 a 3,00m em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	369,44	150,42	369,44
						(A)Total:	369,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	29,21

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	398,65
(D) Produção da Equipe	8,3000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	48,03

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**48,03**
BDI:29,63%	**14,23**
Preço Unitário Total	**62,26**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42864 Corta-rio (escavação mecânica em material de 3º cat.) H=0,00 a 1,50m em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	0,5600	1,0000	0,0000	269,25	69,12	150,78
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	0,2800	1,0000	0,0000	314,49	90,77	88,05
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	1,0000	0,0000	183,98	30,67	183,98
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	2,0000	1,0000	0,0000	20,65	19,22	41,30
						(A)Total:	464,11

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Blaster	20033	1,96	128,33	26,88	1,0000	26,88
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,1000	3,22
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	84,94

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	549,05
(D) Produção da Equipe	3,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	156,87

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cordel detonante	10045	M	1,91	3,0000	5,73
Dinamite a 60%	10040	kg	11,49	0,4000	4,59
Espoleta simples	10043	Ud	10,93	0,1500	1,63
Estopim simples	10042	M	2,26	0,2000	0,45
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	10.794,26	0,0010	10,79
				(F)Total:	23,19

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**180,06**
BDI:29,63%	**53,35**
Preço Unitário Total	**233,41**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41049 Corte e esmerilhamento de pontas de tubo de ferro fundido DN 500 a 200mm — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Esmerilhadeira Angular 7" marca de referência BOSCH - 1755 ou equivalente	30098	1,5000	1,0000	0,0000	28,49	27,06	42,73
Máquina de cortar ferro	30074	0,2000	1,0000	0,0000	19,72	17,08	3,94
						(A)Total:	46,67

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Serralheiro	20115	1,65	128,33	22,63	1,0000	22,63
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	50,05

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	96,72
(D) Produção da Equipe	5,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	19,34

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**19,34**
BDI:29,63%	**5,73**
Preço Unitário Total	**25,07**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42865 Corte e esmerilhamento de pontas de tubo de ferro fundido DN 500 a 200mm em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Esmerilhadeira Angular 7" marca de referência BOSCH - 1755 ou equivalente	30098	1,5000	1,0000	0,0000	28,49	27,06	42,73
Máquina de cortar ferro	30074	0,2000	1,0000	0,0000	19,72	17,08	3,94
						(A)Total:	46,67

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Serralheiro	20115	1,65	128,33	22,63	1,0000	22,63
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	50,05

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	96,72
(D) Produção da Equipe	4,1500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	23,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**23,30**
BDI:29,63%	**6,90**
Preço Unitário Total	**30,20**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42227 Decapagem de pedreira, 1ª categoria, com escavadeira — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira EC 240 VOLVO ou equivalente	30044	1,0000	1,0000	0,0000	396,49	113,94	396,49
						(A)Total:	396,49

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,5000	16,12
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	43,54

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	440,03
(D) Produção da Equipe	70,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	6,28

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**6,28**
BDI:29,63%	**1,86**
Preço Unitário Total	**8,14**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40994 Decapagem de pedreira, 1ª categoria, com trator de esteiras — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina modelo D8T, sem ríper ou equivalente	30018	1,0000	1,0000	0,0000	1.164,84	408,71	1.164,84
						(A)Total:	1.164,84

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,5000	16,12
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	29,83

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.194,67
(D) Produção da Equipe	150,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	7,96

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**7,96**
BDI:29,63%	**2,35**
Preço Unitário Total	**10,31**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41017 Defensa de concreto tipo New Jersey, fornecimento e colocação — Unidade: M
Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
					(B)Total:	15,50

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	15,50
(D) Produção da Equipe	10,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,55

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	8,3300	86,71
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	5,64	1,2500	7,05
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,3250	203,57
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	2,2500	193,52
				(G)Total:	490,85

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**492,40**
BDI:29,63%	**145,89**
Preço Unitário Total	**638,29**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40929 Defensa metálica (1 lâmina com espessura = 3 mm), fornecimento e colocação — Unidade: M
Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Montador	20096	1,96	128,33	26,88	1,0000	26,88
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	85,30

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,26
					(C)Total:	4,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	89,56
(D) Produção da Equipe	16,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	5,59

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Defensa (lâmina 4 m, espessura = 3 mm) - semi maleável	10342	M	487,43	1,0000	487,43
				(F)Total:	487,43

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	91,39	0,0500	4,56
				(G)Total:	4,56

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Defensa (lâmina 4 m) - semi maleável	1091	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0125	0,00
						(H)Total:	0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**497,58**
BDI:29,63%	**147,43**
Preço Unitário Total	**645,01**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41203 Defensa metálica (2 lâminas com espessuras = 3mm) inclusive acessórios, fornecimento e colocação — Unidade: M

Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Montador	20096	1,96	128,33	26,88	1,0000	26,88
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	99,01

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,95
					(C)Total:	4,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	103,96
(D) Produção da Equipe	12,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	8,66

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Defensa (lâmina 4 m, espessura = 3 mm) - semi maleável	10342	M	487,43	2,0000	974,86
				(F)Total:	974,86

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	91,39	0,0500	4,56
				(G)Total:	4,56

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Defensa (lâmina 4 m) - semi maleável	1091	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0250	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**988,08**
BDI:29,63%	**292,76**
Preço Unitário Total	**1.280,84**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40096 Defensas metálicas (espessura lâminas = 3 mm), inclusive fornecimento de materiais, substituição — Unidade: M
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,2000	0,8000	241,23	60,28	96,46
						(A)Total:	96,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	0,0100	0,31
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	14,02

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,70
					(C)Total:	0,70

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	111,18
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	111,18

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Defensa (lâmina 4 m, espessura = 3 mm) - semi maleável	10342	M	487,43	1,0000	487,43
Taipá de 1ª com 2,5 cm	10057	M3	1.937,55	0,0056	10,85
				(F)Total:	498,28

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**609,46**
BDI:29,63%	**180,58**
Preço Unitário Total	**790,04**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41109 Demolição de cerca de madeira com 4 fios — Unidade: M
Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	9,0000	123,39
					(B)Total:	154,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,71
					(C)Total:	7,71

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	162,10
(D) Produção da Equipe	60,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,70

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2,70**
BDI:29,63%	**0,80**
Preço Unitário Total	**3,50**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40164 Demolição de edificações — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	2,0000	0,7000	0,3000	269,25	69,12	418,40
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,7000	0,3000	314,49	90,77	247,37
Escavadeira EC 240 VOLVO ou equivalente	30044	1,0000	0,7000	0,3000	396,49	113,94	311,72
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6N ou equivalente	30016	1,0000	1,0000	0,0000	446,93	139,16	446,93
						(A)Total:	1.424,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	57,94

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,89
					(C)Total:	2,89

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.485,25
(D) Produção da Equipe	27,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	55,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**55,00**
BDI:29,63%	**16,29**
Preço Unitário Total	**71,29**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42940 Demolição de material de 3ª categoria com fio diamantado — Unidade: m³
Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar XA 360/763 pcm (ATLAS) ou equivalente	30060	2,0000	1,0000	0,0000	284,17	46,26	568,34
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	369,44	150,42	369,44
Grupo Gerador - 25,0 / 18,0 kVA (20kW) ou equivalente	30129	1,0000	1,0000	0,0000	57,07	27,04	57,07
Máquina para fio diamantado, Guidoni, modelo TSY, 15 cv/11kw, ou equivalente	30146	1,0000	1,0000	0,0000	103,00	9,50	103,00
Perfuratriz de 22,4 kg de peso para uso subterrâneo	30099	3,0000	1,0000	0,0000	14,45	1,41	43,35
						(A)Total:	1.141,20

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,5000	16,12
Marteleteiro	20093	1,24	128,33	17,01	5,0000	85,05
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	128,59

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.269,79
(D) Produção da Equipe	4,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	282,17

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Fio diamantado	11516	M	297,49	0,0003	0,08
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	10.794,26	0,0015	16,19
				(F)Total:	16,27

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**298,44**
BDI:29,63%	**88,42**
Preço Unitário Total	**386,86**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41047 Demolição de rocha a frio, até altura de 3,0m, com argamassa expansiva, inclusive remoção com escavadeira — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	1,0000	0,0000	183,98	30,67	183,98
Escavadeira EC 240 VOLVO ou equivalente	30044	1,0000	0,2000	0,8000	396,49	113,94	170,44
Perfuratriz de 22,4 kg de peso para uso subterrâneo	30099	1,0000	1,0000	0,0000	14,45	1,41	14,45
						(A)Total:	368,87

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,1500	4,83
Marteleteiro	20093	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	35,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	404,42
(D) Produção da Equipe	1,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	269,61

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa expansiva	10657	kg	10,31	4,8000	49,48
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	10.794,26	0,0330	356,21
				(F)Total:	405,69

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Carga de material de 3ª categoria (rocha)	40226	M3	8,26	1,0000	8,26
				(G)Total:	8,26

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**683,56**
BDI:29,63%	**202,53**
Preço Unitário Total	**886,09**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41048 Demolição de rocha a frio até 3 metros com utilização de argamassa expansiva, inclusive remoção com trator de esteiras — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	1,0000	0,0000	183,98	30,67	183,98
Perfuratriz de 22,4 kg de peso para uso subterrâneo	30099	1,0000	1,0000	0,0000	14,45	1,41	14,45
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6T ou equivalente	30017	0,5000	0,2000	0,8000	529,17	199,54	132,73
						(A)Total:	331,16

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,1500	4,83
Marteleteiro	20093	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	35,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	366,71
(D) Produção da Equipe	2,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	183,35

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa expansiva	10657	kg	10,31	4,8000	49,48
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	10.794,26	0,0330	356,21
				(F)Total:	405,69

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Carga de material de 3ª categoria (rocha)	40226	M3	8,26	1,0000	8,26
				(G)Total:	8,26

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**597,30**
BDI:29,63%	**176,97**
Preço Unitário Total	**774,27**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40134 Demolição e remoção de estrutura de pavimento inclusive capa asfáltica — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	2,0000	1,0000	0,0000	269,25	69,12	538,50
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) (cab + ar) ou equivalente	30024	1,0000	0,6000	0,4000	530,59	200,20	398,43
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
						(A)Total:	1.324,87

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	85,84

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.410,71
(D) Produção da Equipe	200,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	7,05

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**7,05**
BDI:29,63%	**2,08**
Preço Unitário Total	**9,13**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40867 Demolição e remoção de pavimento asfáltico — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	2,0000	1,0000	0,0000	269,25	69,12	538,50
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) (cab + ar) ou equivalente	30024	1,0000	0,6000	0,4000	530,59	200,20	398,43
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6T ou equivalente	30017	1,0000	1,0000	0,0000	529,17	199,54	529,17
						(A)Total:	1.466,10

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.466,10
(D) Produção da Equipe	400,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,66

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**3,66**
BDI:29,63%	**1,08**
Preço Unitário Total	**4,74**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42496 Demolição e remoção de pavimento asfáltico em Vias Urbanas — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	2,0000	1,0000	0,0000	269,25	69,12	538,50
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) (cab + ar) ou equivalente	30024	1,0000	0,6000	0,4000	530,59	200,20	398,43
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6T ou equivalente	30017	1,0000	1,0000	0,0000	529,17	199,54	529,17
						(A)Total:	1.466,10

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.466,10
(D) Produção da Equipe	280,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	5,23

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**5,23**
BDI:29,63%	**1,54**
Preço Unitário Total	**6,77**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40372 Demolição manual alvenaria tijolo furado assentado com argamassa — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	1,01	128,33	13,85	8,5000	117,72
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	128,33	22,63	3,0000	67,89
					(B)Total:	185,61

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,28
					(C)Total:	9,28

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	194,89
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	194,89

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**194,89**
BDI:29,63%	**57,74**
Preço Unitário Total	**252,63**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42867 Demolição manual alvenaria tijolo furado assentado com argamassa em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	1,01	128,33	13,85	8,5000	117,72
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	128,33	22,63	3,0000	67,89
					(B)Total:	185,61

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,28
					(C)Total:	9,28

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	194,89
(D) Produção da Equipe	0,9200
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	211,83

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**211,83**
BDI:29,63%	**62,76**
Preço Unitário Total	**274,59**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40374 Demolição manual de concreto armado — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	1,01	128,33	13,85	17,0000	235,45
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	128,33	22,63	1,7000	38,47
					(B)Total:	273,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			13,69
					(C)Total:	13,69

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	287,61
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	287,61

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**287,61**
BDI:29,63%	**85,21**
Preço Unitário Total	**372,82**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42868 Demolição manual de concreto armado em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	1,01	128,33	13,85	17,0000	235,45
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	128,33	22,63	1,7000	38,47
					(B)Total:	273,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			13,69
					(C)Total:	13,69

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	287,61
(D) Produção da Equipe	0,9200
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	312,61

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**312,61**
BDI:29,63%	**92,62**
Preço Unitário Total	**405,23**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40373 Demolição manual de concreto simples ou ciclópico — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	1,01	128,33	13,85	15,0000	207,75
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	128,33	22,63	1,5000	33,94
					(B)Total:	241,69

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			12,08
					(C)Total:	12,08

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	253,77
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	253,77

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**253,77**
BDI:29,63%	**75,19**
Preço Unitário Total	**328,96**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42869 Demolição manual de concreto simples ou ciclópico em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	1,01	128,33	13,85	15,0000	207,75
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	128,33	22,63	1,5000	33,94
					(B)Total:	241,69

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			12,08
					(C)Total:	12,08

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	253,77
(D) Produção da Equipe	0,9200
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	275,83

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**275,83**
BDI:29,63%	**81,72**
Preço Unitário Total	**357,55**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40375 Demolição mecânica de concreto — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	1,0000	0,0000	183,98	30,67	183,98
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	1,0000	1,0000	0,0000	20,65	19,22	20,65
						(A)Total:	204,63

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	128,33	22,63	0,3000	6,78
					(B)Total:	6,78

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	211,41
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	211,41

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**211,41**
BDI:29,63%	**62,64**
Preço Unitário Total	**274,05**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42870 Demolição mecânica de concreto em Vias Urbanas — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	1,0000	0,0000	183,98	30,67	183,98
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	1,0000	1,0000	0,0000	20,65	19,22	20,65
						(A)Total:	204,63

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	128,33	22,63	0,3000	6,78
					(B)Total:	6,78

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	211,41
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	254,71

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**254,71**
BDI:29,63%	**75,47**
Preço Unitário Total	**330,18**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40678 Descida d'água concreto armado (calha) c/ caiação (DSA-01A) canal — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	7,0000	72,87
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	5,64	1,5000	8,46
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,2250	140,93
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,4370	27,09
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	1,5000	129,01
				(G)Total:	378,36

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**378,36**
BDI:29,63%	**112,10**
Preço Unitário Total	**490,46**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40679 Descida d'água concreto armado (calha) c/ caiação (DSA-01A) dispersor — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	8,0000	83,28
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	5,64	3,8700	21,82
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,6600	413,41
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,8300	51,46
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	2,1000	180,62
				(G)Total:	750,59

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**750,59**
BDI:29,63%	**222,39**
Preço Unitário Total	**972,98**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40684 Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) apoio — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	5,8500	60,89
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	5,64	3,5000	19,74
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,9600	601,33
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,7830	48,55
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	1,1000	94,61
				(G)Total:	825,12

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**825,12**
BDI:29,63%	**244,48**
Preço Unitário Total	**1.069,60**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40683 Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) degrau — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	2,0000	20,82
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	5,64	2,4400	13,76
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,3300	206,70
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	1,1800	73,17
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	0,9700	83,42
				(G)Total:	397,87

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**397,87**
BDI:29,63%	**117,88**
Preço Unitário Total	**515,75**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40685 Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) dispersor — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	5,0000	52,05
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	5,64	4,5000	25,38
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,6600	413,41
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	1,2310	76,33
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	1,7500	150,51
				(G)Total:	717,68

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**717,68**
BDI:29,63%	**212,64**
Preço Unitário Total	**930,32**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40686 Descida d'água concreto armado DP-1 (calha) c/ caiação — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	7,2000	74,95
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	5,64	2,4000	13,53
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,2200	137,80
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,4000	24,80
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	3,0000	258,03
				(G)Total:	509,11

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**509,11**
BDI:29,63%	**150,84**
Preço Unitário Total	**659,95**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40687 Descida d'água concreto armado DP-1 (degraus) c/ caiação — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	7,2000	74,95
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	5,64	2,4100	13,59
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,3300	206,70
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,5000	31,00
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	1,9200	165,13
				(G)Total:	491,37

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**491,37**
BDI:29,63%	**145,59**
Preço Unitário Total	**636,96**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40676 Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (DSA-01) canal — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	5,64	1,5000	8,46
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,2250	140,93
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,4370	27,09
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	1,5000	129,01
				(G)Total:	305,49

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**305,49**
BDI:29,63%	**90,51**
Preço Unitário Total	**396,00**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40677 Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (DSA-01) dispersor — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	5,64	3,8700	21,82
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,6600	413,41
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,8300	51,46
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	2,1000	180,62
				(G)Total:	667,31

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**667,31**
BDI:29,63%	**197,72**
Preço Unitário Total	**865,03**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40681 Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) apoio — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	5,64	3,5000	19,74
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,9600	601,33
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,7830	48,55
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	1,1000	94,61
				(G)Total:	764,23

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**764,23**
BDI:29,63%	**226,44**
Preço Unitário Total	**990,67**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42880 Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) apoio em Vias Urbanas — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	5,64	3,5000	19,74
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,9600	601,33
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,7830	48,55
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	1,1000	94,61
				(G)Total:	764,23

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**764,23**
BDI:29,63%	**226,44**
Preço Unitário Total	**990,67**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40680 Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) degrau — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	5,64	2,4400	13,76
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,3300	206,70
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	1,1800	73,17
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	0,9700	83,42
				(G)Total:	377,05

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**377,05**
BDI:29,63%	**111,71**
Preço Unitário Total	**488,76**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40682 Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) dispersor — Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	5,64	4,5000	25,38
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,6600	413,41
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	1,2310	76,33
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	1,7500	150,51
				(G)Total:	665,63

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**665,63**
BDI:29,63%	**197,22**
Preço Unitário Total	**862,85**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40944 Descida d'água em madeira e pedra de mão, tudo incluído — Unidade: M
Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	0,2000	0,8000	190,99	72,54	96,22
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	1,0000	0,0000	20,98	17,53	20,98
						(A)Total:	117,20

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	47,53

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,37
					(C)Total:	2,37

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	167,10
(D) Produção da Equipe	0,8000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	208,87

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame recozido 18	10134	kg	9,68	0,3000	2,90
Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)	10071	m	29,90	10,6600	318,73
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	95,74	0,2500	23,93
Prego 25 X 72 (para pontes de madeira)	10136	kg	25,12	0,5000	12,56
				(F)Total:	358,12

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	573,97	0,0800	45,91
				(G)Total:	45,91

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Arame preto 18	1243	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0003	0,00
Transp. de Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0, 15m)	1134	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,2350	0,00
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	1150	t	1,163XP + 1,211XR				0,00	1,0000	0,00
Transp. de Prego 26 X 72 (para pontes de madeira)	1013	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0005	0,00
						(H)Total:	0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**612,90**
BDI:29,63%	**181,60**
Preço Unitário Total	**794,50**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40902 Deslocamento de cerca de madeira com 4 fios de arame — Unidade: M
Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	9,0000	123,39
					(B)Total:	154,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,71
					(C)Total:	7,71

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	162,10
(D) Produção da Equipe	60,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,70

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Grampo para cerca (galvanizado)	10137	kg	13,20	0,0100	0,13
				(F)Total:	0,13

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	91,39	0,0225	2,05
				(G)Total:	2,05

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**4,88**
BDI:29,63%	**1,44**
Preço Unitário Total	**6,32**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41189 Deslocamento de cerca de tela galvanizada fio 12 malha 3" x 3" — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	42,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	42,92
(D) Produção da Equipe	3,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	14,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,0470	22,69
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,0500	3,10
				(G)Total:	25,79

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**40,09**
BDI:29,63%	**11,87**
Preço Unitário Total	**51,96**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42883 Deslocamento de cerca de tela galvanizada fio 12 malha 3" x 3", em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	42,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	42,92
(D) Produção da Equipe	2,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	17,16

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,0470	22,69
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,0500	3,10
				(G)Total:	25,79

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**42,95**
BDI:29,63%	**12,72**
Preço Unitário Total	**55,67**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40105 Desmatamento, destocamento e limpeza — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6T ou equivalente	30017	1,0000	1,0000	0,0000	529,17	199,54	529,17
						(A)Total:	529,17

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,1000	3,22
					(B)Total:	3,22

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	532,39
(D) Produção da Equipe	600,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,88

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**0,88**
BDI:29,63%	**0,26**
Preço Unitário Total	**1,14**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40217 Desmonte de rocha — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar XA 360/763 pcm (ATLAS) ou equivalente	30060	1,0000	1,0000	0,0000	284,17	46,26	284,17
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	6,0000	1,0000	0,0000	20,65	19,22	123,90
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina modelo D8T, sem ríper ou equivalente	30018	1,0000	0,5000	0,5000	1.164,84	408,71	786,77
						(A)Total:	1.194,84

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Blaster	20033	1,96	128,33	26,88	1,0000	26,88
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,5000	16,12
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	97,84

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.292,68
(D) Produção da Equipe	44,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	29,37

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Espoleta elétrica nº 8 - 3 metros	10044	Ud	20,05	0,0800	1,60
Espoleta simples	10043	Ud	10,93	0,8000	8,74
Estopim simples	10042	M	2,26	0,5000	1,13
Gelatina a 75%	10041	kg	11,49	0,3200	3,67
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	10.794,26	0,0010	10,79
				(F)Total:	25,93

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**55,30**
BDI:29,63%	**16,38**
Preço Unitário Total	**71,68**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40084 Desobstrução manual de valetas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,2000	0,8000	241,23	60,28	96,46
						(A)Total:	96,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Feitor	20087	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	10,0000	139,90
					(B)Total:	170,90

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,54
					(C)Total:	8,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	275,90
(D) Produção da Equipe	150,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,83

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1,83**
BDI:29,63%	**0,54**
Preço Unitário Total	**2,37**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40172 Destocamento de árvores com diâmetro > 30 cm, com trator de esteira — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina modelo D8T, sem ríper ou equivalente	30018	1,0000	1,0000	0,0000	1.164,84	408,71	1.164,84
						(A)Total:	1.164,84

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,5000	16,12
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	43,54

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.208,38
(D) Produção da Equipe	33,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	36,61

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**36,61**
BDI:29,63%	**10,84**
Preço Unitário Total	**47,45**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40171 Destocamento de árvores com diâmetro de 15 a 30 cm, com trator de esteira — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina modelo D8T, sem ríper ou equivalente	30018	1,0000	1,0000	0,0000	1.164,84	408,71	1.164,84
						(A)Total:	1.164,84

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,5000	16,12
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	43,54

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.208,38
(D) Produção da Equipe	66,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	18,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**18,30**
BDI:29,63%	**5,42**
Preço Unitário Total	**23,72**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40728 Dissipador de energia aplicado a saída d'água tipo DP-1 — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Alvenaria de pedra de mão argamassada (argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra	40343	M3	380,76	0,9400	357,91
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,3900	24,18
				(G)Total:	382,09

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**382,09**
BDI:29,63%	**113,21**
Preço Unitário Total	**495,30**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40732 Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'agua de aterro (DEB-01) — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Alvenaria de pedra de mão argamassada (argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra	40343	M3	380,76	0,2900	110,42
Apiloamento manual	40300	M3	50,57	0,2000	10,11
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,3060	191,67
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,5700	35,34
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	73,51	3,8700	284,48
				(G)Total:	632,02

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**632,02**
BDI:29,63%	**187,26**
Preço Unitário Total	**819,28**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40733 Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-02) — Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Alvenaria de pedra de mão argamassada (argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra	40343	M3	380,76	1,5300	582,56
Apiloamento manual	40300	M3	50,57	0,3000	15,17
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,7990	500,48
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	1,9700	122,15
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	73,51	5,1500	378,57
				(G)Total:	1.598,93

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.598,93**
BDI:29,63%	**473,76**
Preço Unitário Total	**2.072,69**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40734 Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-03) — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Alvenaria de pedra de mão argamassada (argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra	40343	M3	380,76	2,5300	963,32
Apiloamento manual	40300	M3	50,57	0,4000	20,22
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	1,2580	787,99
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	3,0900	191,61
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	73,51	7,4200	545,44
				(G)Total:	2.508,58

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2.508,58**
BDI:29,63%	**743,29**
Preço Unitário Total	**3.251,87**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40735 Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-04) — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Alvenaria de pedra de mão argamassada (argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra	40343	M3	380,76	3,8000	1.446,88
Apiloamento manual	40300	M3	50,57	0,5000	25,28
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	1,8200	1.140,02
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	4,4900	278,42
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	73,51	10,0500	738,77
				(G)Total:	3.629,37

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**3.629,37**
BDI:29,63%	**1.075,38**
Preço Unitário Total	**4.704,75**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40736 Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-05) — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Alvenaria de pedra de mão argamassada (argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra	40343	M3	380,76	5,2300	1.991,37
Apiloamento manual	40300	M3	50,57	0,6000	30,34
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	2,4450	1.531,52
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	6,0400	374,54
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	73,51	13,0300	957,83
				(G)Total:	4.885,60

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**4.885,60**
BDI:29,63%	**1.447,60**
Preço Unitário Total	**6.333,20**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40737 Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-06) — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Alvenaria de pedra de mão argamassada (argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra	40343	M3	380,76	8,8900	3.384,95
Apiloamento manual	40300	M3	50,57	0,7000	35,39
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	3,9200	2.455,44
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	9,9200	615,13
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	73,51	17,6300	1.295,98
				(G)Total:	7.786,89

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**7.786,89**
BDI:29,63%	**2.307,25**
Preço Unitário Total	**10.094,14**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40738 Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-07) — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Alvenaria de pedra de mão argamassada (argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra	40343	M3	380,76	5,5900	2.128,44
Apiloamento manual	40300	M3	50,57	0,5000	25,28
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	2,5090	1.571,61
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	6,3700	395,00
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	73,51	11,7500	863,74
				(G)Total:	4.984,07

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**4.984,07**
BDI:29,63%	**1.476,77**
Preço Unitário Total	**6.460,84**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40739 Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-08) — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Alvenaria de pedra de mão argamassada (argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra	40343	M3	380,76	7,7000	2.931,85
Apiloamento manual	40300	M3	50,57	0,6000	30,34
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	3,3820	2.118,45
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	8,6100	533,90
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	73,51	14,9700	1.100,44
				(G)Total:	6.714,98

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**6.714,98**
BDI:29,63%	**1.989,64**
Preço Unitário Total	**8.704,62**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40740 Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-09) — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Alvenaria de pedra de mão argamassada (argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra	40343	M3	380,76	12,5500	4.778,53
Apiloamento manual	40300	M3	50,57	0,8000	40,45
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	5,2680	3.299,82
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	13,7100	850,15
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	73,51	19,9700	1.467,99
				(G)Total:	10.436,94

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**10.436,94**
BDI:29,63%	**3.092,46**
Preço Unitário Total	**13.529,40**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40741 Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-10) — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Alvenaria de pedra de mão argamassada (argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra	40343	M3	380,76	7,3800	2.810,00
Apiloamento manual	40300	M3	50,57	0,6000	30,34
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	3,1980	2.003,19
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	8,2500	511,58
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	73,51	13,4800	990,91
				(G)Total:	6.346,02

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**6.346,02**
BDI:29,63%	**1.880,32**
Preço Unitário Total	**8.226,34**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40742 Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-12) — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Alvenaria de pedra de mão argamassada (argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra	40343	M3	380,76	16,2100	6.172,11
Apiloamento manual	40300	M3	50,57	0,9000	45,51
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	6,6150	4.143,56
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	17,4900	1.084,55
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	73,51	22,3000	1.639,27
				(G)Total:	13.085,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**13.085,00**
BDI:29,63%	**3.877,08**
Preço Unitário Total	**16.962,08**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40729 Dissipador de energia aplicado a saída de sarjeta/valeta (DES-01) — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Alvenaria de pedra de mão argamassada (argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra	40343	M3	380,76	0,7900	300,80
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,3300	20,46
				(G)Total:	321,26

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**321,26**
BDI:29,63%	**95,18**
Preço Unitário Total	**416,44**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40730 Dissipador de energia aplicado a saída de sarjeta/valeta (DES-02) — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Alvenaria de pedra de mão argamassada (argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra	40343	M3	380,76	0,9400	357,91
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,3900	24,18
				(G)Total:	382,09

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**382,09**
BDI:29,63%	**113,21**
Preço Unitário Total	**495,30**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40731 Dissipador de energia aplicado a saída de sarjeta/valeta (DES-03) — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Alvenaria de pedra de mão argamassada (argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra	40343	M3	380,76	1,1200	426,45
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,4700	29,14
				(G)Total:	455,59

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**455,59**
BDI:29,63%	**134,99**
Preço Unitário Total	**590,58**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40976 Dope, fornecimento — Unidade: t
Grupo de Serviço: 4 - MATERIAL BETUMINOSO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Dope AT	10028	t	72.220,00	1,0000	72.220,00
				(F)Total:	72.220,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**72.220,00**
Preço Unitário Total	**72.220,00**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40650 Dreno de alívio de pavimento (DP - DAP - 01), com utilização de geotêxtil não tecido RT 07 kn/m, inclusive transporte da brita — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	19,91

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,99
					(C)Total:	0,99

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	20,90
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	20,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	0,1600	12,57
Manta Geotêxtil não tecida RT- 07 (07 kN/m)	10323	M2	3,18	2,1500	6,83
Tubo de PVC rígido D= 50mm (dreno) - vara 6m	10306	vr	123,60	0,1667	20,60
				(F)Total:	40,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	0,1600	2,89
				(G)Total:	2,89

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,2400	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**63,79**
BDI:29,63%	**18,90**
Preço Unitário Total	**82,69**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42899 Dreno de alívio de pavimento (DP - DAP - 01), com tubo PVC d=50mm, geotêxtil não tecido RT 07 kN/m inclusive transporte da brita em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	19,91

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,99
					(C)Total:	0,99

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	20,90
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	25,18

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	0,1600	12,57
Manta Geotêxtil não tecida RT- 07 (07 kN/m)	10323	M2	3,18	2,1500	6,83
Tubo de PVC rígido D= 50mm (dreno) - vara 6m	10306	vr	123,60	0,1667	20,60
				(F)Total:	40,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	0,1600	2,89
				(G)Total:	2,89

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,2400	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	68,07
BDI:29,63%	20,16
Preço Unitário Total	88,23

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40637 Dreno de PVC D = 100 mm — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.C.	20072	1,01	128,33	13,85	0,5000	6,92
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
					(B)Total:	15,42

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,77
					(C)Total:	0,77

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	16,19
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	16,19

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de PVC rígido D= 100mm (dreno) - vara 6m	10308	vr	270,60	0,1667	45,10
				(F)Total:	45,10

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**61,29**
BDI:29,63%	**18,16**
Preço Unitário Total	**79,45**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42901 Dreno de PVC D = 100 mm em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.C.	20072	1,01	128,33	13,85	0,5000	6,92
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
					(B)Total:	15,42

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,77
					(C)Total:	0,77

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	16,19
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	19,50

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de PVC rígido D= 100mm (dreno) - vara 6m	10308	vr	270,60	0,1667	45,10
				(F)Total:	45,10

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**64,60**
BDI:29,63%	**19,14**
Preço Unitário Total	**83,74**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40636 Dreno de PVC D = 50 mm — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.C.	20072	1,01	128,33	13,85	0,3000	4,15
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,3000	5,10
					(B)Total:	9,25

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,46
					(C)Total:	0,46

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	9,71
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	9,71

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de PVC rígido D= 50mm (dreno) - vara 6m	10306	vr	123,60	0,1667	20,60
				(F)Total:	20,60

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**30,31**
BDI:29,63%	**8,98**
Preço Unitário Total	**39,29**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42900 Dreno de PVC D = 50 mm em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.C.	20072	1,01	128,33	13,85	0,3000	4,15
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,3000	5,10
					(B)Total:	9,25

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,46
					(C)Total:	0,46

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	9,71
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	11,69

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de PVC rígido D= 50mm (dreno) - vara 6m	10306	vr	123,60	0,1667	20,60
				(F)Total:	20,60

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**32,29**
BDI:29,63%	**9,56**
Preço Unitário Total	**41,85**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41185 Dreno em PEAD perfurado diâm. = 100 mm, inclusive transporte do tubo, em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,0100	0,31
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,0200	0,34
					(B)Total:	0,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,03
					(C)Total:	0,03

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,68
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,81

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo plástico, corrugado, perfurado de PEAD (polietileno de alta densidade), padrão NBR, diâmetro 100mm	10258	M	11,32	1,0000	11,32
				(F)Total:	11,32

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de tubo de PVC/PEAD perfurado diam.= 100mm	1388	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0031	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**12,13**
BDI:29,63%	**3,59**
Preço Unitário Total	**15,72**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42903 Dreno Longitudinal tipo Trincheira Drenante, H = 0,90 m com tubo poroso tipo PEAD d =100 mm, incluindo esc. mat. 3ª cat. e transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,4500	7,65
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,1200	1,64
					(B)Total:	15,49

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	15,49
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	18,66

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 3 (incl. 0% IUM) sem frete	10116	m3	105,39	0,3510	36,99
Manta Geotêxtil não tecida RT-10 (10kN/m)	10847	M2	4,52	2,9000	13,10
Tubo plástico, corrugado, perfurado de PEAD (polietileno de alta densidade), padrão NBR, diâmetro 100mm	10258	M	11,32	1,0000	11,32
				(F)Total:	61,41

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40294	M3	153,91	0,3900	60,02
				(G)Total:	60,02

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de tubo de PVC/PEAD perfurado diam.= 100mm, envolto por geotextil	1387	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0037	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**140,09**
BDI:29,63%	**41,50**
Preço Unitário Total	**181,59**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40712 Dreno Longitudinal tipo Trincheira Drenante, H = 0,90 m com tubo poroso tipo PEAD de diâm = 100 mm, incluindo esc. em mat. 1ª cat. e transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,3000	9,30
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,4500	7,65
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,2000	16,45
					(B)Total:	33,40

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	33,40
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	33,40

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 3 (incl. 0% IUM) sem frete	10116	m3	105,39	0,3510	36,99
Manta Geotêxtil não tecida RT-10 (10kN/m)	10847	M2	4,52	2,9000	13,10
Tubo plástico, corrugado, perfurado de PEAD (polietileno de alta densidade), padrão NBR, diâmetro 100mm	10258	M	11,32	1,0000	11,32
				(F)Total:	61,41

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	0,3900	7,06
				(G)Total:	7,06

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de tubo de PVC/PEAD perfurado diam.= 100mm, envolto por geotextil	1387	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0037	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**101,87**
BDI:29,63%	**30,18**
Preço Unitário Total	**132,05**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40713 Dreno Longitudinal tipo Trincheira Drenante, H = 0,90 m com tubo poroso tipo PEAD de diâm = 100 mm, incluindo esc. mat. 3ª cat. e transporte do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,4500	7,65
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,1200	1,64
					(B)Total:	15,49

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	15,49
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	15,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 3 (incl. 0% IUM) sem frete	10116	m3	105,39	0,3510	36,99
Manta Geotêxtil não tecida RT-10 (10kN/m)	10847	M2	4,52	2,9000	13,10
Tubo plástico, corrugado, perfurado de PEAD (polietileno de alta densidade), padrão NBR, diâmetro 100mm	10258	M	11,32	1,0000	11,32
				(F)Total:	61,41

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40294	M3	153,91	0,3900	60,02
				(G)Total:	60,02

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de tubo de PVC/PEAD perfurado diam.= 100mm, envolto por geotextil	1387	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0370	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**136,92**
BDI:29,63%	**40,56**
Preço Unitário Total	**177,48**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42904 Dreno Longitudinal tipo Trincheira Drenante, H = 0,90 m com tubo poroso tipo PEAD d=100 mm, inclusive esc. em mat. 1ª cat. e transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,3000	9,30
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,4500	7,65
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,2000	16,45
					(B)Total:	33,40

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	33,40
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	40,24

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 3 (incl. 0% IUM) sem frete	10116	m3	105,39	0,3510	36,99
Manta Geotêxtil não tecida RT- 07 (07 kN/m)	10323	M2	3,18	2,9000	9,22
Tubo plástico, corrugado, perfurado de PEAD (polietileno de alta densidade), padrão NBR, diâmetro 100mm	10258	M	11,32	1,0000	11,32
				(F)Total:	57,53

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	0,3900	7,06
				(G)Total:	7,06

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de tubo de PVC/PEAD perfurado diam.= 100mm, envolto por geotextil	1387	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0037	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**104,83**
BDI:29,63%	**31,06**
Preço Unitário Total	**135,89**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41262 Dreno Longitudinal tipo Trincheira Drenante, H=0,40m c/ tubo poroso tipo PEAD d=65mm, inclus. esc. em mat. 1ª cat.e geotêxtil não tecido RT 07 kN/m — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,3000	9,30
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,4500	7,65
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,2000	16,45
					(B)Total:	33,40

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	33,40
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	33,40

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 3 (incl. 0% IUM) sem frete	10116	m3	105,39	0,3510	36,99
Manta Geotêxtil não tecida RT- 07 (07 kN/m)	10323	M2	3,18	1,5000	4,77
Tubo plástico, corrugado, perfurado de PEAD (polietileno de alta densidade), padrão NBR, diâmetro 65mm	10800	M	7,06	1,0000	7,06
				(F)Total:	48,82

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	0,3900	7,06
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	0,3510	14,42
				(G)Total:	21,48

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**103,70**
BDI:29,63%	**30,72**
Preço Unitário Total	**134,42**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42902 Dreno Longitudinal tipo Trincheira Drenante, H=0,40m c/tubo poroso PEAD d = 65 mm, incl. esc. mat. 1ª cat., geotêxtil não tecido RT 07kN/m, V. Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,3000	9,30
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,4500	7,65
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,2000	16,45
					(B)Total:	33,40

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	33,40
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	40,24

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 3 (incl. 0% IUM) sem frete	10116	m3	105,39	0,3510	36,99
Manta Geotêxtil não tecida RT- 07 (07 kN/m)	10323	M2	3,18	1,5000	4,77
Tubo plástico, corrugado, perfurado de PEAD (polietileno de alta densidade), padrão NBR, diâmetro 65mm	10800	M	7,06	1,0000	7,06
				(F)Total:	48,82

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	0,3900	7,06
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	0,3510	14,42
				(G)Total:	21,48

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**110,54**
BDI:29,63%	**32,75**
Preço Unitário Total	**143,29**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41259 Dreno ou Barbacã em tubo PVC, diâmetro de 2" — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,5000	6,85
					(B)Total:	6,85

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	6,85
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	6,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 3 (incl. 0% IUM) sem frete	10116	m3	105,39	0,0010	0,10
Tubo de PVC rígido D= 50mm (dreno) - vara 6m	10306	vr	123,60	0,1750	21,63
				(F)Total:	21,73

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**28,58**
BDI:29,63%	**8,46**
Preço Unitário Total	**37,04**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42905 Dreno ou Barbacã em tubo PVC, diâmetro de 2" em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,5000	6,85
					(B)Total:	6,85

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	6,85
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	8,25

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 3 (incl. 0% IUM) sem frete	10116	m3	105,39	0,0010	0,10
Tubo de PVC rígido D= 50mm (dreno) - vara 6m	10306	vr	123,60	0,1750	21,63
				(F)Total:	21,73

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**29,98**
BDI:29,63%	**8,88**
Preço Unitário Total	**38,86**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40640 Dreno profundo com enchimento de areia, escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da areia — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	33,62

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,68
					(C)Total:	1,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	35,30
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	35,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,6500	49,38
				(F)Total:	49,38

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	0,7500	13,59
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	0,1000	4,11
				(G)Total:	17,70

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,9750	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**102,38**
BDI:29,63%	**30,33**
Preço Unitário Total	**132,71**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43120 Dreno profundo com enchimento de areia, escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da areia, em vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	33,62

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,68
					(C)Total:	1,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	35,30
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	42,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,6500	49,38
				(F)Total:	49,38

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	0,7500	13,59
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	0,1000	4,11
				(G)Total:	17,70

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,9750	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**109,61**
BDI:29,63%	**32,47**
Preço Unitário Total	**142,08**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40642 Dreno profundo com enchimento de brita e areia (1:1) escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da areia e da brita — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,5000	34,27
					(B)Total:	40,47

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,02
					(C)Total:	2,02

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	42,49
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	42,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,3300	25,07
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	0,3200	25,15
				(F)Total:	50,22

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	0,7500	13,59
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	0,1000	4,11
				(G)Total:	17,70

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,4950	0,00
Transp. de Brita graduada	1028	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,4800	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**110,41**
BDI:29,63%	**32,71**
Preço Unitário Total	**143,12**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42906 Dreno profundo com enchimento de brita e areia (1:1) escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da areia e da brita em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,5000	34,27
					(B)Total:	40,47

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,02
					(C)Total:	2,02

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	42,49
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	51,19

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,3300	25,07
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	0,3200	25,15
				(F)Total:	50,22

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	0,7500	13,59
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	0,1000	4,11
				(G)Total:	17,70

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,4950	0,00
Transp. de Brita graduada	1028	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,4800	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**119,11**
BDI:29,63%	**35,29**
Preço Unitário Total	**154,40**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40643 Dreno profundo com enchimento de brita e areia (1:1) escavação em material 2ª categoria, inclusive transporte da areia e da brita — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,5000	34,27
					(B)Total:	40,47

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,02
					(C)Total:	2,02

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	42,49
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	42,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,3300	25,07
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	0,3200	25,15
				(F)Total:	50,22

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40288	M3	33,22	0,7500	24,91
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	0,1000	4,11
				(G)Total:	29,02

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,4950	0,00
Transp. de Brita graduada	1028	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,4800	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**121,73**
BDI:29,63%	**36,06**
Preço Unitário Total	**157,79**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42907 Dreno profundo com enchimento de brita e areia (1:1) escavação em material 2ª categoria, inclusive transporte da areia e da brita em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,5000	34,27
					(B)Total:	40,47

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,02
					(C)Total:	2,02

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	42,49
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	51,19

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,3300	25,07
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	0,3200	25,15
				(F)Total:	50,22

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40288	M3	33,22	0,7500	24,91
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	0,1000	4,11
				(G)Total:	29,02

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,4950	0,00
Transp. de Brita graduada	1028	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,4800	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**130,43**
BDI:29,63%	**38,64**
Preço Unitário Total	**169,07**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40641 Dreno profundo com enchimento de brita, escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da brita — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,5000	34,27
					(B)Total:	40,47

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,02
					(C)Total:	2,02

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	42,49
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	42,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	0,6500	51,09
				(F)Total:	51,09

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	0,7500	13,59
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	0,1000	4,11
				(G)Total:	17,70

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,9750	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**111,28**
BDI:29,63%	**32,97**
Preço Unitário Total	**144,25**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42908 Dreno profundo com enchimento de brita, escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da brita em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,5000	34,27
					(B)Total:	40,47

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,02
					(C)Total:	2,02

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	42,49
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	51,19

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	0,6500	51,09
				(F)Total:	51,09

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	0,7500	13,59
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	0,1000	4,11
				(G)Total:	17,70

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,9750	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**119,98**
BDI:29,63%	**35,55**
Preço Unitário Total	**155,53**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40648 Dreno profundo com tubo poroso, D = 0,20 m com enchimento de brita e areia, escavação em material 2ª categoria, inclusive transp.da areia, brita, tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,3000	9,30
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,4500	7,65
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,2000	16,45
					(B)Total:	33,40

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,67
					(C)Total:	1,67

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	35,07
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	35,07

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,3200	24,31
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	0,2700	21,22
Tubo de concreto poroso D=0,20 m	10249	M	37,29	1,0000	37,29
				(F)Total:	82,82

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40288	M3	33,22	0,7500	24,91
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	0,1000	4,11
				(G)Total:	29,02

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,4800	0,00
Transp. de Brita graduada	1028	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,4050	0,00
Transp. de Tubo poroso D=0.20 m (média D.P.)	1372	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0300	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**146,91**
BDI:29,63%	**43,52**
Preço Unitário Total	**190,43**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40649 Dreno profundo com tubo poroso, D = 0,20 m com enchimento de brita, escavação em material 3ª categoria (DPR-01), inclusive transporte da brita, tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,3000	9,30
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,4500	7,65
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,2000	16,45
					(B)Total:	33,40

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,67
					(C)Total:	1,67

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	35,07
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	35,07

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	132,36	0,1400	18,53
Tubo de concreto poroso D=0,20 m	10249	M	37,29	1,0000	37,29
				(F)Total:	55,82

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40294	M3	153,91	0,2000	30,78
				(G)Total:	30,78

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,2100	0,00
Transp. de Tubo poroso D=0.20 m - comp= 1.00 m	1375	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0300	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**121,67**
BDI:29,63%	**36,05**
Preço Unitário Total	**157,72**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43122 Dreno profundo com tubo poroso, D=0,20 m com enchim. de brita, escav. material 3ª categoria (DPR-01), inclus. transporte brita e tubo, Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,3000	9,30
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,4500	7,65
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,2000	16,45
					(B)Total:	33,40

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,67
					(C)Total:	1,67

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	35,07
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	42,25

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	132,36	0,1400	18,53
Tubo de concreto poroso D=0,20 m	10249	M	37,29	1,0000	37,29
				(F)Total:	55,82

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40294	M3	153,91	0,2000	30,78
				(G)Total:	30,78

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,2100	0,00
Transp. de Tubo poroso D=0.20 m - comp= 1.00 m	1375	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0300	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**128,85**
BDI:29,63%	**38,17**
Preço Unitário Total	**167,02**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42913 Dreno profundo com tubo poroso, D=0,20m com enchim. de brita e areia, escav. material 2ª categoria, inclusi. transp. areia,brita e tubo Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,3000	9,30
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,4500	7,65
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,2000	16,45
					(B)Total:	33,40

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,67
					(C)Total:	1,67

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	35,07
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	42,25

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,3200	24,31
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	0,2700	21,22
Tubo de concreto poroso D=0,20 m	10249	M	37,29	1,0000	37,29
				(F)Total:	82,82

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40288	M3	33,22	0,7500	24,91
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	0,1000	4,11
				(G)Total:	29,02

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,4800	0,00
Transp. de Brita graduada	1028	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,4050	0,00
Transp. de Tubo poroso D=0.20 m (média D.P.)	1372	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0300	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**154,09**
BDI:29,63%	**45,65**
Preço Unitário Total	**199,74**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40645 Dreno profundo D = 0,10 m c/ enchim. brita, areia (1:1) escav. mat. 3º categ.incl. transp. areia, brita c/ geotêxtil não tecido res.long. mín 16kn/m — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,3000	5,10
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,5000	34,27
					(B)Total:	45,57

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,27
					(C)Total:	2,27

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	47,84
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	47,84

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,3940	29,93
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	101,78	0,3940	40,10
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	6,70	0,3450	2,31
Tubo de PVC rígido D= 100mm (dreno) - vara 6m	10308	vr	270,60	0,1667	45,10
				(F)Total:	117,44

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40294	M3	153,91	0,7500	115,43
				(G)Total:	115,43

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,5910	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,5910	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**280,71**
BDI:29,63%	**83,17**
Preço Unitário Total	**363,88**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40644 Dreno profundo D = 0,10 m c/enchim. brita e areia (1:1) escav.mat. 1º categ., inclus.transp.areia, brita,c/ geotêxtil não tecido res.long. mín 16 kn/m — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,3000	5,10
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,5000	34,27
					(B)Total:	45,57

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,27
					(C)Total:	2,27

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	47,84
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	47,84

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,3940	29,93
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	101,78	0,3940	40,10
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	6,70	0,3450	2,31
Tubo de PVC rígido D= 100mm (dreno) - vara 6m	10308	vr	270,60	0,1667	45,10
				(F)Total:	117,44

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	0,7500	13,59
				(G)Total:	13,59

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,5910	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,5910	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**178,87**
BDI:29,63%	**52,99**
Preço Unitário Total	**231,86**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40646 Dreno profundo D = 0,20 m com enchimento de areia, escavação em material 1ª categoria (DPS-01), inclusive transporte da areia e do tubo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,3000	9,30
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,4500	7,65
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,2000	16,45
					(B)Total:	33,40

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,67
					(C)Total:	1,67

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	35,07
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	35,07

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,5900	44,82
Tubo de concreto poroso D=0,20 m	10249	M	37,29	1,0000	37,29
				(F)Total:	82,11

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	0,7500	13,59
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	0,1000	4,11
				(G)Total:	17,70

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,8850	0,00
Transp. de Tubo poroso D=0,20 m (preço médio)	1083	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0300	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**134,88**
BDI:29,63%	**39,96**
Preço Unitário Total	**174,84**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40647 Dreno profundo D = 0,20 m com enchimento de brita e areia, escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da brita e da areia — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,3000	9,30
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,4500	7,65
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,2000	16,45
					(B)Total:	33,40

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,67
					(C)Total:	1,67

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	35,07
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	35,07

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,3200	24,31
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	0,2700	21,22
Tubo de concreto poroso D=0,20 m	10249	M	37,29	1,0000	37,29
				(F)Total:	82,82

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	0,7500	13,59
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	0,1000	4,11
				(G)Total:	17,70

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,4800	0,00
Transp. de Brita graduada	1028	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,4050	0,00
Transp. de Tubo poroso D=0,20 m (preço médio)	1083	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0300	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**135,59**
BDI:29,63%	**40,17**
Preço Unitário Total	**175,76**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42910 Dreno profundo D=0,10m c/ enchim.brita, areia (1:1) escav. em mat. 3ª categoria, incl.geotêxtil não tecido RT 16kn/m, e transp. brita, areia V.Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,3000	5,10
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,5000	34,27
					(B)Total:	45,57

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,27
					(C)Total:	2,27

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	47,84
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	57,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,3940	29,93
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	101,78	0,3940	40,10
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	6,70	0,3450	2,31
Tubo de PVC rígido D= 100mm (dreno) - vara 6m	10308	vr	270,60	0,1667	45,10
				(F)Total:	117,44

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40294	M3	153,91	0,7500	115,43
				(G)Total:	115,43

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,5910	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,5910	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**290,50**
BDI:29,63%	**86,07**
Preço Unitário Total	**376,57**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42909 Dreno profundo D=0,10m c/ enchim.brita,areia (1:1) escav.mat. 1ª categoria, incl. geotêxtil não tecido RT16 kn/m e transp. areia,brita- Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,3000	5,10
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,5000	34,27
					(B)Total:	45,57

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,27
					(C)Total:	2,27

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	47,84
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	57,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,3940	29,93
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	101,78	0,3940	40,10
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	6,70	0,3450	2,31
Tubo de PVC rígido D= 100mm (dreno) - vara 6m	10308	vr	270,60	0,1667	45,10
				(F)Total:	117,44

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	0,7500	13,59
				(G)Total:	13,59

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,5910	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,5910	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**188,66**
BDI:29,63%	**55,89**
Preço Unitário Total	**244,55**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40144 Dreno profundo D=0,20 m com enchimento brita e areia, tudo incluído — Unidade: M
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,3000	9,30
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	53,73

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,68
					(C)Total:	2,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	56,41
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	56,41

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,3200	24,31
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	0,2700	21,22
Tubo de concreto poroso D=0,20 m	10249	M	37,29	1,0000	37,29
				(F)Total:	82,82

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	0,7500	13,59
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	0,1000	4,11
				(G)Total:	17,70

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,4800	0,00
Transp. de Brita graduada	1028	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,4050	0,00
Transp. de Tubo poroso D=0,20 m (preço médio)	1083	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0300	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**156,93**
BDI:29,63%	**46,49**
Preço Unitário Total	**203,42**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42911 Dreno profundo D=0,20m com enchimento de areia, escavação em material 1ª categoria (DPS-01), inclusive transporte da areia e do tubo em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,3000	9,30
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,4500	7,65
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,2000	16,45
					(B)Total:	33,40

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,67
					(C)Total:	1,67

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	35,07
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	42,25

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,5900	44,82
Tubo de concreto poroso D=0,20 m	10249	M	37,29	1,0000	37,29
				(F)Total:	82,11

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	0,7500	13,59
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	0,1000	4,11
				(G)Total:	17,70

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,8850	0,00
Transp. de Tubo poroso D=0,20 m (preço médio)	1083	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0300	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**142,06**
BDI:29,63%	**42,09**
Preço Unitário Total	**184,15**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42912 Dreno profundo D=0,20m com enchimento de brita e areia, escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da brita e da areia, em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,3000	9,30
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,4500	7,65
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,2000	16,45
					(B)Total:	33,40

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,67
					(C)Total:	1,67

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	35,07
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	42,25

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,3200	24,31
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	0,2700	21,22
Tubo de concreto poroso D=0,20 m	10249	M	37,29	1,0000	37,29
				(F)Total:	82,82

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	0,7500	13,59
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	0,1000	4,11
				(G)Total:	17,70

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,4800	0,00
Transp. de Brita graduada	1028	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,4050	0,00
Transp. de Tubo poroso D=0,20 m (preço médio)	1083	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0300	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**142,77**
BDI:29,63%	**42,30**
Preço Unitário Total	**185,07**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40704 Dreno profundo em solo com tubo PEAD perfur. D=100 mm, envolto por geotêxtil não tecido RT16 kn/m, preenchim. c/ brita, incl. transporte — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,3000	5,10
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,3000	4,11
					(B)Total:	12,31

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	12,31
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	12,31

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	101,78	0,3500	35,62
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	6,70	2,4000	16,08
Tubo plástico, corrugado, perfurado de PEAD (polietileno de alta densidade), padrão NBR, diâmetro 100mm	10258	M	11,32	1,0000	11,32
				(F)Total:	63,02

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	0,5400	9,78
Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) (dim. reduz.)	40301	M3	94,64	0,1800	17,03
				(G)Total:	26,81

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,5250	0,00
Transp. de tubo de PVC/PEAD perfurado diam.= 100mm, envolto por geotextil	1387	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0037	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**102,14**
BDI:29,63%	**30,26**
Preço Unitário Total	**132,40**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41107 Dreno profundo para corte em solo, com enchimento em brita revestido com geotextil não tecido RT 16 kn/m, inclusive transporte da brita — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,5000	34,27
					(B)Total:	40,47

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,02
					(C)Total:	2,02

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	42,49
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	42,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	0,6500	51,09
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	6,70	3,0000	20,10
				(F)Total:	71,19

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	0,7500	13,59
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	0,1000	4,11
				(G)Total:	17,70

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,9750	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**131,38**
BDI:29,63%	**38,92**
Preço Unitário Total	**170,30**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42915 Dreno profundo para corte em solo, com enchimento em brita revestido com geotêxtil não tecido RT -16, inclusive transporte da brita em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,5000	34,27
					(B)Total:	40,47

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,02
					(C)Total:	2,02

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	42,49
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	51,19

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	0,6500	51,09
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	6,70	3,0000	20,10
				(F)Total:	71,19

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	0,7500	13,59
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	0,1000	4,11
				(G)Total:	17,70

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,9750	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**140,08**
BDI:29,63%	**41,50**
Preço Unitário Total	**181,58**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42914 Dreno profundo solo c/tubo PEAD perfur. D=100mm envolto geotêxtil não tecido RT16kn, preench. c/brita, inclus.transp.tubo exclus transp.brita V Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,3000	5,10
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,3000	4,11
					(B)Total:	12,31

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	12,31
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	14,83

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	101,78	0,3500	35,62
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	6,70	2,4000	16,08
Tubo plástico, corrugado, perfurado de PEAD (polietileno de alta densidade), padrão NBR, diâmetro 100mm	10258	M	11,32	1,0000	11,32
				(F)Total:	63,02

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	0,5400	9,78
Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) (dim. reduz.)	40301	M3	94,64	0,1800	17,03
				(G)Total:	26,81

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de tubo de PVC/PEAD perfurado diam.= 100mm, envolto por geotextil	1387	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0037	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**104,66**
BDI:29,63%	**31,01**
Preço Unitário Total	**135,67**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40638 Dreno sub-horizontal D = 50 mm em PVC, com geotêxtil não tecido RT 16 kn/m, exclusive transportes — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Bomba hidraulica tipo MT 200	30088	1,0000	1,0000	0,0000	79,46	39,39	79,46
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,2000	0,8000	263,52	68,54	107,53
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	314,49	90,77	135,50
Sonda rotativa tipo Mach 700 ou equivalente	30086	1,0000	1,0000	0,0000	186,70	88,19	186,70
						(A)Total:	509,19

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Meio Oficial	20095	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	50,63

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,53
					(C)Total:	2,53

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	562,35
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	562,35

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	6,70	0,2000	1,34
Sapata de widea NW	10165	Ud	574,18	0,0100	5,74
Tubo de PVC rígido D= 50mm (dreno) - vara 6m	10306	vr	123,60	0,1750	21,63
				(F)Total:	28,71

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**591,06**
BDI:29,63%	**175,13**
Preço Unitário Total	**766,19**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42917 Dreno sub-horizontal D = 50 mm em PVC inclus. escavação em alteração de rocha, geotêxtil não tecido RT-16 exclusive transp. em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,2000	0,8000	263,52	68,54	107,53
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	314,49	90,77	135,50
						(A)Total:	243,03

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Meio Oficial	20095	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	50,63

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,53
					(C)Total:	2,53

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	296,19
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	356,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	6,70	0,2000	1,34
Sapata de widea NW	10165	Ud	574,18	0,0100	5,74
Tubo de PVC rígido D= 50mm (dreno) - vara 6m	10306	vr	123,60	0,1800	22,24
				(F)Total:	29,32

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Perfuração rotativa inclinada, em rocha sã, com coroa de diamante, diâmetro N (75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo.	41019	M	821,56	0,6500	534,01
				(G)Total:	534,01

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**920,18**
BDI:29,63%	**272,64**
Preço Unitário Total	**1.192,82**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42918 Dreno sub-horizontal D = 50 mm em PVC inclus.escavação em rocha sã, geotêxtil não tecido RT-16, exclusive transportes em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,2000	0,8000	263,52	68,54	107,53
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	314,49	90,77	135,50
						(A)Total:	243,03

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Meio Oficial	20095	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	36,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,84
					(C)Total:	1,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	281,79
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	339,50

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	6,70	0,2000	1,34
Sapata de widea NW	10165	Ud	574,18	0,0100	5,74
Tubo de PVC rígido D= 50mm (dreno) - vara 6m	10306	vr	123,60	0,1800	22,24
				(F)Total:	29,32

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Perfuração rotativa inclinada, em rocha sã, com coroa de diamante, diâmetro N (75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo.	41019	M	821,56	1,0000	821,56
				(G)Total:	821,56

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.190,38**
BDI:29,63%	**352,70**
Preço Unitário Total	**1.543,08**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42916 Dreno sub-horizontal D=50 mm inclusive geotêxtil não tecido RT 16 kn/m, em PVC, exclusive transportes em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Bomba hidraulica tipo MT 200	30088	1,0000	1,0000	0,0000	79,46	39,39	79,46
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,2000	0,8000	263,52	68,54	107,53
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	314,49	90,77	135,50
Sonda rotativa tipo Mach 700 ou equivalente	30086	1,0000	1,0000	0,0000	186,70	88,19	186,70
						(A)Total:	509,19

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Meio Oficial	20095	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	50,63

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,53
					(C)Total:	2,53

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	562,35
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	677,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	6,70	0,2000	1,34
Sapata de widea NW	10165	Ud	574,18	0,0100	5,74
Tubo de PVC rígido D= 50mm (dreno) - vara 6m	10306	vr	123,60	0,1750	21,63
				(F)Total:	28,71

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**706,24**
BDI:29,63%	**209,25**
Preço Unitário Total	**915,49**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41188 Dreno sub-horizontal D=50mm em PVC (escavação em alteração de rocha), inclusive geotêxtil não tecido RT 16 kn/m, exclusive transportes — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,2000	0,8000	263,52	68,54	107,53
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	314,49	90,77	135,50
						(A)Total:	243,03

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Meio Oficial	20095	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	50,63

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,53
					(C)Total:	2,53

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	296,19
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	296,19

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	6,70	0,2000	1,34
Sapata de widea NW	10165	Ud	574,18	0,0100	5,74
Tubo de PVC rígido D= 50mm (dreno) - vara 6m	10306	vr	123,60	0,1800	22,24
				(F)Total:	29,32

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Perfuração rotativa inclinada, em rocha sã, com coroa de diamante, diâmetro N (75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo.	41019	M	821,56	0,6500	534,01
				(G)Total:	534,01

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**859,52**
BDI:29,63%	**254,67**
Preço Unitário Total	**1.114,19**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41187 Dreno sub-horizontal D=50mm em PVC (escavação em rocha sã), inlusive geotêxtil não tecido RT 16 kn/m, exclusive transportes — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,2000	0,8000	263,52	68,54	107,53
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	314,49	90,77	135,50
						(A)Total:	243,03

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Meio Oficial	20095	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	36,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,84
					(C)Total:	1,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	281,79
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	281,79

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	6,70	0,2000	1,34
Sapata de widea NW	10165	Ud	574,18	0,0100	5,74
Tubo de PVC rígido D= 50mm (dreno) - vara 6m	10306	vr	123,60	0,1800	22,24
				(F)Total:	29,32

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Perfuração rotativa inclinada, em rocha sã, com coroa de diamante, diâmetro N (75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo.	41019	M	821,56	1,0000	821,56
				(G)Total:	821,56

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.132,67**
BDI:29,63%	**335,61**
Preço Unitário Total	**1.468,28**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40705 Dreno sub-superficial rocha (h=0,55m) c/ tubo PEAD perfur. d=100mm, env. por geotêxtil16kn/m, preenc.c/ brita, inclus.transp. tubo, exclusive transp.brita — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,3000	5,10
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,3000	4,11
					(B)Total:	12,31

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	12,31
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	12,31

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	101,78	0,1400	14,24
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	6,70	0,6000	4,02
Tubo plástico, corrugado, perfurado de PEAD (polietileno de alta densidade), padrão NBR, diâmetro 100mm	10258	M	11,32	1,0000	11,32
				(F)Total:	29,58

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40294	M3	153,91	0,2000	30,78
Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) (dim. reduz.)	40301	M3	94,64	0,1400	13,24
				(G)Total:	44,02

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de tubo de PVC/PEAD perfurado diam.= 100mm, envolto por geotextil	1387	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0037	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**85,91**
BDI:29,63%	**25,45**
Preço Unitário Total	**111,36**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42919 Dreno sub-superficial rocha (h=0,55m) c/tubo PEAD perfur.d=100mm, env. geotêxtil RT-16, preenc. c/ brita, incl. transp. tubo, excl. transp brita-Vias Urb — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,3000	5,10
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,3000	4,11
					(B)Total:	12,31

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	12,31
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	14,83

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	101,78	0,1400	14,24
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	6,70	0,6000	4,02
Tubo plástico, corrugado, perfurado de PEAD (polietileno de alta densidade), padrão NBR, diâmetro 100mm	10258	M	11,32	1,0000	11,32
				(F)Total:	29,58

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40294	M3	153,91	0,2000	30,78
Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) (dim. reduz.)	40301	M3	94,64	0,1400	13,24
				(G)Total:	44,02

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de tubo de PVC/PEAD perfurado diam.= 100mm, envolto por geotextil	1387	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0037	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**88,43**
BDI:29,63%	**26,20**
Preço Unitário Total	**114,63**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40639 Dreno vertical D = 75 mm em PVC, com geotêxtil não tecido resistência longitudinal 16 kn/m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Bomba hidraulica tipo MT 200	30088	1,0000	1,0000	0,0000	79,46	39,39	79,46
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,2000	0,8000	263,52	68,54	107,53
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	314,49	90,77	135,50
Sonda rotativa tipo Mach 700 ou equivalente	30086	1,0000	1,0000	0,0000	186,70	88,19	186,70
						(A)Total:	509,19

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Meio Oficial	20095	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	50,63

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,53
					(C)Total:	2,53

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	562,35
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	562,35

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	6,70	0,2800	1,87
Sapata de widea NW	10165	Ud	574,18	0,0100	5,74
Tubo de PVC rígido D= 75mm (dreno) - vara 6m	10307	vr	224,16	0,1750	39,22
				(F)Total:	46,83

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**609,18**
BDI:29,63%	**180,50**
Preço Unitário Total	**789,68**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42920 Dreno vertical D = 75 mm em PVC, inclusive geotêxtil não tecido RT-16, exclusive transportes, em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Bomba hidraulica tipo MT 200	30088	1,0000	1,0000	0,0000	79,46	39,39	79,46
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,2000	0,8000	263,52	68,54	107,53
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	314,49	90,77	135,50
Sonda rotativa tipo Mach 700 ou equivalente	30086	1,0000	1,0000	0,0000	186,70	88,19	186,70
						(A)Total:	509,19

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Meio Oficial	20095	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	50,63

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,53
					(C)Total:	2,53

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	562,35
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	677,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	6,70	0,2800	1,87
Sapata de widea NW	10165	Ud	574,18	0,0100	5,74
Tubo de PVC rígido D= 75mm (dreno) - vara 6m	10307	vr	224,16	0,1750	39,22
				(F)Total:	46,83

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**724,36**
BDI:29,63%	**214,62**
Preço Unitário Total	**938,98**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42047 Elementos de madeira para sinalização - cavaletes — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	30,72

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,53
					(C)Total:	1,53

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	32,25
(D) Produção da Equipe	4,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	8,06

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm	10062	m	11,07	2,0000	22,14
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.632,00	0,0090	14,68
				(F)Total:	36,82

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**44,88**
BDI:29,63%	**13,29**
Preço Unitário Total	**58,17**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41344 Eletroduto de aço galv. 1 1/4" inclusive abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, e luvas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.C.	20072	1,01	128,33	13,85	1,2000	16,62
Eletricista	20056	1,24	128,33	17,01	0,8000	13,60
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,3000	9,30
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,2000	3,40
					(B)Total:	42,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,14
					(C)Total:	2,14

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	45,06
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	45,06

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia de rio (preço médio)	10112	M3	84,52	0,0050	0,42
Cimento CP III	10092	kg	0,60	0,0600	0,03
Eletroduto de aço galvanizado d=1 1/4"	10809	M	24,79	1,0000	24,79
				(F)Total:	25,24

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**70,30**
BDI:29,63%	**20,82**
Preço Unitário Total	**91,12**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42921 Eletroduto de ferro galvanizado DN 4" , inclusive conexões, exclusive escavação e reaterro, fornecimento e assentamento, em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Oficial	20099	1,65	128,33	22,63	0,5000	11,31
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,5000	6,85
					(B)Total:	18,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,90
					(C)Total:	0,90

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	19,06
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	22,96

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Eletroduto de ferro galvanizado DN 4"	10763	M	102,08	1,0500	107,18
Luva DN 4" ferro galvanizado	10764	Ud	34,74	0,2500	8,68
				(F)Total:	115,86

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**138,82**
BDI:29,63%	**41,13**
Preço Unitário Total	**179,95**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41227 Eletroduto de ferro galvanizado DN 4", inclusive conexões, exclusive escavação e reaterro, fornecimento e assentamento — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Oficial	20099	1,65	128,33	22,63	0,5000	11,31
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,5000	6,85
					(B)Total:	18,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,90
					(C)Total:	0,90

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	19,06
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	19,06

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Eletroduto de ferro galvanizado DN 4"	10763	M	102,08	1,0500	107,18
Luva DN 4" ferro galvanizado	10764	Ud	34,74	0,2500	8,68
				(F)Total:	115,86

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**134,92**
BDI:29,63%	**39,97**
Preço Unitário Total	**174,89**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41345 Eletroduto de PVC diâmetro de 4", fornecimento e instalação — Unidade: M
Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.C.	20072	1,01	128,33	13,85	1,8100	25,06
Eletricista	20056	1,24	128,33	17,01	1,2000	20,41
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,3000	9,30
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,3300	5,61
					(B)Total:	60,38

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,01
					(C)Total:	3,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	63,39
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	63,39

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia de rio (preço médio)	10112	M3	84,52	0,0015	0,12
Cimento CP III	10092	kg	0,60	0,1800	0,10
Eletroduto de PVC rígido d=4"	10810	M	46,94	1,0500	49,28
				(F)Total:	49,50

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**112,89**
BDI:29,63%	**33,44**
Preço Unitário Total	**146,33**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40951 Eletroduto para rede de lógica, inclusive conexões — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Eletricista	20056	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
					(B)Total:	51,03

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,55
					(C)Total:	2,55

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	53,58
(D) Produção da Equipe	5,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	10,71

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Eletroduto de PVC rígido roscável diâm.50mm	10685	M	12,47	1,1000	13,71
				(F)Total:	13,71

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**24,42**
BDI:29,63%	**7,23**
Preço Unitário Total	**31,65**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42922 Eletroduto para rede de lógica, inclusive conexões, em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Eletricista	20056	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
					(B)Total:	51,03

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,55
					(C)Total:	2,55

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	53,58
(D) Produção da Equipe	4,1500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	12,91

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Eletroduto de PVC rígido roscável diâm.50mm	10685	M	12,47	1,1000	13,71
				(F)Total:	13,71

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**26,62**
BDI:29,63%	**7,88**
Preço Unitário Total	**34,50**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41121 Eletroduto PVC diâmetro 75mm, fornecimento e assentamento — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	37,71

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	37,71
(D) Produção da Equipe	10,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,77

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Eletroduto de PVC rígido roscável diâm.75mm	10686	M	30,56	1,0000	30,56
				(F)Total:	30,56

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**34,33**
BDI:29,63%	**10,17**
Preço Unitário Total	**44,50**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42923 Eletroduto PVC diâmetro 75mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	37,71

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	37,71
(D) Produção da Equipe	8,3000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4,54

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Eletroduto de PVC rígido roscável diâm.75mm	10686	M	30,56	1,0000	30,56
				(F)Total:	30,56

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**35,10**
BDI:29,63%	**10,40**
Preço Unitário Total	**45,50**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42924 Eletroduto PVC rígido roscável diâm. 50 mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	37,71

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	37,71
(D) Produção da Equipe	8,3000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4,54

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Eletroduto de PVC rígido roscável diâm.50mm	10685	M	12,47	1,0000	12,47
				(F)Total:	12,47

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**17,01**
BDI:29,63%	**5,04**
Preço Unitário Total	**22,05**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41120 Eletroduto PVC rígido roscável diâm. 50mm, fornecimento e assentamento — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	37,71

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	37,71
(D) Produção da Equipe	10,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,77

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Eletroduto de PVC rígido roscável diâm.50mm	10685	M	12,47	1,0000	12,47
				(F)Total:	12,47

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**16,24**
BDI:29,63%	**4,81**
Preço Unitário Total	**21,05**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41128 Eletroduto tipo Kanaflex diâmetro 1 1/4", fornecimento e assentamento — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	37,71

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	37,71
(D) Produção da Equipe	10,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,77

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Eletroduto Kanaflex diâmetro 1 1/4	10693	M	3,53	1,0000	3,53
				(F)Total:	3,53

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**7,30**
BDI:29,63%	**2,16**
Preço Unitário Total	**9,46**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42925 Eletroduto tipo Kanaflex diâmetro 1 1/4", fornecimento e assentamento em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	37,71

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	37,71
(D) Produção da Equipe	8,3000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4,54

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Eletroduto Kanaflex diâmetro 1 1/4	10693	M	3,53	1,0000	3,53
				(F)Total:	3,53

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**8,07**
BDI:29,63%	**2,39**
Preço Unitário Total	**10,46**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41129 Eletroduto tipo Kanaflex diâmetro 1 1/2", fornecimento e assentamento — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	37,71

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	37,71
(D) Produção da Equipe	10,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,77

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Eletroduto Kanaflex diâmetro 1 1/2	10694	M	4,52	1,0000	4,52
				(F)Total:	4,52

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**8,29**
BDI:29,63%	**2,45**
Preço Unitário Total	**10,74**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42926 Eletroduto tipo Kanaflex diâmetro 1 1/2", fornecimento e assentamento em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	37,71

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	37,71
(D) Produção da Equipe	8,3000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4,54

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Eletroduto Kanaflex diâmetro 1 1/2	10694	M	4,52	1,0000	4,52
				(F)Total:	4,52

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**9,06**
BDI:29,63%	**2,68**
Preço Unitário Total	**11,74**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41131 Eletroduto tipo Kanaflex diâmetro 2", fornecimento e assentamento — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	37,71

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	37,71
(D) Produção da Equipe	10,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,77

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Eletroduto Kanaflex diâmetro 2	10696	M	5,69	1,0000	5,69
				(F)Total:	5,69

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**9,46**
BDI:29,63%	**2,80**
Preço Unitário Total	**12,26**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42927 Eletroduto tipo Kanaflex diâmetro 2", fornecimento e assentamento em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	37,71

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	37,71
(D) Produção da Equipe	8,3000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4,54

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Eletroduto Kanaflex diâmetro 2	10696	M	5,69	1,0000	5,69
				(F)Total:	5,69

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**10,23**
BDI:29,63%	**3,03**
Preço Unitário Total	**13,26**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41130 Eletroduto tipo Kanaflex diâmetro 4", fornecimento e assentamento — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	37,71

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	37,71
(D) Produção da Equipe	10,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,77

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Eletroduto Kanaflex diâmetro 4	10695	M	12,66	1,0000	12,66
				(F)Total:	12,66

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**16,43**
BDI:29,63%	**4,86**
Preço Unitário Total	**21,29**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42928 Eletroduto tipo Kanaflex diâmetro 4", fornecimento e assentamento em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	37,71

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	37,71
(D) Produção da Equipe	8,3000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4,54

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Eletroduto Kanaflex diâmetro 4	10695	M	12,66	1,0000	12,66
				(F)Total:	12,66

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**17,20**
BDI:29,63%	**5,09**
Preço Unitário Total	**22,29**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 101196 Emulsão Asfáltica para Imprimação (EAI), fornecimento — Unidade: t
Grupo de Serviço: 4 - MATERIAL BETUMINOSO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsão Asfáltica para Imprimação (EAI)	101195	t	3.943,98	1,0000	3.943,98
				(F)Total:	3.943,98

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**3.943,98**
Preço Unitário Total	**3.943,98**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42545 Emulsão RL-1C- FLEX (Emulflex RL-1C-E), fornecimento — Unidade: t
Grupo de Serviço: 4 - MATERIAL BETUMINOSO
Observações: Emulsão RL-1C-SBR(c/polimero)

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsão RL 1C-E	10022	t	4.324,91	1,0000	4.324,91
				(F)Total:	4.324,91

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**4.324,91**
Preço Unitário Total	**4.324,91**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40974 Emulsão RM-1C, fornecimento — Unidade: t
Grupo de Serviço: 4 - MATERIAL BETUMINOSO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsao RM 1C	10008	t	3.446,03	1,0000	3.446,03
				(F)Total:	3.446,03

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**3.446,03**
Preço Unitário Total	**3.446,03**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40978 Emulsão RR-1C FLEX (Emulflex RR-1C-E,) fornecimento — Unidade: t
Grupo de Serviço: 4 - MATERIAL BETUMINOSO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsão RR 1C-E	10020	t	4.005,02	1,0000	4.005,02
				(F)Total:	4.005,02

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**4.005,02**
Preço Unitário Total	**4.005,02**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40975 Emulsão RR-1C, fornecimento — Unidade: t
Grupo de Serviço: 4 - MATERIAL BETUMINOSO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsão RR 1C	10009	t	3.097,30	1,0000	3.097,30
				(F)Total:	3.097,30

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**3.097,30**
Preço Unitário Total	**3.097,30**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40969 Emulsão RR-2C, fornecimento — Unidade: t
Grupo de Serviço: 4 - MATERIAL BETUMINOSO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsao RR 2C	10010	t	3.835,87	1,0000	3.835,87
				(F)Total:	3.835,87

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**3.835,87**
Preço Unitário Total	**3.835,87**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40971 Emulsão RR-2C-FLEX (Emulflex RR-2C-E), fornecimento — Unidade: t
Grupo de Serviço: 4 - MATERIAL BETUMINOSO
Observações: Emulsão RR-2C-SBR(c/polimero)

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsão RR 2C-E	10021	t	4.239,21	1,0000	4.239,21
				(F)Total:	4.239,21

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**4.239,21**
Preço Unitário Total	**4.239,21**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41340 Encamisamento metálico de estacas, diâmetro 380mm em chapa de 6.3mm, preenchido c/ concreto auto adensável (20MPa) — Unidade: M

Grupo de Serviço: 32 - INFRA E MESO-ESTRUTURA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	0,8000	0,2000	31,11	25,23	29,92
Bomba d'água 3,0 CV	30081	1,0000	0,5000	0,5000	16,81	14,06	15,43
Calandra para chapas de aço até 25mm - 22KW	101461	1,0000	0,5000	0,5000	113,61	70,38	91,99
Máquina de solda 425 A, pot=33A	30082	1,0000	0,5000	0,5000	49,46	27,57	38,51
Vibrador de imersao AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	1,0000	0,8000	0,2000	17,55	14,62	16,96
						(A)Total:	192,81

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	128,33	22,63	1,0000	22,63
Encarregado de fundação	20059	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
Soldador	20005	1,96	128,33	26,88	1,0000	26,88
					(B)Total:	121,64

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,08
					(C)Total:	6,08

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	320,53
(D) Produção da Equipe	4,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	80,13

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia de rio (preço médio)	10112	M3	84,52	0,1030	8,70
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	101,78	0,0500	5,08
Brita 2 (incl. 0% IUM) sem frete	10115	m3	104,66	0,0500	5,23
Chapa de aço 6.3 mm	10149	kg	11,98	59,8000	716,40
Cimento CP III	10092	kg	0,60	45,8400	27,50
Eletrodo para soldas - OK 4804	10185	kg	31,47	0,1400	4,40
Plastiment VZ (10% I.P.I. e 8% frete), marca de referência Sika	10191	kg	6,73	0,0850	0,57
				(F)Total:	767,88

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**848,01**
BDI:29,63%	**251,26**
Preço Unitário Total	**1.099,27**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40997 Enrocamento de pedra arrumada com pá carregadeira e escavadeira, inclusive fornecimento, exclusive transporte da pedra — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) (cab + ar) ou equivalente	30024	1,0000	0,8000	0,2000	530,59	200,20	464,51
Escavadeira EC 240 VOLVO ou equivalente	30044	1,0000	1,0000	0,0000	396,49	113,94	396,49
						(A)Total:	861,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	1,0000	32,24
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	8,0000	109,68
					(B)Total:	141,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.002,92
(D) Produção da Equipe	20,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	50,14

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra p/ enrocamento	10124	M3	95,74	1,0000	95,74
				(F)Total:	95,74

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**145,88**
BDI:29,63%	**43,22**
Preço Unitário Total	**189,10**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40724 Enrocamento de pedra de mão arrumada exclusive transporte — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	168,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,40
					(C)Total:	8,40

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	176,50
(D) Produção da Equipe	2,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	88,25

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	95,74	1,0000	95,74
				(F)Total:	95,74

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**183,99**
BDI:29,63%	**54,51**
Preço Unitário Total	**238,50**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40722 Enrocamento de pedra jogada exclusive fornecimento e transporte (utilização de material considerado em medição) — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) (cab + ar) ou equivalente	30024	1,0000	1,0000	0,0000	530,59	200,20	530,59
						(A)Total:	530,59

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,3000	9,67
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	23,38

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	553,97
(D) Produção da Equipe	40,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	13,84

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**13,84**
BDI:29,63%	**4,10**
Preço Unitário Total	**17,94**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40998 Enrocamento de pedra jogada exclusive o fornecimento e transporte da pedra — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6N ou equivalente	30016	1,0000	1,0000	0,0000	446,93	139,16	446,93
						(A)Total:	446,93

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,3000	9,67
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	23,38

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	470,31
(D) Produção da Equipe	40,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	11,75

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**11,75**
BDI:29,63%	**3,48**
Preço Unitário Total	**15,23**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40723 Enrocamento de pedra jogada inclusive fornecimento, exclusive transporte da pedra — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) (cab + ar) ou equivalente	30024	1,0000	1,0000	0,0000	530,59	200,20	530,59
						(A)Total:	530,59

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,3000	9,67
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	23,38

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	553,97
(D) Produção da Equipe	40,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	13,84

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra p/ enrocamento	10124	M3	95,74	1,0000	95,74
				(F)Total:	95,74

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**109,58**
BDI:29,63%	**32,46**
Preço Unitário Total	**142,04**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40335 Ensecadeira dupla de madeira esp.= 5 cm com 1 reaproveitamento — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Ensecadeira simples de madeira esp.= 5 cm com 1 reaproveitamento, inclusive transporte das madeiras	40333	M2	289,26	2,0000	578,52
				(G)Total:	578,52

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	578,52
BDI:29,63%	171,41
Preço Unitário Total	749,93

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40334 Ensecadeira dupla de madeira esp.= 5 cm sem reaproveitamento, tudo incluído — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Ensecadeira simples de madeira esp.= 5 cm sem reaproveitamento, inclusive transporte das madeiras	40332	M2	403,86	2,0000	807,72
				(G)Total:	807,72

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**807,72**
BDI:29,63%	**239,32**
Preço Unitário Total	**1.047,04**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40333 Ensecadeira simples de madeira esp.= 5 cm com 1 reaproveitamento, inclusive transporte das madeiras — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,5000	0,5000	20,98	17,53	19,25
						(A)Total:	19,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	128,33	13,85	8,0000	110,80
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	128,33	22,63	1,5000	33,94
					(B)Total:	144,74

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,23
					(C)Total:	7,23

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	171,22
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	171,22

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pranchoes 30 X 5 cm (p/ ensecadeira)	10063	M3	3.617,92	0,0275	99,49
Prego 18 X 24	10135	kg	17,28	0,2000	3,45
Tábuas de 2,5 cm (Não Aparelhada)	10065	M3	1.777,33	0,0085	15,10
				(F)Total:	118,04

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pranchoes 30 X 5 cm (p/ ensecadeira)	1144	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0220	0,00
Transp. de Tábuas de 2,5 cm	1094	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0068	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**289,26**
BDI:29,63%	**85,70**
Preço Unitário Total	**374,96**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40332 Ensecadeira simples de madeira esp.= 5 cm sem reaproveitamento, inclusive transporte das madeiras — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,5000	0,5000	20,98	17,53	19,25
						(A)Total:	19,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	128,33	13,85	8,0000	110,80
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	128,33	22,63	1,5000	33,94
					(B)Total:	144,74

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,23
					(C)Total:	7,23

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	171,22
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	171,22

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pranchoes 30 X 5 cm (p/ ensecadeira)	10063	M3	3.617,92	0,0550	198,98
Prego 18 X 24	10135	kg	17,28	0,2000	3,45
Tábuas de 2,5 cm (Não Aparelhada)	10065	M3	1.777,33	0,0170	30,21
				(F)Total:	232,64

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pranchoes 30 X 5 cm (p/ ensecadeira)	1144	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0440	0,00
Transp. de Tábuas de 2,5 cm	1094	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0136	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**403,86**
BDI:29,63%	**119,66**
Preço Unitário Total	**523,52**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40675 Entrada para descida d'agua DP-1 (calha/degraus) inclusive caiação — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	7,1000	73,91
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	5,64	0,3900	2,19
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,1400	87,69
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,0780	4,83
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	0,6300	54,18
				(G)Total:	222,80

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**222,80**
BDI:29,63%	**66,01**
Preço Unitário Total	**288,81**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40673 Entrada para descida d'água EDA-01 — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	5,64	1,0800	6,09
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,1100	68,90
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,0720	4,46
				(G)Total:	79,45

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**79,45**
BDI:29,63%	**23,54**
Preço Unitário Total	**102,99**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40674 Entrada para descida d'água EDA-02 — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	5,64	1,1400	6,42
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,1140	71,40
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,1140	7,06
				(G)Total:	84,88

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**84,88**
BDI:29,63%	**25,14**
Preço Unitário Total	**110,02**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41037 Escada de madeira executada sobre terreno inclinado, com 80 cm de largura mínima — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	61,44

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,07
					(C)Total:	3,07

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	64,51
(D) Produção da Equipe	1,3200
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	48,87

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pontalete de Pinho de 3ª ou similar de 3" x 3", sem aparelhamento	10624	M	8,04	3,3000	26,53
Prego 18 X 24	10135	kg	17,28	0,2000	3,45
				(F)Total:	29,98

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**78,85**
BDI:29,63%	**23,36**
Preço Unitário Total	**102,21**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42942 Escada de madeira executada sobre terreno inclinado, com 80 cm de largura mínima em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	61,44

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	61,44
(D) Produção da Equipe	1,1000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	55,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pontalete de Pinho de 3ª ou similar de 3" x 3", sem aparelhamento	10624	M	8,04	3,3000	26,53
Prego 18 X 24	10135	kg	17,28	0,2000	3,45
				(F)Total:	29,98

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**85,83**
BDI:29,63%	**25,43**
Preço Unitário Total	**111,26**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42225 Escalonamento de taludes com escavadeira — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira EC 240 VOLVO ou equivalente	30044	1,0000	1,0000	0,0000	396,49	113,94	396,49
						(A)Total:	396,49

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	29,21

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	425,70
(D) Produção da Equipe	40,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	10,64

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**10,64**
BDI:29,63%	**3,15**
Preço Unitário Total	**13,79**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42523 Escalonamento de taludes com escavadeira em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 61 - TERRAPLENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira EC 240 VOLVO ou equivalente	30044	1,0000	1,0000	0,0000	396,49	113,94	396,49
						(A)Total:	396,49

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	29,21

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	425,70
(D) Produção da Equipe	33,3000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	12,78

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**12,78**
BDI:29,63%	**3,78**
Preço Unitário Total	**16,56**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40178 Escalonamento de taludes, com trator de esteiras — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D5K ou equivalente	30015	1,0000	1,0000	0,0000	373,69	138,74	373,69
						(A)Total:	373,69

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	29,21

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	402,90
(D) Produção da Equipe	49,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	8,22

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**8,22**
BDI:29,63%	**2,43**
Preço Unitário Total	**10,65**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40763 Escarificação de base H = 0,10m e capa asfáltica — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
						(A)Total:	387,94

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,3000	9,30
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	36,72

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	424,66
(D) Produção da Equipe	400,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,06

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1,06**
BDI:29,63%	**0,31**
Preço Unitário Total	**1,37**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40765 Escarificação e compactação de base (100% P.I.) H=0,20m — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	0,8000	0,2000	263,52	68,54	449,02
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,8000	0,2000	24,32	14,43	22,33
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,6000	0,4000	22,07	19,63	21,09
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP vib. liso de aço CA-15 STD (DYNAPAC) ou equivalente	30037	1,0000	0,5000	0,5000	211,46	82,12	146,79
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,6000	0,4000	348,35	114,21	254,69
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	353,98	118,71	236,34
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	176,92	35,06	120,17
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina e ripper modelo D8T ou equivalente	30019	1,0000	0,5000	0,5000	1.166,40	409,55	787,97
						(A)Total:	2.426,34

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	59,93

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	2.486,27
(D) Produção da Equipe	300,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	8,28

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**8,28**
BDI:29,63%	**2,45**
Preço Unitário Total	**10,73**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42576 Escavação, carga de material de 3ª categoria (fogo controlado) em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 61 - TERRAPLENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) (cab + ar) ou equivalente	30024	1,0000	0,2000	0,8000	530,59	200,20	266,27
Compressor de ar XA 360/763 pcm (ATLAS) ou equivalente	30060	1,0000	0,3000	0,7000	284,17	46,26	117,63
Perfuratriz de 22,4 kg de peso para uso subterrâneo	30099	1,0000	1,0000	0,0000	14,45	1,41	14,45
						(A)Total:	398,35

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Blaster	20033	1,96	128,33	26,88	0,2000	5,37
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,2000	6,44
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	39,23

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	437,58
(D) Produção da Equipe	5,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	87,51

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cordel detonante	10045	M	1,91	3,0000	5,73
Dinamite a 60%	10040	kg	11,49	0,4000	4,59
Espoleta elétrica nº 8 - 3 metros	10044	Ud	20,05	0,1500	3,00
Estopim simples	10042	M	2,26	0,2000	0,45
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	10.794,26	0,0040	43,17
				(F)Total:	56,94

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**144,45**
BDI:29,63%	**42,80**
Preço Unitário Total	**187,25**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40179 Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. até 200 m com moto-escavo-transportador — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Moto Escavo carregador ref. Caterpillar modelo 621G ou equivalente	30021	2,0000	1,0000	0,0000	1.490,25	569,05	2.980,50
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,2000	0,8000	387,94	118,01	171,98
Trator de esteiras c/ placa emp. D-8R (CAT) ou equivalente	30020	1,0000	1,0000	0,0000	1.164,84	408,71	1.164,84
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina modelo D8T, sem ríper ou equivalente	30018	1,0000	0,5000	0,5000	1.164,84	408,71	786,77
						(A)Total:	5.104,09

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	1,0000	32,24
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	73,37

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	5.177,46
(D) Produção da Equipe	312,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	16,59

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**16,59**
BDI:29,63%	**4,91**
Preço Unitário Total	**21,50**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40184 Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. 1000 a 1200 m com moto-escavo-transportador — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Moto Escavo carregador ref. Caterpillar modelo 621G ou equivalente	30021	4,0000	1,0000	0,0000	1.490,25	569,05	5.961,00
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,5000	0,5000	387,94	118,01	252,97
Trator de esteiras c/ placa emp. D-8R (CAT) ou equivalente	30020	1,0000	1,0000	0,0000	1.164,84	408,71	1.164,84
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina modelo D8T, sem ríper ou equivalente	30018	1,0000	1,0000	0,0000	1.164,84	408,71	1.164,84
						(A)Total:	8.543,65

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	1,0000	32,24
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	73,37

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	8.617,02
(D) Produção da Equipe	302,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	28,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**28,53**
BDI:29,63%	**8,45**
Preço Unitário Total	**36,98**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40180 Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. 200 a 400 m com moto-escavo-transportador — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Moto Escavo carregador ref. Caterpillar modelo 621G ou equivalente	30021	3,0000	0,8500	0,1500	1.490,25	569,05	4.056,18
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,3000	0,7000	387,94	118,01	198,98
Trator de esteiras c/ placa emp. D-8R (CAT) ou equivalente	30020	1,0000	1,0000	0,0000	1.164,84	408,71	1.164,84
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina modelo D8T, sem ríper ou equivalente	30018	1,0000	0,6000	0,4000	1.164,84	408,71	862,38
						(A)Total:	6.282,38

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	1,0000	32,24
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	73,37

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	6.355,75
(D) Produção da Equipe	336,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	18,91

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**18,91**
BDI:29,63%	**5,60**
Preço Unitário Total	**24,51**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40181 Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. 400 a 600 m com moto-escavo-transportador — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Moto Escavo carregador ref. Caterpillar modelo 621G ou equivalente	30021	3,0000	1,0000	0,0000	1.490,25	569,05	4.470,75
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,4000	0,6000	387,94	118,01	225,97
Trator de esteiras c/ placa emp. D-8R (CAT) ou equivalente	30020	1,0000	1,0000	0,0000	1.164,84	408,71	1.164,84
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina modelo D8T, sem ríper ou equivalente	30018	1,0000	0,6000	0,4000	1.164,84	408,71	862,38
						(A)Total:	6.723,94

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	1,0000	32,24
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	73,37

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	6.797,31
(D) Produção da Equipe	320,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	21,24

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**21,24**
BDI:29,63%	**6,29**
Preço Unitário Total	**27,53**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40182 Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. 600 a 800 m com moto-escavo-transportador — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Moto Escavo carregador ref. Caterpillar modelo 621G ou equivalente	30021	4,0000	0,9500	0,0500	1.490,25	569,05	5.776,72
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,5000	0,5000	387,94	118,01	252,97
Trator de esteiras c/ placa emp. D-8R (CAT) ou equivalente	30020	1,0000	1,0000	0,0000	1.164,84	408,71	1.164,84
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina modelo D8T, sem ríper ou equivalente	30018	1,0000	0,6000	0,4000	1.164,84	408,71	862,38
						(A)Total:	8.056,91

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	1,0000	32,24
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	73,37

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	8.130,28
(D) Produção da Equipe	336,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	24,19

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**24,19**
BDI:29,63%	**7,16**
Preço Unitário Total	**31,35**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40183 Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. 800 a 1000 m com moto-escavo-transportador — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Moto Escavo carregador ref. Caterpillar modelo 621G ou equivalente	30021	4,0000	1,0000	0,0000	1.490,25	569,05	5.961,00
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,5000	0,5000	387,94	118,01	252,97
Trator de esteiras c/ placa emp. D-8R (CAT) ou equivalente	30020	1,0000	1,0000	0,0000	1.164,84	408,71	1.164,84
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina modelo D8T, sem ríper ou equivalente	30018	1,0000	1,0000	0,0000	1.164,84	408,71	1.164,84
						(A)Total:	8.543,65

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	1,0000	32,24
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	73,37

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	8.617,02
(D) Produção da Equipe	336,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	25,64

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**25,64**
BDI:29,63%	**7,59**
Preço Unitário Total	**33,23**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40106 Escavação, carga e transporte de material de 1º categoria — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	1,0000	0,0000	314,49	90,77	314,49
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6T ou equivalente	30017	1,0000	1,0000	0,0000	529,17	199,54	529,17
						(A)Total:	843,66

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,2000	6,44
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	20,15

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	863,81
(D) Produção da Equipe	60,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	14,39

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Material de 1º categoria	1003	t	1,501XP + 1,659XR + 2,634				0,00	1,5000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**14,39**
BDI:29,63%	**4,26**
Preço Unitário Total	**18,65**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40191 Escavação, carga e transporte de material de 2ª cat. até 200 m com moto-escavo-transportador — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Moto Escavo carregador ref. Caterpillar modelo 621G ou equivalente	30021	2,0000	1,0000	0,0000	1.490,25	569,05	2.980,50
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,2000	0,8000	387,94	118,01	171,98
Trator de esteiras c/ placa emp. D-8R (CAT) ou equivalente	30020	1,0000	1,0000	0,0000	1.164,84	408,71	1.164,84
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina e ripper modelo D8T ou equivalente	30019	1,0000	1,0000	0,0000	1.166,40	409,55	1.166,40
						(A)Total:	5.483,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	1,0000	32,24
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	73,37

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	5.557,09
(D) Produção da Equipe	220,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	25,25

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**25,25**
BDI:29,63%	**7,48**
Preço Unitário Total	**32,73**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40196 Escavação, carga e transporte de material de 2ª cat. 1000 a 1200 m com moto-escavo-transportador — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Moto Escavo carregador ref. Caterpillar modelo 621G ou equivalente	30021	4,0000	1,0000	0,0000	1.490,25	569,05	5.961,00
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,5000	0,5000	387,94	118,01	252,97
Trator de esteiras c/ placa emp. D-8R (CAT) ou equivalente	30020	1,0000	1,0000	0,0000	1.164,84	408,71	1.164,84
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina e ripper modelo D8T ou equivalente	30019	1,0000	1,0000	0,0000	1.166,40	409,55	1.166,40
						(A)Total:	8.545,21

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	1,0000	32,24
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	73,37

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	8.618,58
(D) Produção da Equipe	220,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	39,17

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**39,17**
BDI:29,63%	**11,60**
Preço Unitário Total	**50,77**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40192 Escavação, carga e transporte de material de 2ª cat. 200 a 400 m com moto-escavo-transportador — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Moto Escavo carregador ref. Caterpillar modelo 621G ou equivalente	30021	3,0000	0,8000	0,2000	1.490,25	569,05	3.918,03
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,2000	0,8000	387,94	118,01	171,98
Trator de esteiras c/ placa emp. D-8R (CAT) ou equivalente	30020	1,0000	1,0000	0,0000	1.164,84	408,71	1.164,84
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina e ripper modelo D8T ou equivalente	30019	1,0000	1,0000	0,0000	1.166,40	409,55	1.166,40
						(A)Total:	6.421,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	1,0000	32,24
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	73,37

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	6.494,62
(D) Produção da Equipe	240,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	27,06

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**27,06**
BDI:29,63%	**8,01**
Preço Unitário Total	**35,07**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40193 Escavação, carga e transporte de material de 2ª cat. 400 a 600 m com moto-escavo-transportador — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Moto Escavo carregador ref. Caterpillar modelo 621G ou equivalente	30021	3,0000	1,0000	0,0000	1.490,25	569,05	4.470,75
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,4000	0,6000	387,94	118,01	225,97
Trator de esteiras c/ placa emp. D-8R (CAT) ou equivalente	30020	1,0000	1,0000	0,0000	1.164,84	408,71	1.164,84
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina e ripper modelo D8T ou equivalente	30019	1,0000	1,0000	0,0000	1.166,40	409,55	1.166,40
						(A)Total:	7.027,96

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	1,0000	32,24
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	73,37

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	7.101,33
(D) Produção da Equipe	240,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	29,58

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**29,58**
BDI:29,63%	**8,76**
Preço Unitário Total	**38,34**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40194 Escavação, carga e transporte de material de 2ª cat. 600 a 800 m com moto-escavo-transportador — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Moto Escavo carregador ref. Caterpillar modelo 621G ou equivalente	30021	4,0000	0,8500	0,1500	1.490,25	569,05	5.408,24
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,5000	0,5000	387,94	118,01	252,97
Trator de esteiras c/ placa emp. D-8R (CAT) ou equivalente	30020	1,0000	1,0000	0,0000	1.164,84	408,71	1.164,84
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina e ripper modelo D8T ou equivalente	30019	1,0000	1,0000	0,0000	1.166,40	409,55	1.166,40
						(A)Total:	7.992,45

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	1,0000	32,24
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	73,37

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	8.065,82
(D) Produção da Equipe	240,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	33,60

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**33,60**
BDI:29,63%	**9,95**
Preço Unitário Total	**43,55**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40195 Escavação, carga e transporte de material de 2ª cat. 800 a 1000 m com moto-escavo-transportador — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Moto Escavo carregador ref. Caterpillar modelo 621G ou equivalente	30021	4,0000	1,0000	0,0000	1.490,25	569,05	5.961,00
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,5000	0,5000	387,94	118,01	252,97
Trator de esteiras c/ placa emp. D-8R (CAT) ou equivalente	30020	1,0000	1,0000	0,0000	1.164,84	408,71	1.164,84
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina e ripper modelo D8T ou equivalente	30019	1,0000	1,0000	0,0000	1.166,40	409,55	1.166,40
						(A)Total:	8.545,21

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	1,0000	32,24
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	73,37

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	8.618,58
(D) Produção da Equipe	240,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	35,91

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**35,91**
BDI:29,63%	**10,64**
Preço Unitário Total	**46,55**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40220 Escavação e carga de material de barreira (remoção) — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	1,0000	0,0000	314,49	90,77	314,49
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D5K ou equivalente	30015	1,0000	1,0000	0,0000	373,69	138,74	373,69
						(A)Total:	688,18

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,2500	8,06
					(B)Total:	8,06

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	696,24
(D) Produção da Equipe	65,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	10,71

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**10,71**
BDI:29,63%	**3,17**
Preço Unitário Total	**13,88**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42577 Escavação e carga de material de barreira (remoção) em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 61 - TERRAPLENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	2,0000	1,0000	0,0000	314,49	90,77	628,98
						(A)Total:	628,98

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,2500	8,06
					(B)Total:	8,06

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	637,04
(D) Produção da Equipe	54,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	11,79

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**11,79**
BDI:29,63%	**3,49**
Preço Unitário Total	**15,28**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40230 Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira EC 240 VOLVO ou equivalente	30044	1,0000	1,0000	0,0000	396,49	113,94	396,49
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,1100	0,8900	387,94	118,01	147,69
						(A)Total:	544,18

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	1,0000	32,24
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	45,95

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	590,13
(D) Produção da Equipe	140,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4,21

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**4,21**
BDI:29,63%	**1,24**
Preço Unitário Total	**5,45**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42578 Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 61 - TERRAPLENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira EC 240 VOLVO ou equivalente	30044	1,0000	1,0000	0,0000	396,49	113,94	396,49
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,1100	0,8900	387,94	118,01	147,69
						(A)Total:	544,18

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	1,0000	32,24
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	45,95

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	590,13
(D) Produção da Equipe	116,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	5,06

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**5,06**
BDI:29,63%	**1,49**
Preço Unitário Total	**6,55**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40221 Escavação e carga de material de 1ª categoria, com trator de esteira e pá carregadeira — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) (cab + ar) ou equivalente	30024	1,0000	1,0000	0,0000	530,59	200,20	530,59
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina modelo D8T, sem ríper ou equivalente	30018	1,0000	1,0000	0,0000	1.164,84	408,71	1.164,84
						(A)Total:	1.695,43

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,3000	9,67
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	23,38

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.718,81
(D) Produção da Equipe	150,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	11,45

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**11,45**
BDI:29,63%	**3,39**
Preço Unitário Total	**14,84**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40231 Escavação e carga de material de 2ª categoria com escavadeira — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira EC 240 VOLVO ou equivalente	30044	1,0000	1,0000	0,0000	396,49	113,94	396,49
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,1100	0,8900	387,94	118,01	147,69
						(A)Total:	544,18

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	1,0000	32,24
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	45,95

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	590,13
(D) Produção da Equipe	95,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	6,21

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**6,21**
BDI:29,63%	**1,84**
Preço Unitário Total	**8,05**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42580 Escavação e carga de material de 2ª categoria com escavadeira em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 61 - TERRAPLENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira EC 240 VOLVO ou equivalente	30044	1,0000	1,0000	0,0000	396,49	113,94	396,49
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,1100	0,8900	387,94	118,01	147,69
						(A)Total:	544,18

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	1,0000	32,24
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	45,95

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	590,13
(D) Produção da Equipe	79,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	7,47

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**7,47**
BDI:29,63%	**2,21**
Preço Unitário Total	**9,68**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40222 Escavação e carga de material de 2ª categoria, com trator de esteira e pá carregadeira — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) (cab + ar) ou equivalente	30024	1,0000	1,0000	0,0000	530,59	200,20	530,59
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina e ripper modelo D8T ou equivalente	30019	1,0000	1,0000	0,0000	1.166,40	409,55	1.166,40
						(A)Total:	1.696,99

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,3000	9,67
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	23,38

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.720,37
(D) Produção da Equipe	105,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	16,38

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**16,38**
BDI:29,63%	**4,85**
Preço Unitário Total	**21,23**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40216 Escavação e carga de material de 3ª categoria (fogo controlado) — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) (cab + ar) ou equivalente	30024	1,0000	0,2000	0,8000	530,59	200,20	266,27
Compressor de ar XA 360/763 pcm (ATLAS) ou equivalente	30060	1,0000	0,3000	0,7000	284,17	46,26	117,63
Perfuratriz de 22,4 kg de peso para uso subterrâneo	30099	1,0000	1,0000	0,0000	14,45	1,41	14,45
						(A)Total:	398,35

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Blaster	20033	1,96	128,33	26,88	0,2000	5,37
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,2000	6,44
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	39,23

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	437,58
(D) Produção da Equipe	6,8000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	64,35

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cordel detonante	10045	M	1,91	3,0000	5,73
Dinamite a 60%	10040	kg	11,49	0,4000	4,59
Espoleta elétrica nº 8 - 3 metros	10044	Ud	20,05	0,1500	3,00
Estopim simples	10042	M	2,26	0,2000	0,45
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	10.794,26	0,0040	43,17
				(F)Total:	56,94

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**121,29**
BDI:29,63%	**35,93**
Preço Unitário Total	**157,22**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40223 Escavação e carga de material de 3ª categoria (H bancada >1,0 m) — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) (cab + ar) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	530,59	200,20	365,39
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	1,0000	0,0000	183,98	30,67	183,98
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	3,0000	1,0000	0,0000	20,65	19,22	61,95
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina modelo D8T, sem ríper ou equivalente	30018	1,0000	0,5000	0,5000	1.164,84	408,71	786,77
						(A)Total:	1.398,09

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Blaster	20033	1,96	128,33	26,88	1,0000	26,88
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,5000	16,12
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	97,84

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.495,93
(D) Produção da Equipe	42,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	35,61

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cordel detonante	10045	M	1,91	1,0000	1,91
Dinamite a 60%	10040	kg	11,49	0,5000	5,74
Espoleta simples	10043	Ud	10,93	0,1000	1,09
Estopim simples	10042	M	2,26	0,1000	0,22
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	10.794,26	0,0010	10,79
				(F)Total:	19,75

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**55,36**
BDI:29,63%	**16,40**
Preço Unitário Total	**71,76**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42582 Escavação e carga de material de 3ª categoria (H bancada >1,0 m) em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 61 - TERRAPLENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) (cab + ar) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	530,59	200,20	365,39
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	1,0000	0,0000	183,98	30,67	183,98
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	3,0000	1,0000	0,0000	20,65	19,22	61,95
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina modelo D8T, sem ríper ou equivalente	30018	1,0000	0,5000	0,5000	1.164,84	408,71	786,77
						(A)Total:	1.398,09

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Blaster	20033	1,96	128,33	26,88	1,0000	26,88
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,5000	16,12
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	97,84

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.495,93
(D) Produção da Equipe	30,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	49,86

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cordel detonante	10045	M	1,91	1,0000	1,91
Dinamite a 60%	10040	kg	11,49	0,5000	5,74
Espoleta simples	10043	Ud	10,93	0,1000	1,09
Estopim simples	10042	M	2,26	0,1000	0,22
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	10.794,26	0,0010	10,79
				(F)Total:	19,75

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**69,61**
BDI:29,63%	**20,62**
Preço Unitário Total	**90,23**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40258 Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	4,0000	55,96
					(B)Total:	59,06

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,95
					(C)Total:	2,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	62,01
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	62,01

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**62,01**
BDI:29,63%	**18,37**
Preço Unitário Total	**80,38**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42944 Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m c/ esgotamento em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	24,32	14,43	24,32
						(A)Total:	24,32

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	24,32
(D) Produção da Equipe	2,3000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	10,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	1,0000	62,01
				(G)Total:	62,01

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**72,58**
BDI:29,63%	**21,50**
Preço Unitário Total	**94,08**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40261 Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m com esgotamento — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	24,32	14,43	24,32
						(A)Total:	24,32

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	24,32
(D) Produção da Equipe	2,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	9,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	1,0000	62,01
				(G)Total:	62,01

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**71,73**
BDI:29,63%	**21,25**
Preço Unitário Total	**92,98**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42943 Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	4,0000	55,96
					(B)Total:	59,06

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,95
					(C)Total:	2,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	62,01
(D) Produção da Equipe	0,9200
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	67,40

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**67,40**
BDI:29,63%	**19,97**
Preço Unitário Total	**87,37**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40259 Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	6,0000	83,94
					(B)Total:	87,04

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,35
					(C)Total:	4,35

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	91,39
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	91,39

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**91,39**
BDI:29,63%	**27,07**
Preço Unitário Total	**118,46**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42946 Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m c/ esgotamento em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	24,32	14,43	24,32
						(A)Total:	24,32

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	24,32
(D) Produção da Equipe	2,3000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	10,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40259	M3	91,39	1,0000	91,39
				(G)Total:	91,39

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**101,96**
BDI:29,63%	**30,21**
Preço Unitário Total	**132,17**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40262 Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m com esgotamento — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	24,32	14,43	24,32
						(A)Total:	24,32

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	24,32
(D) Produção da Equipe	2,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	9,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40259	M3	91,39	1,0000	91,39
				(G)Total:	91,39

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**101,11**
BDI:29,63%	**29,95**
Preço Unitário Total	**131,06**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42945 Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	6,0000	83,94
					(B)Total:	87,04

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,35
					(C)Total:	4,35

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	91,39
(D) Produção da Equipe	0,9200
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	99,33

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**99,33**
BDI:29,63%	**29,43**
Preço Unitário Total	**128,76**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40260 Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	9,0000	125,91
					(B)Total:	129,01

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,45
					(C)Total:	6,45

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	135,46
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	135,46

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**135,46**
BDI:29,63%	**40,13**
Preço Unitário Total	**175,59**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42948 Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	24,32	14,43	24,32
						(A)Total:	24,32

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	24,32
(D) Produção da Equipe	2,3000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	10,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m	40260	M3	135,46	1,0000	135,46
				(G)Total:	135,46

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**146,03**
BDI:29,63%	**43,26**
Preço Unitário Total	**189,29**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40263 Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m com esgotamento — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	24,32	14,43	24,32
						(A)Total:	24,32

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	24,32
(D) Produção da Equipe	2,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	9,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m	40260	M3	135,46	1,0000	135,46
				(G)Total:	135,46

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**145,18**
BDI:29,63%	**43,01**
Preço Unitário Total	**188,19**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42947 Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m, em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	9,0000	125,91
					(B)Total:	129,01

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,45
					(C)Total:	6,45

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	135,46
(D) Produção da Equipe	0,9200
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	147,23

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**147,23**
BDI:29,63%	**43,62**
Preço Unitário Total	**190,85**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42949 Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	24,32	14,43	24,32
						(A)Total:	24,32

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	24,32
(D) Produção da Equipe	2,3000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	10,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m sem detonação	40264	M3	139,79	1,0000	139,79
				(G)Total:	139,79

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**150,36**
BDI:29,63%	**44,55**
Preço Unitário Total	**194,91**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40267 Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m com esgotamento — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	24,32	14,43	24,32
						(A)Total:	24,32

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	24,32
(D) Produção da Equipe	2,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	9,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m sem detonação	40264	M3	139,79	1,0000	139,79
				(G)Total:	139,79

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**149,51**
BDI:29,63%	**44,29**
Preço Unitário Total	**193,80**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42950 Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m s/ detonação, em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Cavouqueiro	20041	1,24	128,33	17,01	6,0000	102,06
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	2,0000	27,98
					(B)Total:	133,14

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,65
					(C)Total:	6,65

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	139,79
(D) Produção da Equipe	0,9200
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	151,94

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**151,94**
BDI:29,63%	**45,01**
Preço Unitário Total	**196,95**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40264 Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m sem detonação — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Cavouqueiro	20041	1,24	128,33	17,01	6,0000	102,06
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	2,0000	27,98
					(B)Total:	133,14

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,65
					(C)Total:	6,65

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	139,79
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	139,79

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**139,79**
BDI:29,63%	**41,41**
Preço Unitário Total	**181,20**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42951 Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	24,32	14,43	24,32
						(A)Total:	24,32

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	24,32
(D) Produção da Equipe	2,3000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	10,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m sem detonação	40265	M3	173,97	1,0000	173,97
				(G)Total:	173,97

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**184,54**
BDI:29,63%	**54,67**
Preço Unitário Total	**239,21**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40268 Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m com esgotamento — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	24,32	14,43	24,32
						(A)Total:	24,32

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	24,32
(D) Produção da Equipe	2,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	9,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m sem detonação	40265	M3	173,97	1,0000	173,97
				(G)Total:	173,97

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**183,69**
BDI:29,63%	**54,42**
Preço Unitário Total	**238,11**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42952 Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m s/ detonação, em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Cavouqueiro	20041	1,24	128,33	17,01	7,0000	119,07
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1500	4,65
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	3,0000	41,97
					(B)Total:	165,69

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,28
					(C)Total:	8,28

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	173,97
(D) Produção da Equipe	0,9200
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	189,09

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**189,09**
BDI:29,63%	**56,02**
Preço Unitário Total	**245,11**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40265 Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m sem detonação — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Cavouqueiro	20041	1,24	128,33	17,01	7,0000	119,07
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1500	4,65
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	3,0000	41,97
					(B)Total:	165,69

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,28
					(C)Total:	8,28

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	173,97
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	173,97

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**173,97**
BDI:29,63%	**51,54**
Preço Unitário Total	**225,51**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42953 Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 3,00 a 4,50 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	24,32	14,43	24,32
						(A)Total:	24,32

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	24,32
(D) Produção da Equipe	2,3000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	10,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 3,00 a 4,50 m sem detonação	40266	M3	308,97	1,0000	308,97
				(G)Total:	308,97

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**319,54**
BDI:29,63%	**94,67**
Preço Unitário Total	**414,21**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40269 Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 3,00 a 4,50 m com esgotamento — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	24,32	14,43	24,32
						(A)Total:	24,32

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	24,32
(D) Produção da Equipe	2,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	9,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 3,00 a 4,50 m sem detonação	40266	M3	308,97	1,0000	308,97
				(G)Total:	308,97

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**318,69**
BDI:29,63%	**94,42**
Preço Unitário Total	**413,11**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42954 Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 3,00 a 4,50 m s/ detonação, em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Cavouqueiro	20041	1,24	128,33	17,01	12,0000	204,12
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	6,0000	83,94
					(B)Total:	294,26

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			14,71
					(C)Total:	14,71

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	308,97
(D) Produção da Equipe	0,9200
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	335,83

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**335,83**
BDI:29,63%	**99,50**
Preço Unitário Total	**435,33**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40266 Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 3,00 a 4,50 m sem detonação — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Cavouqueiro	20041	1,24	128,33	17,01	12,0000	204,12
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	6,0000	83,94
					(B)Total:	294,26

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			14,71
					(C)Total:	14,71

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	308,97
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	308,97

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**308,97**
BDI:29,63%	**91,54**
Preço Unitário Total	**400,51**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40276 Escavação manual em mat. 3ª cat. H= 0,00 a 1,50 m, a fogo — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Cavouqueiro	20041	1,24	128,33	17,01	5,0000	85,05
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,8000	24,80
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	5,0000	69,95
					(B)Total:	179,80

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,99
					(C)Total:	8,99

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	188,79
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	188,79

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Dinamite a 60%	10040	kg	11,49	0,3000	3,44
Espoleta elétrica nº 8 - 3 metros	10044	Ud	20,05	3,0000	60,15
Estopim simples	10042	M	2,26	2,5000	5,65
				(F)Total:	69,24

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**258,03**
BDI:29,63%	**76,45**
Preço Unitário Total	**334,48**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42955 Escavação manual em mat. 3ª cat. H= 0,00 a 1,50 m, a fogo, em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Cavouqueiro	20041	1,24	128,33	17,01	5,0000	85,05
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,8000	24,80
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	5,0000	69,95
					(B)Total:	179,80

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,99
					(C)Total:	8,99

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	188,79
(D) Produção da Equipe	0,9000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	209,76

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Dinamite a 60%	10040	kg	11,49	0,3000	3,44
Espoleta elétrica nº 8 - 3 metros	10044	Ud	20,05	3,0000	60,15
Estopim simples	10042	M	2,26	2,5000	5,65
				(F)Total:	69,24

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**279,00**
BDI:29,63%	**82,66**
Preço Unitário Total	**361,66**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40256 Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.) — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	6,0000	83,94
					(B)Total:	87,04

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,35
					(C)Total:	4,35

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	91,39
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	91,39

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**91,39**
BDI:29,63%	**27,07**
Preço Unitário Total	**118,46**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42956 Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.), em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	6,0000	83,94
					(B)Total:	87,04

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,35
					(C)Total:	4,35

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	91,39
(D) Produção da Equipe	0,9200
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	99,33

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**99,33**
BDI:29,63%	**29,43**
Preço Unitário Total	**128,76**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42957 Escavação manual furos, valetas mat. 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m s/detonação (dim. reduz.), em Vias Urbanas — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Cavouqueiro	20041	1,24	128,33	17,01	9,0000	153,09
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	3,0000	41,97
					(B)Total:	198,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,90
					(C)Total:	9,90

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	208,06
(D) Produção da Equipe	0,9200
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	226,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**226,15**
BDI:29,63%	**67,00**
Preço Unitário Total	**293,15**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40257 Escavação manual furos, valetas mat. 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m sem detonação (dim. reduz.) — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Cavouqueiro	20041	1,24	128,33	17,01	9,0000	153,09
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	3,0000	41,97
					(B)Total:	198,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,90
					(C)Total:	9,90

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	208,06
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	208,06

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**208,06**
BDI:29,63%	**61,64**
Preço Unitário Total	**269,70**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42958 Escavação mecânica de valas em material de 1ª categoria, 3,00 a 4,50 m, c/ esgotamento, carga do material, transp. material p/ bota-fora -Vias Urbanas — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	0,4000	1,0000	0,0000	24,32	14,43	9,72
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6N ou equivalente	30016	0,5000	1,0000	0,0000	446,93	139,16	223,46
						(A)Total:	233,18

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	233,18
(D) Produção da Equipe	0,9200
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	253,45

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 3 ,00 a 4,50 m	40284	M3	23,45	1,0000	23,45
				(G)Total:	23,45

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Material de 1º categoria	1003	t	1,501XP + 1,659XR + 2,634				0,00	1,7000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**276,90**
BDI:29,63%	**82,04**
Preço Unitário Total	**358,94**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42959 Escavação mecânica de valas em 1ª categoria, profundidade de 4,50 a 6,00 m com esgotamento, transp. DMT=20km, descarga e espalhamento, em Vias Urbanas — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	0,5000	1,0000	0,0000	24,32	14,43	12,16
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6N ou equivalente	30016	0,5000	1,0000	0,0000	446,93	139,16	223,46
						(A)Total:	235,62

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	235,62
(D) Produção da Equipe	0,9200
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	256,10

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 3 ,00 a 4,50 m	40284	M3	23,45	1,0000	23,45
				(G)Total:	23,45

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Material de 1º categoria	1003	t	1,501XP + 1,659XR + 2,634				0,00	1,7000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**279,55**
BDI:29,63%	**82,83**
Preço Unitário Total	**362,38**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40282 Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	369,44	150,42	369,44
						(A)Total:	369,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	29,21

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	398,65
(D) Produção da Equipe	22,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	18,12

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**18,12**
BDI:29,63%	**5,36**
Preço Unitário Total	**23,48**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42962 Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	24,32	14,43	24,32
						(A)Total:	24,32

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	24,32
(D) Produção da Equipe	2,3000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	10,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	1,0000	18,12
				(G)Total:	18,12

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**28,69**
BDI:29,63%	**8,50**
Preço Unitário Total	**37,19**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42961 Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	24,32	14,43	24,32
						(A)Total:	24,32

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	24,32
(D) Produção da Equipe	2,3000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	10,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	1,0000	18,12
				(G)Total:	18,12

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**28,69**
BDI:29,63%	**8,50**
Preço Unitário Total	**37,19**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40285 Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m com esgotamento — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	24,32	14,43	24,32
						(A)Total:	24,32

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	24,32
(D) Produção da Equipe	2,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	9,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	1,0000	18,12
				(G)Total:	18,12

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**27,84**
BDI:29,63%	**8,24**
Preço Unitário Total	**36,08**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42960 Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m, em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	369,44	150,42	369,44
						(A)Total:	369,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	29,21

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	398,65
(D) Produção da Equipe	20,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	19,93

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**19,93**
BDI:29,63%	**5,90**
Preço Unitário Total	**25,83**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40283 Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	369,44	150,42	369,44
						(A)Total:	369,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	29,21

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	398,65
(D) Produção da Equipe	20,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	19,93

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**19,93**
BDI:29,63%	**5,90**
Preço Unitário Total	**25,83**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42964 Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	24,32	14,43	24,32
						(A)Total:	24,32

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	24,32
(D) Produção da Equipe	2,3000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	10,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1 ,50 a 3,00 m	40283	M3	19,93	1,0000	19,93
				(G)Total:	19,93

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**30,50**
BDI:29,63%	**9,03**
Preço Unitário Total	**39,53**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40286 Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m com esgotamento — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	24,32	14,43	24,32
						(A)Total:	24,32

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	24,32
(D) Produção da Equipe	2,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	9,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1 ,50 a 3,00 m	40283	M3	19,93	1,0000	19,93
				(G)Total:	19,93

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**29,65**
BDI:29,63%	**8,78**
Preço Unitário Total	**38,43**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42963 Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m, em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	369,44	150,42	369,44
						(A)Total:	369,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	29,21

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	398,65
(D) Produção da Equipe	18,4000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	21,66

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**21,66**
BDI:29,63%	**6,41**
Preço Unitário Total	**28,07**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40284 Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	369,44	150,42	369,44
						(A)Total:	369,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	29,21

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	398,65
(D) Produção da Equipe	17,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	23,45

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**23,45**
BDI:29,63%	**6,94**
Preço Unitário Total	**30,39**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42966 Escavação mecânica em material de 1º cat. H= 3,00 a 4,50 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	24,32	14,43	24,32
						(A)Total:	24,32

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	24,32
(D) Produção da Equipe	2,3000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	10,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 3 ,00 a 4,50 m	40284	M3	23,45	1,0000	23,45
				(G)Total:	23,45

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**34,02**
BDI:29,63%	**10,08**
Preço Unitário Total	**44,10**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40287 Escavação mecânica em material de 1º cat. H= 3,00 a 4,50 m com esgotamento — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	24,32	14,43	24,32
						(A)Total:	24,32

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	24,32
(D) Produção da Equipe	2,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	9,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 3 ,00 a 4,50 m	40284	M3	23,45	1,0000	23,45
				(G)Total:	23,45

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**33,17**
BDI:29,63%	**9,82**
Preço Unitário Total	**42,99**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42965 Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m, em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	369,44	150,42	369,44
						(A)Total:	369,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	29,21

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	398,65
(D) Produção da Equipe	15,8500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	25,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**25,15**
BDI:29,63%	**7,45**
Preço Unitário Total	**32,60**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40288 Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	369,44	150,42	369,44
						(A)Total:	369,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	29,21

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	398,65
(D) Produção da Equipe	12,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	33,22

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**33,22**
BDI:29,63%	**9,84**
Preço Unitário Total	**43,06**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42968 Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	24,32	14,43	24,32
						(A)Total:	24,32

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	24,32
(D) Produção da Equipe	2,3000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	10,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40288	M3	33,22	1,0000	33,22
				(G)Total:	33,22

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**43,79**
BDI:29,63%	**12,97**
Preço Unitário Total	**56,76**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40291 Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m com esgotamento — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	24,32	14,43	24,32
						(A)Total:	24,32

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	24,32
(D) Produção da Equipe	2,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	9,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40288	M3	33,22	1,0000	33,22
				(G)Total:	33,22

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**42,94**
BDI:29,63%	**12,72**
Preço Unitário Total	**55,66**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42967 Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m, em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	369,44	150,42	369,44
						(A)Total:	369,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	29,21

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	398,65
(D) Produção da Equipe	11,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	36,24

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**36,24**
BDI:29,63%	**10,73**
Preço Unitário Total	**46,97**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40289 Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	369,44	150,42	369,44
						(A)Total:	369,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	29,21

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	398,65
(D) Produção da Equipe	10,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	39,86

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**39,86**
BDI:29,63%	**11,81**
Preço Unitário Total	**51,67**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42970 Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	24,32	14,43	24,32
						(A)Total:	24,32

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	24,32
(D) Produção da Equipe	2,3000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	10,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 1 ,50 a 3,00 m	40289	M3	39,86	1,0000	39,86
				(G)Total:	39,86

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**50,43**
BDI:29,63%	**14,94**
Preço Unitário Total	**65,37**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40292 Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m com esgotamento — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	24,32	14,43	24,32
						(A)Total:	24,32

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	24,32
(D) Produção da Equipe	2,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	9,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 1 ,50 a 3,00 m	40289	M3	39,86	1,0000	39,86
				(G)Total:	39,86

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**49,58**
BDI:29,63%	**14,69**
Preço Unitário Total	**64,27**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42969 Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m, em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	369,44	150,42	369,44
						(A)Total:	369,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	29,21

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	398,65
(D) Produção da Equipe	9,2000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	43,33

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**43,33**
BDI:29,63%	**12,83**
Preço Unitário Total	**56,16**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40290 Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 3,00 a 4,50 m — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	369,44	150,42	369,44
						(A)Total:	369,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	29,21

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	398,65
(D) Produção da Equipe	8,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	49,83

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**49,83**
BDI:29,63%	**14,76**
Preço Unitário Total	**64,59**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42973 Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 3,00 a 4,50 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	24,32	14,43	24,32
						(A)Total:	24,32

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	24,32
(D) Produção da Equipe	2,3000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	10,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 3 ,00 a 4,50 m	40290	M3	49,83	1,0000	49,83
				(G)Total:	49,83

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**60,40**
BDI:29,63%	**17,89**
Preço Unitário Total	**78,29**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42979 Escavação mecânica em material de 2º cat. H= 3,00 a 4,50 m c/ esgotamento em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	24,32	14,43	24,32
						(A)Total:	24,32

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	24,32
(D) Produção da Equipe	2,3000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	10,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 3 ,00 a 4,50 m	40290	M3	49,83	1,0000	49,83
				(G)Total:	49,83

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**60,40**
BDI:29,63%	**17,89**
Preço Unitário Total	**78,29**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40293 Escavação mecânica em material de 2º cat. H= 3,00 a 4,50 m com esgotamento — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	24,32	14,43	24,32
						(A)Total:	24,32

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	24,32
(D) Produção da Equipe	2,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	9,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 3 ,00 a 4,50 m	40290	M3	49,83	1,0000	49,83
				(G)Total:	49,83

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**59,55**
BDI:29,63%	**17,64**
Preço Unitário Total	**77,19**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42971 Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 3,00 a 4,50 m, em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	369,44	150,42	369,44
						(A)Total:	369,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	29,21

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	398,65
(D) Produção da Equipe	7,3500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	54,23

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**54,23**
BDI:29,63%	**16,06**
Preço Unitário Total	**70,29**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40294 Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 0,00 a 1,50 m — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	0,5600	1,0000	0,0000	269,25	69,12	150,78
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	0,2800	1,0000	0,0000	314,49	90,77	88,05
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	1,0000	0,0000	183,98	30,67	183,98
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	2,0000	1,0000	0,0000	20,65	19,22	41,30
						(A)Total:	464,11

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Blaster	20033	1,96	128,33	26,88	1,0000	26,88
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,1000	3,22
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	84,94

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	549,05
(D) Produção da Equipe	4,2000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	130,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cordel detonante	10045	M	1,91	3,0000	5,73
Dinamite a 60%	10040	kg	11,49	0,4000	4,59
Espoleta simples	10043	Ud	10,93	0,1500	1,63
Estopim simples	10042	M	2,26	0,2000	0,45
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	10.794,26	0,0010	10,79
				(F)Total:	23,19

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**153,91**
BDI:29,63%	**45,60**
Preço Unitário Total	**199,51**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40297 Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 0,00 a 1,50 m com esgotamento — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	24,32	14,43	24,32
						(A)Total:	24,32

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	24,32
(D) Produção da Equipe	2,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	9,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40294	M3	153,91	1,0000	153,91
				(G)Total:	153,91

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**163,63**
BDI:29,63%	**48,48**
Preço Unitário Total	**212,11**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40295 Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 1,50 a 3,00 m — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	0,4600	1,0000	0,0000	269,25	69,12	123,85
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	0,2300	1,0000	0,0000	314,49	90,77	72,33
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	1,0000	0,0000	183,98	30,67	183,98
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	2,0000	1,0000	0,0000	20,65	19,22	41,30
						(A)Total:	421,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Blaster	20033	1,96	128,33	26,88	1,0000	26,88
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,1000	3,22
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	84,94

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	506,40
(D) Produção da Equipe	3,4000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	148,94

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cordel detonante	10045	M	1,91	3,0000	5,73
Dinamite a 60%	10040	kg	11,49	0,4000	4,59
Espoleta simples	10043	Ud	10,93	0,1500	1,63
Estopim simples	10042	M	2,26	0,2000	0,45
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	10.794,26	0,0010	10,79
				(F)Total:	23,19

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**172,13**
BDI:29,63%	**51,00**
Preço Unitário Total	**223,13**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40298 Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 1,50 a 3,00 m com esgotamento — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	24,32	14,43	24,32
						(A)Total:	24,32

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	24,32
(D) Produção da Equipe	2,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	9,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 1 ,50 a 3,00 m	40295	M3	172,13	1,0000	172,13
				(G)Total:	172,13

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**181,85**
BDI:29,63%	**53,88**
Preço Unitário Total	**235,73**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40296 Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 3,00 a 4,50 m — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	0,3400	1,0000	0,0000	269,25	69,12	91,54
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	0,1700	1,0000	0,0000	314,49	90,77	53,46
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	1,0000	0,0000	183,98	30,67	183,98
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	2,0000	1,0000	0,0000	20,65	19,22	41,30
						(A)Total:	370,28

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Blaster	20033	1,96	128,33	26,88	1,0000	26,88
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,1000	3,22
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	84,94

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	455,22
(D) Produção da Equipe	2,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	182,08

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cordel detonante	10045	M	1,91	3,0000	5,73
Dinamite a 60%	10040	kg	11,49	0,4000	4,59
Espoleta simples	10043	Ud	10,93	0,1500	1,63
Estopim simples	10042	M	2,26	0,2000	0,45
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	10.794,26	0,0010	10,79
				(F)Total:	23,19

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**205,27**
BDI:29,63%	**60,82**
Preço Unitário Total	**266,09**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40299 Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 3,00 a 4,50 m com esgotamento — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	24,32	14,43	24,32
						(A)Total:	24,32

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	24,32
(D) Produção da Equipe	2,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	9,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 3 ,00 a 4,50 m	40296	M3	205,27	1,0000	205,27
				(G)Total:	205,27

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**214,99**
BDI:29,63%	**63,70**
Preço Unitário Total	**278,69**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42876 Escoramento contínuo de cavas em estaca prancha de largura até 400 mm — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	369,44	150,42	369,44
						(A)Total:	369,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	54,84

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	424,28
(D) Produção da Equipe	10,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	42,42

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Estaca prancha de aço até 400 mm	10720	kg	14,09	7,0200	98,91
				(F)Total:	98,91

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**141,33**
BDI:29,63%	**41,87**
Preço Unitário Total	**183,20**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42981 Escoramento de cavas e valas, inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	128,33	13,85	0,8000	11,08
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	128,33	22,63	1,0000	22,63
					(B)Total:	33,71

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,68
					(C)Total:	1,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	35,39
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	42,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm	10062	m	11,07	3,0000	33,21
Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)	10071	m	29,90	3,0000	89,70
Prego 18 X 24	10135	kg	17,28	0,2000	3,45
Taipá de 1ª com 2,5 cm	10057	M3	1.937,55	0,0250	48,43
				(F)Total:	174,79

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm	1087	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0154	0,00
Transp. de Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)	1134	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0424	0,00
Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm	1115	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0200	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**217,42**
BDI:29,63%	**64,42**
Preço Unitário Total	**281,84**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40327 Escoramento de cavas e valas, inclusive fornecimento e transportes das madeiras — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	128,33	13,85	0,8000	11,08
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	128,33	22,63	1,0000	22,63
					(B)Total:	33,71

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,68
					(C)Total:	1,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	35,39
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	35,39

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm	10062	m	11,07	3,0000	33,21
Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)	10071	m	29,90	3,0000	89,70
Prego 18 X 24	10135	kg	17,28	0,2000	3,45
Taipá de 1ª com 2,5 cm	10057	M3	1.937,55	0,0250	48,43
				(F)Total:	174,79

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm	1087	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0154	0,00
Transp. de Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)	1134	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0424	0,00
Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm	1115	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0200	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**210,18**
BDI:29,63%	**62,27**
Preço Unitário Total	**272,45**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42239 Escoramento de O.A.E. diretamente sobre o solo, inclusive fornecimento e transporte das madeiras — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,2000	0,8000	20,98	17,53	18,21
						(A)Total:	18,21

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	128,33	13,85	2,0000	27,70
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	128,33	22,63	1,0000	22,63
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
					(B)Total:	53,43

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,67
					(C)Total:	2,67

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	74,31
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	74,31

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)	10071	m	29,90	1,0000	29,90
Madeira serrada (pranchões 20 X 8 cm)	10081	m3	5.426,88	0,0060	32,56
Prego 18 X 24	10135	kg	17,28	0,2000	3,45
Taipá de 1ª com 2,5 cm	10057	M3	1.937,55	0,0140	27,12
				(F)Total:	93,03

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)	1134	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0176	0,00
Transp. de Madeira serrada (pranchoes 20 X 8 cm)	1009	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0060	0,00
Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm	1115	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0140	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**167,34**
BDI:29,63%	**49,58**
Preço Unitário Total	**216,92**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42982 Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,7000	0,3000	20,98	17,53	19,93
						(A)Total:	19,93

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	128,33	13,85	1,2000	16,62
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	128,33	22,63	0,7000	15,84
					(B)Total:	32,46

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,62
					(C)Total:	1,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	54,01
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	65,07

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)	10071	m	29,90	2,0000	59,80
Prego 18 X 24	10135	kg	17,28	0,2000	3,45
Taipá de 1ª com 2,5 cm	10057	M3	1.937,55	0,0110	21,31
				(F)Total:	84,56

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)	1134	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0283	0,00
Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm	1115	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0088	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**149,63**
BDI:29,63%	**44,33**
Preço Unitário Total	**193,96**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40328 Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,5000	0,5000	20,98	17,53	19,25
						(A)Total:	19,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	128,33	13,85	2,0000	27,70
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	128,33	22,63	1,0000	22,63
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
					(B)Total:	53,43

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,67
					(C)Total:	2,67

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	75,35
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	75,35

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escoras de eucalipto (4,00m - D=0,10m)	10073	DZ	132,43	0,0833	11,03
Prego 18 X 24	10135	kg	17,28	0,2000	3,45
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.632,00	0,0110	17,95
Taipá de 1ª com 2,5 cm	10057	M3	1.937,55	0,0110	21,31
				(F)Total:	53,74

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Madeira roliça	1168	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0310	0,00
Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm	1096	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0110	0,00
Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm	1115	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0110	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**129,09**
BDI:29,63%	**38,24**
Preço Unitário Total	**167,33**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40329 Escoramento e cimbramento (pontes e pontilhões), inclusive fornecimento e transporte das madeiras — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,5000	0,5000	20,98	17,53	19,25
						(A)Total:	19,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	128,33	13,85	2,0000	27,70
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	128,33	22,63	1,0000	22,63
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
					(B)Total:	53,43

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,67
					(C)Total:	2,67

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	75,35
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	75,35

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm (pontalete)	10066	M3	2.260,00	0,0070	15,82
Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)	10071	m	29,90	1,0000	29,90
Madeira serrada (pranchões 20 X 8 cm)	10081	m3	5.426,88	0,0060	32,56
Prego 18 X 24	10135	kg	17,28	0,4000	6,91
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.632,00	0,0140	22,84
				(F)Total:	108,03

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontalete)	1095	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0070	0,00
Transp. de Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)	1134	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0176	0,00
Transp. de Madeira serrada (pranchoes 20 X 8 cm)	1009	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0060	0,00
Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm	1096	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0140	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**183,38**
BDI:29,63%	**54,33**
Preço Unitário Total	**237,71**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40331 Escoramento para blocos submersos, inclusive transporte da madeira — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 32 - INFRA E MESO-ESTRUTURA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	128,33	13,85	1,2400	17,17
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	128,33	22,63	1,2400	28,06
					(B)Total:	45,23

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,26
					(C)Total:	2,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	47,49
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	47,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Madeira serrada (passadeira 30 X 8 cm)	10082	M3	3.617,92	0,0125	45,22
Prego 25 X 72 (para pontes de madeira)	10136	kg	25,12	0,0500	1,25
				(F)Total:	46,47

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Madeira serrada (passadeira 30 X 8 cm)	1010	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0100	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**93,96**
BDI:29,63%	**27,84**
Preço Unitário Total	**121,80**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43332 Esgotamento de escavações para rebaixamento do nível dágua nos serviços de bueiros,galerias e outros, com conj. moto bomba — Unidade: Mes

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	24,32	14,43	24,32
						(A)Total:	24,32

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,5000	6,85
					(B)Total:	6,85

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	31,17
(D) Produção da Equipe	0,0045
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	6.926,66

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**6.926,66**
BDI:29,63%	**2.052,36**
Preço Unitário Total	**8.979,02**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43335 Espalhamento / regularização / compactação de material em bota-fora — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM
Observações: NORMA DERSA ET-DE-Q00/005

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP vib. patas 128 mm CA-15P (DYNAPAC) ou equivalente	30039	1,0000	0,5000	0,5000	231,11	95,08	163,09
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6N ou equivalente	30016	1,0000	0,8000	0,2000	446,93	139,16	385,37
						(A)Total:	548,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	1,0000	32,24
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	59,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	608,12
(D) Produção da Equipe	200,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,04

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**3,04**
BDI:29,63%	**0,90**
Preço Unitário Total	**3,94**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42547 Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
						(A)Total:	387,94

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,5000	16,12
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	29,83

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	417,77
(D) Produção da Equipe	200,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,08

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2,08**
BDI:29,63%	**0,61**
Preço Unitário Total	**2,69**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40177 Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteiras — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6N ou equivalente	30016	1,0000	1,0000	0,0000	446,93	139,16	446,93
						(A)Total:	446,93

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,5000	16,12
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	29,83

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	476,76
(D) Produção da Equipe	99,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4,81

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**4,81**
BDI:29,63%	**1,42**
Preço Unitário Total	**6,23**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40757 Estabilização granulométrica de solo s/ mistura 100% P.I. — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	0,8000	0,2000	263,52	68,54	449,02
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,8000	0,2000	24,32	14,43	22,33
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,6000	0,4000	22,07	19,63	21,09
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP vib. liso de aço CA-15 STD (DYNAPAC) ou equivalente	30037	1,0000	0,5500	0,4500	211,46	82,12	153,25
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,6000	0,4000	348,35	114,21	254,69
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	353,98	118,71	236,34
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	176,92	35,06	120,17
						(A)Total:	1.644,83

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	5,0000	68,55
					(B)Total:	101,06

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.745,89
(D) Produção da Equipe	70,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	24,94

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**24,94**
BDI:29,63%	**7,38**
Preço Unitário Total	**32,32**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40758 Estabilização granulométrica de solo s/ mistura 100% P.M. — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	0,8000	0,2000	263,52	68,54	449,02
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,8000	0,2000	24,32	14,43	22,33
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,6000	0,4000	22,07	19,63	21,09
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP vib. liso de aço CA-15 STD (DYNAPAC) ou equivalente	30037	1,0000	0,5500	0,4500	211,46	82,12	153,25
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,6000	0,4000	348,35	114,21	254,69
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	353,98	118,71	236,34
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	176,92	35,06	120,17
						(A)Total:	1.644,83

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	5,0000	68,55
					(B)Total:	101,06

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.745,89
(D) Produção da Equipe	65,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	26,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**26,85**
BDI:29,63%	**7,95**
Preço Unitário Total	**34,80**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40761 Estabilização granulométrica de solos c/ mistura de areia na pista 100% P.M. (80%, 20%) exclusive transporte — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	0,8000	0,2000	263,52	68,54	449,02
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,8000	0,2000	24,32	14,43	22,33
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,8000	0,2000	22,07	19,63	21,57
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP vib. liso de aço CA-15 STD (DYNAPAC) ou equivalente	30037	1,0000	0,6500	0,3500	211,46	82,12	166,18
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,6000	0,4000	348,35	114,21	254,69
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,7000	0,3000	353,98	118,71	283,39
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,8000	0,2000	176,92	35,06	148,54
						(A)Total:	1.733,66

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,6000	18,60
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	5,0000	68,55
					(B)Total:	104,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.837,82
(D) Produção da Equipe	60,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	30,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia média jazida com carregamento mecânico	10110	m3	75,00	0,2733	20,49
				(F)Total:	20,49

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**51,12**
BDI:29,63%	**15,14**
Preço Unitário Total	**66,26**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40759 Estabilização granulométrica de solos c/ mistura na pista 100 % P.I. — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	0,8000	0,2000	263,52	68,54	449,02
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,8000	0,2000	24,32	14,43	22,33
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,7000	0,3000	22,07	19,63	21,32
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP vib. liso de aço CA-15 STD (DYNAPAC) ou equivalente	30037	1,0000	0,5500	0,4500	211,46	82,12	153,25
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,6000	0,4000	348,35	114,21	254,69
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6000	0,4000	353,98	118,71	259,86
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,7000	0,3000	176,92	35,06	134,35
						(A)Total:	1.682,76

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	5,0000	68,55
					(B)Total:	101,06

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.783,82
(D) Produção da Equipe	65,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	27,44

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**27,44**
BDI:29,63%	**8,13**
Preço Unitário Total	**35,57**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40760 Estabilização granulométrica de solos c/ mistura na pista 100% P.M. — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	0,8000	0,2000	263,52	68,54	449,02
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,8000	0,2000	24,32	14,43	22,33
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,8000	0,2000	22,07	19,63	21,57
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP vib. liso de aço CA-15 STD (DYNAPAC) ou equivalente	30037	1,0000	0,6500	0,3500	211,46	82,12	166,18
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,6000	0,4000	348,35	114,21	254,69
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,7000	0,3000	353,98	118,71	283,39
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,8000	0,2000	176,92	35,06	148,54
						(A)Total:	1.733,66

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,6000	18,60
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	5,0000	68,55
					(B)Total:	104,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.837,82
(D) Produção da Equipe	65,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	28,27

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**28,27**
BDI:29,63%	**8,37**
Preço Unitário Total	**36,64**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40403 Estaca de eucalipto D= 0,20 m, fornecimento, transporte, cravação e perda — Unidade: M

Grupo de Serviço: 32 - INFRA E MESO-ESTRUTURA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Bate-estaca (martelo 2.500 kg)	30078	1,0000	0,3000	0,7000	243,23	89,90	135,89
						(A)Total:	135,89

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	128,33	13,85	1,5000	20,77
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	128,33	22,63	0,2500	5,65
					(B)Total:	26,42

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,32
					(C)Total:	1,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	163,63
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	163,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,20m)	10072	M	50,83	1,0500	53,37
				(F)Total:	53,37

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,20m)	1137	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0264	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**217,00**
BDI:29,63%	**64,29**
Preço Unitário Total	**281,29**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40405 Estaca metálica dupla exclusive fornecimento de trilhos — Unidade: M
Grupo de Serviço: 32 - INFRA E MESO-ESTRUTURA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Bate-estaca (martelo 2.500 kg)	30078	1,0000	0,3000	0,7000	243,23	89,90	135,89
Grupo gerador GEHM 200/187 kva (HEIMER) ou equivalente	30069	1,0000	0,3500	0,6500	303,11	30,20	125,71
Máquina de solda 425 A, pot=33A	30082	1,0000	0,3500	0,6500	49,46	27,57	35,23
						(A)Total:	296,83

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Meio Oficial	20095	1,24	128,33	17,01	0,8000	13,60
					(B)Total:	19,80

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	316,63
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	316,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Acetileno	10186	kg	85,00	0,0500	4,25
Chapa de aço esp.= 5mm	10146	kg	11,31	0,8100	9,16
Eletrodo para soldas - OK 4804	10185	kg	31,47	0,2950	9,28
Oxigênio	10187	M3	16,04	0,0090	0,14
				(F)Total:	22,83

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**339,46**
BDI:29,63%	**100,58**
Preço Unitário Total	**440,04**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40408 Estaca metálica, fornecimento, transporte, perdas, solda, emenda, corte e cravação de TR- 68 — Unidade: M

Grupo de Serviço: 32 - INFRA E MESO-ESTRUTURA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Bate-estaca (martelo 2.500 kg)	30078	1,0000	0,4000	0,6000	243,23	89,90	151,23
Grupo gerador GEHM 200/187 kva (HEIMER) ou equivalente	30069	1,0000	0,4000	0,6000	303,11	30,20	139,36
Máquina de solda 425 A, pot=33A	30082	1,0000	0,4000	0,6000	49,46	27,57	36,32
						(A)Total:	326,91

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Meio Oficial	20095	1,24	128,33	17,01	1,6000	27,21
					(B)Total:	33,41

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	360,32
(D) Produção da Equipe	1,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	240,21

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Acetileno	10186	kg	85,00	0,1100	9,35
Chapa de aço esp.= 5mm	10146	kg	11,31	2,4000	27,14
Eletrodo para soldas - OK 4804	10185	kg	31,47	0,6650	20,92
Oxigênio	10187	M3	16,04	0,0200	0,32
Trilho usado	10178	kg	4,71	71,4000	336,29
				(F)Total:	394,02

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Trilho usado	1233	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0714	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**634,23**
BDI:29,63%	**187,92**
Preço Unitário Total	**822,15**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40406 Estaca metálica, fornecimento, transporte, perdas, solda, emenda, corte e cravação de trilho TR- 57 — Unidade: M

Grupo de Serviço: 32 - INFRA E MESO-ESTRUTURA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Bate-estaca (martelo 2.500 kg)	30078	1,0000	0,4000	0,6000	243,23	89,90	151,23
Grupo gerador GEHM 200/187 kva (HEIMER) ou equivalente	30069	1,0000	0,4000	0,6000	303,11	30,20	139,36
Máquina de solda 425 A, pot=33A	30082	1,0000	0,4000	0,6000	49,46	27,57	36,32
						(A)Total:	326,91

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Meio Oficial	20095	1,24	128,33	17,01	1,6000	27,21
					(B)Total:	33,41

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	360,32
(D) Produção da Equipe	1,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	240,21

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Acetileno	10186	kg	85,00	0,1100	9,35
Chapa de aço esp.= 5mm	10146	kg	11,31	2,4000	27,14
Eletrodo para soldas - OK 4804	10185	kg	31,47	0,6650	20,92
Oxigênio	10187	M3	16,04	0,0200	0,32
Trilho usado	10178	kg	4,71	59,8500	281,89
				(F)Total:	339,62

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Trilho usado	1233	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0599	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**579,83**
BDI:29,63%	**171,80**
Preço Unitário Total	**751,63**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40407 Estaca metálica, fornecimento, transporte, perdas, solda, emenda, corte e cravação de 2 TR- 57 — Unidade: M
Grupo de Serviço: 32 - INFRA E MESO-ESTRUTURA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Bate-estaca (martelo 2.500 kg)	30078	1,0000	0,4000	0,6000	243,23	89,90	151,23
Grupo gerador GEHM 200/187 kva (HEIMER) ou equivalente	30069	1,0000	0,4000	0,6000	303,11	30,20	139,36
Máquina de solda 425 A, pot=33A	30082	1,0000	0,4000	0,6000	49,46	27,57	36,32
						(A)Total:	326,91

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Meio Oficial	20095	1,24	128,33	17,01	1,6000	27,21
					(B)Total:	33,41

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	360,32
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	360,32

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Acetileno	10186	kg	85,00	0,1100	9,35
Chapa de aço esp.= 5mm	10146	kg	11,31	2,4000	27,14
Eletrodo para soldas - OK 4804	10185	kg	31,47	0,6650	20,92
Oxigênio	10187	M3	16,04	0,0200	0,32
Trilho usado	10178	kg	4,71	119,7000	563,78
				(F)Total:	621,51

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Trilho usado	1233	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,1197	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**981,83**
BDI:29,63%	**290,91**
Preço Unitário Total	**1.272,74**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40409 Estaca metálica, fornecimento, transporte, perdas, solda, emenda, corte e cravação de 2 TR- 68 — Unidade: M

Grupo de Serviço: 32 - INFRA E MESO-ESTRUTURA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Bate-estaca (martelo 2.500 kg)	30078	1,0000	0,4000	0,6000	243,23	89,90	151,23
Grupo gerador GEHM 200/187 kva (HEIMER) ou equivalente	30069	1,0000	0,4000	0,6000	303,11	30,20	139,36
Máquina de solda 425 A, pot=33A	30082	1,0000	0,4000	0,6000	49,46	27,57	36,32
						(A)Total:	326,91

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Meio Oficial	20095	1,24	128,33	17,01	1,6000	27,21
					(B)Total:	33,41

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	360,32
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	360,32

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Acetileno	10186	kg	85,00	0,1100	9,35
Chapa de aço esp.= 5mm	10146	kg	11,31	2,4000	27,14
Eletrodo para soldas - OK 4804	10185	kg	31,47	0,6650	20,92
Oxigênio	10187	M3	16,04	0,0200	0,32
Trilho usado	10178	kg	4,71	142,8000	672,58
				(F)Total:	730,31

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Trilho usado	1233	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,1428	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.090,63**
BDI:29,63%	**323,15**
Preço Unitário Total	**1.413,78**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40404 Estaca metálica simples exclusive fornecimento de trilhos — Unidade: M

Grupo de Serviço: 32 - INFRA E MESO-ESTRUTURA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Bate-estaca (martelo 2.500 kg)	30078	1,0000	0,3000	0,7000	243,23	89,90	135,89
Grupo gerador GEHM 200/187 kva (HEIMER) ou equivalente	30069	1,0000	0,3500	0,6500	303,11	30,20	125,71
Máquina de solda 425 A, pot=33A	30082	1,0000	0,3500	0,6500	49,46	27,57	35,23
						(A)Total:	296,83

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Meio Oficial	20095	1,24	128,33	17,01	0,8000	13,60
					(B)Total:	19,80

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	316,63
(D) Produção da Equipe	1,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	211,08

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Acetileno	10186	kg	85,00	0,0500	4,25
Chapa de aço esp.= 5mm	10146	kg	11,31	0,8100	9,16
Eletrodo para soldas - OK 4804	10185	kg	31,47	0,2950	9,28
Oxigênio	10187	M3	16,04	0,0090	0,14
				(F)Total:	22,83

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**233,91**
BDI:29,63%	**69,30**
Preço Unitário Total	**303,21**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 110236 Estaca raiz perfurada em rocha, diâm. 310mm com injeção de arg. (exclusive fornecimento do aço) — Unidade: M

Grupo de Serviço: 32 - INFRA E MESO-ESTRUTURA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Bomba triplex MT-100, motor diesel de 12CV, 122 l/min, 250rpm, Maquessonda ou equivalente	30113	1,0000	0,5000	0,5000	42,74	22,34	32,54
Compressor de ar XA 360/763 pcm (ATLAS) ou equivalente	30060	1,0000	0,5000	0,5000	284,17	46,26	165,21
Perfuratriz Mach 16 montada em esteira auto propulsora, incl. conj. de haste ou equivalente	30133	1,0000	0,8000	0,2000	464,36	216,30	414,74
						(A)Total:	612,49

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de fundação	20059	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	58,42

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	670,91
(D) Produção da Equipe	0,5500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1.219,83

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa de cimento e areia, consumo de cimento 600 kg/m³	110233	M3	610,16	0,0754	46,00
				(G)Total:	46,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.265,83**
BDI:29,63%	**375,06**
Preço Unitário Total	**1.640,89**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 110234 Estaca raiz perfurada em solo, diâm. 410mm com injeção de arg. (exclusive fornecimento do aço) — Unidade: M
Grupo de Serviço: 32 - INFRA E MESO-ESTRUTURA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Bomba triplex MT-100, motor diesel de 12CV, 122 l/min, 250rpm, Maquessonda ou equivalente	30113	1,0000	0,5000	0,5000	42,74	22,34	32,54
Perfuratriz Mach 16 montada em esteira auto propulsora, incl. conj. de haste ou equivalente	30133	1,0000	0,8000	0,2000	464,36	216,30	414,74
						(A)Total:	447,28

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de fundação	20059	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	58,42

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	505,70
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	505,70

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa de cimento e areia, consumo de cimento 600 kg/m³	110233	M3	610,16	0,1584	96,64
				(G)Total:	96,64

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**602,34**
BDI:29,63%	**178,47**
Preço Unitário Total	**780,81**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40410 Estaca tipo Franki D = 520 mm — Unidade: M
Grupo de Serviço: 32 - INFRA E MESO-ESTRUTURA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Bate-estaca (martelo 2.500 kg)	30078	1,0000	1,0000	0,0000	243,23	89,90	243,23
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	31,11	25,23	31,11
Máquina de solda 425 A, pot=33A	30082	1,0000	1,0000	0,0000	49,46	27,57	49,46
						(A)Total:	323,80

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	1,01	128,33	13,85	2,0000	27,70
Armador	20020	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Oficial	20099	1,65	128,33	22,63	2,0000	45,26
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	128,33	22,63	1,0000	22,63
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	215,45

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,77
					(C)Total:	10,77

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	550,02
(D) Produção da Equipe	2,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	275,01

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-25 (granel) D=3/8"	10132	kg	7,88	2,5000	19,70
Aço CA-50 (carreta 20 t) D=1/2" a 3/8"	10130	kg	6,51	12,5000	81,37
Arame recozido 18	10134	kg	9,68	0,2000	1,93
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,1700	12,91
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	101,78	0,1500	15,26
Brita 2 (incl. 0% IUM) sem frete	10115	m3	104,66	0,1500	15,69
Cimento CP III	10092	kg	0,60	80,0000	48,00
				(F)Total:	194,86

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Aço CA-25 (granel) D=3/8"	1241	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0025	0,00
Transp. de Aço CA-50 (carreta 20 t) D=1/2" a 3/8"	1242	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0125	0,00
Transp. de Arame preto 18	1243	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0002	0,00
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,2550	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,2250	0,00
Transp. de Brita 2 (incl. 0% IUM) s/ frete	1239	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,2250	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0800	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**469,87**
BDI:29,63%	**139,22**
Preço Unitário Total	**609,09**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41505 Estrutura de madeira lei para telhado de telha ondulada de fibroc. esp. 6mm, c/ pontaletes e caibros , incl. com cupinicida, excl. telhas — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ

Observações: (Custo adot. IOPES-cód 090102)

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado	108,24
BDI:29,63%	32,07
Preço Unitário Total	140,31

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41242 Estrutura de madeira para telha cerâmica ancorada em laje ou alvenaria — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro de O.A.C.	20050	1,01	128,33	13,85	0,5000	6,92
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
					(B)Total:	15,42

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,77
					(C)Total:	0,77

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	16,19
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	16,19

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Prego 18 X 24	10135	kg	17,28	0,2400	4,14
Ripão de 2,5 X 7.0 cm	10069	m3	1.965,12	0,0210	41,26
				(F)Total:	45,40

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**61,59**
BDI:29,63%	**18,24**
Preço Unitário Total	**79,83**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41195 Estrutura metálica provisória para macaqueamento de laje de ponte — Unidade: kg
Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	31,00	0,0400	1,24
Serralheiro	20115	1,65	128,33	22,63	0,0400	0,90
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,0400	0,54
					(B)Total:	2,68

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,13
					(C)Total:	0,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	2,81
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,81

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Parafuso c/ porca e arruela (3/16x1 1/2")	10375	Ud	0,55	0,1000	0,05
Perfil metálico seção I	10179	kg	11,16	1,0500	11,71
				(F)Total:	11,76

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**14,57**
BDI:29,63%	**4,31**
Preço Unitário Total	**18,88**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42476 Fita isolante em rolo de 19 mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de eletricista	20151	1,01	128,33	13,85	2,0000	27,70
					(B)Total:	27,70

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	27,70
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	27,70

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Fita isolante NR 33 19m x 20mm	11472	rl	11,50	1,0000	11,50
				(F)Total:	11,50

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**39,20**
BDI:29,63%	**11,61**
Preço Unitário Total	**50,81**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40316 Forma especial de madeira para meio fio, inclusive fornecimento e transporte das madeiras — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	1,0000	0,0000	20,98	17,53	20,98
						(A)Total:	20,98

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	128,33	13,85	2,0000	27,70
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	99,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,97
					(C)Total:	4,97

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	125,50
(D) Produção da Equipe	5,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	25,10

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Prego 18 X 24	10135	kg	17,28	0,2000	3,45
Ripão de 2,5 X 7.0 cm	10069	m3	1.965,12	0,0010	1,96
Taipá de 1ª com 2,5 cm	10057	M3	1.937,55	0,0275	53,28
				(F)Total:	58,69

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Ripao de 2.5 X 7.0 cm	1116	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0008	0,00
Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm	1115	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0220	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**83,79**
BDI:29,63%	**24,82**
Preço Unitário Total	**108,61**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42987 Forma especial de madeira para meio fio, inclusive fornecimento e transporte das madeiras em Vias Urbanas — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	1,0000	0,0000	20,98	17,53	20,98
						(A)Total:	20,98

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	128,33	13,85	2,0000	27,70
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	99,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,97
					(C)Total:	4,97

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	125,50
(D) Produção da Equipe	4,1500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	30,24

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Prego 18 X 24	10135	kg	17,28	0,2000	3,45
Ripão de 2,5 X 7.0 cm	10069	m3	1.965,12	0,0010	1,96
Taipá de 1ª com 2,5 cm	10057	M3	1.937,55	0,0275	53,28
				(F)Total:	58,69

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Ripao de 2.5 X 7.0 cm	1116	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0008	0,00
Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm	1115	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0220	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**88,93**
BDI:29,63%	**26,34**
Preço Unitário Total	**115,27**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40317 Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte da madeira — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,5000	0,5000	20,98	17,53	19,25
						(A)Total:	19,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	30,72

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,53
					(C)Total:	1,53

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	51,50
(D) Produção da Equipe	3,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	17,16

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Prego 18 X 24	10135	kg	17,28	0,2000	3,45
Taipá de 1ª com 2,5 cm	10057	M3	1.937,55	0,0275	53,28
				(F)Total:	56,73

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm	1115	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0220	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**73,89**
BDI:29,63%	**21,89**
Preço Unitário Total	**95,78**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42988 Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,5000	0,5000	20,98	17,53	19,25
						(A)Total:	19,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	30,72

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,53
					(C)Total:	1,53

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	51,50
(D) Produção da Equipe	2,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	20,60

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Prego 18 X 24	10135	kg	17,28	0,2000	3,45
Taipá de 1ª com 2,5 cm	10057	M3	1.937,55	0,0275	53,28
				(F)Total:	56,73

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm	1115	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0220	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**77,33**
BDI:29,63%	**22,91**
Preço Unitário Total	**100,24**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40318 Forma metálica para meio fio — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Máquina de solda 425 A, pot=33A	30082	1,0000	1,0000	0,0000	49,46	27,57	49,46
						(A)Total:	49,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	5,0000	68,55
Soldador	20005	1,96	128,33	26,88	1,0000	26,88
					(B)Total:	98,53

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,92
					(C)Total:	4,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	152,91
(D) Produção da Equipe	34,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Acetileno	10186	kg	85,00	0,0052	0,44
Aço CA-50 (carreta 20 t) D=1/2" a 3/8"	10130	kg	6,51	0,0440	0,28
Chapa de aço esp.= 5mm	10146	kg	11,31	0,2935	3,31
Eletrodo para soldas - OK 4804	10185	kg	31,47	0,0164	0,51
Oxigênio	10187	M3	16,04	0,0164	0,26
				(F)Total:	4,80

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**9,29**
BDI:29,63%	**2,75**
Preço Unitário Total	**12,04**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42989 Forma metálica para meio fio, em Vias Urbanas — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Máquina de solda 425 A, pot=33A	30082	1,0000	1,0000	0,0000	49,46	27,57	49,46
						(A)Total:	49,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	5,0000	68,55
Soldador	20005	1,96	128,33	26,88	1,0000	26,88
					(B)Total:	98,53

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,92
					(C)Total:	4,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	152,91
(D) Produção da Equipe	28,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	5,46

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Acetileno	10186	kg	85,00	0,0052	0,44
Aço CA-50 (carreta 20 t) D=1/2" a 3/8"	10130	kg	6,51	0,0440	0,28
Chapa de aço esp.= 5mm	10146	kg	11,31	0,2935	3,31
Eletrodo para soldas - OK 4804	10185	kg	31,47	0,0164	0,51
Oxigênio	10187	M3	16,04	0,0164	0,26
				(F)Total:	4,80

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**10,26**
BDI:29,63%	**3,04**
Preço Unitário Total	**13,30**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40315 Formas curvas de madeira sem reutilização, inclusive fornecimento e transporte das madeiras — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	2,0000	0,7000	0,3000	20,98	17,53	39,86
						(A)Total:	39,86

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	128,33	13,85	2,2000	30,47
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	128,33	22,63	2,8000	63,36
					(B)Total:	93,83

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,69
					(C)Total:	4,69

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	138,38
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	138,38

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm (pontalete)	10066	M3	2.260,00	0,0124	28,02
Cambotas de 1" (taipá de 1ª com 2,5cm)	10068	M3	1.937,55	0,0409	79,24
Prego 18 X 24	10135	kg	17,28	0,4400	7,60
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.632,00	0,0275	44,88
				(F)Total:	159,74

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontalete)	1095	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0099	0,00
Transp. de Cambotas de 1" (taipá de 1 c/ 2,5cm)	1113	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0327	0,00
Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm	1096	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0220	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**298,12**
BDI:29,63%	**88,33**
Preço Unitário Total	**386,45**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40311 Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,3500	0,6500	20,98	17,53	18,73
						(A)Total:	18,73

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	17,01	0,7000	11,90
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	1,6100	22,52
					(B)Total:	34,42

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,72
					(C)Total:	1,72

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	54,87
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	54,87

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm (pontalete)	10066	M3	2.260,00	0,0042	9,49
Prego 18 X 24	10135	kg	17,28	0,2000	3,45
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.632,00	0,0030	4,89
Tábuas de 2,5 cm (Não Aparelhada)	10065	M3	1.777,33	0,0165	29,32
				(F)Total:	47,15

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontalete)	1095	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0033	0,00
Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm	1096	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0024	0,00
Transp. de Tábuas de 2,5 cm	1094	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0132	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**102,02**
BDI:29,63%	**30,22**
Preço Unitário Total	**132,24**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42991 Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,3500	0,6500	20,98	17,53	18,73
						(A)Total:	18,73

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	17,01	0,7000	11,90
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	1,6100	22,52
					(B)Total:	34,42

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,72
					(C)Total:	1,72

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	54,87
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	66,10

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm (pontalete)	10066	M3	2.260,00	0,0042	9,49
Prego 18 X 24	10135	kg	17,28	0,2000	3,45
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.632,00	0,0030	4,89
Tábuas de 2,5 cm (Não Aparelhada)	10065	M3	1.777,33	0,0165	29,32
				(F)Total:	47,15

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontalete)	1095	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0033	0,00
Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm	1096	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0024	0,00
Transp. de Tábuas de 2,5 cm	1094	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0132	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**113,25**
BDI:29,63%	**33,55**
Preço Unitário Total	**146,80**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40312 Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,3000	0,7000	20,98	17,53	18,56
						(A)Total:	18,56

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	17,01	0,6000	10,20
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	1,3800	19,30
					(B)Total:	29,50

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,47
					(C)Total:	1,47

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	49,53
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	49,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm (pontalete)	10066	M3	2.260,00	0,0032	7,23
Prego 18 X 24	10135	kg	17,28	0,2000	3,45
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.632,00	0,0022	3,59
Tábuas de 2,5 cm (Não Aparelhada)	10065	M3	1.777,33	0,0125	22,21
				(F)Total:	36,48

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontalete)	1095	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0026	0,00
Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm	1096	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0017	0,00
Transp. de Tábuas de 2,5 cm	1094	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0100	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**86,01**
BDI:29,63%	**25,48**
Preço Unitário Total	**111,49**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42992 Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,3000	0,7000	20,98	17,53	18,56
						(A)Total:	18,56

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	17,01	0,6000	10,20
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	1,3800	19,30
					(B)Total:	29,50

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,47
					(C)Total:	1,47

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	49,53
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	59,67

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm (pontalete)	10066	M3	2.260,00	0,0032	7,23
Prego 18 X 24	10135	kg	17,28	0,2000	3,45
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.632,00	0,0022	3,59
Tábuas de 2,5 cm (Não Aparelhada)	10065	M3	1.777,33	0,0125	22,21
				(F)Total:	36,48

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontalete)	1095	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0026	0,00
Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm	1096	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0017	0,00
Transp. de Tábuas de 2,5 cm	1094	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0100	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**96,15**
BDI:29,63%	**28,48**
Preço Unitário Total	**124,63**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40313 Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,2600	0,7400	20,98	17,53	18,42
						(A)Total:	18,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	17,01	0,5200	8,84
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	1,2000	16,78
					(B)Total:	25,62

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,28
					(C)Total:	1,28

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	45,32
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	45,32

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm (pontalete)	10066	M3	2.260,00	0,0024	5,42
Prego 18 X 24	10135	kg	17,28	0,2000	3,45
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.632,00	0,0015	2,44
Tábuas de 2,5 cm (Não Aparelhada)	10065	M3	1.777,33	0,0095	16,88
				(F)Total:	28,19

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontalete)	1095	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0019	0,00
Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm	1096	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0012	0,00
Transp. de Tábuas de 2,5 cm	1094	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0076	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**73,51**
BDI:29,63%	**21,78**
Preço Unitário Total	**95,29**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42993 Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,2600	0,7400	20,98	17,53	18,42
						(A)Total:	18,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	17,01	0,5200	8,84
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	1,2000	16,78
					(B)Total:	25,62

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,28
					(C)Total:	1,28

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	45,32
(D) Produção da Equipe	0,8500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	53,31

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm (pontalete)	10066	M3	2.260,00	0,0024	5,42
Prego 18 X 24	10135	kg	17,28	0,2000	3,45
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.632,00	0,0015	2,44
Tábuas de 2,5 cm (Não Aparelhada)	10065	M3	1.777,33	0,0095	16,88
				(F)Total:	28,19

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontalete)	1095	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0019	0,00
Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm	1096	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0012	0,00
Transp. de Tábuas de 2,5 cm	1094	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0076	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**81,50**
BDI:29,63%	**24,14**
Preço Unitário Total	**105,64**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40314 Formas planas de madeira com 05 (cinco) utilizações (guarda-corpo de pontes), inclusive fornecimento e transportes das madeiras — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,2000	0,8000	20,98	17,53	18,21
						(A)Total:	18,21

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	128,33	22,63	1,0000	22,63
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	3,0000	41,97
					(B)Total:	64,60

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,23
					(C)Total:	3,23

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	86,04
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	86,04

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm (pontalete)	10066	M3	2.260,00	0,0020	4,52
Prego 18 X 24	10135	kg	17,28	0,2000	3,45
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.632,00	0,0020	3,26
Tábuas de 2,5 cm (Não Aparelhada)	10065	M3	1.777,33	0,0100	17,77
				(F)Total:	29,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontalete)	1095	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0012	0,00
Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm	1096	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0009	0,00
Transp. de Tábuas de 2,5 cm	1094	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0046	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**115,04**
BDI:29,63%	**34,08**
Preço Unitário Total	**149,12**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40310 Formas planas de madeira sem reaproveitamento (forma perdida), inclusive fornecimento e transporte das madeiras — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,5000	0,5000	20,98	17,53	19,25
						(A)Total:	19,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	2,3000	32,17
					(B)Total:	49,18

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,45
					(C)Total:	2,45

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	70,88
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	70,88

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm (pontalete)	10066	M3	2.260,00	0,0070	15,82
Prego 18 X 24	10135	kg	17,28	0,2000	3,45
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.632,00	0,0055	8,97
Tábuas de 2,5 cm (Não Aparelhada)	10065	M3	1.777,33	0,0275	48,87
				(F)Total:	77,11

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontalete)	1095	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0056	0,00
Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm	1096	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0044	0,00
Transp. de Tábuas de 2,5 cm	1094	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0220	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**147,99**
BDI:29,63%	**43,84**
Preço Unitário Total	**191,83**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42994 Formas planas de madeira sem reaproveitamento (forma perdida), inclusive fornecimento e transporte das madeiras em Vias Urbanas — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,5000	0,5000	20,98	17,53	19,25
						(A)Total:	19,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	2,3000	32,17
					(B)Total:	49,18

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,45
					(C)Total:	2,45

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	70,88
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	85,39

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm (pontalete)	10066	M3	2.260,00	0,0070	15,82
Prego 18 X 24	10135	kg	17,28	0,2000	3,45
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.632,00	0,0055	8,97
Tábuas de 2,5 cm (Não Aparelhada)	10065	M3	1.777,33	0,0275	48,87
				(F)Total:	77,11

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontalete)	1095	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0056	0,00
Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm	1096	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0044	0,00
Transp. de Tábuas de 2,5 cm	1094	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0220	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**162,50**
BDI:29,63%	**48,14**
Preço Unitário Total	**210,64**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40309 Formas planas de madeira sem reaproveitamento (fundações), inclusive fornecimento e transporte das madeiras — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 32 - INFRA E MESO-ESTRUTURA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,5000	0,5000	20,98	17,53	19,25
						(A)Total:	19,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	2,3000	32,17
					(B)Total:	49,18

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,45
					(C)Total:	2,45

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	70,88
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	70,88

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm (pontalete)	10066	M3	2.260,00	0,0190	42,94
Prego 18 X 24	10135	kg	17,28	0,2500	4,32
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.632,00	0,0020	3,26
Tábuas de 2,5 cm (Não Aparelhada)	10065	M3	1.777,33	0,0275	48,87
				(F)Total:	99,39

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontalete)	1095	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0152	0,00
Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm	1096	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0016	0,00
Transp. de Tábuas de 2,5 cm	1094	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0220	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**170,27**
BDI:29,63%	**50,45**
Preço Unitário Total	**220,72**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40321 Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 1 reaproveitamento esp. = 14 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,4700	0,5300	20,98	17,53	19,15
						(A)Total:	19,15

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	128,33	13,85	0,9400	13,01
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	128,33	22,63	0,9400	21,27
					(B)Total:	34,28

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,71
					(C)Total:	1,71

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	55,14
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	55,14

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Chapa compensada resinada 14mm (dim. 2,20 x 1,10m)	10086	CH	80,45	0,2686	21,60
Prego 18 X 24	10135	kg	17,28	0,2000	3,45
Taipá de 1ª com 2,5 cm	10057	M3	1.937,55	0,0044	8,52
				(F)Total:	33,57

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 1.10 - 14 mm	1120	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0091	0,00
Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm	1115	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0035	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**88,71**
BDI:29,63%	**26,28**
Preço Unitário Total	**114,99**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40323 Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 1 reaproveitamento esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,4700	0,5300	20,98	17,53	19,15
						(A)Total:	19,15

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	128,33	13,85	0,9400	13,01
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	128,33	22,63	0,9400	21,27
					(B)Total:	34,28

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,71
					(C)Total:	1,71

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	55,14
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	55,14

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Chapa compensada resinada 17mm (dim. 2,20 x 1,10m)	10087	CH	151,61	0,2686	40,72
Prego 18 X 24	10135	kg	17,28	0,2000	3,45
Taipá de 1ª com 2,5 cm	10057	M3	1.937,55	0,0044	8,52
				(F)Total:	52,69

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 1.10 - 17 mm	1124	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0110	0,00
Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm	1115	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0035	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**107,83**
BDI:29,63%	**31,95**
Preço Unitário Total	**139,78**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40324 Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,4000	0,6000	20,98	17,53	18,90
						(A)Total:	18,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	128,33	13,85	0,8100	11,21
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	128,33	22,63	0,8100	18,33
					(B)Total:	29,54

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,47
					(C)Total:	1,47

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	49,91
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	49,91

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Chapa compensada resinada 17mm (dim. 2,20 x 1,10m)	10087	CH	151,61	0,2066	31,32
Prego 18 X 24	10135	kg	17,28	0,2000	3,45
Taipá de 1ª com 2,5 cm	10057	M3	1.937,55	0,0037	7,16
				(F)Total:	41,93

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 1.10 - 17 mm	1124	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0085	0,00
Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm	1115	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0029	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**91,84**
BDI:29,63%	**27,21**
Preço Unitário Total	**119,05**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40325 Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 4 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,3500	0,6500	20,98	17,53	18,73
						(A)Total:	18,73

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	128,33	13,85	0,7000	9,69
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	128,33	22,63	0,7000	15,84
					(B)Total:	25,53

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,27
					(C)Total:	1,27

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	45,53
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	45,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Chapa compensada resinada 17mm (dim. 2,20 x 1,10m)	10087	CH	151,61	0,1570	23,80
Prego 18 X 24	10135	kg	17,28	0,2000	3,45
Taipá de 1ª com 2,5 cm	10057	M3	1.937,55	0,0028	5,42
				(F)Total:	32,67

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 1.10 - 17 mm	1124	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0065	0,00
Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm	1115	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0022	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**78,20**
BDI:29,63%	**23,17**
Preço Unitário Total	**101,37**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40319 Formas planas de madeirit meso e superestrutura sem reaproveitamento esp. = 10 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,6700	0,3300	20,98	17,53	19,83
						(A)Total:	19,83

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	128,33	13,85	1,3500	18,69
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	128,33	22,63	1,3500	30,55
					(B)Total:	49,24

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,46
					(C)Total:	2,46

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	71,53
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	71,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Chapa compensada resinada 10mm (dim. 2,20 x 1,10m)	10085	CH	75,38	0,4540	34,22
Prego 18 X 24	10135	kg	17,28	0,2000	3,45
Taipá de 1ª com 2,5 cm	10057	M3	1.937,55	0,0073	14,14
				(F)Total:	51,81

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 1.10 - 10 mm	1118	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0110	0,00
Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm	1115	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,2920	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**123,34**
BDI:29,63%	**36,54**
Preço Unitário Total	**159,88**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40320 Formas planas de madeirit meso e superestrutura sem reaproveitamento esp. = 14 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,6700	0,3300	20,98	17,53	19,83
						(A)Total:	19,83

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	128,33	13,85	1,3500	18,69
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	128,33	22,63	1,3500	30,55
					(B)Total:	49,24

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,46
					(C)Total:	2,46

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	71,53
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	71,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Chapa compensada resinada 14mm (dim. 2,20 x 1,10m)	10086	CH	80,45	0,4540	36,52
Prego 18 X 24	10135	kg	17,28	0,2000	3,45
Taipá de 1ª com 2,5 cm	10057	M3	1.937,55	0,0073	14,14
				(F)Total:	54,11

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 1.10 - 14 mm	1120	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0154	0,00
Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm	1115	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0058	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**125,64**
BDI:29,63%	**37,22**
Preço Unitário Total	**162,86**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40322 Formas planas de madeirit meso e superestrutura sem reaproveitamento esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,6700	0,3300	20,98	17,53	19,83
						(A)Total:	19,83

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	128,33	13,85	1,3500	18,69
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	128,33	22,63	1,3500	30,55
					(B)Total:	49,24

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,46
					(C)Total:	2,46

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	71,53
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	71,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Chapa compensada resinada 17mm (dim. 2,20 x 1,10m)	10087	CH	151,61	0,4540	68,83
Prego 18 X 24	10135	kg	17,28	0,2000	3,45
Taipá de 1ª com 2,5 cm	10057	M3	1.937,55	0,0073	14,14
				(F)Total:	86,42

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 1.10 - 17 mm	1124	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0187	0,00
Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm	1115	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0058	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**157,95**
BDI:29,63%	**46,80**
Preço Unitário Total	**204,75**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41056 Forro de regularização sobre plataforma de enrocamento para tráfego de caminhões, inclusive fornecimento do pó de pedra e da pedra demão — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6T ou equivalente	30017	1,0000	1,0000	0,0000	529,17	199,54	529,17
						(A)Total:	529,17

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,5000	16,12
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	43,54

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	572,71
(D) Produção da Equipe	60,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	9,54

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	95,74	0,8000	76,59
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	62,43	0,4000	24,97
				(F)Total:	101,56

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**111,10**
BDI:29,63%	**32,91**
Preço Unitário Total	**144,01**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40218 Fragmentação de rocha (fogacheamento) — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	1,0000	0,0000	183,98	30,67	183,98
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	4,0000	1,0000	0,0000	20,65	19,22	82,60
						(A)Total:	266,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Blaster	20033	1,96	128,33	26,88	1,0000	26,88
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,5000	16,12
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	70,42

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	337,00
(D) Produção da Equipe	15,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	21,74

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Espoleta elétrica nº 8 - 3 metros	10044	Ud	20,05	0,2200	4,41
Estopim simples	10042	M	2,26	10,0000	22,60
Gelatina a 75%	10041	kg	11,49	0,2500	2,87
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	10.794,26	0,0004	4,31
				(F)Total:	34,19

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**55,93**
BDI:29,63%	**16,57**
Preço Unitário Total	**72,50**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42586 Fragmentação de rocha (fogacheamento) em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 61 - TERRAPLENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	1,0000	0,0000	183,98	30,67	183,98
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	4,0000	1,0000	0,0000	20,65	19,22	82,60
						(A)Total:	266,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Blaster	20033	1,96	128,33	26,88	1,0000	26,88
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,5000	16,12
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	70,42

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	337,00
(D) Produção da Equipe	10,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	32,09

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Espoleta elétrica nº 8 - 3 metros	10044	Ud	20,05	0,2200	4,41
Estopim simples	10042	M	2,26	10,0000	22,60
Gelatina a 75%	10041	kg	11,49	0,2500	2,87
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	10.794,26	0,0004	4,31
				(F)Total:	34,19

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**66,28**
BDI:29,63%	**19,63**
Preço Unitário Total	**85,91**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41069 Fresagem de pavimento asfáltico a frio, esp. até 15cm, exclusive transporte de materiais — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,2000	0,8000	263,52	68,54	107,53
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,1000	0,9000	24,32	14,43	15,41
Fresadora de pav. asfalt. W 1000 ou equivalente	30042	1,0000	0,3600	0,6400	965,41	430,29	622,92
						(A)Total:	745,86

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	85,84

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	831,70
(D) Produção da Equipe	65,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	12,79

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**12,79**
BDI:29,63%	**3,78**
Preço Unitário Total	**16,57**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41133 Fresagem de pavimento asfáltico a frio, esp. até 15cm, exclusive transporte de materiais, em Vias Urbanas — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,2000	0,8000	263,52	68,54	107,53
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	24,32	14,43	19,37
Fresadora de pav. asfalt. W 1000 ou equivalente	30042	1,0000	1,0000	0,0000	965,41	430,29	965,41
						(A)Total:	1.092,31

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	85,84

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.178,15
(D) Produção da Equipe	68,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	17,32

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**17,32**
BDI:29,63%	**5,13**
Preço Unitário Total	**22,45**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40985 Fresagem de pavimento asfáltico a frio, esp=5cm, exclusive transporte de materiais — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,2000	0,8000	263,52	68,54	107,53
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,1000	0,9000	24,32	14,43	15,41
Fresadora de pav. asfalt. W 1000 ou equivalente	30042	1,0000	0,3600	0,6400	965,41	430,29	622,92
						(A)Total:	745,86

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	85,84

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	831,70
(D) Produção da Equipe	75,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	11,08

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**11,08**
BDI:29,63%	**3,28**
Preço Unitário Total	**14,36**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42479 Fresagem de pavimento asfáltico a frio, esp=5cm, exclusive transporte de materiais em Vias Urbanas — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,2000	0,8000	263,52	68,54	107,53
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,1000	0,9000	24,32	14,43	15,41
Fresadora de pav. asfalt. W 1000 ou equivalente	30042	1,0000	0,3600	0,6400	965,41	430,29	622,92
						(A)Total:	745,86

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	85,84

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	831,70
(D) Produção da Equipe	70,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	11,88

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**11,88**
BDI:29,63%	**3,52**
Preço Unitário Total	**15,40**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40868 Fresagem de pavimento asfáltico a frio, esp.=5cm inclusive transporte do material — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	3,0000	0,3600	0,6400	269,25	69,12	423,48
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,2000	0,8000	263,52	68,54	107,53
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,1000	0,9000	24,32	14,43	15,41
Fresadora de pav. asfalt. W 1000 ou equivalente	30042	1,0000	0,3600	0,6400	965,41	430,29	622,92
						(A)Total:	1.169,34

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	113,26

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.282,60
(D) Produção da Equipe	75,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	17,10

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**17,10**
BDI:29,63%	**5,06**
Preço Unitário Total	**22,16**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40135 Fresagem de pavimento asfáltico à frio, inclusive transporte do material — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	3,0000	0,3600	0,6400	269,25	69,12	423,48
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,2000	0,8000	263,52	68,54	107,53
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,1000	0,9000	24,32	14,43	15,41
Fresadora de pav. asfalt. W 1000 ou equivalente	30042	1,0000	0,3600	0,6400	965,41	430,29	622,92
						(A)Total:	1.169,34

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	113,26

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.282,60
(D) Produção da Equipe	75,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	17,10

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**17,10**
BDI:29,63%	**5,06**
Preço Unitário Total	**22,16**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40342 Furação, fornecimento e fixação de grampos diam.16 mm com resina epoxi (prof. 50 cm) — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	1,0000	0,9000	0,1000	20,65	19,22	20,50
						(A)Total:	20,50

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	30,72

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,53
					(C)Total:	1,53

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	52,75
(D) Produção da Equipe	3,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	17,58

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-25 (granel) - (preço médio)	10133	kg	7,77	1,0000	7,77
Sikadur 43 (argamassa epoxídica)	10198	kg	136,34	0,1200	16,36
				(F)Total:	24,13

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**41,71**
BDI:29,63%	**12,35**
Preço Unitário Total	**54,06**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40338 Furação, fornecimento e fixação de grampos 10 mm com resina epoxi — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Furadeira elétrica de impacto BOSCH 1184 ou equivalente	30094	1,0000	0,9000	0,1000	22,15	21,44	22,07
						(A)Total:	22,07

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	30,72

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,53
					(C)Total:	1,53

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	54,32
(D) Produção da Equipe	2,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	27,16

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-25 (granel) - (preço médio)	10133	kg	7,77	0,1500	1,16
Sikadur 43 (argamassa epoxídica)	10198	kg	136,34	0,0050	0,68
				(F)Total:	1,84

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**29,00**
BDI:29,63%	**8,59**
Preço Unitário Total	**37,59**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40341 Furação, fornecimento e fixação de grampos 12,5 mm com resina epoxi em vigas pré-moldadas — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Furadeira elétrica de impacto BOSCH 1184 ou equivalente	30094	1,0000	0,9000	0,1000	22,15	21,44	22,07
						(A)Total:	22,07

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	30,72

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,53
					(C)Total:	1,53

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	54,32
(D) Produção da Equipe	9,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	6,03

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-25 (granel) - (preço médio)	10133	kg	7,77	0,1680	1,30
Sikadur 43 (argamassa epoxídica)	10198	kg	136,34	0,0061	0,83
				(F)Total:	2,13

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**8,16**
BDI:29,63%	**2,41**
Preço Unitário Total	**10,57**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40748 Gabião manta/colchão, malha hex 6x8mm Zn-Al/PVC, e=2,8mm,h=0,23m, inclus.aquis./assentam. pedra mão, exclus. transp. p/ revestim. canal — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,5000	0,5000	314,49	90,77	202,62
						(A)Total:	202,62

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	114,77

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	317,39
(D) Produção da Equipe	5,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	63,47

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Gabião manta hex. 6X8mm Zn-Al/PVC, e=2,8mm , h=0,23m, para revestimento de canal	10176	M2	155,67	1,0000	155,67
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	95,74	0,2300	22,02
				(F)Total:	177,69

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**241,16**
BDI:29,63%	**71,45**
Preço Unitário Total	**312,61**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43070 Gabião manta/colchão, p/ revest. canal em malha hex 6x8mm Zn-Al/PVC, e=2,8mm,h=0,23m, inclus.aquis./assentam. pedra mão, exclus. transp., Vias Urbanas — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,5000	0,5000	314,49	90,77	202,62
						(A)Total:	202,62

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	114,77

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	317,39
(D) Produção da Equipe	4,1500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	76,47

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Gabião manta hex. 6X8mm Zn-Al/PVC, e=2,8mm , h=0,23m, para revestimento de canal	10176	M2	155,67	1,0000	155,67
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	95,74	0,2300	22,02
				(F)Total:	177,69

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**254,16**
BDI:29,63%	**75,30**
Preço Unitário Total	**329,46**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40726 Gabiões com caixas galvanizadas com utilização de geotêxtil não tecido RT 07 kN/m, inclus. transp . madeira e pedra mão — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,0500	0,9500	314,49	90,77	101,95
						(A)Total:	101,95

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Oficial	20099	1,65	128,33	22,63	1,0000	22,63
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	120,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,01
					(C)Total:	6,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	228,35
(D) Produção da Equipe	5,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	45,67

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm	10062	m	11,07	0,2310	2,55
Gabião malha hex. 8X10mm ZN/AL, e= 2,7mm, h =1,00m	10156	M3	382,41	1,0500	401,53
Manta Geotêxtil não tecida RT- 07 (07 kN/m)	10323	M2	3,18	0,8700	2,76
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	95,74	1,1000	105,31
Prego 18 X 24	10135	kg	17,28	0,0189	0,32
				(F)Total:	512,47

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontaletes p/ escoramento)	1008	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0012	0,00
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	1150	t	1,163XP + 1,211XR				0,00	1,6500	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**558,14**
BDI:29,63%	**165,37**
Preço Unitário Total	**723,51**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40725 Gabiões com caixas galvanizadas, sem manta — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,0500	0,9500	314,49	90,77	101,95
						(A)Total:	101,95

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Oficial	20099	1,65	128,33	22,63	1,0000	22,63
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	120,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,01
					(C)Total:	6,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	228,35
(D) Produção da Equipe	5,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	45,67

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm	10062	m	11,07	0,2310	2,55
Gabião malha hex. 8X10mm ZN/AL, e= 2,7mm, h =1,00m	10156	M3	382,41	1,0500	401,53
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	95,74	1,1000	105,31
Prego 18 X 24	10135	kg	17,28	0,0189	0,32
				(F)Total:	509,71

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm	1087	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0012	0,00
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	1150	t	1,163XP + 1,211XR				0,00	1,6500	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**555,38**
BDI:29,63%	**164,55**
Preço Unitário Total	**719,93**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42996 Gabiões com caixas galvanizadas, sem manta, em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,0500	0,9500	314,49	90,77	101,95
						(A)Total:	101,95

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Oficial	20099	1,65	128,33	22,63	1,0000	22,63
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	120,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,01
					(C)Total:	6,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	228,35
(D) Produção da Equipe	4,1500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	55,02

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm	10062	m	11,07	0,2310	2,55
Gabião malha hex. 8X10mm ZN/AL, e= 2,7mm, h =1,00m	10156	M3	382,41	1,0500	401,53
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	95,74	1,1000	105,31
Prego 18 X 24	10135	kg	17,28	0,0189	0,32
				(F)Total:	509,71

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm	1087	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0012	0,00
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	1150	t	1,163XP + 1,211XR				0,00	1,6500	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**564,73**
BDI:29,63%	**167,32**
Preço Unitário Total	**732,05**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41528 Galpão em peças de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, incl. ponto e cabo de alimentação da máquina — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ

Observações: Custo adotado IOPES cod. 020709

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado	311,72
BDI:29,63%	92,36
Preço Unitário Total	404,08

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41394 Geogrelha com resistência londitudinal a tração 35 a 40 kN, resist. transversal a tração 30 kN, fornecimento e aplicação - Deformação de 5% — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	7,0000	95,97
					(B)Total:	99,07

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,95
					(C)Total:	4,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	104,02
(D) Produção da Equipe	100,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,04

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Geogrelha com resistência longit. tração 35 a 40 kN, resist. transv. a tração de 25 a 30 kN e deformação de 5%	10851	M2	30,22	1,0500	31,73
				(F)Total:	31,73

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**32,77**
BDI:29,63%	**9,70**
Preço Unitário Total	**42,47**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41393 Geogrelha com resistência londitudinal a tração 55 a 60 kN, resist. transversal a tração 30 kN, fornecimento e aplicação - Deformação de 5% — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	7,0000	95,97
					(B)Total:	99,07

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,95
					(C)Total:	4,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	104,02
(D) Produção da Equipe	100,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,04

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Geogrelha com resistência longit. tração 55 a 60 kN, resist. transv. a tração de 25 a 30 kN e deformação de 5%	10850	M2	36,22	1,0500	38,03
				(F)Total:	38,03

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**39,07**
BDI:29,63%	**11,57**
Preço Unitário Total	**50,64**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41391 Geogrelha com resistência longitudinal a tração 300 kN, resist. transversal a tração 30 kN, fornecimento e aplicação — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	7,0000	95,97
					(B)Total:	99,07

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,95
					(C)Total:	4,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	104,02
(D) Produção da Equipe	100,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,04

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Geogrelha com resistência longit. a tração 300 kN, resist. transv. a tração 30 kN	10848	M2	59,71	1,0500	62,69
				(F)Total:	62,69

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**63,73**
BDI:29,63%	**18,88**
Preço Unitário Total	**82,61**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 102596 Geogrelha com resistência longitudinal a tração 35 a 40 KN, resistência transversal a tração 30KN , fornecimento e aplicação - Deformação de 10% — Unidade: m²

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	7,0000	95,97
					(B)Total:	99,07

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,95
					(C)Total:	4,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	104,02
(D) Produção da Equipe	100,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,04

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Geogrelha com resistência longitudinal a tração de 35 a 40 KN e resistência transversal a tração de 25 a 30 KN com deformação de 10%	102592	m²	15,39	1,0500	16,15
				(F)Total:	16,15

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	17,19
BDI:29,63%	5,09
Preço Unitário Total	22,28

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 102595 Geogrelha com resistência longitudinal a tração 55 a 60 KN, resistência transversal a tração 30KN , fornecimento e aplicação - Deformação de 10% — Unidade: m²

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	7,0000	95,97
					(B)Total:	99,07

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,95
					(C)Total:	4,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	104,02
(D) Produção da Equipe	100,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,04

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Geogrelha com resistência longitudinal a tração de 55 a 60 KN e resistência transversal a tração de 25 a 30 KN com deformação de 10%	102591	m²	19,44	1,0500	20,41
				(F)Total:	20,41

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**21,45**
BDI:29,63%	**6,35**
Preço Unitário Total	**27,80**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41392 Geogrelha com resistência longitudinal a tração 80 a 90 kN, resist. transversal a tração 30 kN, fornecimento e aplicação - Deformação de 5% — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	7,0000	95,97
					(B)Total:	99,07

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,95
					(C)Total:	4,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	104,02
(D) Produção da Equipe	100,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,04

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Geogrelha com resistência longit. tração 80 a 90 kN, resist. transv. a tração de 25 a 30 kN e deformação 5%	10849	M2	41,56	1,0500	43,63
				(F)Total:	43,63

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**44,67**
BDI:29,63%	**13,23**
Preço Unitário Total	**57,90**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 102594 Geogrelha com resistência longitudinal a tração 80 a 90 KN, resistência transversal a tração 30KN , fornecimento e aplicação - Deformação de 10% — Unidade: m²

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	7,0000	95,97
					(B)Total:	99,07

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,95
					(C)Total:	4,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	104,02
(D) Produção da Equipe	100,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,04

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Geogrelha com resistência longitudinal a tração de 80 a 90 KN e resistência transversal a tração de 25 a 30 KN com deformação de 10%	102593	m²	20,77	1,0500	21,80
				(F)Total:	21,80

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**22,84**
BDI:29,63%	**6,76**
Preço Unitário Total	**29,60**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41197 Geogrelha monodirecional 200KN, fornecimento e assentamento — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	30,72

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,53
					(C)Total:	1,53

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	32,25
(D) Produção da Equipe	20,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,61

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Geogrelha de poliéster monodirecional com resistência de 200KN na longitudinal e 25kN na transversal	10719	M2	40,67	1,1000	44,73
				(F)Total:	44,73

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**46,34**
BDI:29,63%	**13,73**
Preço Unitário Total	**60,07**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40709 Geogrelha tecida bidirecional de polipropileno de alto módulo inicial c/ módulo de rigidez nominal = 400KN/m nas duas direções, fornecimento/aplicação — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,5000	16,12
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	57,25

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	57,25
(D) Produção da Equipe	250,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,22

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Geogrelha em polipropileno (PP) módulo de rigidez nominal 400KN/m nas duas direções	10334	M2	68,28	1,0500	71,69
				(F)Total:	71,69

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**71,91**
BDI:29,63%	**21,30**
Preço Unitário Total	**93,21**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43012 Geotêxtil não tecido RT-16 kn/m, fornecimento e aplicação em Vias Urbanas — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Meio Oficial	20095	1,24	128,33	17,01	0,0200	0,34
Oficial	20099	1,65	128,33	22,63	0,0200	0,45
					(B)Total:	0,79

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,79
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,95

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	6,70	1,0500	7,03
				(F)Total:	7,03

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**7,98**
BDI:29,63%	**2,36**
Preço Unitário Total	**10,34**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43011 Geotêxtil não-tecido com resistência longitudinal a tração 10kN/m, fornecimento e aplicação em Vias Urbanas — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,1000	1,70
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	83,96

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,19
					(C)Total:	4,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	88,15
(D) Produção da Equipe	83,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,06

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Manta Geotêxtil não tecida RT-10 (10kN/m)	10847	M2	4,52	1,0500	4,74
				(F)Total:	4,74

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**5,80**
BDI:29,63%	**1,71**
Preço Unitário Total	**7,51**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42210 Grama em placas em taludes com estacas de madeira, fornecimento e plantio — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 8 - SERVIÇOS AMBIENTAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,5000	0,5000	263,52	68,54	166,03
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,2500	0,7500	24,32	14,43	16,90
						(A)Total:	182,93

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
Técnico em meio ambiente	20010	3.037,71	59,15	4.834,51	0,0045	21,75
					(B)Total:	158,85

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,94
					(C)Total:	7,94

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	349,72
(D) Produção da Equipe	50,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	6,99

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Grama esmeralda em placas	10569	M2	13,90	1,0000	13,90
Ripas de 2,5cm x 5,0cm	11261	M	2,41	0,8000	1,92
				(F)Total:	15,82

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Conformação manual de taludes	42199	M2	1,49	1,0000	1,49
				(G)Total:	1,49

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Grama	1014	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0200	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**24,30**
BDI:29,63%	**7,20**
Preço Unitário Total	**31,50**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42206 Grama em placas, fornecimento e plantio (sem fixação com estacas) — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 8 - SERVIÇOS AMBIENTAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,5000	0,5000	263,52	68,54	166,03
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,2500	0,7500	24,32	14,43	16,90
						(A)Total:	182,93

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
Técnico em meio ambiente	20010	3.037,71	59,15	4.834,51	0,0045	21,75
					(B)Total:	158,85

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,94
					(C)Total:	7,94

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	349,72
(D) Produção da Equipe	50,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	6,99

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Grama esmeralda em placas	10569	M2	13,90	1,0000	13,90
				(F)Total:	13,90

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Grama	1014	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0200	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**20,89**
BDI:29,63%	**6,18**
Preço Unitário Total	**27,07**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42208 Gramínea em leiva, extração — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 8 - SERVIÇOS AMBIENTAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5000	0,5000	176,92	35,06	105,99
						(A)Total:	105,99

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
Técnico em meio ambiente	20010	3.037,71	59,15	4.834,51	0,0045	21,75
					(B)Total:	158,85

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,94
					(C)Total:	7,94

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	272,78
(D) Produção da Equipe	150,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,81

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1,81**
BDI:29,63%	**0,53**
Preço Unitário Total	**2,34**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42209 Gramínea em leiva, extração, plantio e transporte — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 8 - SERVIÇOS AMBIENTAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,5000	0,5000	263,52	68,54	166,03
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,2500	0,7500	24,32	14,43	16,90
						(A)Total:	182,93

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
Técnico em meio ambiente	20010	3.037,71	59,15	4.834,51	0,0045	21,75
					(B)Total:	158,85

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,94
					(C)Total:	7,94

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	349,72
(D) Produção da Equipe	50,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	6,99

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Gramínea em leiva, extração	42208	M2	1,81	1,0000	1,81
				(G)Total:	1,81

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Grama	1014	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0040	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**8,80**
BDI:29,63%	**2,60**
Preço Unitário Total	**11,40**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42207 Gramíneas em sementes, fornecimento e plantio a lanço — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 8 - SERVIÇOS AMBIENTAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,5000	0,5000	263,52	68,54	166,03
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,2500	0,7500	24,32	14,43	16,90
						(A)Total:	182,93

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
Técnico em meio ambiente	20010	3.037,71	59,15	4.834,51	0,0045	21,75
					(B)Total:	158,85

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,94
					(C)Total:	7,94

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	349,72
(D) Produção da Equipe	100,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Adubo NPK	10574	kg	3,91	0,0200	0,07
Pó calcáreo dolomítico	10573	kg	0,12	0,2000	0,02
Sementes	10572	kg	31,67	0,0010	0,03
				(F)Total:	0,12

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**3,61**
BDI:29,63%	**1,06**
Preço Unitário Total	**4,67**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41145 Grupo focal gradativo (semáforo com informação de tempo) com lâmpada LED, fornecimento e instalação — Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria L 1319 PBT=13,9t (TOCO 8 ,0t)	30005	1,0000	1,0000	0,0000	255,42	63,98	255,42
						(A)Total:	255,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Eletricista	20056	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	44,43

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,22
					(C)Total:	2,22

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	302,07
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	302,07

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Grupo focal gradativo veicular 200 x 200 x 200mm, com lâmpada tipo LED	11478	Ud	2.305,50	1,0000	2.305,50
				(F)Total:	2.305,50

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2.607,57**
BDI:29,63%	**772,62**
Preço Unitário Total	**3.380,19**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41141 Grupo focal repetidor 2x200 mm com lâmpada LED, fornecimento e instalação — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria L 1319 PBT=13,9t (TOCO 8 ,0t)	30005	1,0000	1,0000	0,0000	255,42	63,98	255,42
						(A)Total:	255,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Eletricista	20056	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	30,72

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,53
					(C)Total:	1,53

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	287,67
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	287,67

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Grupo focal repetidor 2 x 200mm, com lâmpada LED, pedestre, inclusive abraçadeira para fixação	11480	Ud	1.504,87	1,0000	1.504,87
				(F)Total:	1.504,87

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.792,54**
BDI:29,63%	**531,12**
Preço Unitário Total	**2.323,66**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41142 Grupo focal repetidor 3x200 mm com lâmpada LED, fornecimento e instalação — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria L 1319 PBT=13,9t (TOCO 8 ,0t)	30005	1,0000	1,0000	0,0000	255,42	63,98	255,42
						(A)Total:	255,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Eletricista	20056	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	30,72

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,53
					(C)Total:	1,53

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	287,67
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	287,67

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Grupo focal repetidor 3x200mm, com lâmpada tipo LED, inclusive suporte de fixação	11475	Ud	2.234,55	1,0000	2.234,55
				(F)Total:	2.234,55

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2.522,22**
BDI:29,63%	**747,33**
Preço Unitário Total	**3.269,55**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41143 Grupo focal repetidor 3x300 mm com lâmpada LED, fornecimento e instalação — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria L 1319 PBT=13,9t (TOCO 8 ,0t)	30005	1,0000	1,0000	0,0000	255,42	63,98	255,42
						(A)Total:	255,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Eletricista	20056	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	44,43

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,22
					(C)Total:	2,22

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	302,07
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	302,07

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Grupo focal repetidor 3x300mm, com lâmpada tipo LED, inclusive suporte para fixação	11474	Ud	3.507,00	1,0000	3.507,00
				(F)Total:	3.507,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**3.809,07**
BDI:29,63%	**1.128,62**
Preço Unitário Total	**4.937,69**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40416 Guarda corpo em toras de eucalipto conf. projeto — Unidade: M
Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	20,0000	620,00
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	40,0000	680,40
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	80,0000	1.096,80
					(B)Total:	2.397,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			119,86
					(C)Total:	119,86

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	2.517,06
(D) Produção da Equipe	20,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	125,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Madeira tratada (aprox. 4,00m - D=0,15m)	10080	Ud	40,48	1,0000	40,48
Tela losangular fio 10 galvanizado, malha 3"	10173	M2	34,73	1,0000	34,73
Tubo de aço redondo preto DIN2440 diâm. 2"	10174	M	80,79	0,4200	33,93
				(F)Total:	109,14

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	4,0000	41,64
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,0075	4,69
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	91,84	0,6000	55,10
				(G)Total:	101,43

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**336,42**
BDI:29,63%	**99,68**
Preço Unitário Total	**436,10**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40388 Guarda corpo padrão (tipo DNIT) — Unidade: M

Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	1,01	128,33	13,85	1,0000	13,85
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	128,33	22,63	2,0000	45,26
					(B)Total:	59,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,95
					(C)Total:	2,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	62,06
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	62,06

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	4,8900	50,90
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	652,82	0,0380	24,80
Formas planas de madeira com 05 (cinco) utilizações (guarda-corpo de pontes), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40314	M2	115,04	1,2500	143,80
				(G)Total:	219,50

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**281,56**
BDI:29,63%	**83,42**
Preço Unitário Total	**364,98**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41136 Haste cobreada para aterramento diâmetro 5/8" x 2,4m (fornecimento e instalação) — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de eletricista	20151	1,01	128,33	13,85	2,0000	27,70
Eletricista	20056	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
					(B)Total:	61,72

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,08
					(C)Total:	3,08

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	64,80
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	64,80

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Haste cobreada para aterramento diam. 5/8" x 2, 40m	10699	Ud	70,19	1,0000	70,19
				(F)Total:	70,19

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**134,99**
BDI:29,63%	**39,99**
Preço Unitário Total	**174,98**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40402 Hidrojateamento de superfícies metálicas — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	24,32	14,43	24,32
Esmerilhadeira Angular 7" marca de referência BOSCH - 1755 ou equivalente	30098	1,7100	0,2000	0,8000	28,49	27,06	46,73
Máquina de hidrojateamento	30147	1,0000	1,0000	0,0000	54,44	19,55	54,44
						(A)Total:	125,49

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,8500	11,65
					(B)Total:	11,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,58
					(C)Total:	0,58

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	137,72
(D) Produção da Equipe	30,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4,59

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Desengraxante alcalino (Solupan)	10208	kg	6,18	0,6500	4,01
Escova de Aço 18 x 6 cm	10207	Ud	13,45	0,3000	4,03
				(F)Total:	8,04

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**12,63**
BDI:29,63%	**3,74**
Preço Unitário Total	**16,37**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42237 Hidrossemeadura simples — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 8 - SERVIÇOS AMBIENTAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado	**6,49**
BDI:29,63%	**1,92**
Preço Unitário Total	**8,41**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42200 Hidrossemeadura simples em taludes — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 8 - SERVIÇOS AMBIENTAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	263,52	68,54	263,52
						(A)Total:	263,52

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	27,42

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,37
					(C)Total:	1,37

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	292,31
(D) Produção da Equipe	350,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,83

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Conformação manual de taludes	42199	M2	1,49	1,0000	1,49
Hidrossemeadura simples	42237	M2	6,49	1,0000	6,49
				(G)Total:	7,98

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**8,81**
BDI:29,63%	**2,61**
Preço Unitário Total	**11,42**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42201 Hidrossemeadura simples em terrenos planos — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 8 - SERVIÇOS AMBIENTAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	263,52	68,54	263,52
						(A)Total:	263,52

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	27,42

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,37
					(C)Total:	1,37

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	292,31
(D) Produção da Equipe	400,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,73

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Hidrossemeadura simples	42237	M2	6,49	1,0000	6,49
				(G)Total:	6,49

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**7,22**
BDI:29,63%	**2,13**
Preço Unitário Total	**9,35**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40816 Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	252,65	68,97	252,65
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	10,65	7,61	10,65
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5000	0,5000	176,92	35,06	105,99
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5000	0,5000	14,59	9,14	11,86
						(A)Total:	381,15

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	113,26

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	494,41
(D) Produção da Equipe	500,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,98

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**0,98**
BDI:29,63%	**0,29**
Preço Unitário Total	**1,27**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43333 Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso em Vias Urbanas — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	252,65	68,97	252,65
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	10,65	7,61	10,65
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5000	0,5000	176,92	35,06	105,99
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5000	0,5000	14,59	9,14	11,86
						(A)Total:	381,15

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	113,26

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	494,41
(D) Produção da Equipe	350,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,41

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1,41**
BDI:29,63%	**0,41**
Preço Unitário Total	**1,82**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40817 Imprimação inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	252,65	68,97	252,65
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	10,65	7,61	10,65
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5000	0,5000	176,92	35,06	105,99
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5000	0,5000	14,59	9,14	11,86
						(A)Total:	381,15

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	113,26

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	494,41
(D) Produção da Equipe	500,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,98

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CM 30	10006	t	5.578,44	0,0012	6,69
				(F)Total:	6,69

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de CM - 30 (CR - 250)	1022	t	0,611XP + 0,723XR + 65,156				0,00	0,0012	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**7,67**
BDI:29,63%	**2,27**
Preço Unitário Total	**9,94**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42484 Imprimação inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso em Vias Urbanas — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	252,65	68,97	252,65
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	10,65	7,61	10,65
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5000	0,5000	176,92	35,06	105,99
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5000	0,5000	14,59	9,14	11,86
						(A)Total:	381,15

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	113,26

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	494,41
(D) Produção da Equipe	350,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,41

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CM 30	10006	t	5.578,44	0,0012	6,69
				(F)Total:	6,69

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de CM - 30 (CR - 250)	1022	t	0,611XP + 0,723XR + 65,156				0,00	0,0012	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**8,10**
BDI:29,63%	**2,40**
Preço Unitário Total	**10,50**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40111 Imprimação inclusive fornecimento e transporte do CM-30 — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	252,65	68,97	252,65
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	10,65	7,61	10,65
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5000	0,5000	176,92	35,06	105,99
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5000	0,5000	14,59	9,14	11,86
						(A)Total:	381,15

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	113,26

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	494,41
(D) Produção da Equipe	400,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,23

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CM 30	10006	t	5.578,44	0,0012	6,69
				(F)Total:	6,69

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de CM - 30 (CR - 250)	1022	t	0,611XP + 0,723XR + 65,156				0,00	0,0012	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**7,92**
BDI:29,63%	**2,34**
Preço Unitário Total	**10,26**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41033 Injeção de calda de cimento para chumbamento de tirantes — Unidade: SC
Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Bomba triplex MT-100, motor diesel de 12CV, 122 l/min, 250rpm, Maquessonda ou equivalente	30113	0,0002	1,0000	0,0000	42,74	22,34	0,00
Conjunto acoplado para manômetro para bomba injetora manual Putzmeister ou equivalente	30116	0,0002	1,0000	0,0000	21,80	13,88	0,00
Conjunto de manômetro O-100 bar, para bomba injetora manual Putzmeister ou similar.	30117	0,0002	1,0000	0,0000	20,47	13,86	0,00
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,5000	6,85
Sondador	20006	1,96	128,33	26,88	0,2500	6,72
					(B)Total:	13,57

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	13,57
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	13,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento CP III	10092	kg	0,60	50,0000	30,00
Luva de PVC rígido, roscável de 3/4"	10630	Ud	3,02	0,0050	0,01
Mangueira para bomba injetora manual Putzmeister de 10, diam. 35mm	10632	Ud	3.838,02	0,0002	0,76
Mangueira para bomba injetora manual Putzmeister de 10, diam. 50mm	10633	Ud	5.239,27	0,0002	1,04
Tubo de PVC rígido, roscável, vara com 6m de 3/4"	10631	Ud	88,14	0,0300	2,64
				(F)Total:	34,45

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**48,02**
BDI:29,63%	**14,22**
Preço Unitário Total	**62,24**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41233 Injeção de epoxi em fissuras, inclusive preparo e montagem de bicos de injeção — Unidade: kg
Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	0,5000	1,0000	0,0000	183,98	30,67	91,99
Perfuratriz de 22,4 kg de peso para uso subterrâneo	30099	0,5000	1,0000	0,0000	14,45	1,41	7,22
						(A)Total:	99,21

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	128,33	22,63	1,0000	22,63
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	42,54

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	141,75
(D) Produção da Equipe	5,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	25,77

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Adesivo epoxi bicomponente para fissuras, em latas de 1kg, Sikadur 32 ou equivalente	10769	LAT	48,54	1,0000	48,54
Adesivo estrutural tixotrópico a base de epoxi para colagem de pré-moldados em latas de 1kg - Sikadur 31	10770	LAT	41,51	0,0230	0,95
Broca para perfuratriz 714.0441 (S-12)	10047	Ud	543,42	1,0000	543,42
				(F)Total:	592,91

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**618,68**
BDI:29,63%	**183,31**
Preço Unitário Total	**801,99**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41135 Isolador de Porcelana tipo roldana com rack 3 x 16, instalação — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	58,14

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,90
					(C)Total:	2,90

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	61,04
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	61,04

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Armação secundária para isolador de porcelana 3 x 16	102070	Ud	30,84	1,0000	30,84
Isolador de porcelana tipo roldana	10697	Ud	7,05	1,0000	7,05
				(F)Total:	37,89

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**98,93**
BDI:29,63%	**29,31**
Preço Unitário Total	**128,24**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40386 Junta de cantoneira L de 4" x 4" x 3/8" — Unidade: M
Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Máquina de solda 425 A, pot=33A	30082	1,0000	0,5000	0,5000	49,46	27,57	38,51
						(A)Total:	38,51

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	1,01	128,33	13,85	1,5000	20,77
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
					(B)Total:	23,87

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	62,38
(D) Produção da Equipe	2,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	31,19

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cantoneira de aço seção - 4" X 4" X 3/8"	10144	kg	10,60	16,3700	173,52
Eletrodo para soldas - OK 4804	10185	kg	31,47	0,5000	15,73
				(F)Total:	189,25

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Cantoneira L - 4" X 4" X 3/8"	1226	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0164	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**220,44**
BDI:29,63%	**65,31**
Preço Unitário Total	**285,75**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41199 Junta de dilatação elástica pré-moldada p/ concreto, tipo fungenband em perfil O-12 de PVC alta densidade, Uniontech ou equival. fornecim./colocação — Unidade: M

Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	20020	1,24	128,33	17,01	0,3000	5,10
					(B)Total:	5,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	5,10
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	5,10

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Junta de dilatação elástica prémoldada tipo fungenband em perfil O-12, de PVC de alta densidade, Uniontech ou equivalente	10771	M	88,57	1,0000	88,57
				(F)Total:	88,57

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**93,67**
BDI:29,63%	**27,75**
Preço Unitário Total	**121,42**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42529 Junta perfil elastomérico de vedação p/pontes c/abertura média de 25mm ± 10 mm, inclus. lábios poliméricos-Marca Ref JEENE-JJ2540 VV (constr.) — Unidade: M
Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
Observações: Junta dilat. Jeene mod.JJ2540W

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Perfil elastomérico de vedação em juntas de pontes com abertura média de 25 mm ± 10 mm, inclusive lábios poliméricos e mão de obra para colocação (Ref. JEENE JJ2540 VV)	11488	M	500,00	1,0000	500,00
				(F)Total:	500,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**500,00**
BDI:29,63%	**148,15**
Preço Unitário Total	**648,15**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40384 Junta perfil elastomérico de vedação p/pontes c/abertura média de 50 mm ± 25 mm, inclus.lábios poliméricos-Marca Ref.JEENE mod.JJ-5070 (constr.) — Unidade: M

Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Observações: Junta dilat. JEENE mod.JJ-5070

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Perfil elastomérico de vedação em juntas de pontes com abertura média de 50 mm ± 25 mm, inclusive lábios poliméricos e mão de obra para colocação	10200	M	590,00	1,0000	590,00
				(F)Total:	590,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**590,00**
BDI:29,63%	**174,81**
Preço Unitário Total	**764,81**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40385 Junta perfil elastomérico de vedação p/pontes c/abertura média de 50mm ± 25mm,inclus.lábios poliméricos-Marca Ref JEENE mod.JJ-5070 VV(substituição) — Unidade: M

Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Perfil elastomérico de vedação em juntas de pontes com abertura média de 50 mm ± 25 mm, inclusive lábios poliméricos e mão de obra para colocação	10200	M	590,00	1,0000	590,00
				(F)Total:	590,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Apicoamento manual de superfície de concreto	40395	M2	23,67	0,6500	15,38
Demolição mecânica de concreto	40375	M3	211,41	0,1620	34,24
				(G)Total:	49,62

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**639,62**
BDI:29,63%	**189,51**
Preço Unitário Total	**829,13**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40912 Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	44,43

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,22
					(C)Total:	2,22

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	46,65
(D) Produção da Equipe	2,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	23,32

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Ladrilho hidráulico 2 cores p/ calçada	10274	M2	69,51	1,0500	72,98
				(F)Total:	72,98

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0130	6,40
				(G)Total:	6,40

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Ladrilho hidraúlico 2 cores p/ calçada	1643	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0620	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**102,70**
BDI:29,63%	**30,43**
Preço Unitário Total	**133,13**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40850 Lama asfáltica (faixa I - ISSA) exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,1000	0,9000	263,52	68,54	88,03
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,0500	0,9500	183,98	30,67	38,32
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,0500	0,9500	24,32	14,43	14,91
Equipamento lama asfáltica LA-6, CONSMAQ ou equivalente, montado em caminhão	30012	1,0000	1,0000	0,0000	474,17	170,76	474,17
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,3000	0,7000	328,46	116,38	179,99
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	10,65	7,61	10,65
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,3000	0,7000	176,92	35,06	77,61
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,3000	0,7000	14,59	9,14	10,76
						(A)Total:	894,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	152,60

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.047,04
(D) Produção da Equipe	576,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,81

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,0018	0,13
Filler	10098	t	151,60	0,0002	0,03
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	62,43	0,0010	0,06
				(F)Total:	0,22

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0027	0,00
Transp. de Filler	1032	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0002	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0015	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2,03**
BDI:29,63%	**0,60**
Preço Unitário Total	**2,63**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40851 Lama asfáltica (faixa I - ISSA) inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,1000	0,9000	263,52	68,54	88,03
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,0500	0,9500	183,98	30,67	38,32
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,0500	0,9500	24,32	14,43	14,91
Equipamento lama asfáltica LA-6, CONSMAQ ou equivalente, montado em caminhão	30012	1,0000	1,0000	0,0000	474,17	170,76	474,17
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,3000	0,7000	328,46	116,38	179,99
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	10,65	7,61	10,65
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,3000	0,7000	176,92	35,06	77,61
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,3000	0,7000	14,59	9,14	10,76
						(A)Total:	894,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	152,60

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.047,04
(D) Produção da Equipe	576,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,81

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,0018	0,13
Emulsão RL 1C-E	10022	t	4.324,91	0,0007	3,02
Filler	10098	t	151,60	0,0002	0,03
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	62,43	0,0010	0,06
				(F)Total:	3,24

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0027	0,00
Transp. de Emulsão RL-1C-E	1062	t	0,611XP + 0,723XR + 65,156				0,00	0,0007	0,00
Transp. de Filler	1032	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0002	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0015	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**5,05**
BDI:29,63%	**1,49**
Preço Unitário Total	**6,54**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40126 Lama asfáltica (faixa I - ISSA) (tudo incluído) — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,1000	0,9000	263,52	68,54	88,03
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,0500	0,9500	183,98	30,67	38,32
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,0500	0,9500	24,32	14,43	14,91
Equipamento lama asfáltica LA-6, CONSMAQ ou equivalente, montado em caminhão	30012	1,0000	1,0000	0,0000	474,17	170,76	474,17
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,3000	0,7000	328,46	116,38	179,99
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	10,65	7,61	10,65
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,3000	0,7000	176,92	35,06	77,61
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,3000	0,7000	14,59	9,14	10,76
						(A)Total:	894,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	152,60

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.047,04
(D) Produção da Equipe	576,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,81

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,0018	0,13
Emulsão RL 1C-E	10022	t	4.324,91	0,0007	3,02
Filler	10098	t	151,60	0,0002	0,03
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	62,43	0,0010	0,06
				(F)Total:	3,24

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0027	0,00
Transp. de Emulsão RL-1C-E	1062	t	0,611XP + 0,723XR + 65,156				0,00	0,0007	0,00
Transp. de Filler	1032	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0002	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0015	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**5,05**
BDI:29,63%	**1,49**
Preço Unitário Total	**6,54**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40852 Lama asfáltica (faixa II - ISSA) exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,1000	0,9000	263,52	68,54	88,03
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,0500	0,9500	183,98	30,67	38,32
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,0500	0,9500	24,32	14,43	14,91
Equipamento lama asfáltica LA-6, CONSMAQ ou equivalente, montado em caminhão	30012	1,0000	1,0000	0,0000	474,17	170,76	474,17
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,3000	0,7000	328,46	116,38	179,99
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	10,65	7,61	10,65
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,3000	0,7000	176,92	35,06	77,61
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,3000	0,7000	14,59	9,14	10,76
						(A)Total:	894,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	152,60

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.047,04
(D) Produção da Equipe	576,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,81

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,0024	0,18
Filler	10098	t	151,60	0,0005	0,07
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	62,43	0,0018	0,11
				(F)Total:	0,36

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0036	0,00
Transp. de Filler	1032	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0005	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0026	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2,17**
BDI:29,63%	**0,64**
Preço Unitário Total	**2,81**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40853 Lama asfáltica (faixa II - ISSA) inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,1000	0,9000	263,52	68,54	88,03
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,0500	0,9500	183,98	30,67	38,32
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,0500	0,9500	24,32	14,43	14,91
Equipamento lama asfáltica LA-6, CONSMAQ ou equivalente, montado em caminhão	30012	1,0000	1,0000	0,0000	474,17	170,76	474,17
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,3000	0,7000	328,46	116,38	179,99
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	10,65	7,61	10,65
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,3000	0,7000	176,92	35,06	77,61
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,3000	0,7000	14,59	9,14	10,76
						(A)Total:	894,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	152,60

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.047,04
(D) Produção da Equipe	576,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,81

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,0024	0,18
Emulsão RL 1C-E	10022	t	4.324,91	0,0011	4,75
Filler	10098	t	151,60	0,0005	0,07
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	62,43	0,0018	0,11
				(F)Total:	5,11

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0036	0,00
Transp. de Emulsão RL-1C-E	1062	t	0,611XP + 0,723XR + 65,156				0,00	0,0011	0,00
Transp. de Filler	1032	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0005	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0026	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**6,92**
BDI:29,63%	**2,05**
Preço Unitário Total	**8,97**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40127 Lama asfáltica (faixa II - ISSA) (tudo incluído) — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,1000	0,9000	263,52	68,54	88,03
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,0500	0,9500	183,98	30,67	38,32
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,0500	0,9500	24,32	14,43	14,91
Equipamento lama asfáltica LA-6, CONSMAQ ou equivalente, montado em caminhão	30012	1,0000	1,0000	0,0000	474,17	170,76	474,17
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,3000	0,7000	328,46	116,38	179,99
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	10,65	7,61	10,65
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,3000	0,7000	176,92	35,06	77,61
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,3000	0,7000	14,59	9,14	10,76
						(A)Total:	894,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	152,60

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.047,04
(D) Produção da Equipe	576,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,81

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,0024	0,18
Emulsão RL 1C-E	10022	t	4.324,91	0,0011	4,75
Filler	10098	t	151,60	0,0005	0,07
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	62,43	0,0018	0,11
				(F)Total:	5,11

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0036	0,00
Transp. de Emulsão RL-1C-E	1062	t	0,611XP + 0,723XR + 65,156				0,00	0,0011	0,00
Transp. de Filler	1032	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0005	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0026	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**6,92**
BDI:29,63%	**2,05**
Preço Unitário Total	**8,97**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40854 Lama asfáltica (faixa III - ISSA) exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,1000	0,9000	263,52	68,54	88,03
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,0500	0,9500	183,98	30,67	38,32
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,0500	0,9500	24,32	14,43	14,91
Equipamento lama asfáltica LA-6, CONSMAQ ou equivalente, montado em caminhão	30012	1,0000	1,0000	0,0000	474,17	170,76	474,17
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,3000	0,7000	328,46	116,38	179,99
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	10,65	7,61	10,65
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,3000	0,7000	176,92	35,06	77,61
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,3000	0,7000	14,59	9,14	10,76
						(A)Total:	894,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	152,60

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.047,04
(D) Produção da Equipe	576,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,81

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,0029	0,22
Filler	10098	t	151,60	0,0006	0,09
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	62,43	0,0027	0,16
				(F)Total:	0,47

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0044	0,00
Transp. de Filler	1032	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0006	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0041	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2,28**
BDI:29,63%	**0,67**
Preço Unitário Total	**2,95**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40855 Lama asfáltica (faixa III - ISSA) inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,1000	0,9000	263,52	68,54	88,03
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,0500	0,9500	183,98	30,67	38,32
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,0500	0,9500	24,32	14,43	14,91
Equipamento lama asfáltica LA-6, CONSMAQ ou equivalente, montado em caminhão	30012	1,0000	1,0000	0,0000	474,17	170,76	474,17
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,3000	0,7000	328,46	116,38	179,99
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	10,65	7,61	10,65
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,3000	0,7000	176,92	35,06	77,61
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,3000	0,7000	14,59	9,14	10,76
						(A)Total:	894,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	152,60

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.047,04
(D) Produção da Equipe	576,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,81

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,0029	0,22
Emulsão RL 1C-E	10022	t	4.324,91	0,0016	6,91
Filler	10098	t	151,60	0,0006	0,09
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	62,43	0,0027	0,16
				(F)Total:	7,38

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0044	0,00
Transp. de Emulsão RL-1C-E	1062	t	0,611XP + 0,723XR + 65,156				0,00	0,0016	0,00
Transp. de Filler	1032	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0006	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0041	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**9,19**
BDI:29,63%	**2,72**
Preço Unitário Total	**11,91**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40128 Lama asfáltica (faixa III - ISSA) (tudo incluído) — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,1000	0,9000	263,52	68,54	88,03
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,0500	0,9500	183,98	30,67	38,32
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,0500	0,9500	24,32	14,43	14,91
Equipamento lama asfáltica LA-6, CONSMAQ ou equivalente, montado em caminhão	30012	1,0000	1,0000	0,0000	474,17	170,76	474,17
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,3000	0,7000	328,46	116,38	179,99
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	10,65	7,61	10,65
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,3000	0,7000	176,92	35,06	77,61
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,3000	0,7000	14,59	9,14	10,76
						(A)Total:	894,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	152,60

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.047,04
(D) Produção da Equipe	576,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,81

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,0029	0,22
Emulsão RL 1C-E	10022	t	4.324,91	0,0016	6,91
Filler	10098	t	151,60	0,0006	0,09
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	62,43	0,0027	0,16
				(F)Total:	7,38

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0044	0,00
Transp. de Emulsão RL-1C-E	1062	t	0,611XP + 0,723XR + 65,156				0,00	0,0016	0,00
Transp. de Filler	1032	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0006	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0041	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**9,19**
BDI:29,63%	**2,72**
Preço Unitário Total	**11,91**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40856 Lama asfáltica (faixa IV - ISSA) exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,1000	0,9000	263,52	68,54	88,03
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,0500	0,9500	183,98	30,67	38,32
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,0500	0,9500	24,32	14,43	14,91
Equipamento lama asfáltica LA-6, CONSMAQ ou equivalente, montado em caminhão	30012	1,0000	1,0000	0,0000	474,17	170,76	474,17
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,3000	0,7000	328,46	116,38	179,99
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	10,65	7,61	10,65
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,3000	0,7000	176,92	35,06	77,61
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,3000	0,7000	14,59	9,14	10,76
						(A)Total:	894,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	152,60

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.047,04
(D) Produção da Equipe	576,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,81

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,0053	0,40
Filler	10098	t	151,60	0,0010	0,15
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	62,43	0,0045	0,28
				(F)Total:	0,83

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0080	0,00
Transp. de Filler	1032	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0010	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0067	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2,64**
BDI:29,63%	**0,78**
Preço Unitário Total	**3,42**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40857 Lama asfáltica (faixa IV - ISSA) inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,1000	0,9000	263,52	68,54	88,03
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,0500	0,9500	183,98	30,67	38,32
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,0500	0,9500	24,32	14,43	14,91
Equipamento lama asfáltica LA-6, CONSMAQ ou equivalente, montado em caminhão	30012	1,0000	1,0000	0,0000	474,17	170,76	474,17
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,3000	0,7000	328,46	116,38	179,99
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	10,65	7,61	10,65
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,3000	0,7000	176,92	35,06	77,61
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,3000	0,7000	14,59	9,14	10,76
						(A)Total:	894,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	152,60

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.047,04
(D) Produção da Equipe	576,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,81

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,0053	0,40
Emulsão RL 1C-E	10022	t	4.324,91	0,0022	9,51
Filler	10098	t	151,60	0,0010	0,15
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	62,43	0,0045	0,28
				(F)Total:	10,34

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0080	0,00
Transp. de Emulsão RL-1C-E	1062	t	0,611XP + 0,723XR + 65,156				0,00	0,0022	0,00
Transp. de Filler	1032	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0010	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0067	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**12,15**
BDI:29,63%	**3,60**
Preço Unitário Total	**15,75**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40129 Lama asfáltica (faixa IV - ISSA) (tudo incluído) — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,1000	0,9000	263,52	68,54	88,03
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,0500	0,9500	183,98	30,67	38,32
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,0500	0,9500	24,32	14,43	14,91
Equipamento lama asfáltica LA-6, CONSMAQ ou equivalente, montado em caminhão	30012	1,0000	1,0000	0,0000	474,17	170,76	474,17
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,3000	0,7000	328,46	116,38	179,99
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	10,65	7,61	10,65
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,3000	0,7000	176,92	35,06	77,61
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,3000	0,7000	14,59	9,14	10,76
						(A)Total:	894,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	152,60

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.047,04
(D) Produção da Equipe	576,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,81

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,0053	0,40
Emulsão RL 1C-E	10022	t	4.324,91	0,0022	9,51
Filler	10098	t	151,60	0,0010	0,15
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	62,43	0,0045	0,28
				(F)Total:	10,34

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0080	0,00
Transp. de Emulsão RL-1C-E	1062	t	0,611XP + 0,723XR + 65,156				0,00	0,0022	0,00
Transp. de Filler	1032	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0010	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0067	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**12,15**
BDI:29,63%	**3,60**
Preço Unitário Total	**15,75**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40721 Lastro de brita, inclusive transporte da brita — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	41,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,05
					(C)Total:	2,05

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	43,18
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	43,18

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 2 (incl. 0% IUM) sem frete	10115	m3	104,66	1,0000	104,66
				(F)Total:	104,66

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 2 (incl. 0% IUM) s/ frete	1239	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,5000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**147,84**
BDI:29,63%	**43,80**
Preço Unitário Total	**191,64**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43003 Lastro de brita, inclusive transporte da brita em Vias Urbanas — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	41,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,05
					(C)Total:	2,05

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	43,18
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	52,02

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 2 (incl. 0% IUM) sem frete	10115	m3	104,66	1,0000	104,66
				(F)Total:	104,66

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 2 (incl. 0% IUM) s/ frete	1239	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,5000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	156,68
BDI:29,63%	46,42
Preço Unitário Total	203,10

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42229 Lavagem de brita para tratamento — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	1,0000	1,0000	0,0000	269,25	69,12	269,25
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	314,49	90,77	135,50
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,7000	0,3000	24,32	14,43	21,34
						(A)Total:	426,09

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	27,42

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	453,51
(D) Produção da Equipe	18,7500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	24,18

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**24,18**
BDI:29,63%	**7,16**
Preço Unitário Total	**31,34**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40170 Limpeza de acostamento — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) (cab + ar) ou equivalente	30024	1,0000	1,0000	0,0000	530,59	200,20	530,59
						(A)Total:	530,59

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,2500	8,06
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	35,48

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	566,07
(D) Produção da Equipe	595,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,95

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**0,95**
BDI:29,63%	**0,28**
Preço Unitário Total	**1,23**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42587 Limpeza de acostamento em Vias Urbanas — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 61 - TERRAPLENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) (cab + ar) ou equivalente	30024	1,0000	1,0000	0,0000	530,59	200,20	530,59
						(A)Total:	530,59

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,2500	8,06
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	35,48

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	566,07
(D) Produção da Equipe	490,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1,15**
BDI:29,63%	**0,34**
Preço Unitário Total	**1,49**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40085 Limpeza de sarjeta e meio-fio — Unidade: M

Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,2000	0,8000	241,23	60,28	96,46
						(A)Total:	96,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Feitor	20087	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	10,0000	139,90
					(B)Total:	170,90

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,54
					(C)Total:	8,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	275,90
(D) Produção da Equipe	200,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,37

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1,37**
BDI:29,63%	**0,40**
Preço Unitário Total	**1,77**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40167 Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina modelo D8T, sem ríper ou equivalente	30018	1,0000	1,0000	0,0000	1.164,84	408,71	1.164,84
						(A)Total:	1.164,84

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,5000	16,12
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	43,54

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.208,38
(D) Produção da Equipe	1.700,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,71

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**0,71**
BDI:29,63%	**0,21**
Preço Unitário Total	**0,92**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40168 Limpeza, desmatamento e destocamento de jazida com remoçao 15 cm solo orgânico — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. até 200 m com moto-escavo-transportador	40179	M3	16,59	0,1500	2,48
Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira	40167	M2	0,71	1,0000	0,71
				(G)Total:	3,19

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**3,19**
BDI:29,63%	**0,94**
Preço Unitário Total	**4,13**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40396 Limpeza e apicoamento manual de superfície de rocha — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	1,01	128,33	13,85	1,4000	19,39
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	0,7000	9,79
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	128,33	22,63	0,1400	3,16
					(B)Total:	32,34

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,61
					(C)Total:	1,61

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	33,95
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	33,95

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**33,95**
BDI:29,63%	**10,05**
Preço Unitário Total	**44,00**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43004 Limpeza e apicoamento manual de superfície de rocha em Vias Urbanas — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	1,01	128,33	13,85	1,4000	19,39
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	0,7000	9,79
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	128,33	22,63	0,1400	3,16
					(B)Total:	32,34

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,61
					(C)Total:	1,61

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	33,95
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	40,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**40,90**
BDI:29,63%	**12,11**
Preço Unitário Total	**53,01**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42590 Limpeza e desmatamento em área alagada (pântano) com ferr. man., incl. moto serra em Vias Urbanas — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 61 - TERRAPLENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Moto serra 15" (gas.)	30085	1,0000	0,2500	0,7500	28,01	17,17	19,87
						(A)Total:	19,87

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,2000	6,44
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	61,28

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,06
					(C)Total:	3,06

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	84,21
(D) Produção da Equipe	8,3000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	10,14

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**10,14**
BDI:29,63%	**3,00**
Preço Unitário Total	**13,14**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40169 Limpeza e desmatamento em área alagada (pântano) com ferramentas manuais, inclusive moto serra — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Moto serra 15" (gas.)	30085	1,0000	0,2500	0,7500	28,01	17,17	19,87
						(A)Total:	19,87

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,2000	6,44
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	61,28

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,06
					(C)Total:	3,06

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	84,21
(D) Produção da Equipe	10,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	8,42

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**8,42**
BDI:29,63%	**2,49**
Preço Unitário Total	**10,91**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40744 Limpeza e desobstrução de BDTC e BDCC — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,0500	1,55
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	28,97

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,44
					(C)Total:	1,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	30,41
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	30,41

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**30,41**
BDI:29,63%	**9,01**
Preço Unitário Total	**39,42**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43005 Limpeza e desobstrução de BDTC e BDCC em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,0500	1,55
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	28,97

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,44
					(C)Total:	1,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	30,41
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	36,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**36,63**
BDI:29,63%	**10,85**
Preço Unitário Total	**47,48**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40746 Limpeza e desobstrução de BQTC — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,0500	1,55
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	56,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,81
					(C)Total:	2,81

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	59,20
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	59,20

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**59,20**
BDI:29,63%	**17,54**
Preço Unitário Total	**76,74**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43006 Limpeza e desobstrução de BQTC em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,0500	1,55
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	56,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,81
					(C)Total:	2,81

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	59,20
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	59,20

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**59,20**
BDI:29,63%	**17,54**
Preço Unitário Total	**76,74**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40743 Limpeza e desobstrução de BSTC e BSCC — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,0500	1,55
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	15,26

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,76
					(C)Total:	0,76

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	16,02
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	16,02

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**16,02**
BDI:29,63%	**4,74**
Preço Unitário Total	**20,76**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43007 Limpeza e desobstrução de BSTC e BSCC em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,0500	1,55
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	15,26

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,76
					(C)Total:	0,76

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	16,02
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	19,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**19,30**
BDI:29,63%	**5,71**
Preço Unitário Total	**25,01**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40745 Limpeza e desobstrução de BTTC e BTCC — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,0500	1,55
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	42,68

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,13
					(C)Total:	2,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	44,81
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	44,81

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**44,81**
BDI:29,63%	**13,27**
Preço Unitário Total	**58,08**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43008 Limpeza e desobstrução de BTTC e BTCC em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,0500	1,55
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	42,68

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,13
					(C)Total:	2,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	44,81
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	53,98

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**53,98**
BDI:29,63%	**15,99**
Preço Unitário Total	**69,97**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40086 Limpeza e desobstrução de bueiros — Unidade: M
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,2000	0,8000	241,23	60,28	96,46
						(A)Total:	96,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Feitor	20087	2,26	128,33	31,00	0,4000	12,40
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	4,0000	55,96
					(B)Total:	68,36

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,41
					(C)Total:	3,41

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	168,23
(D) Produção da Equipe	5,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	33,64

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**33,64**
BDI:29,63%	**9,96**
Preço Unitário Total	**43,60**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40087 Limpeza e desobstrução de caixa coletora — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,2000	0,8000	241,23	60,28	96,46
						(A)Total:	96,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Feitor	20087	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	2,0000	27,98
					(B)Total:	34,18

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,70
					(C)Total:	1,70

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	132,34
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	132,34

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**132,34**
BDI:29,63%	**39,21**
Preço Unitário Total	**171,55**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40983 Limpeza e desobstrução de rede de drenagem, utilizando caminhão equipado com conjunto de alta pressão e sucção — Unidade: M

Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Equipamento Vácuo SEWER JET e combinado de jato d'água à alta pressão ou equivalente	30109	1,0000	1,0000	0,0000	287,01	97,79	287,01
						(A)Total:	287,01

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	13,71

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	300,72
(D) Produção da Equipe	25,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	12,02

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**12,02**
BDI:29,63%	**3,56**
Preço Unitário Total	**15,58**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40100 Limpeza e pintura de guarda-corpo — Unidade: M
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,2000	0,8000	241,23	60,28	96,46
						(A)Total:	96,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,5000	6,85
					(B)Total:	9,95

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,49
					(C)Total:	0,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	106,90
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	106,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pintura a cal em pontes (2 demãos)	40390	M2	4,10	1,4400	5,90
				(G)Total:	5,90

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**112,80**
BDI:29,63%	**33,42**
Preço Unitário Total	**146,22**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40397 Limpeza e preparo de superfície de aço — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,3000	0,7000	183,98	30,67	76,65
Máquina de jateamento de areia	30091	1,0000	0,3000	0,7000	19,07	16,80	17,48
						(A)Total:	94,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Oficial	20099	1,65	128,33	22,63	0,3000	6,78
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,1500	2,05
					(B)Total:	8,83

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	102,96
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	102,96

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**102,96**
BDI:29,63%	**30,50**
Preço Unitário Total	**133,46**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43009 Limpeza e preparo de superfície de aço em Vias Urbanas — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,3000	0,7000	183,98	30,67	76,65
Máquina de jateamento de areia	30091	1,0000	0,3000	0,7000	19,07	16,80	17,48
						(A)Total:	94,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Oficial	20099	1,65	128,33	22,63	0,3000	6,78
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,1500	2,05
					(B)Total:	8,83

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	102,96
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	124,04

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**124,04**
BDI:29,63%	**36,75**
Preço Unitário Total	**160,79**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 102069 Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão — Unidade: m2
Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,4100	0,5900	263,52	68,54	148,47
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,4100	0,5900	24,32	14,43	18,48
Máquina de hidrojateamento	30147	1,0000	1,0000	0,0000	54,44	19,55	54,44
						(A)Total:	221,39

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	13,71

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,68
					(C)Total:	0,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	235,78
(D) Produção da Equipe	56,2700
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4,19

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**4,19**
BDI:29,63%	**1,24**
Preço Unitário Total	**5,43**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 60019 LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) — Unidade: T
Grupo de Serviço: 23 - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t (TRUCK 15,0t)	30002	1,0000	1,0000	0,0000	336,04	84,91	336,04
						(A)Total:	336,04

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Motorista	20097	2,00	128,33	27,43	1,0000	27,43
					(B)Total:	27,43

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	363,47
(D) Produção da Equipe	689,9400 / 2,8500XP + 3,1500XR + 5,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,501XP + 1,659XR + 2,634

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	1,501XP + 1,659XR + 2,634
BDI:29,63%	0,444XP + 0,491XR + 0,780
Preço Unitário Total	1,945XP + 2,150XR + 3,414

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 60022 LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (Caminhão basculante) — Unidade: T
Grupo de Serviço: 23 - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t (TRUCK 15,0t)	30002	1,0000	1,0000	0,0000	336,04	84,91	336,04
						(A)Total:	336,04

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Motorista	20097	2,00	128,33	27,43	1,0000	27,43
					(B)Total:	27,43

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	363,47
(D) Produção da Equipe	779,9400 / 2,2220XP + 2,3530XR + 5,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,035XP + 1,096XR + 2,330

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1,035XP + 1,096XR + 2,330**
BDI:29,63%	**0,306XP + 0,324XR + 0,690**
Preço Unitário Total	**1,341XP + 1,420XR + 3,020**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 60020 LOCAL COM DMT DE 3,1 A 5,0 KM (Caminhão basculante) — Unidade: T
Grupo de Serviço: 23 - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t (TRUCK 15,0t)	30002	1,0000	1,0000	0,0000	336,04	84,91	336,04
						(A)Total:	336,04

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Motorista	20097	2,00	128,33	27,43	1,0000	27,43
					(B)Total:	27,43

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	363,47
(D) Produção da Equipe	720,0000 / 2,6670XP + 3,0000XR + 5,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,346XP + 1,514XR + 2,524

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1,346XP + 1,514XR + 2,524**
BDI:29,63%	**0,398XP + 0,448XR + 0,747**
Preço Unitário Total	**1,744XP + 1,962XR + 3,271**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 60021 LOCAL COM DMT DE 5,1 A 10,0 KM (Caminhão basculante) — Unidade: T
Grupo de Serviço: 23 - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t (TRUCK 15,0t)	30002	1,0000	1,0000	0,0000	336,04	84,91	336,04
						(A)Total:	336,04

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Motorista	20097	2,00	128,33	27,43	1,0000	27,43
					(B)Total:	27,43

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	363,47
(D) Produção da Equipe	749,9700 / 2,4000XP + 2,6670XR + 5,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,163XP + 1,292XR + 2,423

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1,163XP + 1,292XR + 2,423**
BDI:29,63%	**0,344XP + 0,382XR + 0,717**
Preço Unitário Total	**1,507XP + 1,674XR + 3,140**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41221 Lona plástica preta para isolamento de concretagem sobre solo, fornecimento e colocação — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,2000	2,74
					(B)Total:	2,74

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,13
					(C)Total:	0,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	2,87
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,87

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lona plástica preta para isolamento de concretagem sobre solo	10742	M2	1,16	1,1000	1,27
				(F)Total:	1,27

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**4,14**
BDI:29,63%	**1,22**
Preço Unitário Total	**5,36**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41401 Manta Geotêxtil não tecida com resistência longitudinal a tração 10kN/m, fornecimento e aplicação — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,1000	1,70
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	83,96

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,19
					(C)Total:	4,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	88,15
(D) Produção da Equipe	100,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,88

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Manta Geotêxtil não tecida RT-10 (10kN/m)	10847	M2	4,52	1,0500	4,74
				(F)Total:	4,74

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**5,62**
BDI:29,63%	**1,66**
Preço Unitário Total	**7,28**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40714 Manta Geotêxtil não tecida RT - 16 kn/m, fornecimento e aplicação — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Meio Oficial	20095	1,24	128,33	17,01	0,0200	0,34
Oficial	20099	1,65	128,33	22,63	0,0200	0,45
					(B)Total:	0,79

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,79
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,79

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	6,70	1,0500	7,03
				(F)Total:	7,03

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**7,82**
BDI:29,63%	**2,31**
Preço Unitário Total	**10,13**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40908 Mata-burro — Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	7,0000	95,97
					(B)Total:	126,97

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,34
					(C)Total:	6,34

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	133,31
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	133,31

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Trilho usado	10178	kg	4,71	1.157,8300	5.453,37
				(F)Total:	5.453,37

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	481,27	7,1330	3.432,89
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 1,50 a 3, 00 m	40259	M3	91,39	5,3500	488,93
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1 ,50 a 3,00 m	40283	M3	19,93	17,8320	355,39
				(G)Total:	4.277,21

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Trilho usado (TR- 57)	1638	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	1,1578	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**9.863,89**
BDI:29,63%	**2.922,67**
Preço Unitário Total	**12.786,56**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40894 Meio fio (assentamento), inclusive caiação — Unidade: M
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	22,21

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,11
					(C)Total:	1,11

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	23,32
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	23,32

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0065	3,20
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	5,64	0,3000	1,69
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	91,39	0,0200	1,82
				(G)Total:	6,71

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**30,03**
BDI:29,63%	**8,89**
Preço Unitário Total	**38,92**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40660 Meio fio de concreto DP-1, inclusive caiação — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
					(B)Total:	3,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	3,10
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,10

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	5,64	0,3000	1,69
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,0350	21,92
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,0200	1,24
Forma especial de madeira para meio fio, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40316	M2	83,79	0,4000	33,51
				(G)Total:	58,36

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**61,46**
BDI:29,63%	**18,21**
Preço Unitário Total	**79,67**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40661 Meio fio de concreto MFC 01, inclusive caiação — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
					(B)Total:	3,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	3,10
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,10

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	5,64	0,8100	4,56
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,1030	64,51
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,1000	6,20
Forma especial de madeira para meio fio, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40316	M2	83,79	0,5100	42,73
				(G)Total:	118,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**121,10**
BDI:29,63%	**35,88**
Preço Unitário Total	**156,98**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40662 Meio fio de concreto MFC 05, inclusive caiação — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
					(B)Total:	3,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	3,10
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,10

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	5,64	0,2500	1,41
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,0340	21,29
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,0180	1,11
Forma especial de madeira para meio fio, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40316	M2	83,79	0,4600	38,54
				(G)Total:	62,35

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**65,45**
BDI:29,63%	**19,39**
Preço Unitário Total	**84,84**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40663 Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	25,31

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,26
					(C)Total:	1,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	26,57
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	26,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Meio fio 12 X 30 X 15 cm X 1 m	10263	PÇ	30,52	1,0000	30,52
				(F)Total:	30,52

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0065	3,20
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	5,64	0,2800	1,57
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,0225	1,39
				(G)Total:	6,16

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Meio fio 12 X 30 X 15 cm X 1 m	1081	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0970	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**63,25**
BDI:29,63%	**18,74**
Preço Unitário Total	**81,99**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43018 Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	25,31

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,26
					(C)Total:	1,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	26,57
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	32,01

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Meio fio 12 X 30 X 15 cm X 1 m	10263	PÇ	30,52	1,0000	30,52
				(F)Total:	30,52

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0065	3,20
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	5,64	0,2800	1,57
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,0225	1,39
				(G)Total:	6,16

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Meio fio 12 X 30 X 15 cm X 1 m	1081	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0970	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**68,69**
BDI:29,63%	**20,35**
Preço Unitário Total	**89,04**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40895 Meio fio (remoção e reassentamento), inclusive caiação — Unidade: M
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	44,43

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,22
					(C)Total:	2,22

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	46,65
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	46,65

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0065	3,20
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	5,64	0,3000	1,69
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	91,39	0,0200	1,82
				(G)Total:	6,71

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**53,36**
BDI:29,63%	**15,81**
Preço Unitário Total	**69,17**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40659 Meio fio sarjeta de concreto tipo DP-1 (0,035 m³/m) inclusive caiação — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
					(B)Total:	3,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	3,10
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,10

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	5,64	0,5200	2,93
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,0350	21,92
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,0300	1,86
Forma especial de madeira para meio fio, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40316	M2	83,79	0,3100	25,97
				(G)Total:	52,68

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**55,78**
BDI:29,63%	**16,52**
Preço Unitário Total	**72,30**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40141 Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação e transporte do meio-fio — Unidade: M
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	25,31

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,26
					(C)Total:	1,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	26,57
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	26,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Meio fio 12 X 30 X 15 cm X 1 m	10263	PÇ	30,52	1,0000	30,52
				(F)Total:	30,52

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0065	3,20
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	5,64	0,2800	1,57
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,0225	1,39
				(G)Total:	6,16

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Meio fio 12 X 30 X 15 cm X 1 m	1081	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0970	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**63,25**
BDI:29,63%	**18,74**
Preço Unitário Total	**81,99**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40869 Micro revestimento asfáltico à frio exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	1,0000	1,0000	0,0000	269,25	69,12	269,25
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,6600	0,3400	263,52	68,54	197,22
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,4000	0,6000	314,49	90,77	180,25
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,3300	0,6700	24,32	14,43	17,68
Equipamento lama asfáltica LA-6, CONSMAQ ou equivalente, montado em caminhão	30012	1,0000	1,0000	0,0000	474,17	170,76	474,17
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6500	0,3500	353,98	118,71	271,62
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	0,4000	0,6000	10,65	7,61	8,82
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,4000	0,6000	176,92	35,06	91,79
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,4000	0,6000	14,59	9,14	11,31
						(A)Total:	1.522,11

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	152,60

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.674,71
(D) Produção da Equipe	400,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4,18

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	132,36	0,0144	1,90
Filler	10098	t	151,60	0,0002	0,03
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	62,43	0,0216	1,34
				(F)Total:	3,27

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0216	0,00
Transp. de Filler	1032	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0002	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0324	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**7,45**
BDI:29,63%	**2,20**
Preço Unitário Total	**9,65**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40881 Micro revestimento asfáltico à frio exclusive fornecimento emulsão e transp. de todos os materiais — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	1,0000	1,0000	0,0000	269,25	69,12	269,25
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,6600	0,3400	263,52	68,54	197,22
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,4000	0,6000	314,49	90,77	180,25
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,3300	0,6700	24,32	14,43	17,68
Equipamento lama asfáltica LA-6, CONSMAQ ou equivalente, montado em caminhão	30012	1,0000	1,0000	0,0000	474,17	170,76	474,17
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6500	0,3500	353,98	118,71	271,62
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	0,4000	0,6000	10,65	7,61	8,82
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,4000	0,6000	176,92	35,06	91,79
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,4000	0,6000	14,59	9,14	11,31
						(A)Total:	1.522,11

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	152,60

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.674,71
(D) Produção da Equipe	400,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4,18

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	132,36	0,0144	1,90
Filler	10098	t	151,60	0,0002	0,03
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	62,43	0,0216	1,34
				(F)Total:	3,27

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**7,45**
BDI:29,63%	**2,20**
Preço Unitário Total	**9,65**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40870 Micro revestimento asfáltico à frio inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	1,0000	1,0000	0,0000	269,25	69,12	269,25
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,6600	0,3400	263,52	68,54	197,22
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,4000	0,6000	314,49	90,77	180,25
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,3300	0,6700	24,32	14,43	17,68
Equipamento lama asfáltica LA-6, CONSMAQ ou equivalente, montado em caminhão	30012	1,0000	1,0000	0,0000	474,17	170,76	474,17
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6500	0,3500	353,98	118,71	271,62
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	0,4000	0,6000	10,65	7,61	8,82
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,4000	0,6000	176,92	35,06	91,79
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,4000	0,6000	14,59	9,14	11,31
						(A)Total:	1.522,11

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	152,60

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.674,71
(D) Produção da Equipe	400,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4,18

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	132,36	0,0144	1,90
Emulsão RC 1C-E	10777	t	4.403,24	0,0026	11,44
Filler	10098	t	151,60	0,0002	0,03
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	62,43	0,0216	1,34
				(F)Total:	14,71

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0216	0,00
Transp. de Emulsão RC-1C-E	1176	t	0,611XP + 0,723XR + 65,156				0,00	0,0026	0,00
Transp. de Filler	1032	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0002	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0324	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**18,89**
BDI:29,63%	**5,59**
Preço Unitário Total	**24,48**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42497 Micro revestimento asfáltico à frio inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso, em Vias Urbanas — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	1,0000	1,0000	0,0000	269,25	69,12	269,25
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,6600	0,3400	263,52	68,54	197,22
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,4000	0,6000	314,49	90,77	180,25
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,3300	0,6700	24,32	14,43	17,68
Equipamento lama asfáltica LA-6, CONSMAQ ou equivalente, montado em caminhão	30012	1,0000	1,0000	0,0000	474,17	170,76	474,17
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6500	0,3500	353,98	118,71	271,62
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	0,4000	0,6000	10,65	7,61	8,82
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,4000	0,6000	176,92	35,06	91,79
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,4000	0,6000	14,59	9,14	11,31
						(A)Total:	1.522,11

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	152,60

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.674,71
(D) Produção da Equipe	280,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	5,98

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	132,36	0,0144	1,90
Emulsão RC 1C-E	10777	t	4.403,24	0,0026	11,44
Filler	10098	t	151,60	0,0002	0,03
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	62,43	0,0216	1,34
				(F)Total:	14,71

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0216	0,00
Transp. de Emulsão RC-1C-E	1176	t	0,611XP + 0,723XR + 65,156				0,00	0,0026	0,00
Transp. de Filler	1032	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0002	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0324	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**20,69**
BDI:29,63%	**6,13**
Preço Unitário Total	**26,82**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41546 Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) — Unidade: h

Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t (TRUCK 15,0t)	30002	1,0000	0,9000	0,1000	336,04	84,91	310,92
						(A)Total:	310,92

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	310,92
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	310,92

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Diária	11020	DIA	112,00	0,1250	14,00
				(F)Total:	14,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**324,92**
BDI:29,63%	**96,27**
Preço Unitário Total	**421,19**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41545 Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) — Unidade: h

Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 1518/48 PBT=19,0t (TRUCK 15,0t)	30006	1,0000	0,9000	0,1000	280,45	78,07	260,20
						(A)Total:	260,20

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	260,20
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	260,20

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Diária	11020	DIA	112,00	0,1250	14,00
				(F)Total:	14,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**274,20**
BDI:29,63%	**81,24**
Preço Unitário Total	**355,44**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41547 Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) — Unidade: h
Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,9000	0,1000	263,52	68,54	244,01
						(A)Total:	244,01

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	244,01
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	244,01

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Diária	11020	DIA	112,00	0,1250	14,00
				(F)Total:	14,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**258,01**
BDI:29,63%	**76,44**
Preço Unitário Total	**334,45**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41497 Mobilização e desmobilização de container acima de 150 km — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado	**3.235,56**
BDI:29,63%	**958,69**
Preço Unitário Total	**4.194,25**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41495 Mobilização e desmobilização de container até 50 km — Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado	**1.021,20**
BDI:29,63%	**302,58**
Preço Unitário Total	**1.323,78**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41496 Mobilização e desmobilização de container de 51 km até 150 km — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ
Observações: Custo adot. IOPES-cód 020344

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado	**1.530,00**
BDI:29,63%	**453,33**
Preço Unitário Total	**1.983,33**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41544 Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) — Unidade: h
Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carreta com prancha 2040 45,0 t	30008	1,0000	0,9000	0,1000	555,02	100,15	509,52
						(A)Total:	509,52

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	509,52
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	509,52

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Diária	11020	DIA	112,00	0,1250	14,00
				(F)Total:	14,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**523,52**
BDI:29,63%	**155,11**
Preço Unitário Total	**678,63**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41024 Montagem e desmontagem de escoramento tubular normal, em obras de arte na densidade de 5m de tubo por m³ de escoramento — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria L 1319 PBT=13,9t (TOCO 8 ,0t)	30005	0,0300	1,0000	0,0000	255,42	63,98	7,66
						(A)Total:	7,66

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	17,01	0,2000	3,40
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,8000	10,96
					(B)Total:	14,36

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	22,02
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	22,02

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**22,02**
BDI:29,63%	**6,52**
Preço Unitário Total	**28,54**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43026 Montagem e desmontagem de escoramento tubular normal, em obras de arte na densidade de 5m de tubo por m³ de escoramento em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria L 1319 PBT=13,9t (TOCO 8 ,0t)	30005	0,0300	1,0000	0,0000	255,42	63,98	7,66
						(A)Total:	7,66

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	17,01	0,2000	3,40
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,8000	10,96
					(B)Total:	14,36

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	22,02
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	26,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**26,53**
BDI:29,63%	**7,86**
Preço Unitário Total	**34,39**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40657 Mureta de corte em rocha — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	44,43

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,22
					(C)Total:	2,22

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	46,65
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	46,65

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50 (granel) diam. 1/2"	10127	kg	6,39	0,1500	0,95
				(F)Total:	0,95

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,1125	70,46
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	73,51	1,0000	73,51
Perfuração de rocha para fixação de chumbadores	40394	M	27,86	0,1500	4,17
				(G)Total:	148,14

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**195,74**
BDI:29,63%	**57,99**
Preço Unitário Total	**253,73**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41395 Muro com Terramesh System ou similar, altura H<= 4,00 metros (4 cx 1x1x4m), tudo incluído — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,5000	0,5000	314,49	90,77	202,62
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,5000	0,5000	16,95	14,96	15,95
						(A)Total:	218,57

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Oficial	20099	1,65	128,33	22,63	1,0000	22,63
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	120,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,01
					(C)Total:	6,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	344,97
(D) Produção da Equipe	1,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	229,98

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Manta Geotêxtil não tecida RT-10 (10kN/m)	10847	M2	4,52	1,6000	7,23
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	95,74	1,1500	110,10
Pedra p/ enrocamento	10124	M3	95,74	0,6250	59,83
Terramesh System malha hexagonal, 8x10mm, PVC, diâmetro 2,7mm, 1,00x1,00x4,00m	10842	PÇ	783,10	0,5000	391,55
				(F)Total:	568,71

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	1150	t	1,163XP + 1,211XR				0,00	1,7250	0,00
Transporte de pedra para enrocamento	1164	t	1,163XP + 1,211XR				0,00	0,9375	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**798,69**
BDI:29,63%	**236,65**
Preço Unitário Total	**1.035,34**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41396 Muro com Terramesh System ou similar, altura 4,00 < H <= 5,00 metros (3 cx 1x1x4m e 4 cx 0, 5x1x4m) , execução, tudo incluído — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,5000	0,5000	314,49	90,77	202,62
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,5000	0,5000	16,95	14,96	15,95
						(A)Total:	218,57

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Oficial	20099	1,65	128,33	22,63	1,0000	22,63
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	120,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,01
					(C)Total:	6,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	344,97
(D) Produção da Equipe	1,2000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	287,47

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Manta Geotêxtil não tecida RT-10 (10kN/m)	10847	M2	4,52	1,9000	8,58
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	95,74	1,1500	110,10
Pedra p/ enrocamento	10124	M3	95,74	0,5000	47,87
Terramesh System malha hexagonal 8x10mm, PVC, diâmetro 2,7mm, 0,50x1,00x4,00m	10844	PÇ	649,02	0,4000	259,60
Terramesh System malha hexagonal, 8x10mm, PVC, diâmetro 2,7mm, 1,00x1,00x4,00m	10842	PÇ	783,10	0,3000	234,93
				(F)Total:	661,08

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	1150	t	1,163XP + 1,211XR				0,00	1,7250	0,00
Transporte de pedra para enrocamento	1164	t	1,163XP + 1,211XR				0,00	0,7500	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**948,55**
BDI:29,63%	**281,05**
Preço Unitário Total	**1.229,60**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41397 Muro com Terramesh System ou similar, altura 5,00 < H <= 6,00 metros (4 cx 1x1x4m e 4 cx 0, 5x1x4m) , tudo incluído — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,5000	0,5000	314,49	90,77	202,62
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,5000	0,5000	16,95	14,96	15,95
						(A)Total:	218,57

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Oficial	20099	1,65	128,33	22,63	1,0000	22,63
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	120,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,01
					(C)Total:	6,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	344,97
(D) Produção da Equipe	1,2000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	287,47

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Manta Geotêxtil não tecida RT-10 (10kN/m)	10847	M2	4,52	1,8000	8,13
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	95,74	1,1500	110,10
Pedra p/ enrocamento	10124	M3	95,74	0,4167	39,89
Terramesh System malha hexagonal 8x10mm, PVC, diâmetro 2,7mm, 0,50x1,00x4,00m	10844	PÇ	649,02	0,3333	216,31
Terramesh System malha hexagonal, 8x10mm, PVC, diâmetro 2,7mm, 1,00x1,00x4,00m	10842	PÇ	783,10	0,3333	261,00
				(F)Total:	635,43

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	1150	t	1,163XP + 1,211XR				0,00	1,7250	0,00
Transporte de pedra para enrocamento	1164	t	1,163XP + 1,211XR				0,00	0,6250	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**922,90**
BDI:29,63%	**273,45**
Preço Unitário Total	**1.196,35**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41398 Muro com Terramesh System ou similar, altura 6,00 < H <= 7,50 metros (3cx 1x1x4m, 2cx 1x1x5 e 5cx 0,5x1x6m), tudo incluído — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,5000	0,5000	314,49	90,77	202,62
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,5000	0,5000	16,95	14,96	15,95
						(A)Total:	218,57

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Oficial	20099	1,65	128,33	22,63	1,0000	22,63
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	120,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,01
					(C)Total:	6,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	344,97
(D) Produção da Equipe	1,2000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	287,47

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Manta Geotêxtil não tecida RT-10 (10kN/m)	10847	M2	4,52	1,8000	8,13
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	95,74	1,1533	110,41
Pedra p/ enrocamento	10124	M3	95,74	0,4667	44,68
Terramesh System malha hexagonal 8x10mm, PVC, diâmetro 2,7 mm, 0,50x1,00x6,00m	10845	PÇ	796,12	0,3333	265,34
Terramesh System malha hexagonal, 8x10mm, PVC, diâmetro 2,7mm, 1,00x1,00x4,00m	10842	PÇ	783,10	0,2000	156,62
Terramesh System malha hexagonal 8x10mm, PVC, diâmetro 2,7mm, 1,00x1,00x5,00m	10843	PÇ	866,11	0,1333	115,45
				(F)Total:	700,63

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	1150	t	1,163XP + 1,211XR				0,00	1,7300	0,00
Transporte de pedra para enrocamento	1164	t	1,163XP + 1,211XR				0,00	0,7000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**988,10**
BDI:29,63%	**292,77**
Preço Unitário Total	**1.280,87**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41399 Muro com Terramesh System ou similar, altura 7,50 < H <= 9,00 metros (4 cx 1x1x4m, 2 cx 1x1x5, 3 cx 0,5x1x6m e 3cx 0,5x1x7), tudo incluído — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,5000	0,5000	314,49	90,77	202,62
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,5000	0,5000	16,95	14,96	15,95
						(A)Total:	218,57

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Oficial	20099	1,65	128,33	22,63	1,0000	22,63
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	120,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,01
					(C)Total:	6,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	344,97
(D) Produção da Equipe	1,2000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	287,47

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Manta Geotêxtil não tecida RT-10 (10kN/m)	10847	M2	4,52	1,8000	8,13
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	95,74	1,1500	110,10
Pedra p/ enrocamento	10124	M3	95,74	0,4444	42,54
Terramesh System malha hexagonal 8x10mm, PVC, diâmetro 2,7 mm, 0,50x1,00x6,00m	10845	PÇ	796,12	0,1667	132,71
Terramesh System malha hexagonal 8x10mm, PVC, diâmetro 2,7mm, 0,50x1,00x7,00m	10846	PÇ	874,40	0,1667	145,76
Terramesh System malha hexagonal, 8x10mm, PVC, diâmetro 2,7mm, 1,00x1,00x4,00m	10842	PÇ	783,10	0,2222	174,00
Terramesh System malha hexagonal 8x10mm, PVC, diâmetro 2,7mm, 1,00x1,00x5,00m	10843	PÇ	866,11	0,1111	96,22
				(F)Total:	709,46

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	1150	t	1,163XP + 1,211XR				0,00	1,7250	0,00
Transporte de pedra para enrocamento	1164	t	1,163XP + 1,211XR				0,00	0,6667	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**996,93**
BDI:29,63%	**295,39**
Preço Unitário Total	**1.292,32**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40654 Muro de testa em concreto para saída de dreno profundo em rocha, inclusive transporte do tubo — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	8,0000	136,08
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	16,0000	219,36
					(B)Total:	355,44

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			17,77
					(C)Total:	17,77

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	373,21
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	373,21

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armaçao D=0,20m PB	10213	M	43,78	1,0000	43,78
				(F)Total:	43,78

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,1500	93,95
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	73,51	1,7600	129,37
				(G)Total:	223,32

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armaçao D=0,20m PB	1250	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,1560	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	640,31
BDI:29,63%	189,72
Preço Unitário Total	830,03

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43033 Muro de testa em concreto para saída de dreno profundo em rocha, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas — Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	8,0000	136,08
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	16,0000	219,36
					(B)Total:	355,44

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			17,77
					(C)Total:	17,77

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	373,21
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	373,21

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armaçao D=0,20m PB	10213	M	43,78	1,0000	43,78
				(F)Total:	43,78

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	1,0000	626,39
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	73,51	1,7600	129,37
				(G)Total:	755,76

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armaçao D=0, 20m PB	1250	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,1560	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.172,75**
BDI:29,63%	**347,48**
Preço Unitário Total	**1.520,23**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40653 Muro de testa em concreto para saída de dreno profundo em solo, inclusive transporte do tubo — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	8,0000	136,08
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	16,0000	219,36
					(B)Total:	355,44

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			17,77
					(C)Total:	17,77

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	373,21
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	373,21

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armaçao D=0,20m PB	10213	M	43,78	1,0000	43,78
				(F)Total:	43,78

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,2040	127,78
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	73,51	2,1600	158,78
				(G)Total:	286,56

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armaçao D=0,20m PB	1250	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0400	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	703,55
BDI:29,63%	208,46
Preço Unitário Total	912,01

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40860 Obturação de buracos c/ CBUQ exclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais betuminosos — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	241,23	60,28	150,75
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	16,95	14,96	15,55
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,3000	0,7000	183,98	30,67	76,65
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	1,0000	0,3000	0,7000	20,65	19,22	19,64
						(A)Total:	262,59

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	8,0000	109,68
					(B)Total:	140,68

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,03
					(C)Total:	7,03

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	410,30
(D) Produção da Equipe	12,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	32,82

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Solo brita (incl. 0% IUM) sem frete	10122	M3	85,95	0,1309	11,25
				(F)Total:	11,25

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CBUQ (massa asfáltica) exclusive fornecimento e transporte comercial do CAP, (Usinagem)	40845	t	112,93	0,0960	10,84
				(G)Total:	10,84

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de CBUQ (massa asfáltica) exclusive fornecimento e tr	1568	t	1,750XP + 1,817XR + 13,461				0,00	0,1963	0,00
Transp. de Solo brita (incl. 0% IUM) s/ frete	1037	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,1800	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**54,91**
BDI:29,63%	**16,26**
Preço Unitário Total	**71,17**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40864 Obturação de buracos c/ CBUQ exclusive fornecimento e transporte dos materiais betuminosos — Unidade: t
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	241,23	60,28	150,75
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	16,95	14,96	15,55
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,3000	0,7000	183,98	30,67	76,65
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	1,0000	0,3000	0,7000	20,65	19,22	19,64
						(A)Total:	262,59

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	8,0000	109,68
					(B)Total:	140,68

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,03
					(C)Total:	7,03

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	410,30
(D) Produção da Equipe	1,2000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	341,91

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Solo brita (incl. 0% IUM) sem frete	10122	M3	85,95	1,2500	107,43
				(F)Total:	107,43

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CBUQ (massa asfáltica) exclusive fornecimento e transporte comercial do CAP, (Usinagem)	40845	t	112,93	1,0000	112,93
				(G)Total:	112,93

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de CBUQ (massa asfáltica) exclusive fornecimento e tr	1568	t	1,750XP + 1,817XR + 13,461				0,00	1,0000	0,00
Transp. de Solo brita (incl. 0% IUM) s/ frete	1037	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,8750	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**562,27**
BDI:29,63%	**166,60**
Preço Unitário Total	**728,87**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40861 Obturação de buracos c/ CBUQ inclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais betuminosos — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	241,23	60,28	150,75
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	16,95	14,96	15,55
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,3000	0,7000	183,98	30,67	76,65
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	1,0000	0,3000	0,7000	20,65	19,22	19,64
						(A)Total:	262,59

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	8,0000	109,68
					(B)Total:	140,68

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,03
					(C)Total:	7,03

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	410,30
(D) Produção da Equipe	12,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	32,82

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsão RR 1C	10009	t	3.097,30	0,0010	3,09
Solo brita (incl. 0% IUM) sem frete	10122	M3	85,95	0,1200	10,31
				(F)Total:	13,40

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CBUQ (massa asfáltica) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP (Usinagem)	40846	t	387,41	0,0960	37,19
				(G)Total:	37,19

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de CBUQ (massa asfáltica) inclusive fornecimeto e tra	1054	t	1,750XP + 1,817XR + 13,461				0,00	0,0960	0,00
Transp. de Emulsao RR - 1C	1027	t	0,611XP + 0,723XR + 65,156				0,00	0,0010	0,00
Transp. de Solo brita (incl. 0% IUM) s/ frete	1037	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,1963	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**83,41**
BDI:29,63%	**24,71**
Preço Unitário Total	**108,12**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42493 Obturação de buracos c/ CBUQ inclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais betuminosos em Vias Urbanas — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	241,23	60,28	150,75
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	16,95	14,96	15,55
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,3000	0,7000	183,98	30,67	76,65
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	1,0000	0,3000	0,7000	20,65	19,22	19,64
						(A)Total:	262,59

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	8,0000	109,68
					(B)Total:	140,68

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,03
					(C)Total:	7,03

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	410,30
(D) Produção da Equipe	8,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	51,28

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsão RR 1C	10009	t	3.097,30	0,0010	3,09
Solo brita (incl. 0% IUM) sem frete	10122	M3	85,95	0,1200	10,31
				(F)Total:	13,40

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CBUQ (massa asfáltica) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP (Usinagem)	40846	t	387,41	0,0960	37,19
				(G)Total:	37,19

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de CBUQ (massa asfáltica) inclusive fornecimeto e tra	1054	t	1,750XP + 1,817XR + 13,461				0,00	0,0960	0,00
Transp. de Emulsao RR - 1C	1027	t	0,611XP + 0,723XR + 65,156				0,00	0,0010	0,00
Transp. de Solo brita (incl. 0% IUM) s/ frete	1037	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,1800	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**101,87**
BDI:29,63%	**30,18**
Preço Unitário Total	**132,05**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40865 Obturação de buracos c/ CBUQ inclusive fornecimento e transporte dos materiais betuminosos — Unidade: t
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	241,23	60,28	150,75
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	16,95	14,96	15,55
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,3000	0,7000	183,98	30,67	76,65
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	1,0000	0,3000	0,7000	20,65	19,22	19,64
						(A)Total:	262,59

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	8,0000	109,68
					(B)Total:	140,68

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,03
					(C)Total:	7,03

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	410,30
(D) Produção da Equipe	1,2000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	341,91

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsão RR 1C	10009	t	3.097,30	0,0139	43,05
Solo brita (incl. 0% IUM) sem frete	10122	M3	85,95	1,2500	107,43
				(F)Total:	150,48

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CBUQ (massa asfáltica) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP (Usinagem)	40846	t	387,41	1,0000	387,41
				(G)Total:	387,41

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de CBUQ (massa asfáltica) inclusive fornecimeto e tra	1054	t	1,750XP + 1,817XR + 13,461				0,00	1,0000	0,00
Transp. de Emulsao RR - 1C	1027	t	0,611XP + 0,723XR + 65,156				0,00	0,0139	0,00
Transp. de Solo brita (incl. 0% IUM) s/ frete	1037	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,8750	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**879,80**
BDI:29,63%	**260,68**
Preço Unitário Total	**1.140,48**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42494 Obturação de buracos c/ CBUQ inclusive fornecimento e transporte dos materiais betuminosos em Vias Urbanas — Unidade: t

Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	241,23	60,28	150,75
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	16,95	14,96	15,55
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,3000	0,7000	183,98	30,67	76,65
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	1,0000	0,3000	0,7000	20,65	19,22	19,64
						(A)Total:	262,59

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	8,0000	109,68
					(B)Total:	140,68

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,03
					(C)Total:	7,03

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	410,30
(D) Produção da Equipe	7,7000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	53,28

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsão RR 1C	10009	t	3.097,30	0,0139	43,05
Solo brita (incl. 0% IUM) sem frete	10122	M3	85,95	1,2500	107,43
				(F)Total:	150,48

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CBUQ (massa asfáltica) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP (Usinagem)	40846	t	387,41	1,0000	387,41
				(G)Total:	387,41

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de CBUQ (massa asfáltica) inclusive fornecimeto e tra	1054	t	1,750XP + 1,817XR + 13,461				0,00	1,0000	0,00
Transp. de Emulsao RR - 1C	1027	t	0,611XP + 0,723XR + 65,156				0,00	0,0139	0,00
Transp. de Solo brita (incl. 0% IUM) s/ frete	1037	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,8750	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**591,17**
BDI:29,63%	**175,16**
Preço Unitário Total	**766,33**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40880 Obturação de buracos c/ CBUQ-faixa "C", exclusive forn.do CAP e transporte de todos os materiais — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	241,23	60,28	150,75
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	16,95	14,96	15,55
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,3000	0,7000	183,98	30,67	76,65
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	1,0000	0,3000	0,7000	20,65	19,22	19,64
						(A)Total:	262,59

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	8,0000	109,68
					(B)Total:	140,68

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,03
					(C)Total:	7,03

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	410,30
(D) Produção da Equipe	11,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	37,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Bica corrida sem frete	10118	m3	77,66	0,1200	9,31
				(F)Total:	9,31

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CBUQ (massa asfáltica-faixa"C") exclusive fornecimento CAP e transporte de todos os materiais	40879	t	113,08	0,0960	10,85
				(G)Total:	10,85

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**57,46**
BDI:29,63%	**17,02**
Preço Unitário Total	**74,48**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40858 Obturação de buracos c/ PMF exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	241,23	60,28	150,75
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	16,95	14,96	15,55
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,3000	0,7000	183,98	30,67	76,65
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	1,0000	0,3000	0,7000	20,65	19,22	19,64
						(A)Total:	262,59

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	8,0000	109,68
					(B)Total:	140,68

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,03
					(C)Total:	7,03

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	410,30
(D) Produção da Equipe	12,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	32,82

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Solo brita (incl. 0% IUM) sem frete	10122	M3	85,95	0,1309	11,25
				(F)Total:	11,25

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PMF (massa asfáltica) exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão	40836	t	56,60	0,0960	5,43
				(G)Total:	5,43

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de PMF (massa asfáltica) exclusive fornecimento e tra	1563	t	1,750XP + 1,817XR + 13,461				0,00	0,0880	0,00
Transp. de Solo brita (incl. 0% IUM) s/ frete	1037	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,1963	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**49,50**
BDI:29,63%	**14,66**
Preço Unitário Total	**64,16**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40862 Obturação de buracos c/ PMF exclusive fornecimento e transporte dos materiais betuminosos — Unidade: t
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	241,23	60,28	150,75
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	16,95	14,96	15,55
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,3000	0,7000	183,98	30,67	76,65
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	1,0000	0,3000	0,7000	20,65	19,22	19,64
						(A)Total:	262,59

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	8,0000	109,68
					(B)Total:	140,68

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,03
					(C)Total:	7,03

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	410,30
(D) Produção da Equipe	1,2000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	341,91

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Solo brita (incl. 0% IUM) sem frete	10122	M3	85,95	1,2500	107,43
				(F)Total:	107,43

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PMF (massa asfáltica) exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão	40836	t	56,60	1,0000	56,60
				(G)Total:	56,60

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de PMF (massa asfáltica) exclusive fornecimento e tra	1563	t	1,750XP + 1,817XR + 13,461				0,00	1,0000	0,00
Transp. de Solo brita (incl. 0% IUM) s/ frete	1037	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,8750	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**505,94**
BDI:29,63%	**149,91**
Preço Unitário Total	**655,85**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40859 Obturação de buracos c/ PMF inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	241,23	60,28	150,75
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	16,95	14,96	15,55
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,3000	0,7000	183,98	30,67	76,65
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	1,0000	0,3000	0,7000	20,65	19,22	19,64
						(A)Total:	262,59

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	8,0000	109,68
					(B)Total:	140,68

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,03
					(C)Total:	7,03

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	410,30
(D) Produção da Equipe	12,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	32,82

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsao RL 1C	10011	t	3.236,49	0,0011	3,56
Solo brita (incl. 0% IUM) sem frete	10122	M3	85,95	0,1309	11,25
				(F)Total:	14,81

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PMF (massa asfáltica) inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão	40837	t	332,28	0,0960	31,89
				(G)Total:	31,89

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Emulsao RL - 1C	1039	t	0,611XP + 0,723XR + 65,156				0,00	0,0011	0,00
Transp. de PMF (massa asfáltica) inclusive fornecimento e tra	1052	t	1,750XP + 1,817XR + 13,461				0,00	0,0880	0,00
Transp. de Solo brita (incl. 0% IUM) s/ frete	1037	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,1963	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**79,52**
BDI:29,63%	**23,56**
Preço Unitário Total	**103,08**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40863 Obturação de buracos c/ PMF inclusive fornecimento e transporte dos materiais betuminosos — Unidade: t
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	241,23	60,28	150,75
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	16,95	14,96	15,55
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,3000	0,7000	183,98	30,67	76,65
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	1,0000	0,3000	0,7000	20,65	19,22	19,64
						(A)Total:	262,59

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	8,0000	109,68
					(B)Total:	140,68

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,03
					(C)Total:	7,03

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	410,30
(D) Produção da Equipe	1,2000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	341,91

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsão RR 1C	10009	t	3.097,30	0,0139	43,05
Solo brita (incl. 0% IUM) sem frete	10122	M3	85,95	1,2500	107,43
				(F)Total:	150,48

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PMF (massa asfáltica) inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão	40837	t	332,28	1,0000	332,28
				(G)Total:	332,28

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Emulsao RR - 1C	1027	t	0,611XP + 0,723XR + 65,156				0,00	0,0139	0,00
Transp. de PMF (massa asfáltica) inclusive fornecimento e tra	1052	t	1,750XP + 1,817XR + 13,461				0,00	1,0000	0,00
Transp. de Solo brita (incl. 0% IUM) s/ frete	1037	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,8750	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**824,67**
BDI:29,63%	**244,34**
Preço Unitário Total	**1.069,01**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40118 Obturação de buracos com CBUQ (tudo incluído) — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	241,23	60,28	150,75
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	16,95	14,96	15,55
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,3000	0,7000	183,98	30,67	76,65
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	1,0000	0,3000	0,7000	20,65	19,22	19,64
						(A)Total:	262,59

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	8,0000	109,68
					(B)Total:	140,68

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,03
					(C)Total:	7,03

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	410,30
(D) Produção da Equipe	11,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	37,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsão RR 1C	10009	t	3.097,30	0,0010	3,09
Solo brita (incl. 0% IUM) sem frete	10122	M3	85,95	0,1200	10,31
				(F)Total:	13,40

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CBUQ - Usinagem, aquisição e transporte dos materiais	40115	t	387,41	0,0960	37,19
				(G)Total:	37,19

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de CBUQ - Usinagem, aquisiçao e transporte dos materi	1044	t	1,750XP + 1,817XR + 13,461				0,00	0,0960	0,00
Transp. de Emulsao RR - 1C	1027	t	0,611XP + 0,723XR + 65,156				0,00	0,0010	0,00
Transp. de Solo brita (incl. 0% IUM) s/ frete	1037	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,1800	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**87,89**
BDI:29,63%	**26,04**
Preço Unitário Total	**113,93**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40116 Obturação de buracos com PMF (tudo incluído) — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	241,23	60,28	150,75
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	16,95	14,96	15,55
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,3000	0,7000	183,98	30,67	76,65
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	1,0000	0,3000	0,7000	20,65	19,22	19,64
						(A)Total:	262,59

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	8,0000	109,68
					(B)Total:	140,68

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,03
					(C)Total:	7,03

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	410,30
(D) Produção da Equipe	11,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	37,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsao RL 1C	10011	t	3.236,49	0,0010	3,23
Solo brita (incl. 0% IUM) sem frete	10122	M3	85,95	0,1200	10,31
				(F)Total:	13,54

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PMF - Usinagem, aquisição e transportes dos materiais	40114	t	327,02	0,0880	28,77
				(G)Total:	28,77

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Emulsao RL - 1C	1039	t	0,611XP + 0,723XR + 65,156				0,00	0,0010	0,00
Transp. de PMF - Usinagem, aquisiçao e transportes dos materi	1038	t	1,750XP + 1,817XR + 13,461				0,00	0,0880	0,00
Transp. de Solo brita (incl. 0% IUM) s/ frete	1037	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,1800	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**79,61**
BDI:29,63%	**23,58**
Preço Unitário Total	**103,19**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40117 Obturação de buracos com PMF usinado pelo DER-ES (tudo incluído) — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	241,23	60,28	150,75
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	16,95	14,96	15,55
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,3000	0,7000	183,98	30,67	76,65
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	1,0000	0,3000	0,7000	20,65	19,22	19,64
						(A)Total:	262,59

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	8,0000	109,68
					(B)Total:	140,68

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,03
					(C)Total:	7,03

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	410,30
(D) Produção da Equipe	11,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	37,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsao RL 1C	10011	t	3.236,49	0,0010	3,23
Solo brita (incl. 0% IUM) sem frete	10122	M3	85,95	0,1200	10,31
				(F)Total:	13,54

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Emulsao RL - 1C	1039	t	0,611XP + 0,723XR + 65,156				0,00	0,0010	0,00
Transp. de PMF - Usinagem, aquisiçao e transportes dos materi	1038	t	1,750XP + 1,817XR + 13,461				0,00	0,0880	0,00
Transp. de Solo brita (incl. 0% IUM) s/ frete	1037	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,1800	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**50,84**
BDI:29,63%	**15,06**
Preço Unitário Total	**65,90**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43162 Ondulação transversal em CBUQ — Unidade: M
Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,3000	0,7000	241,23	60,28	114,55
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,3000	0,7000	186,95	93,46	121,50
						(A)Total:	236,05

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	168,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,40
					(C)Total:	8,40

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	412,55
(D) Produção da Equipe	2,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	165,02

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CBUQ (massa asfáltica) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP (Usinagem)	40846	t	387,41	0,6100	236,32
Pintura de ligação inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso	40819	M2	2,67	3,7000	9,87
				(G)Total:	246,19

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de CBUQ (massa asfáltica) inclusive fornecimeto e tra	1054	t	1,750XP + 1,817XR + 13,461				0,00	0,6100	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**411,21**
BDI:29,63%	**121,84**
Preço Unitário Total	**533,05**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40931 Ondulação transversal em concreto — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	95,06

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,75
					(C)Total:	4,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	99,81
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	99,81

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-25 (granel) D=3/8"	10132	kg	7,88	0,1000	0,78
				(F)Total:	0,78

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 30,0 MPa, tudo incluído	40364	M3	706,77	0,1700	120,15
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,1270	7,87
				(G)Total:	128,02

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**228,61**
BDI:29,63%	**67,73**
Preço Unitário Total	**296,34**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41337 Passagem d'água 1,10 x 1,00 - Canteiro — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,4000	12,40
					(B)Total:	12,40

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,62
					(C)Total:	0,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	13,02
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	13,02

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	652,82	0,2360	154,06
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,4650	28,83
Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte da madeira	40317	M2	73,89	1,6240	119,99
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	0,1240	5,09
				(G)Total:	307,97

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**320,99**
BDI:29,63%	**95,10**
Preço Unitário Total	**416,09**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40907 Passagem de gado (boca) — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	481,27	12,1750	5.859,46
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	4,3500	2.100,70
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	72,0000	6.192,72
				(G)Total:	14.152,88

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**14.152,88**
BDI:29,63%	**4.193,49**
Preço Unitário Total	**18.346,37**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40906 Passagem de gado (sem guarda corpo) — Unidade: M
Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	90,0000	936,90
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	481,27	2,9180	1.404,34
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,1570	75,81
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	652,82	1,2560	819,94
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	11,1400	958,15
				(G)Total:	4.195,14

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**4.195,14**
BDI:29,63%	**1.243,01**
Preço Unitário Total	**5.438,15**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41403 Passarela metálica p/ pontes rodoviárias com 1,0m de largura, piso em chapa xadrez esp 1/4", em perfis laminados, inclusive pintura — Unidade: M

Grupo de Serviço: 33 - SUPER-ESTRUTURA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria L 1319 PBT=13,9t (TOCO 8 ,0t)	30005	1,0000	0,3000	0,7000	255,42	63,98	121,40
Guindauto 6t, Madal-Palfinger ou equivalente	30130	1,0000	0,3000	0,7000	29,49	27,17	27,85
						(A)Total:	149,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Montador	20096	1,96	128,33	26,88	2,0000	53,76
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	112,18

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,60
					(C)Total:	5,60

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	267,03
(D) Produção da Equipe	1,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	178,02

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cantoneira de aço seção - 2" X 2" x 1/8"	10143	kg	10,19	5,1100	52,07
Cantoneira de aço seçao - 3" X 3" X 3/8"	10145	kg	10,53	16,9400	178,37
Chapa de aço 3/8"	10150	kg	14,37	3,3000	47,42
Chapa xadrez espessura=1/4"	10854	kg	12,66	61,2000	774,79
Eletrodo para soldas - OK 4804	10185	kg	31,47	0,1500	4,72
Perfil metálico seção I	10179	kg	11,16	7,9800	89,05
				(F)Total:	1.146,42

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pintura em estrutura metálica com tinta epoxídica inclusive primer	41404	M2	34,52	2,1880	75,52
				(G)Total:	75,52

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.399,96**
BDI:29,63%	**414,80**
Preço Unitário Total	**1.814,76**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41240 Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m) — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,2000	3,40
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,2000	16,45
					(B)Total:	19,85

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,99
					(C)Total:	0,99

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	20,84
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	20,84

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	0,0500	3,93
Ladrilho hidráulico podotátil	10781	M2	82,27	0,3465	28,50
				(F)Total:	32,43

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Apiloamento manual	40300	M3	50,57	0,1000	5,05
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0035	1,72
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,0550	34,45
				(G)Total:	41,22

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**94,49**
BDI:29,63%	**27,99**
Preço Unitário Total	**122,48**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40946 Passeio pavimentado em blocos de concreto esp.=6cm, colorido, resistência 35 MPa, colchão de areia 5cm, inclusive transporte dos blocos e da areia — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	328,46	116,38	137,58
						(A)Total:	137,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	46,22

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,31
					(C)Total:	2,31

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	186,11
(D) Produção da Equipe	5,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	37,22

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,0500	3,79
Bloco para pavimentação intertravado - esp= 06cm, colorido, resistência 35 MPa	10296	M2	62,03	1,0000	62,03
				(F)Total:	65,82

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0800	0,00
Transp. de Bloco p/ pavimentaçao - esp= 6 cm	1603	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,1440	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**103,04**
BDI:29,63%	**30,53**
Preço Unitário Total	**133,57**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40883 Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 06 cm, sobre colchão areia esp.= 5 cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	328,46	116,38	137,58
						(A)Total:	137,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	59,93

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,99
					(C)Total:	2,99

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	200,50
(D) Produção da Equipe	5,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	40,10

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,0500	3,79
Bloco para pavimentaçao intertravado - esp= 06 cm, resistência 35 MPa	10266	M2	54,68	1,0000	54,68
				(F)Total:	58,47

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0750	0,00
Transp. de Bloco p/ pavimentaçao - esp= 6 cm	1603	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,1440	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**98,57**
BDI:29,63%	**29,20**
Preço Unitário Total	**127,77**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40885 Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	328,46	116,38	137,58
						(A)Total:	137,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	59,93

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,99
					(C)Total:	2,99

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	200,50
(D) Produção da Equipe	5,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	40,10

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,0500	3,79
Bloco para pavimentaçao intertravado - esp= 10 cm, resistência 35 MPa	10268	M2	81,53	1,0000	81,53
				(F)Total:	85,32

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0750	0,00
Transp. de Bloco p/ pavimentaçao - esp= 10 cm	1607	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,2400	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**125,42**
BDI:29,63%	**37,16**
Preço Unitário Total	**162,58**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40897 Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 06cm, sobre colchão areia esp.=5cm, inclusive fornecim. do bloco e areia, exclus. transp.materiais — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	328,46	116,38	137,58
						(A)Total:	137,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	59,93

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,99
					(C)Total:	2,99

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	200,50
(D) Produção da Equipe	5,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	40,10

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,0500	3,79
Bloco para pavimentaçao intertravado - esp= 06 cm, resistência 35 MPa	10266	M2	54,68	1,0000	54,68
				(F)Total:	58,47

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**98,57**
BDI:29,63%	**29,20**
Preço Unitário Total	**127,77**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40884 Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	328,46	116,38	137,58
						(A)Total:	137,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	59,93

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,99
					(C)Total:	2,99

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	200,50
(D) Produção da Equipe	5,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	40,10

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,0500	3,79
Bloco para pavimentaçao intertravado - esp= 08 cm, resistência 35 MPa	10267	M2	74,44	1,0000	74,44
				(F)Total:	78,23

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0750	0,00
Transp. de Bloco p/ pavimentaçao - esp= 8 cm	1605	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,1920	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**118,33**
BDI:29,63%	**35,06**
Preço Unitário Total	**153,39**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42498 Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=06cm, sobre colchão areia esp.=5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e areia, Vias Urbanas — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	328,46	116,38	137,58
						(A)Total:	137,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	59,93

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,99
					(C)Total:	2,99

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	200,50
(D) Produção da Equipe	4,1500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	48,31

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,0500	3,79
Bloco para pavimentaçao intertravado - esp= 06 cm, resistência 35 MPa	10266	M2	54,68	1,0000	54,68
				(F)Total:	58,47

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0750	0,00
Transp. de Bloco p/ pavimentaçao - esp= 6 cm	1603	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,1440	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**106,78**
BDI:29,63%	**31,63**
Preço Unitário Total	**138,41**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40898 Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa) esp.=08 cm,colchão areia esp.=5cm, inclusive fornecim. do bloco e areia, exclusive transp. blocos e areia — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	328,46	116,38	137,58
						(A)Total:	137,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	59,93

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,99
					(C)Total:	2,99

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	200,50
(D) Produção da Equipe	5,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	40,10

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,0500	3,79
Bloco para pavimentaçao intertravado - esp= 08 cm, resistência 35 MPa	10267	M2	74,44	1,0000	74,44
				(F)Total:	78,23

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**118,33**
BDI:29,63%	**35,06**
Preço Unitário Total	**153,39**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42499 Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=08cm, sobre colchão de areia 5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e areia, em Vias Urbanas — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	328,46	116,38	137,58
						(A)Total:	137,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	59,93

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,99
					(C)Total:	2,99

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	200,50
(D) Produção da Equipe	4,1500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	48,31

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,0500	3,79
Bloco para pavimentaçao intertravado - esp= 08 cm, resistência 35 MPa	10267	M2	74,44	1,0000	74,44
				(F)Total:	78,23

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0500	0,00
Transp. de Bloco p/ pavimentaçao - esp= 8 cm	1605	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,1920	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**126,54**
BDI:29,63%	**37,49**
Preço Unitário Total	**164,03**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42500 Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=10cm, sobre colchão de areia esp.=5cm, inclusive fornecim.e transporte blocos e areia,Vias Urbanas — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	328,46	116,38	137,58
						(A)Total:	137,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	59,93

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,99
					(C)Total:	2,99

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	200,50
(D) Produção da Equipe	4,1500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	48,31

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,0500	3,79
Bloco para pavimentaçao intertravado - esp= 10 cm, resistência 35 MPa	10268	M2	81,53	1,0000	81,53
				(F)Total:	85,32

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0750	0,00
Transp. de Bloco p/ pavimentaçao - esp= 10 cm	1607	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,2400	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**133,63**
BDI:29,63%	**39,59**
Preço Unitário Total	**173,22**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40896 Pavimentação com blocos de concreto (35MPa), esp.=10 cm, sobre colchão de areia esp.=5cm, inclusive fornecim. do bloco e areia , exclusive transportes — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	328,46	116,38	137,58
						(A)Total:	137,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	59,93

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,99
					(C)Total:	2,99

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	200,50
(D) Produção da Equipe	5,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	40,10

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,0500	3,79
Bloco para pavimentaçao intertravado - esp= 10 cm, resistência 35 MPa	10268	M2	81,53	1,0000	81,53
				(F)Total:	85,32

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**125,42**
BDI:29,63%	**37,16**
Preço Unitário Total	**162,58**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42501 Pavimentação com paralelepípedo, colchão areia 5cm, inclusive fornecimento e transporte do paralelepípedo e areia, em Vias Urbanas — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	328,46	116,38	137,58
						(A)Total:	137,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	59,93

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,99
					(C)Total:	2,99

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	200,50
(D) Produção da Equipe	4,1500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	48,31

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,0500	3,79
Paralelepípedo de pedra (milheiro)	10298	MIL	5.122,96	0,0450	230,53
				(F)Total:	234,32

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0750	0,00
Transp. de Paralelepípedo de pedra (milheiro)	1610	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,2808	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**282,63**
BDI:29,63%	**83,74**
Preço Unitário Total	**366,37**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40886 Pavimentação com paralelepípedo, sobre colchão areia esp.= 5cm, inclus. fornecimento e transport . da areia, exclus. fornecim. e transp. paralelepípedo — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	328,46	116,38	137,58
						(A)Total:	137,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	59,93

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,99
					(C)Total:	2,99

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	200,50
(D) Produção da Equipe	5,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	40,10

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,0500	3,79
				(F)Total:	3,79

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0750	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**43,89**
BDI:29,63%	**13,00**
Preço Unitário Total	**56,89**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40887 Pavimentação com paralelepípedo, sobre colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte do paralelepípedo e areia — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	328,46	116,38	137,58
						(A)Total:	137,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	59,93

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,99
					(C)Total:	2,99

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	200,50
(D) Produção da Equipe	5,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	40,10

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,0500	3,79
Paralelepípedo de pedra (milheiro)	10298	MIL	5.122,96	0,0450	230,53
				(F)Total:	234,32

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0750	0,00
Transp. de Paralelepípedo de pedra (milheiro)	1610	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,2808	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**274,42**
BDI:29,63%	**81,31**
Preço Unitário Total	**355,73**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40888 Pavimentação com paralelepípedo, sobre colchão pó de pedra esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte do paralelepípedo e pó de pedra — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	328,46	116,38	137,58
						(A)Total:	137,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	59,93

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,99
					(C)Total:	2,99

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	200,50
(D) Produção da Equipe	5,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	40,10

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Paralelepípedo de pedra (milheiro)	10298	MIL	5.122,96	0,0450	230,53
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	62,43	0,0500	3,12
				(F)Total:	233,65

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Paralelepípedo de pedra (milheiro)	1610	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,2808	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0750	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**273,75**
BDI:29,63%	**81,11**
Preço Unitário Total	**354,86**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42502 Pavimentação com paralelepípedo sobre colchão pó de pedra esp.=5cm, inclusive fornecimento e transporte do paralelepípedo e pó de pedra, Vias Urbanas — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	328,46	116,38	137,58
						(A)Total:	137,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	59,93

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,99
					(C)Total:	2,99

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	200,50
(D) Produção da Equipe	4,1500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	48,31

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Paralelepípedo de pedra (milheiro)	10298	MIL	5.122,96	0,0450	230,53
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	62,43	0,0500	3,12
				(F)Total:	233,65

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Paralelepípedo de pedra (milheiro)	1610	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,2808	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0750	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**281,96**
BDI:29,63%	**83,54**
Preço Unitário Total	**365,50**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40942 Pavimentação com pedra de mão (pé de moleque) argamassada — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	1,0000	0,0000	16,95	14,96	16,95
						(A)Total:	16,95

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	47,73

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,38
					(C)Total:	2,38

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	67,06
(D) Produção da Equipe	4,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	16,76

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	95,74	0,1000	9,57
				(F)Total:	9,57

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0300	14,77
				(G)Total:	14,77

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pavimentação com pedra de mão (pé de moleque) argamassada	1667	t	1,163XP + 1,211XR				0,00	0,1400	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**41,10**
BDI:29,63%	**12,17**
Preço Unitário Total	**53,27**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40889 Pavimentação com pedra portuguesa, inclusive fornecimento e transporte da pedra portuguesa, cimento e areia — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,5000	34,27
					(B)Total:	51,28

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,56
					(C)Total:	2,56

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	53,84
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	53,84

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,0630	4,78
Cimento CP III	10092	kg	0,60	12,5000	7,50
Pedra portuguesa (só a pedra)	10301	M2	56,52	1,0000	56,52
				(F)Total:	68,80

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0945	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0125	0,00
Transp. de Pedra portuguesa (só a pedra)	1614	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0700	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**122,64**
BDI:29,63%	**36,33**
Preço Unitário Total	**158,97**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42503 Pavimentação com pedra portuguesa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra portuguesa em Vias Urbanas — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,5000	34,27
					(B)Total:	51,28

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,56
					(C)Total:	2,56

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	53,84
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	64,86

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,0630	4,78
Cimento CP III	10092	kg	0,60	12,5000	7,50
Pedra portuguesa (só a pedra)	10301	M2	56,52	1,0000	56,52
				(F)Total:	68,80

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0945	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0125	0,00
Transp. de Pedra portuguesa (só a pedra)	1614	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0700	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**133,66**
BDI:29,63%	**39,60**
Preço Unitário Total	**173,26**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43037 Pedra de mão p/ (concreto ciclópico ou alvenaria) rocha paga em medição em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	314,49	90,77	135,50
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	1,0000	0,0000	183,98	30,67	183,98
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	4,0000	1,0000	0,0000	20,65	19,22	82,60
						(A)Total:	402,08

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Blaster	20033	1,96	128,33	26,88	1,0000	26,88
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,2000	6,44
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	115,58

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	517,66
(D) Produção da Equipe	12,4500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	41,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Espoleta simples	10043	Ud	10,93	3,0000	32,79
Estopim simples	10042	M	2,26	4,0000	9,04
Gelatina a 75%	10041	kg	11,49	0,2500	2,87
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	10.794,26	0,0004	4,31
				(F)Total:	49,01

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**90,58**
BDI:29,63%	**26,83**
Preço Unitário Total	**117,41**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40719 Pedra de mão para (concreto ciclópico ou alvenaria) rocha paga em medição — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	314,49	90,77	135,50
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	1,0000	0,0000	183,98	30,67	183,98
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	4,0000	1,0000	0,0000	20,65	19,22	82,60
						(A)Total:	402,08

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Blaster	20033	1,96	128,33	26,88	1,0000	26,88
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,2000	6,44
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	115,58

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	517,66
(D) Produção da Equipe	15,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	34,51

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Espoleta simples	10043	Ud	10,93	3,0000	32,79
Estopim simples	10042	M	2,26	4,0000	9,04
Gelatina a 75%	10041	kg	11,49	0,2500	2,87
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	10.794,26	0,0004	4,31
				(F)Total:	49,01

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**83,52**
BDI:29,63%	**24,74**
Preço Unitário Total	**108,26**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40393 Perfuração de concreto — Unidade: M
Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	1,0000	0,0000	183,98	30,67	183,98
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	4,0000	1,0000	0,0000	20,65	19,22	82,60
						(A)Total:	266,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	1,01	128,33	13,85	0,1000	1,38
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
					(B)Total:	4,48

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	271,06
(D) Produção da Equipe	16,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	16,94

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	10.794,26	0,0007	7,55
				(F)Total:	7,55

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**24,49**
BDI:29,63%	**7,25**
Preço Unitário Total	**31,74**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40394 Perfuração de rocha para fixação de chumbadores — Unidade: M
Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	1,0000	0,0000	183,98	30,67	183,98
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	4,0000	1,0000	0,0000	20,65	19,22	82,60
						(A)Total:	266,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	1,01	128,33	13,85	4,0000	55,40
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
					(B)Total:	58,50

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	325,08
(D) Produção da Equipe	16,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	20,31

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	10.794,26	0,0007	7,55
				(F)Total:	7,55

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**27,86**
BDI:29,63%	**8,25**
Preço Unitário Total	**36,11**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41019 Perfuração rotativa inclinada, em rocha sã, com coroa de diamante, diâmetro N (75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo. — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Bomba triplex MT-100, motor diesel de 12CV, 122 l/min, 250rpm, Maquessonda ou equivalente	30113	1,0000	1,0000	0,0000	42,74	22,34	42,74
Sonda rotativa Mach 850, com motor a diesel de 30HP, Maquesonda ou equivalente	30114	1,0000	1,0000	0,0000	120,67	67,18	120,67
						(A)Total:	163,41

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de fundação	20059	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
Sondador	20006	1,96	128,33	26,88	1,0000	26,88
					(B)Total:	85,30

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	248,71
(D) Produção da Equipe	0,4000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	621,77

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Coroa para diamante NX D=75 mm	10644	Ud	1.427,10	0,1400	199,79
				(F)Total:	199,79

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**821,56**
BDI:29,63%	**243,42**
Preço Unitário Total	**1.064,98**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41258 Perfuração rotativa inclinada, em solo, com coroa de Widia, diâmetro 150mm — Unidade: M
Grupo de Serviço: 32 - INFRA E MESO-ESTRUTURA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Bomba triplex MT-100, motor diesel de 12CV, 122 l/min, 250rpm, Maquessonda ou equivalente	30113	1,0000	1,0000	0,0000	42,74	22,34	42,74
Sonda rotativa Mach 850, com motor a diesel de 30HP, Maquesonda ou equivalente	30114	1,0000	1,0000	0,0000	120,67	67,18	120,67
						(A)Total:	163,41

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de fundação	20059	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
Sondador	20006	1,96	128,33	26,88	1,0000	26,88
					(B)Total:	112,72

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	276,13
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	276,13

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**276,13**
BDI:29,63%	**81,81**
Preço Unitário Total	**357,94**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41034 Perfuração rotativa inclinada, em solo, com coroa de Widia, diâmetro 75mm — Unidade: M
Grupo de Serviço: 32 - INFRA E MESO-ESTRUTURA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Bomba triplex MT-100, motor diesel de 12CV, 122 l/min, 250rpm, Maquessonda ou equivalente	30113	1,0000	1,0000	0,0000	42,74	22,34	42,74
Sonda rotativa Mach 850, com motor a diesel de 30HP, Maquesonda ou equivalente	30114	1,0000	1,0000	0,0000	120,67	67,18	120,67
						(A)Total:	163,41

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de fundação	20059	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
Sondador	20006	1,96	128,33	26,88	1,0000	26,88
					(B)Total:	112,72

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	276,13
(D) Produção da Equipe	1,3000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	212,40

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**212,40**
BDI:29,63%	**62,93**
Preço Unitário Total	**275,33**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41026 Perfuração rotativa vertical, em solo, com coroa de Widia ou similar, diâmetro H(99mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 32 - INFRA E MESO-ESTRUTURA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Bomba triplex MT-100, motor diesel de 12CV, 122 l/min, 250rpm, Maquessonda ou equivalente	30113	1,0000	0,5000	0,5000	42,74	22,34	32,54
Sonda rotativa Mach 850, com motor a diesel de 30HP, Maquesonda ou equivalente	30114	1,0000	0,5000	0,5000	120,67	67,18	93,92
						(A)Total:	126,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de fundação	20059	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
Sondador	20006	1,96	128,33	26,88	1,0000	26,88
					(B)Total:	112,72

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	239,18
(D) Produção da Equipe	1,4000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	170,84

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**170,84**
BDI:29,63%	**50,61**
Preço Unitário Total	**221,45**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41022 Perfuração rotativa vertical, em solo, com coroa de Widia ou similar, diâmetro N(75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 32 - INFRA E MESO-ESTRUTURA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Bomba triplex MT-100, motor diesel de 12CV, 122 l/min, 250rpm, Maquessonda ou equivalente	30113	1,0000	0,5000	0,5000	42,74	22,34	32,54
Sonda rotativa Mach 850, com motor a diesel de 30HP, Maquesonda ou equivalente	30114	1,0000	0,5000	0,5000	120,67	67,18	93,92
						(A)Total:	126,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de fundação	20059	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
Sondador	20006	1,96	128,33	26,88	1,0000	26,88
					(B)Total:	112,72

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	239,18
(D) Produção da Equipe	1,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	159,45

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**159,45**
BDI:29,63%	**47,24**
Preço Unitário Total	**206,69**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40557 Pescoço de poço de visita H=0,30 m, diâm. = 0,60 m, fornecimento, assentamento e transporte — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	36,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,84
					(C)Total:	1,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	38,76
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	38,76

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pescoço p/ PV H= 0,30 m diam= 0,60 m (anel de concreto pré-moldado)	10257	Ud	85,93	1,0000	85,93
				(F)Total:	85,93

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0060	2,95
				(G)Total:	2,95

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pescoço p/ PV H= 0.30 m diam= 0.60 m	1349	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,1406	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**127,64**
BDI:29,63%	**37,81**
Preço Unitário Total	**165,45**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43038 Pescoço de poço de visita H=0,30m, diâm. = 0,60 m, fornecimento, assentamento e transporte em Vias Urbanas — Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	36,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,84
					(C)Total:	1,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	38,76
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	46,69

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pescoço p/ PV H= 0,30 m diam= 0,60 m (anel de concreto pré-moldado)	10257	Ud	85,93	1,0000	85,93
				(F)Total:	85,93

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0060	2,95
				(G)Total:	2,95

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pescoço p/ PV H= 0.30 m diam= 0. 60 m	1349	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,1406	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**135,57**
BDI:29,63%	**40,16**
Preço Unitário Total	**175,73**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40390 Pintura a cal em pontes (2 demãos) — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pintor	20111	1,24	128,33	17,01	0,2000	3,40
					(B)Total:	3,40

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,17
					(C)Total:	0,17

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	3,57
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cal (saco de 7 kg)	10312	kg	1,56	0,1500	0,23
Oleo de linhaça	10309	L	30,17	0,0100	0,30
				(F)Total:	0,53

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**4,10**
BDI:29,63%	**1,21**
Preço Unitário Total	**5,31**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41526 Pintura acrílica sobre capa asfáltica — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Automóvel Utilitário - VW/ Kombi (flex)	30101	1,0000	0,4000	0,6000	145,82	44,43	84,97
Demarcador de faixas a gasolina referência Elgimaq EGM CAF 800 L ou equivalente	30092	1,0000	1,0000	0,0000	215,29	105,75	215,29
						(A)Total:	300,26

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	2,0000	62,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	8,0000	109,68
					(B)Total:	171,68

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,58
					(C)Total:	8,58

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	480,52
(D) Produção da Equipe	300,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,60

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tinta base água (preço médio)	10317	BD	548,23	0,0010	0,54
Tinta para demarc.viária à base de resina acrílica emuls. água (Preço médio)	10339	BD	383,94	0,0222	8,52
				(F)Total:	9,06

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tinta	1088	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0004	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**10,66**
BDI:29,63%	**3,15**
Preço Unitário Total	**13,81**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40391 Pintura com nata de cimento — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pintor	20111	1,24	128,33	17,01	0,2000	3,40
					(B)Total:	3,40

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,17
					(C)Total:	0,17

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	3,57
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento CP III	10092	kg	0,60	2,0000	1,20
				(F)Total:	1,20

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**4,77**
BDI:29,63%	**1,41**
Preço Unitário Total	**6,18**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43039 Pintura com nata de cimento em Vias Urbanas — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pintor	20111	1,24	128,33	17,01	0,2000	3,40
					(B)Total:	3,40

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,17
					(C)Total:	0,17

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	3,57
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento CP III	10092	kg	0,60	2,0000	1,20
				(F)Total:	1,20

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**5,50**
BDI:29,63%	**1,62**
Preço Unitário Total	**7,12**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41245 Pintura com tinta a óleo em esquadria de ferros duas demãos — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pintor	20111	1,24	128,33	17,01	0,8000	13,60
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,8000	10,96
					(B)Total:	24,56

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,22
					(C)Total:	1,22

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	25,78
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	25,78

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aguarráz mineral	10785	L	14,40	0,0300	0,43
Lixa para superfície metálica	10789	Ud	2,37	0,3000	0,71
Tinta a óleo	10788	L	43,04	0,2400	10,32
Zarcão, Suvinil ou equivalente	10790	L	32,25	0,1200	3,87
				(F)Total:	15,33

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**41,11**
BDI:29,63%	**12,18**
Preço Unitário Total	**53,29**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40148 Pintura de dispositivos de drenagem — Unidade: M
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,0500	1,55
Pintor	20111	1,24	128,33	17,01	0,2000	3,40
					(B)Total:	4,95

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,24
					(C)Total:	0,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	5,19
(D) Produção da Equipe	2,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,59

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cal (saco de 7 kg)	10312	kg	1,56	0,1000	0,15
Oleo de linhaça	10309	L	30,17	0,0100	0,30
				(F)Total:	0,45

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**3,04**
BDI:29,63%	**0,90**
Preço Unitário Total	**3,94**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40818 Pintura de ligação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	252,65	68,97	252,65
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	10,65	7,61	10,65
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5000	0,5000	176,92	35,06	105,99
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5000	0,5000	14,59	9,14	11,86
						(A)Total:	381,15

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	113,26

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	494,41
(D) Produção da Equipe	600,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,82

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**0,82**
BDI:29,63%	**0,24**
Preço Unitário Total	**1,06**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43334 Pintura de ligação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso em Vias Urbanas — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	252,65	68,97	252,65
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	10,65	7,61	10,65
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5000	0,5000	176,92	35,06	105,99
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5000	0,5000	14,59	9,14	11,86
					(A)Total:		381,15

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	113,26

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	494,41
(D) Produção da Equipe	420,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,17

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1,17**
BDI:29,63%	**0,34**
Preço Unitário Total	**1,51**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40819 Pintura de ligação inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	252,65	68,97	252,65
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	10,65	7,61	10,65
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5000	0,5000	176,92	35,06	105,99
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5000	0,5000	14,59	9,14	11,86
						(A)Total:	381,15

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	113,26

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	494,41
(D) Produção da Equipe	600,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,82

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsão RR 1C	10009	t	3.097,30	0,0006	1,85
				(F)Total:	1,85

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Emulsao RR - 1C	1027	t	0,611XP + 0,723XR + 65,156				0,00	0,0006	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2,67**
BDI:29,63%	**0,79**
Preço Unitário Total	**3,46**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42485 Pintura de ligação inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso em Vias Urbanas — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	252,65	68,97	252,65
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	10,65	7,61	10,65
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5000	0,5000	176,92	35,06	105,99
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5000	0,5000	14,59	9,14	11,86
						(A)Total:	381,15

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	113,26

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	494,41
(D) Produção da Equipe	420,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,17

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsão RR 1C	10009	t	3.097,30	0,0006	1,85
				(F)Total:	1,85

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Emulsao RR - 1C	1027	t	0,611XP + 0,723XR + 65,156				0,00	0,0006	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**3,02**
BDI:29,63%	**0,89**
Preço Unitário Total	**3,91**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40112 Pintura de ligação, inclusive fornecimento e transporte da emulsão — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	252,65	68,97	252,65
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	10,65	7,61	10,65
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5000	0,5000	176,92	35,06	105,99
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5000	0,5000	14,59	9,14	11,86
						(A)Total:	381,15

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	113,26

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	494,41
(D) Produção da Equipe	500,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,98

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsão RR 1C	10009	t	3.097,30	0,0006	1,85
				(F)Total:	1,85

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Emulsao RR - 1C	1027	t	0,611XP + 0,723XR + 65,156				0,00	0,0006	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2,83**
BDI:29,63%	**0,83**
Preço Unitário Total	**3,66**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40149 Pintura de pontes a base de cal — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,0500	1,55
Pintor	20111	1,24	128,33	17,01	0,2000	3,40
					(B)Total:	4,95

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,24
					(C)Total:	0,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	5,19
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	5,19

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cal (saco de 7 kg)	10312	kg	1,56	0,3000	0,46
Oleo de linhaça	10309	L	30,17	0,0200	0,60
				(F)Total:	1,06

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**6,25**
BDI:29,63%	**1,85**
Preço Unitário Total	**8,10**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42524 Pintura de setas e zebrados em material termoplástico - 5 anos (por extrusão) — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Aplicador de material termoplástico por extrusão, marca de referência Elgimaq ou equivalente	30140	1,0000	1,0000	0,0000	130,81	106,51	130,81
Automóvel Utilitário - GM/S 10 cabine dupla, ou equivalente	30102	1,0000	1,0000	0,0000	232,46	48,62	232,46
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	241,23	60,28	150,75
Demarcador de faixas a gasolina referência Elgimaq EGM CAF 800 L ou equivalente	30092	1,0000	1,0000	0,0000	215,29	105,75	215,29
						(A)Total:	729,31

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	85,84

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,29
					(C)Total:	4,29

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	819,44
(D) Produção da Equipe	20,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	40,97

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Material termoplástico (extrusão)	11486	SC	271,67	0,1371	37,24
Micro-esfera (preço médio)	10346	kg	10,25	0,4000	4,10
Redutor tipo 2002 primeira qualidade	11487	L	15,67	0,0600	0,94
Tinta base água (preço médio)	10317	BD	548,23	0,0017	0,93
				(F)Total:	43,21

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**84,18**
BDI:29,63%	**24,94**
Preço Unitário Total	**109,12**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41404 Pintura em estrutura metálica com tinta epoxídica inclusive primer — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pintor	20111	1,24	128,33	17,01	0,5100	8,67
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,2550	3,49
					(B)Total:	12,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,60
					(C)Total:	0,60

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	12,76
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	12,76

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Anti-óxido de base de resina alquídica modificada	10367	GL	248,78	0,0400	9,95
Lixa d'água	10318	Ud	1,26	0,5000	0,63
Solvente epoxi	10366	GL	79,38	0,0700	5,55
Tinta epóxica isenta de solvente	10655	kg	70,42	0,0800	5,63
				(F)Total:	21,76

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**34,52**
BDI:29,63%	**10,22**
Preço Unitário Total	**44,74**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41244 Pintura em látex acrílica em parede externa, sem massa corrida, três demãos — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pintor	20111	1,24	128,33	17,01	0,4000	6,80
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,5000	6,85
					(B)Total:	13,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,68
					(C)Total:	0,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	14,33
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	14,33

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aguarráz mineral	10785	L	14,40	0,0500	0,72
Fundo preparador de superfície	10786	L	7,37	0,1200	0,88
Lixa para madeira nº 100	10784	Ud	0,96	0,2500	0,24
Tinta látex acrílica	10787	L	10,87	0,2400	2,60
				(F)Total:	4,44

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**18,77**
BDI:29,63%	**5,56**
Preço Unitário Total	**24,33**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40380 Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta a base de resina de borracha clorada — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pintor	20111	1,24	128,33	17,01	0,5100	8,67
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,2550	3,49
					(B)Total:	12,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,60
					(C)Total:	0,60

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	12,76
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	12,76

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Anti-óxido de base de resina alquídica modificada	10367	GL	248,78	0,0400	9,95
Lixa d'água	10318	Ud	1,26	0,5000	0,63
Solvente epoxi	10366	GL	79,38	0,0700	5,55
Tinta a base de borracha clorada para acabamento a cores	10365	GL	203,95	0,0800	16,31
				(F)Total:	32,44

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**45,20**
BDI:29,63%	**13,39**
Preço Unitário Total	**58,59**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43040 Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta a base de resina de borracha clorada em Vias Urbanas — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pintor	20111	1,24	128,33	17,01	0,5100	8,67
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,2550	3,49
					(B)Total:	12,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,60
					(C)Total:	0,60

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	12,76
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	15,37

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Anti-óxido de base de resina alquídica modificada	10367	GL	248,78	0,0400	9,95
Lixa d'água	10318	Ud	1,26	0,5000	0,63
Solvente epoxi	10366	GL	79,38	0,0700	5,55
Tinta a base de borracha clorada para acabamento a cores	10365	GL	203,95	0,0800	16,31
				(F)Total:	32,44

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**47,81**
BDI:29,63%	**14,16**
Preço Unitário Total	**61,97**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43328 Pintura logomarca DER-ES em mourões de concreto (baixo relevo) — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,0100	0,31
Pintor	20111	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	31,03

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,55
					(C)Total:	1,55

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	32,58
(D) Produção da Equipe	3,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	10,86

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tinta acrílica	10371	BD	195,66	0,0018	0,35
				(F)Total:	0,35

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**11,21**
BDI:29,63%	**3,32**
Preço Unitário Total	**14,53**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41500 Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ
Observações: (Custo adot. IOPES-cód 020305)

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado	242,13
BDI:29,63%	71,74
Preço Unitário Total	313,87

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40094 Placas de sinalização, assentamento — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,2000	0,8000	241,23	60,28	96,46
						(A)Total:	96,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	0,0100	0,31
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	14,02

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,70
					(C)Total:	0,70

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	111,18
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	111,18

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**111,18**
BDI:29,63%	**32,94**
Preço Unitário Total	**144,12**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40095 Placas de sinalização, inclusive materiais, substituição — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,2000	0,8000	241,23	60,28	96,46
						(A)Total:	96,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	0,3100	9,61
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,5000	34,27
					(B)Total:	43,88

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,19
					(C)Total:	2,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	142,53
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	142,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm	10062	m	11,07	4,0000	44,28
Placa sinalizaçao pronta - chapa de ferro N. 20	10340	M2	693,00	1,0000	693,00
				(F)Total:	737,28

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) (dim. reduz.)	40301	M3	94,64	0,0400	3,78
				(G)Total:	3,78

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontaletes p/ escoramento)	1008	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0205	0,00
Transp. de Placa sinalizaçao pronta - chapa de ferro - 20	1007	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0130	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**883,59**
BDI:29,63%	**261,80**
Preço Unitário Total	**1.145,39**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40398 Placas pré-moldadas para forma de tabuleiro de ponte — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 33 - SUPER-ESTRUTURA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
					(B)Total:	3,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	3,10
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,10

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	9,0000	93,69
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,0500	31,31
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 4 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40325	M2	78,20	1,0500	82,11
				(G)Total:	207,11

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**210,21**
BDI:29,63%	**62,28**
Preço Unitário Total	**272,49**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40399 Placas pré-moldadas para passeio — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
					(B)Total:	3,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	3,10
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,10

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	9,0000	93,69
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,0500	31,31
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 4 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40325	M2	78,20	1,0500	82,11
				(G)Total:	207,11

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**210,21**
BDI:29,63%	**62,28**
Preço Unitário Total	**272,49**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41028 Plataforma ou passarela de pinho de 1ª ou similar, 1" x 12" — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	17,01	0,1000	1,70
					(B)Total:	1,70

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1,70
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,70

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tábua de pinho de 1ª de 1" x 12"	10620	M	14,53	0,1500	2,17
				(F)Total:	2,17

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**3,87**
BDI:29,63%	**1,14**
Preço Unitário Total	**5,01**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43042 Plataforma ou passarela de pinho de 1ª ou similar, 1" x 12", em Vias Urbanas — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	17,01	0,1000	1,70
					(B)Total:	1,70

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1,70
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,04

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tábua de pinho de 1ª de 1" x 12"	10620	M	14,53	0,1500	2,17
				(F)Total:	2,17

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**4,21**
BDI:29,63%	**1,24**
Preço Unitário Total	**5,45**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40114 PMF - Usinagem, aquisição e transportes dos materiais — Unidade: t
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,4000	0,6000	314,49	90,77	180,25
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	1,0000	0,0000	10,65	7,61	21,30
Usina de asfalto 33-E 40/60 t/h - PMF (ALMEIDA) ou equivalente	30065	1,0000	1,0000	0,0000	183,58	155,31	183,58
						(A)Total:	385,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	385,13
(D) Produção da Equipe	40,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	9,62

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	0,3829	30,09
Emulsao RM 1C	10008	t	3.446,03	0,0800	275,68
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	62,43	0,1864	11,63
				(F)Total:	317,40

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,5744	0,00
Transp. de Emulsao RM - 1C	1023	t	0,611XP + 0,723XR + 65,156				0,00	0,0800	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,2796	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**327,02**
BDI:29,63%	**96,89**
Preço Unitário Total	**423,91**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40872 PMF camada pronta exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão — Unidade: t
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Acabadora de asfalto AF 5000, esteira, CIBER ou equivalente	30041	1,0000	0,8000	0,2000	364,22	182,89	327,94
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,4000	0,6000	314,49	90,77	180,25
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9600	0,0400	328,46	116,38	319,97
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,3000	0,7000	186,95	93,46	121,50
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	1,0000	0,0000	10,65	7,61	21,30
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,3000	0,7000	176,92	35,06	77,61
Usina de asfalto 33-E 40/60 t/h - PMF (ALMEIDA) ou equivalente	30065	1,0000	1,0000	0,0000	183,58	155,31	183,58
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,3000	0,7000	14,59	9,14	10,76
						(A)Total:	1.242,91

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	7,0000	95,97
					(B)Total:	126,97

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,34
					(C)Total:	6,34

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.376,22
(D) Produção da Equipe	40,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	34,40

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia de rio (preço médio)	10112	M3	84,52	0,2050	17,32
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	0,4360	34,26
				(F)Total:	51,58

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia de rio (preço médio)	1594	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,3075	0,00
Transp. de Brita graduada	1028	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,6525	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**85,98**
BDI:29,63%	**25,47**
Preço Unitário Total	**111,45**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40836 PMF (massa asfáltica) exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão — Unidade: t
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,4000	0,6000	314,49	90,77	180,25
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	1,0000	0,0000	10,65	7,61	21,30
Usina de asfalto 33-E 40/60 t/h - PMF (ALMEIDA) ou equivalente	30065	1,0000	1,0000	0,0000	183,58	155,31	183,58
						(A)Total:	385,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	385,13
(D) Produção da Equipe	40,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	9,62

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	0,4350	34,19
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	62,43	0,2050	12,79
				(F)Total:	46,98

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,6250	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,3075	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**56,60**
BDI:29,63%	**16,77**
Preço Unitário Total	**73,37**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40837 PMF (massa asfáltica) inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão — Unidade: t
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,4000	0,6000	314,49	90,77	180,25
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	1,0000	0,0000	10,65	7,61	21,30
Usina de asfalto 33-E 40/60 t/h - PMF (ALMEIDA) ou equivalente	30065	1,0000	1,0000	0,0000	183,58	155,31	183,58
						(A)Total:	385,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	385,13
(D) Produção da Equipe	40,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	9,62

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	0,4350	34,19
Emulsao RM 1C	10008	t	3.446,03	0,0800	275,68
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	62,43	0,2050	12,79
				(F)Total:	322,66

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,6525	0,00
Transp. de Emulsao RM - 1C	1023	t	0,611XP + 0,723XR + 65,156				0,00	0,0800	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,3025	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**332,28**
BDI:29,63%	**98,45**
Preço Unitário Total	**430,73**

Relatório de Composição do Serviço

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41076 Pó de pedra, fornecimento — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	62,43	1,0000	62,43
				(F)Total:	62,43

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**62,43**
BDI:29,63%	**18,49**
Preço Unitário Total	**80,92**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41556 Pó de pedra inclusive fornecimento, espalhamento e transporte — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6N ou equivalente	30016	1,0000	1,0000	0,0000	446,93	139,16	446,93
						(A)Total:	446,93

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,5000	16,12
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	29,83

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	476,76
(D) Produção da Equipe	99,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4,81

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	62,43	1,0000	62,43
				(F)Total:	62,43

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,5000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**67,24**
BDI:29,63%	**19,92**
Preço Unitário Total	**87,16**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43043 Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,30 e 0,40 m (0,80 x 0,8 0m), em Vias Urbanas — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
					(B)Total:	49,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,47
					(C)Total:	2,47

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	51,99
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	62,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	603,96	1,0000	603,96
				(F)Total:	603,96

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	22,9340	238,74
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	96,43	6,4600	622,93
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0816	40,17
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,9851	617,05
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	652,82	0,1045	68,21
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1 ,50 a 3,00 m	40283	M3	19,93	8,9930	179,23
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	91,84	2,1200	194,70
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	7,0598	290,15
				(G)Total:	2.251,18

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2.917,77**
BDI:29,63%	**864,53**
Preço Unitário Total	**3.782,30**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41167 Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,30 e 0,40m (0,80x0,80m) — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
					(B)Total:	49,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,47
					(C)Total:	2,47

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	51,99
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	51,99

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	603,96	1,0000	603,96
				(F)Total:	603,96

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	22,9340	238,74
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	96,43	6,4600	622,93
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0816	40,17
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,9851	617,05
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	652,82	0,1045	68,21
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1 ,50 a 3,00 m	40283	M3	19,93	8,9930	179,23
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	91,84	2,1200	194,70
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	7,0598	290,15
				(G)Total:	2.251,18

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2.907,13**
BDI:29,63%	**861,38**
Preço Unitário Total	**3.768,51**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43044 Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,60 m (1,00 x 1,00 m), em Vias Urbanas — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
					(B)Total:	49,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,47
					(C)Total:	2,47

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	51,99
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	62,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	603,96	1,0000	603,96
				(F)Total:	603,96

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	27,6870	288,22
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	96,43	7,8200	754,08
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,1020	50,22
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	1,1887	744,58
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	652,82	0,1495	97,59
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1 ,50 a 3,00 m	40283	M3	19,93	10,6250	211,75
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	91,84	2,5600	235,11
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	7,8593	323,01
				(G)Total:	2.704,56

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**3.371,15**
BDI:29,63%	**998,87**
Preço Unitário Total	**4.370,02**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41168 Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00x1,00m) — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
					(B)Total:	49,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,47
					(C)Total:	2,47

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	51,99
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	51,99

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	603,96	1,0000	603,96
				(F)Total:	603,96

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	27,6870	288,22
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	96,43	7,8200	754,08
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,1020	50,22
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	1,1887	744,58
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	652,82	0,1495	97,59
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1 ,50 a 3,00 m	40283	M3	19,93	10,6250	211,75
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	91,84	2,5600	235,11
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	7,8593	323,01
				(G)Total:	2.704,56

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**3.360,51**
BDI:29,63%	**995,71**
Preço Unitário Total	**4.356,22**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41169 Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,80m (1,20x1,20m), em Vias Urbanas — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
					(B)Total:	49,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,47
					(C)Total:	2,47

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	51,99
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	62,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	603,96	1,0000	603,96
				(F)Total:	603,96

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	33,8640	352,52
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	96,43	9,7200	937,29
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,1296	63,80
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	1,4463	905,94
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	652,82	0,2025	132,19
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1 ,50 a 3,00 m	40283	M3	19,93	13,1220	261,52
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	91,84	3,0000	275,52
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	9,1733	377,02
				(G)Total:	3.305,80

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**3.972,39**
BDI:29,63%	**1.177,01**
Preço Unitário Total	**5.149,40**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41170 Poço de visita em bloco pré-moldado para d=1,00m (1,30x1,30m) (Vias Urbanas) — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
					(B)Total:	49,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,47
					(C)Total:	2,47

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	51,99
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	62,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	603,96	1,0000	603,96
				(F)Total:	603,96

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	37,5665	391,06
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	96,43	11,0200	1.062,65
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,1482	72,96
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	1,6101	1.008,55
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	652,82	0,2320	151,45
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1 ,50 a 3,00 m	40283	M3	19,93	14,8960	296,87
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	91,84	3,2200	295,72
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	10,1400	416,75
				(G)Total:	3.696,01

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**4.362,60**
BDI:29,63%	**1.292,63**
Preço Unitário Total	**5.655,23**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41171 Poço de visita em bloco pré-moldado para d=1,20m (1,50x1,50m), em Vias Urbanas — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
					(B)Total:	49,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,47
					(C)Total:	2,47

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	51,99
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	51,99

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	603,96	1,0000	603,96
				(F)Total:	603,96

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	45,5595	474,27
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	96,43	13,8600	1.336,51
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,1890	93,05
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	1,9617	1.228,78
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	652,82	0,2970	193,88
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1 ,50 a 3,00 m	40283	M3	19,93	18,9000	376,67
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	91,84	3,6600	336,13
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	12,2175	502,13
				(G)Total:	4.541,42

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**5.197,37**
BDI:29,63%	**1.539,98**
Preço Unitário Total	**6.737,35**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40570 Poço de visita para BDTC diam. 1,00 m - tudo incluido — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,7000	21,70
					(B)Total:	21,70

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	21,70
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	21,70

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	289,0000	3.008,49
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	652,82	5,4000	3.525,22
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	2,1250	131,77
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	22,3400	404,80
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1 ,50 a 3,00 m	40283	M3	19,93	13,4000	267,06
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	73,51	38,7600	2.849,24
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	11,1500	458,26
Tampão F.F.A.P. com 100 kg, fornecimento, assentamento e transporte	40558	Ud	619,21	1,0000	619,21
				(G)Total:	11.264,05

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**11.285,75**
BDI:29,63%	**3.343,96**
Preço Unitário Total	**14.629,71**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43046 Poço de Visita para BSTC diâm. 0,40 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	1,0000	0,0000	190,99	72,54	190,99
						(A)Total:	190,99

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.C.	20072	1,01	128,33	13,85	1,0000	13,85
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
					(B)Total:	30,86

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,54
					(C)Total:	1,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	223,39
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	269,14

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Bloco de concreto para alvenaria 39 X 19 X 19 cm	10273	Ud	4,24	34,0000	144,16
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	603,96	1,0000	603,96
				(F)Total:	748,12

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	16,0000	166,56
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,1500	73,85
Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	40377	M2	5,84	2,5600	14,95
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,5400	338,25
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	40362	M3	680,90	0,2200	149,79
				(G)Total:	743,40

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.760,66**
BDI:29,63%	**521,68**
Preço Unitário Total	**2.282,34**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41115 Poço de Visita para BSTC diâm. 0,40m em blocos de concreto — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	1,0000	0,0000	190,99	72,54	190,99
						(A)Total:	190,99

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.C.	20072	1,01	128,33	13,85	1,0000	13,85
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
					(B)Total:	30,86

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,54
					(C)Total:	1,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	223,39
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	223,39

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Bloco de concreto para alvenaria 39 X 19 X 19 cm	10273	Ud	4,24	34,0000	144,16
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	603,96	1,0000	603,96
				(F)Total:	748,12

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	16,0000	166,56
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,1500	73,85
Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	40377	M2	5,84	2,5600	14,95
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,5400	338,25
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	40362	M3	680,90	0,2200	149,79
				(G)Total:	743,40

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.714,91**
BDI:29,63%	**508,12**
Preço Unitário Total	**2.223,03**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43047 Poço de visita para BSTC diâm. 0,60 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	1,0000	0,0000	190,99	72,54	190,99
						(A)Total:	190,99

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.C.	20072	1,01	128,33	13,85	1,0000	13,85
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
					(B)Total:	30,86

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,54
					(C)Total:	1,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	223,39
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	269,14

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Bloco de concreto para alvenaria 39 X 19 X 19 cm	10273	Ud	4,24	53,0000	224,72
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	603,96	1,0000	603,96
				(F)Total:	828,68

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	25,0000	260,25
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,1800	88,62
Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	40377	M2	5,84	4,0000	23,36
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,7900	494,84
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	40362	M3	680,90	0,3800	258,74
				(G)Total:	1.125,81

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2.223,63**
BDI:29,63%	**658,86**
Preço Unitário Total	**2.882,49**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41116 Poço de visita para BSTC diâm. 0,60m em blocos de concreto — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	1,0000	0,0000	190,99	72,54	190,99
						(A)Total:	190,99

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.C.	20072	1,01	128,33	13,85	1,0000	13,85
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
					(B)Total:	30,86

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,54
					(C)Total:	1,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	223,39
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	223,39

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Bloco de concreto para alvenaria 39 X 19 X 19 cm	10273	Ud	4,24	53,0000	224,72
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	603,96	1,0000	603,96
				(F)Total:	828,68

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	25,0000	260,25
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,1800	88,62
Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	40377	M2	5,84	4,0000	23,36
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,7900	494,84
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	40362	M3	680,90	0,3800	258,74
				(G)Total:	1.125,81

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2.177,88**
BDI:29,63%	**645,30**
Preço Unitário Total	**2.823,18**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43048 Poço de visita para BSTC diâm. 0,80 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	1,0000	0,0000	190,99	72,54	190,99
						(A)Total:	190,99

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.C.	20072	1,01	128,33	13,85	1,0000	13,85
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
					(B)Total:	30,86

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,54
					(C)Total:	1,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	223,39
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	269,14

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Bloco de concreto para alvenaria 39 X 19 X 19 cm	10273	Ud	4,24	70,0000	296,80
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	603,96	1,0000	603,96
				(F)Total:	900,76

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	37,0000	385,17
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,2100	103,39
Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	40377	M2	5,84	5,7600	33,63
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	1,0400	651,44
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	40362	M3	680,90	0,4900	333,64
				(G)Total:	1.507,27

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2.677,17**
BDI:29,63%	**793,24**
Preço Unitário Total	**3.470,41**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41117 Poço de visita para BSTC diâm. 0,80m em blocos de concreto — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	1,0000	0,0000	190,99	72,54	190,99
						(A)Total:	190,99

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.C.	20072	1,01	128,33	13,85	1,0000	13,85
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
					(B)Total:	30,86

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,54
					(C)Total:	1,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	223,39
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	223,39

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Bloco de concreto para alvenaria 39 X 19 X 19 cm	10273	Ud	4,24	70,0000	296,80
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	603,96	1,0000	603,96
				(F)Total:	900,76

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	37,0000	385,17
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,2100	103,39
Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	40377	M2	5,84	5,7600	33,63
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	1,0400	651,44
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	40362	M3	680,90	0,4900	333,64
				(G)Total:	1.507,27

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2.631,42**
BDI:29,63%	**779,68**
Preço Unitário Total	**3.411,10**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40572 Poço de visita para BTTC diam. 1,20 m - tudo incluído — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,7000	21,70
					(B)Total:	21,70

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	21,70
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	21,70

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	471,2200	4.905,40
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	652,82	8,2900	5.411,87
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	7,1000	440,27
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	23,6500	428,53
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1 ,50 a 3,00 m	40283	M3	19,93	20,7200	412,94
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	73,51	61,7700	4.540,71
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	37,9000	1.557,69
Tampão F.F.A.P. com 100 kg, fornecimento, assentamento e transporte	40558	Ud	619,21	1,0000	619,21
				(G)Total:	18.316,62

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**18.338,32**
BDI:29,63%	**5.433,64**
Preço Unitário Total	**23.771,96**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40553 Poço de visita (tubo D=0,40 m) H=1,50 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão — Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	42,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,14
					(C)Total:	2,14

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	45,06
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	45,06

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	603,96	1,0000	603,96
				(F)Total:	603,96

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	8,2500	85,88
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	1,9056	1.193,64
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	3,7845	234,67
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	8,8305	160,00
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	16,8400	1.448,40
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	8,2800	340,30
				(G)Total:	3.462,89

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tampao F.F. articulado pesado - poço visita	1345	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,1000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**4.111,91**
BDI:29,63%	**1.218,35**
Preço Unitário Total	**5.330,26**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43050 Poço de visita (tubo D=0,40 m) H=1,50 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão, em Vias Urbanas — Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	42,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,14
					(C)Total:	2,14

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	45,06
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	54,28

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	603,96	1,0000	603,96
				(F)Total:	603,96

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	8,2500	85,88
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	1,9056	1.193,64
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	3,7845	234,67
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	8,8305	160,00
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	16,8400	1.448,40
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	8,2800	340,30
				(G)Total:	3.462,89

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tampao F.F. articulado pesado - poço visita	1345	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,1000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**4.121,13**
BDI:29,63%	**1.221,09**
Preço Unitário Total	**5.342,22**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40554 Poço de visita (tubo D=0,60 m) H=1,70 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão — Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	42,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,14
					(C)Total:	2,14

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	45,06
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	45,06

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	603,96	1,0000	603,96
				(F)Total:	603,96

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	8,2500	85,88
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	2,0916	1.310,15
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	4,2891	265,96
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	10,0079	181,34
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	19,3200	1.661,71
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	9,3840	385,68
				(G)Total:	3.890,72

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tampao F.F. articulado pesado - poço visita	1345	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,1000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**4.539,74**
BDI:29,63%	**1.345,12**
Preço Unitário Total	**5.884,86**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43051 Poço de visita (tubo D=0,60 m) H=1,70 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão, em Vias Urbanas — Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	42,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,14
					(C)Total:	2,14

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	45,06
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	54,28

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	603,96	1,0000	603,96
				(F)Total:	603,96

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	8,2500	85,88
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	2,0916	1.310,15
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	4,2891	265,96
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	10,0079	181,34
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	19,3200	1.661,71
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	9,3840	385,68
				(G)Total:	3.890,72

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tampao F.F. articulado pesado - poço visita	1345	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,1000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**4.548,96**
BDI:29,63%	**1.347,85**
Preço Unitário Total	**5.896,81**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40555 Poço de visita (tubo D=0,80 m) H=1,90 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão — Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	42,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,14
					(C)Total:	2,14

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	45,06
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	45,06

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	603,96	1,0000	603,96
				(F)Total:	603,96

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	8,2500	85,88
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	2,2776	1.426,66
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	4,7937	297,25
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	11,1853	202,67
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	21,8000	1.875,01
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	10,4880	431,05
				(G)Total:	4.318,52

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tampao F.F. articulado pesado - poço visita	1345	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,1000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**4.967,54**
BDI:29,63%	**1.471,88**
Preço Unitário Total	**6.439,42**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43052 Poço de visita (tubo D=0,80 m) H=1,90 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão, em Vias Urbanas — Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	42,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,14
					(C)Total:	2,14

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	45,06
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	54,28

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	603,96	1,0000	603,96
				(F)Total:	603,96

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	8,2500	85,88
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	2,2776	1.426,66
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	4,7937	297,25
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	11,1853	202,67
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	21,8000	1.875,01
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	10,4880	431,05
				(G)Total:	4.318,52

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tampao F.F. articulado pesado - poço visita	1345	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,1000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**4.976,76**
BDI:29,63%	**1.474,61**
Preço Unitário Total	**6.451,37**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40556 Poço de visita (tubo D=1,00 m) H=2,10 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão — Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	42,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,14
					(C)Total:	2,14

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	45,06
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	45,06

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	603,96	1,0000	603,96
				(F)Total:	603,96

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	8,2500	85,88
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	2,4636	1.543,17
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	5,2983	328,54
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	12,3627	224,01
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	24,2800	2.088,32
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	11,5920	476,43
				(G)Total:	4.746,35

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tampao F.F. articulado pesado - poço visita	1345	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,1000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**5.395,37**
BDI:29,63%	**1.598,64**
Preço Unitário Total	**6.994,01**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43053 Poço de visita (tubo D=1,00 m) H=2,10 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão, em Vias Urbanas — Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	42,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,14
					(C)Total:	2,14

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	45,06
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	54,28

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	603,96	1,0000	603,96
				(F)Total:	603,96

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	8,2500	85,88
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	2,4636	1.543,17
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	5,2983	328,54
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	12,3627	224,01
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	24,2800	2.088,32
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	11,5920	476,43
				(G)Total:	4.746,35

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tampao F.F. articulado pesado - poço visita	1345	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,1000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**5.404,59**
BDI:29,63%	**1.601,38**
Preço Unitário Total	**7.005,97**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42256 Ponte provisoria para movimentação de equipamentos de execução de fundação composta de passadiço de madeira sobre estacas de madeira — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Calandra para chapas de aço até 25mm - 22KW	101461	1,0000	1,0000	0,0000	113,61	70,38	113,61
Talha de 4 toneladas, elétrica ref. Tirfor ou equivalente,	30138	2,0000	1,0000	0,0000	8,20	2,83	16,40
						(A)Total:	130,01

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	128,33	22,63	50,0000	1.131,50
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	31,00	10,0000	310,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	200,0000	2.742,00
					(B)Total:	4.183,50

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			209,17
					(C)Total:	209,17

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	4.522,68
(D) Produção da Equipe	3,7500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1.206,04

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-25 (granel) - (preço médio)	10133	kg	7,77	3,4560	26,85
Cabo de aço polido com alma de fibra, 6 pernas 19 fios, diâm. 3/8"	10170	M	17,17	1,0200	17,51
Chapa de aço 6.3 mm	10149	kg	11,98	9,2800	111,17
Clips (grampo) pesado para cabo de aço diam. 3/8"	10171	Ud	2,84	0,9600	2,72
Madeira tratada (aprox. 4,00m - D=0,15m)	10080	Ud	40,48	0,2400	9,71
Pranchoes 30 X 5 cm (p/ ensecadeira)	10063	M3	3.617,92	0,1247	451,15
Prego 18 X 24	10135	kg	17,28	0,2000	3,45
				(F)Total:	622,56

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Estaca de eucalipto D= 0,20 m, fornecimento, transporte, cravação e perda	40403	M	217,00	11,6000	2.517,20
				(G)Total:	2.517,20

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Madeira roliça	1168	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,3000	0,00
Transp. de Madeira serrada (passadeira 30 X 8 cm)	1010	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0750	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**4.345,80**
BDI:29,63%	**1.287,66**
Preço Unitário Total	**5.633,46**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40909 Porteira, confecção e colocação, inclusive fornecimento e transporte da madeira e chapa de aço — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	1,0000	0,0000	20,98	17,53	20,98
						(A)Total:	20,98

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro de O.A.C.	20050	1,01	128,33	13,85	16,0000	221,60
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	17,01	8,0000	136,08
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Serralheiro	20115	1,65	128,33	22,63	4,0000	90,52
					(B)Total:	479,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			23,96
					(C)Total:	23,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	524,14
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	524,14

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Chapa de aço 1/2"	10168	kg	11,98	6,1700	73,91
Chapa de aço 3/8"	10150	kg	14,37	4,3400	62,36
Parafuso de 1/2 X 230 mm (galvanizado)	10327	Ud	14,00	33,0000	462,00
Taipá de 1ª com 2,5 cm	10057	M3	1.937,55	1,1840	2.294,05
				(F)Total:	2.892,32

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Chapa de aço 1/2"	1640	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0062	0,00
Transp. de Chapa de aço 3/8"	1641	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0043	0,00
Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm	1115	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,9472	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**3.416,46**
BDI:29,63%	**1.012,29**
Preço Unitário Total	**4.428,75**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41140 Poste galvanizado 101mm simples, fornecimento e instalação — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria L 1319 PBT=13,9t (TOCO 8 ,0t)	30005	1,0000	1,0000	0,0000	255,42	63,98	255,42
						(A)Total:	255,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	58,14

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,90
					(C)Total:	2,90

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	316,46
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	316,46

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Poste galvanizado 101mm simples, h= 6,0 m para semáforo	10703	Ud	2.219,11	1,0000	2.219,11
				(F)Total:	2.219,11

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2.535,57**
BDI:29,63%	**751,28**
Preço Unitário Total	**3.286,85**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41139 Poste galvanizado 114 mm - 1boca, fornecimento e instalação — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria L 1319 PBT=13,9t (TOCO 8 ,0t)	30005	1,0000	1,0000	0,0000	255,42	63,98	255,42
						(A)Total:	255,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	58,14

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,90
					(C)Total:	2,90

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	316,46
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	316,46

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Poste galvanizado 114mm - 1 boca, h = 6,00 m para semáforo	10702	Ud	2.441,05	1,0000	2.441,05
				(F)Total:	2.441,05

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2.757,51**
BDI:29,63%	**817,05**
Preço Unitário Total	**3.574,56**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41138 Poste galvanizado 114mm - 2 bocas, fornecimento e instalação — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria L 1319 PBT=13,9t (TOCO 8 ,0t)	30005	1,0000	1,0000	0,0000	255,42	63,98	255,42
						(A)Total:	255,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	58,14

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,90
					(C)Total:	2,90

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	316,46
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	316,46

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Poste galvanizado 114mm - 2 bocas, h = 6,00 m para semáforo	10701	Ud	2.323,80	1,0000	2.323,80
				(F)Total:	2.323,80

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2.640,26**
BDI:29,63%	**782,30**
Preço Unitário Total	**3.422,56**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40219 Pré-fissuramento de taludes de rocha — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,3000	0,7000	241,23	60,28	114,55
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,7500	0,2500	183,98	30,67	145,64
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	2,0000	0,7500	0,2500	20,65	19,22	40,56
						(A)Total:	300,75

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Blaster	20033	1,96	128,33	26,88	1,0000	26,88
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,5000	16,12
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	70,42

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	371,17
(D) Produção da Equipe	17,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	21,83

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cordel detonante	10045	M	1,91	2,7000	5,15
Dinamite a 60%	10040	kg	11,49	0,6500	7,46
Espoleta simples	10043	Ud	10,93	0,0100	0,10
Estopim simples	10042	M	2,26	0,0100	0,02
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	10.794,26	0,0005	5,39
				(F)Total:	18,12

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**39,95**
BDI:29,63%	**11,83**
Preço Unitário Total	**51,78**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42591 Pré-fissuramento de taludes de rocha em Vias Urbanas — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 61 - TERRAPLENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,3000	0,7000	241,23	60,28	114,55
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,7500	0,2500	183,98	30,67	145,64
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	2,0000	0,7500	0,2500	20,65	19,22	40,56
						(A)Total:	300,75

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Blaster	20033	1,96	128,33	26,88	1,0000	26,88
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,5000	16,12
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	70,42

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	371,17
(D) Produção da Equipe	12,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	30,93

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cordel detonante	10045	M	1,91	2,7000	5,15
Dinamite a 60%	10040	kg	11,49	0,6500	7,46
Espoleta simples	10043	Ud	10,93	0,0100	0,10
Estopim simples	10042	M	2,26	0,0100	0,02
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	10.794,26	0,0005	5,39
				(F)Total:	18,12

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**49,05**
BDI:29,63%	**14,53**
Preço Unitário Total	**63,58**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40400 Preparo e colocação de 12 cordoalhas de 1/2" (Aço CP-190 RB) nas formas, inclusive injeção de nata de cimento — Unidade: kg

Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Máquina de cortar ferro	30074	1,0000	0,5000	0,5000	19,72	17,08	18,40
Máquina injetora de nata de cimento	30090	1,0000	0,6000	0,4000	25,92	19,56	23,37
						(A)Total:	41,77

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Oficial	20099	1,65	128,33	22,63	4,0000	90,52
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	7,0000	95,97
					(B)Total:	217,49

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,87
					(C)Total:	10,87

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	270,13
(D) Produção da Equipe	170,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,58

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço (cordoalha de 7 fios) CP 190 RB-12,7 mm	10202	kg	12,88	1,0500	13,52
Arame recozido 18	10134	kg	9,68	0,0070	0,06
Bainha de aço galvanizado diam. interno= 65 mm	10203	M	88,21	0,1105	9,74
Cimento CP III	10092	kg	0,60	0,4500	0,27
				(F)Total:	23,59

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Aço CP 190 RB-12.7 mm	1228	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0010	0,00
Transp. de Bainha de aço galv.- diam. interno= 65 mm	1230	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0001	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0005	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**25,17**
BDI:29,63%	**7,45**
Preço Unitário Total	**32,62**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43054 Preparo manual de talude, compreendendo acerto, raspagem eventual de até 0,30 m de prof. e afastamento lateral, em Vias Urbanas — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,0500	1,55
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,6000	8,22
					(B)Total:	9,77

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,48
					(C)Total:	0,48

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	10,25
(D) Produção da Equipe	0,9200
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	11,14

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**11,14**
BDI:29,63%	**3,30**
Preço Unitário Total	**14,44**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41086 Preparo manual de talude, compreendendo acerto, raspagem eventual de até 0,30m de prof. e afastamento lateral — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,0500	1,55
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,6000	8,22
					(B)Total:	9,77

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,48
					(C)Total:	0,48

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	10,25
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	10,25

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**10,25**
BDI:29,63%	**3,03**
Preço Unitário Total	**13,28**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43055 Preparo manual de terreno, compreendendo acerto raspagem até 25 cm de profundidade e afastamento lateral do material excedente, em Vias Urbanas — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,6000	8,22
					(B)Total:	8,22

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	8,22
(D) Produção da Equipe	0,9200
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	8,93

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**8,93**
BDI:29,63%	**2,64**
Preço Unitário Total	**11,57**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41021 Preparo manual de terreno, compreendendo acerto raspagem até 25cm de profundidade e afastamento lateral do material excedente — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,6000	8,22
					(B)Total:	8,22

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	8,22
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	8,22

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**8,22**
BDI:29,63%	**2,43**
Preço Unitário Total	**10,65**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43345 Produção de brita no canteiro, exclusive o desmonte e fragmentação de rocha — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t (TRUCK 15,0t)	30002	2,0000	0,5000	0,5000	336,04	84,91	420,94
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) (cab + ar) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	530,59	200,20	365,39
Conjunto móvel de britagem (produção de 80 a 100m3/h)	30145	1,0000	1,0000	0,0000	1.481,56	896,54	1.481,56
Grupo Gerador Stemac ou equivalente, montado em contêiner , 500 KVa	30144	1,0000	1,0000	0,0000	585,90	29,93	585,90
						(A)Total:	2.853,79

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de britador	20057	2,35	128,33	32,24	0,5000	16,12
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	43,54

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,17
					(C)Total:	2,17

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	2.899,50
(D) Produção da Equipe	60,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	48,32

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**48,32**
BDI:29,63%	**14,31**
Preço Unitário Total	**62,63**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40720 Produção de brita no canteiro, inclusive o desmonte e fragmentação de rocha — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t (TRUCK 15,0t)	30002	2,0000	0,5000	0,5000	336,04	84,91	420,94
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) (cab + ar) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	530,59	200,20	365,39
Conjunto móvel de britagem (produção de 80 a 100m3/h)	30145	1,0000	1,0000	0,0000	1.481,56	896,54	1.481,56
Grupo Gerador Stemac ou equivalente, montado em contêiner , 500 KVa	30144	1,0000	1,0000	0,0000	585,90	29,93	585,90
						(A)Total:	2.853,79

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de britador	20057	2,35	128,33	32,24	0,5000	16,12
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	43,54

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,17
					(C)Total:	2,17

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	2.899,50
(D) Produção da Equipe	60,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	48,32

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Desmonte de rocha	40217	M3	55,30	0,6000	33,18
Fragmentação de rocha (fogacheamento)	40218	M3	55,93	0,3000	16,77
				(G)Total:	49,95

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**98,27**
BDI:29,63%	**29,11**
Preço Unitário Total	**127,38**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41246 Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidráulico podotátil — Unidade: M
Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,7600	29,93
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	57,35

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	57,35
(D) Produção da Equipe	5,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	11,47

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Ladrilho hidráulico podotátil	10781	M2	82,27	0,5000	41,13
				(F)Total:	41,13

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Apiloamento manual	40300	M3	50,57	0,0500	2,52
Concreto ciclópico com 70% concreto 10,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40350	M3	444,57	0,0100	4,44
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,0100	6,26
				(G)Total:	13,22

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**65,82**
BDI:29,63%	**19,50**
Preço Unitário Total	**85,32**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40943 Rampa em pedra de mão (pé de moleque) argamassada e travada — Unidade: M
Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	1,0000	0,0000	16,95	14,96	16,95
						(A)Total:	16,95

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	47,73

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,38
					(C)Total:	2,38

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	67,06
(D) Produção da Equipe	4,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	16,76

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	95,74	0,1000	9,57
				(F)Total:	9,57

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0300	14,77
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	573,97	0,0150	8,60
				(G)Total:	23,37

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pavimentação com pedra de mão (pé de moleque) argamassada	1667	t	1,163XP + 1,211XR				0,00	0,1400	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**49,70**
BDI:29,63%	**14,72**
Preço Unitário Total	**64,42**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40304 Reaterro com areia, tudo incluído — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	0,2000	0,8000	190,99	72,54	96,22
						(A)Total:	96,22

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,2000	6,44
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,2000	30,16
					(B)Total:	36,60

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,83
					(C)Total:	1,83

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	134,65
(D) Produção da Equipe	16,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	8,41

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia suja jazida com carregamento mecânico	10111	m3	37,50	1,0000	37,50
				(F)Total:	37,50

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia suja jazida c/ carreg. mecânico	1093	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,5000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**45,91**
BDI:29,63%	**13,60**
Preço Unitário Total	**59,51**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43056 Reaterro com areia, tudo incluído, em Vias Urbanas — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	0,2000	0,8000	190,99	72,54	96,22
						(A)Total:	96,22

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,2000	6,44
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,2000	30,16
					(B)Total:	36,60

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,83
					(C)Total:	1,83

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	134,65
(D) Produção da Equipe	13,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	10,35

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia suja jazida com carregamento mecânico	10111	m3	37,50	1,0000	37,50
				(F)Total:	37,50

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia suja jazida c/ carreg. mecânico	1093	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,5000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**47,85**
BDI:29,63%	**14,17**
Preço Unitário Total	**62,02**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40302 Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	4,0000	55,96
					(B)Total:	62,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,10
					(C)Total:	3,10

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	65,26
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	65,26

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**65,26**
BDI:29,63%	**19,33**
Preço Unitário Total	**84,59**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40301 Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) (dim. reduz.) — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	6,0000	83,94
					(B)Total:	90,14

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,50
					(C)Total:	4,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	94,64
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	94,64

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**94,64**
BDI:29,63%	**28,04**
Preço Unitário Total	**122,68**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43058 Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) (dim. reduz.), em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	6,0000	83,94
					(B)Total:	90,14

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,50
					(C)Total:	4,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	94,64
(D) Produção da Equipe	0,9200
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	102,86

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**102,86**
BDI:29,63%	**30,47**
Preço Unitário Total	**133,33**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43057 Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	4,0000	55,96
					(B)Total:	62,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,10
					(C)Total:	3,10

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	65,26
(D) Produção da Equipe	0,9200
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	70,93

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**70,93**
BDI:29,63%	**21,01**
Preço Unitário Total	**91,94**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40303 Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual) — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	1,0000	0,0000	16,95	14,96	16,95
						(A)Total:	16,95

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	4,0000	55,96
					(B)Total:	62,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,10
					(C)Total:	3,10

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	82,21
(D) Produção da Equipe	2,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	41,10

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**41,10**
BDI:29,63%	**12,17**
Preço Unitário Total	**53,27**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43059 Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual), em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	1,0000	0,0000	16,95	14,96	16,95
						(A)Total:	16,95

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	4,0000	55,96
					(B)Total:	62,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,10
					(C)Total:	3,10

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	82,21
(D) Produção da Equipe	1,8400
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	44,67

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**44,67**
BDI:29,63%	**13,23**
Preço Unitário Total	**57,90**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41070 Reciclagem de pavimento (base) c/ adição de 20% de brita1, 10% de brita 0 e 2% de cimento, inclusive fornecimento e transportes dos materiais — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	1,0000	0,0000	263,52	68,54	527,04
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,9000	0,1000	24,32	14,43	23,32
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,7000	0,3000	387,94	118,01	306,95
Recicladora ref. Caterpillar modelo RM500 ou equivalente	30045	1,0000	1,0000	0,0000	1.408,31	574,65	1.408,31
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9000	0,1000	328,46	116,38	307,24
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	2,0000	0,8000	0,2000	335,86	108,45	580,74
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,9000	0,1000	348,35	114,21	324,93
						(A)Total:	3.478,53

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	202,12

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	3.680,65
(D) Produção da Equipe	55,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	66,92

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	132,36	0,1000	13,23
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	101,78	0,2000	20,35
Cimento CP III	10092	kg	0,60	40,0000	24,00
				(F)Total:	57,58

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,2500	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,5000	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0400	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**124,50**
BDI:29,63%	**36,88**
Preço Unitário Total	**161,38**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41134 Reciclagem de pavimento (base) c/ adição de 20% de brita1, 10% de brita0 e 2% de cimento, inclusive fornecimento e transportes dos materiais — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	1,0000	0,0000	263,52	68,54	527,04
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	0,9000	0,9000	0,1000	24,32	14,43	20,98
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	0,7000	0,7000	0,3000	387,94	118,01	214,86
Recicladora ref. Caterpillar modelo RM500 ou equivalente	30045	1,0000	1,0000	0,0000	1.408,31	574,65	1.408,31
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	0,9000	0,9000	0,1000	328,46	116,38	276,51
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	0,8000	0,8000	0,2000	335,86	108,45	232,29
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	0,9000	0,9000	0,1000	348,35	114,21	292,43
						(A)Total:	2.972,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	202,12

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	3.174,54
(D) Produção da Equipe	40,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	79,36

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	132,36	0,1000	13,23
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	101,78	0,2000	20,35
Cimento CP III	10092	kg	0,60	40,0000	24,00
				(F)Total:	57,58

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,2500	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,5000	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0400	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**136,94**
BDI:29,63%	**40,57**
Preço Unitário Total	**177,51**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40984 Reciclagem de pavimento (Base existente + CBUQ) sem adição de materiais — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	3,0000	0,6000	0,4000	263,52	68,54	556,56
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,9000	0,1000	24,32	14,43	23,32
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,7000	0,3000	387,94	118,01	306,95
Recicladora ref. Caterpillar modelo RM500 ou equivalente	30045	1,0000	1,0000	0,0000	1.408,31	574,65	1.408,31
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9000	0,1000	328,46	116,38	307,24
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	2,0000	0,8000	0,2000	335,86	108,45	580,74
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,9000	0,1000	348,35	114,21	324,93
						(A)Total:	3.508,05

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	202,12

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	3.710,17
(D) Produção da Equipe	60,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	61,83

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**61,83**
BDI:29,63%	**18,32**
Preço Unitário Total	**80,15**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41356 Reciclagem de pavimento (Base existente + T.S.D.) c/ adição de 30% de brita, inclusive fornecimento e transporte da brita — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	3,0000	0,6000	0,4000	263,52	68,54	556,56
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,9000	0,1000	24,32	14,43	23,32
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,7000	0,3000	387,94	118,01	306,95
Recicladora ref. Caterpillar modelo RM500 ou equivalente	30045	1,0000	1,0000	0,0000	1.408,31	574,65	1.408,31
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9000	0,1000	328,46	116,38	307,24
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	2,0000	0,8000	0,2000	335,86	108,45	580,74
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,9000	0,1000	348,35	114,21	324,93
						(A)Total:	3.508,05

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	202,12

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	3.710,17
(D) Produção da Equipe	41,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	90,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	0,4200	33,01
				(F)Total:	33,01

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,6300	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**123,50**
BDI:29,63%	**36,59**
Preço Unitário Total	**160,09**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40774 Reciclagem de pavimento (Base existente + T.S.D.) c/ adição de 30% de brita, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	3,0000	0,6000	0,4000	263,52	68,54	556,56
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,9000	0,1000	24,32	14,43	23,32
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,7000	0,3000	387,94	118,01	306,95
Recicladora ref. Caterpillar modelo RM500 ou equivalente	30045	1,0000	1,0000	0,0000	1.408,31	574,65	1.408,31
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9000	0,1000	328,46	116,38	307,24
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	2,0000	0,8000	0,2000	335,86	108,45	580,74
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,9000	0,1000	348,35	114,21	324,93
						(A)Total:	3.508,05

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	202,12

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	3.710,17
(D) Produção da Equipe	41,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	90,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	0,4200	33,01
				(F)Total:	33,01

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**123,50**
BDI:29,63%	**36,59**
Preço Unitário Total	**160,09**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40768 Reciclagem de pavimento (Base existente + T.S.D.) com adição de 20% de brita, inclusive fornecimento e transporte da brita. — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	3,0000	0,6000	0,4000	263,52	68,54	556,56
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,9000	0,1000	24,32	14,43	23,32
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,7000	0,3000	387,94	118,01	306,95
Recicladora ref. Caterpillar modelo RM500 ou equivalente	30045	1,0000	1,0000	0,0000	1.408,31	574,65	1.408,31
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9000	0,1000	328,46	116,38	307,24
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	2,0000	0,8000	0,2000	335,86	108,45	580,74
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,9000	0,1000	348,35	114,21	324,93
						(A)Total:	3.508,05

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	202,12

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	3.710,17
(D) Produção da Equipe	41,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	90,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	0,2800	22,00
				(F)Total:	22,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,4200	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**112,49**
BDI:29,63%	**33,33**
Preço Unitário Total	**145,82**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40767 Reciclagem de pavimento (Base existente + T.S.D.) com adição de 3% de cimento, inclusive fornecimento e tarnsporte do cimento — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	1,0000	0,0000	263,52	68,54	527,04
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,9000	0,1000	24,32	14,43	23,32
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,7000	0,3000	387,94	118,01	306,95
Recicladora ref. Caterpillar modelo RM500 ou equivalente	30045	1,0000	1,0000	0,0000	1.408,31	574,65	1.408,31
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9000	0,1000	328,46	116,38	307,24
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	2,0000	0,8000	0,2000	335,86	108,45	580,74
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,9000	0,1000	348,35	114,21	324,93
						(A)Total:	3.478,53

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	202,12

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	3.680,65
(D) Produção da Equipe	55,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	66,92

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento CP III	10092	kg	0,60	60,0000	36,00
				(F)Total:	36,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Cimento	1153	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0600	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**102,92**
BDI:29,63%	**30,49**
Preço Unitário Total	**133,41**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40769 Reciclagem de pavimento (Base existente + T.S.D.) com adição de 40% de brita, inclusive fornecimento e transporte da brita. — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	3,0000	0,6000	0,4000	263,52	68,54	556,56
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,9000	0,1000	24,32	14,43	23,32
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,7000	0,3000	387,94	118,01	306,95
Recicladora ref. Caterpillar modelo RM500 ou equivalente	30045	1,0000	1,0000	0,0000	1.408,31	574,65	1.408,31
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9000	0,1000	328,46	116,38	307,24
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	2,0000	0,8000	0,2000	335,86	108,45	580,74
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,9000	0,1000	348,35	114,21	324,93
						(A)Total:	3.508,05

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	202,12

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	3.710,17
(D) Produção da Equipe	41,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	90,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	0,5600	44,01
				(F)Total:	44,01

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,8400	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**134,50**
BDI:29,63%	**39,85**
Preço Unitário Total	**174,35**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40766 Reciclagem de pavimento (Base existente + T.S.D.) sem adição de materiais — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	3,0000	0,6000	0,4000	263,52	68,54	556,56
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,9000	0,1000	24,32	14,43	23,32
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,7000	0,3000	387,94	118,01	306,95
Recicladora ref. Caterpillar modelo RM500 ou equivalente	30045	1,0000	1,0000	0,0000	1.408,31	574,65	1.408,31
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9000	0,1000	328,46	116,38	307,24
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	2,0000	0,8000	0,2000	335,86	108,45	580,74
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,9000	0,1000	348,35	114,21	324,93
						(A)Total:	3.508,05

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	202,12

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	3.710,17
(D) Produção da Equipe	55,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	67,45

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**67,45**
BDI:29,63%	**19,98**
Preço Unitário Total	**87,43**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40771 Reciclagem de pavimento (Base existente+TSD) com adição de Ligante Betuminoso, inclusive fornecimento e transporte da emulsão — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	3,0000	0,6000	0,4000	263,52	68,54	556,56
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,7000	0,3000	387,94	118,01	306,95
Recicladora ref. Caterpillar modelo RM500 ou equivalente	30045	1,0000	1,0000	0,0000	1.408,31	574,65	1.408,31
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9000	0,1000	328,46	116,38	307,24
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	2,0000	0,8000	0,2000	335,86	108,45	580,74
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,9000	0,1000	348,35	114,21	324,93
						(A)Total:	3.484,73

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	202,12

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	3.686,85
(D) Produção da Equipe	55,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	67,03

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsao RM 1C	10008	t	3.446,03	0,0660	227,43
				(F)Total:	227,43

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Emulsao RM - 1C	1023	t	0,611XP + 0,723XR + 65,156				0,00	0,0660	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**294,46**
BDI:29,63%	**87,24**
Preço Unitário Total	**381,70**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40773 Reciclagem de pavimento com adição de 2% de cimento, inclusive fornecimento e transporte do cimento — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	1,0000	0,0000	263,52	68,54	527,04
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,9000	0,1000	24,32	14,43	23,32
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,7000	0,3000	387,94	118,01	306,95
Recicladora ref. Caterpillar modelo RM500 ou equivalente	30045	1,0000	1,0000	0,0000	1.408,31	574,65	1.408,31
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9000	0,1000	328,46	116,38	307,24
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	2,0000	0,8000	0,2000	335,86	108,45	580,74
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,9000	0,1000	348,35	114,21	324,93
						(A)Total:	3.478,53

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	202,12

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	3.680,65
(D) Produção da Equipe	55,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	66,92

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento CP III	10092	kg	0,60	40,0000	24,00
				(F)Total:	24,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Cimento	1153	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0400	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**90,92**
BDI:29,63%	**26,93**
Preço Unitário Total	**117,85**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40775 Reciclagem de pavimento(Base existente + T.S.D.) com adição de 40% de brita, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	3,0000	0,6000	0,4000	263,52	68,54	556,56
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,9000	0,1000	24,32	14,43	23,32
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,7000	0,3000	387,94	118,01	306,95
Recicladora ref. Caterpillar modelo RM500 ou equivalente	30045	1,0000	1,0000	0,0000	1.408,31	574,65	1.408,31
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9000	0,1000	328,46	116,38	307,24
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	2,0000	0,8000	0,2000	335,86	108,45	580,74
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,9000	0,1000	348,35	114,21	324,93
						(A)Total:	3.508,05

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	202,12

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	3.710,17
(D) Produção da Equipe	41,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	90,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	0,5600	44,01
				(F)Total:	44,01

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**134,50**
BDI:29,63%	**39,85**
Preço Unitário Total	**174,35**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40130 Recomposição de revestimento c/ CBUQ - Inclusive fornecimento e transporte dos materiais — Unidade: t
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,8000	0,2000	387,94	118,01	333,95
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	1,0000	0,0000	328,46	116,38	328,46
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,3000	0,7000	186,95	93,46	121,50
						(A)Total:	783,91

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	58,42

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,92
					(C)Total:	2,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	845,25
(D) Produção da Equipe	27,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	31,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CBUQ - Usinagem, aquisição e transporte dos materiais	40115	t	387,41	1,0000	387,41
				(G)Total:	387,41

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de CBUQ - massa asfáltica	1075	t	1,750XP + 1,817XR + 13,461				0,00	1,0000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**418,71**
BDI:29,63%	**124,06**
Preço Unitário Total	**542,77**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40131 Recomposição de revestimento c/ PMF - Inclusive fornecimento e transporte dos materiais — Unidade: t
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,8000	0,2000	387,94	118,01	333,95
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	1,0000	0,0000	328,46	116,38	328,46
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,3000	0,7000	186,95	93,46	121,50
						(A)Total:	783,91

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	58,42

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,92
					(C)Total:	2,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	845,25
(D) Produção da Equipe	30,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	28,17

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PMF - Usinagem, aquisição e transportes dos materiais	40114	t	327,02	1,0000	327,02
				(G)Total:	327,02

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de PMF - massa asfáltica	1076	t	1,750XP + 1,817XR + 13,461				0,00	1,0000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**355,19**
BDI:29,63%	**105,24**
Preço Unitário Total	**460,43**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40083 Recomposição de revestimento primário (tudo incluído) — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,5000	0,5000	263,52	68,54	166,03
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,2500	0,7500	24,32	14,43	16,90
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,5000	0,5000	387,94	118,01	252,97
Rolo AP vib. patas 128 mm CA-15P (DYNAPAC) ou equivalente	30039	1,0000	0,5000	0,5000	231,11	95,08	163,09
						(A)Total:	598,99

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	42,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,14
					(C)Total:	2,14

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	644,05
(D) Produção da Equipe	300,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,14

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação e carga de material de 1ª categoria, com trator de esteira e pá carregadeira	40221	M3	11,45	0,1500	1,71
				(G)Total:	1,71

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Material de 1º categoria	1003	t	1,501XP + 1,659XR + 2,634				0,00	0,2250	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**3,85**
BDI:29,63%	**1,14**
Preço Unitário Total	**4,99**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41247 Recomposição de talude de corte com aterro de solo argiloso compactado, exclusive material de aterro — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 8 - SERVIÇOS AMBIENTAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	1,0000	0,0000	16,95	14,96	16,95
						(A)Total:	16,95

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	1,3000	40,30
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,5000	61,69
					(B)Total:	101,99

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,09
					(C)Total:	5,09

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	124,03
(D) Produção da Equipe	2,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	62,01

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**62,01**
BDI:29,63%	**18,37**
Preço Unitário Total	**80,38**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40079 Recomposição mecânica de aterros — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,2000	0,8000	263,52	68,54	107,53
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,1000	0,9000	24,32	14,43	15,41
Rolo AP vib. patas 128 mm CA-15P (DYNAPAC) ou equivalente	30039	1,0000	0,3000	0,7000	231,11	95,08	135,88
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D5K ou equivalente	30015	1,0000	1,0000	0,0000	373,69	138,74	373,69
						(A)Total:	632,51

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,2000	6,44
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	61,28

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	693,79
(D) Produção da Equipe	40,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	17,34

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação e carga de material de 1ª categoria, com trator de esteira e pá carregadeira	40221	M3	11,45	1,2000	13,74
				(G)Total:	13,74

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Material de 1º categoria	1003	t	1,501XP + 1,659XR + 2,634				0,00	1,8000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**31,08**
BDI:29,63%	**9,20**
Preço Unitário Total	**40,28**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42592 Recomposição vegetal de jazidas, empréstimos e bota-fora em Vias Urbanas — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 61 - TERRAPLENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,5000	0,5000	263,52	68,54	166,03
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,2500	0,7500	24,32	14,43	16,90
						(A)Total:	182,93

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	140,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,01
					(C)Total:	7,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	330,14
(D) Produção da Equipe	46,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	7,17

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Grama esmeralda em placas	10569	M2	13,90	1,0000	13,90
				(F)Total:	13,90

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Grama	1014	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0050	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**21,07**
BDI:29,63%	**6,24**
Preço Unitário Total	**27,31**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40082 Reconformação mecânica de plataforma (patrolamento) — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,2000	0,8000	263,52	68,54	107,53
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,1000	0,9000	24,32	14,43	15,41
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
						(A)Total:	510,88

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	30,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,52
					(C)Total:	1,52

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	542,92
(D) Produção da Equipe	3.500,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**0,15**
BDI:29,63%	**0,04**
Preço Unitário Total	**0,19**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40762 Recuperação de base de acostamento exclusive transporte do material (solo) — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,8000	0,2000	263,52	68,54	224,51
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,4000	0,6000	24,32	14,43	18,37
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,5000	0,5000	22,07	19,63	20,84
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP vib. liso de aço CA-15 STD (DYNAPAC) ou equivalente	30037	1,0000	0,5000	0,5000	211,46	82,12	146,79
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	1,0000	0,0000	353,98	118,71	353,98
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5000	0,5000	176,92	35,06	105,99
						(A)Total:	1.258,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,4000	12,40
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	70,54

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.328,96
(D) Produção da Equipe	160,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	8,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**8,30**
BDI:29,63%	**2,45**
Preço Unitário Total	**10,75**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40804 Recuperação de base de acostamentos, inclusive fornecimento e transporte da brita — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,8000	0,2000	263,52	68,54	224,51
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,4000	0,6000	24,32	14,43	18,37
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,5600	0,4400	22,07	19,63	20,98
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,7000	0,3000	387,94	118,01	306,95
Rolo AP vib. liso de aço CA-15 STD (DYNAPAC) ou equivalente	30037	1,0000	0,8000	0,2000	211,46	82,12	185,58
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	1,0000	0,0000	353,98	118,71	353,98
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5600	0,4400	176,92	35,06	114,49
						(A)Total:	1.224,86

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,2000	16,45
					(B)Total:	36,56

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.261,42
(D) Produção da Equipe	150,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	8,40

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	132,36	0,0500	6,61
				(F)Total:	6,61

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0750	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**15,01**
BDI:29,63%	**4,44**
Preço Unitário Total	**19,45**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40559 Recuperação de poço de visita inclusive fornecimento tampão F.F.A.P. — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,5000	6,85
					(B)Total:	9,95

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,49
					(C)Total:	0,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	10,44
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	10,44

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	603,96	1,0000	603,96
				(F)Total:	603,96

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	13,2000	137,41
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,1600	100,22
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	0,6000	51,60
				(G)Total:	289,23

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tampao F.F. articulado pesado - poço visita	1345	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,1000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**903,63**
BDI:29,63%	**267,74**
Preço Unitário Total	**1.171,37**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43060 Recuperação de poço de visita inclusive fornecimento tampão F.F.A.P., em Vias Urbanas — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,5000	6,85
					(B)Total:	9,95

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,49
					(C)Total:	0,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	10,44
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	12,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	603,96	1,0000	603,96
				(F)Total:	603,96

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	13,2000	137,41
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,1600	100,22
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	0,6000	51,60
				(G)Total:	289,23

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tampao F.F. articulado pesado - poço visita	1345	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,1000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**905,76**
BDI:29,63%	**268,37**
Preço Unitário Total	**1.174,13**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41201 Recuperação estrutural com uso de argamassa polimérica (espessura média=3,5cm) — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	128,33	22,63	1,0000	22,63
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	39,44

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,97
					(C)Total:	1,97

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	41,41
(D) Produção da Equipe	0,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	82,82

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa polimérica de reparo estrutural, bicomponente	10737	kg	3,73	73,5000	274,15
				(F)Total:	274,15

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**356,97**
BDI:29,63%	**105,77**
Preço Unitário Total	**462,74**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41501 Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m — Unidade: M

Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ

Observações: (Custo adot. IOPES-cód 020712)

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado	53,19
BDI:29,63%	15,76
Preço Unitário Total	68,95

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41499 Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m — Unidade: M

Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ

Observações: Custo adotado IOPES - código 020714

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado	386,12
BDI:29,63%	114,40
Preço Unitário Total	500,52

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41503 Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG — Unidade: M

Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ

Observações: (Custo adot. IOPES-cód 020713)

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado	493,76
BDI:29,63%	146,30
Preço Unitário Total	640,06

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40811 Reestabilização da base com adição de 50% de brita, inclusive fonecimento, exclusive transporte da brita — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,9000	0,1000	263,52	68,54	244,01
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,4500	0,5500	24,32	14,43	18,87
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,3500	0,6500	22,07	19,63	20,47
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	2,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	775,88
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,6000	0,4000	335,86	108,45	244,89
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,3000	0,7000	348,35	114,21	184,44
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	1,0000	0,0000	353,98	118,71	353,98
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,3500	0,6500	176,92	35,06	84,70
						(A)Total:	1.927,24

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	87,35

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	2.014,59
(D) Produção da Equipe	70,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	28,77

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	0,6700	52,66
				(F)Total:	52,66

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**81,43**
BDI:29,63%	**24,12**
Preço Unitário Total	**105,55**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42211 Reestabilização de base com adição de 50% de brita, inclusive fornecimento e transporte da brita — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,9000	0,1000	263,52	68,54	244,01
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,4500	0,5500	24,32	14,43	18,87
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,3500	0,6500	22,07	19,63	20,47
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	2,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	775,88
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,6000	0,4000	335,86	108,45	244,89
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,3000	0,7000	348,35	114,21	184,44
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	1,0000	0,0000	353,98	118,71	353,98
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,3500	0,6500	176,92	35,06	84,70
						(A)Total:	1.927,24

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	87,35

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	2.014,59
(D) Produção da Equipe	70,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	28,77

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	0,6700	52,66
				(F)Total:	52,66

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,0000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**81,43**
BDI:29,63%	**24,12**
Preço Unitário Total	**105,55**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41530 Refeitório c/ paredes chapa de comp. 12mm e pont. 8x8cm, piso ciment. e cob. telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de insp. (1,21m²/func/turno) — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ

Observações: (Custo adot. IOPES-cód 020704)

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado	490,72
BDI:29,63%	145,40
Preço Unitário Total	636,12

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42204 Reflorestamento com espécies nativas da mata atlântica, mudas em sacolas ou tubetes — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 8 - SERVIÇOS AMBIENTAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	241,23
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,5000	0,5000	263,52	68,54	166,03
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,2500	0,7500	24,32	14,43	16,90
						(A)Total:	424,16

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
Técnico em meio ambiente	20010	3.037,71	59,15	4.834,51	0,0045	21,75
					(B)Total:	158,85

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,94
					(C)Total:	7,94

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	590,95
(D) Produção da Equipe	15,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	39,39

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Adubo NPK	10574	kg	3,91	0,2000	0,78
Formicida - referência:macro e microgranulado tipo Mirex	11260	Kg	30,32	0,0060	0,18
Muda de árvore/arbusto espécies da Mata Atlântica (mudas em sacolas ou tubetes)	11267	Ud	8,93	1,0000	8,93
Pó calcáreo dolomítico	10573	kg	0,12	0,9000	0,10
				(F)Total:	9,99

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Muda de árvore	1649	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0020	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**49,38**
BDI:29,63%	**14,63**
Preço Unitário Total	**64,01**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40756 Reforço do sub leito 100% P.I. — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	0,5400	0,4600	263,52	68,54	347,64
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	24,32	14,43	19,37
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,5200	0,4800	22,07	19,63	20,89
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,7800	0,2200	387,94	118,01	328,55
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	1,0000	0,0000	348,35	114,21	348,35
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,7800	0,2200	353,98	118,71	302,21
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5200	0,4800	176,92	35,06	108,81
						(A)Total:	1.475,82

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	72,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.547,95
(D) Produção da Equipe	168,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	9,21

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**9,21**
BDI:29,63%	**2,72**
Preço Unitário Total	**11,93**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40754 Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,9800	0,0200	263,52	68,54	259,61
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	24,32	14,43	19,37
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,5200	0,4800	22,07	19,63	20,89
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,5500	0,4500	387,94	118,01	266,46
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	1,0000	0,0000	348,35	114,21	348,35
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,7800	0,2200	353,98	118,71	302,21
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5200	0,4800	176,92	35,06	108,81
						(A)Total:	1.325,70

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	72,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.397,83
(D) Produção da Equipe	841,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,66

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1,66**
BDI:29,63%	**0,49**
Preço Unitário Total	**2,15**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43064 Religação de rede de água em PVC DN 20 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Oficial	20099	1,65	128,33	22,63	0,3500	7,92
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,3500	4,79
					(B)Total:	12,71

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,63
					(C)Total:	0,63

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	13,34
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	16,07

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Adesivo para PVC soldável	10762	Kg	53,45	0,0006	0,03
Tubo de PVC soldável DN 20mm	10752	M	4,52	1,4000	6,32
				(F)Total:	6,35

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**22,42**
BDI:29,63%	**6,64**
Preço Unitário Total	**29,06**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41224 Religação de rede de água em PVC DN 20mm, inclusive conexões — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Oficial	20099	1,65	128,33	22,63	0,3500	7,92
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,3500	4,79
					(B)Total:	12,71

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,63
					(C)Total:	0,63

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	13,34
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	13,34

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Adesivo para PVC soldável	10762	Kg	53,45	0,0006	0,03
Tubo de PVC soldável DN 20mm	10752	M	4,52	1,4000	6,32
				(F)Total:	6,35

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**19,69**
BDI:29,63%	**5,83**
Preço Unitário Total	**25,52**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43065 Religação de rede de água em PVC DN 25 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Oficial	20099	1,65	128,33	22,63	0,4000	9,05
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,4000	5,48
					(B)Total:	14,53

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,72
					(C)Total:	0,72

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	15,25
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	18,37

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Adesivo para PVC soldável	10762	Kg	53,45	0,0008	0,04
Tubo de PVC soldável DN 25mm	10753	M	3,71	1,4000	5,19
				(F)Total:	5,23

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**23,60**
BDI:29,63%	**6,99**
Preço Unitário Total	**30,59**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41225 Religação de rede de água em PVC DN 25mm, incluisve conexões — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Oficial	20099	1,65	128,33	22,63	0,4000	9,05
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,4000	5,48
					(B)Total:	14,53

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,72
					(C)Total:	0,72

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	15,25
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	15,25

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Adesivo para PVC soldável	10762	Kg	53,45	0,0008	0,04
Tubo de PVC soldável DN 25mm	10753	M	3,71	1,4000	5,19
				(F)Total:	5,23

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**20,48**
BDI:29,63%	**6,06**
Preço Unitário Total	**26,54**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43066 Religação de rede de água em PVC DN 32 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Oficial	20099	1,65	128,33	22,63	0,4500	10,18
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,4500	6,16
					(B)Total:	16,34

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,81
					(C)Total:	0,81

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	17,15
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	20,66

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Adesivo para PVC soldável	10762	Kg	53,45	0,0011	0,05
Tubo de PVC soldável DN 32mm	10754	M	8,85	1,3000	11,50
				(F)Total:	11,55

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**32,21**
BDI:29,63%	**9,54**
Preço Unitário Total	**41,75**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41226 Religação de rede de água em PVC DN 32mm, incluisve conexões — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Oficial	20099	1,65	128,33	22,63	0,4500	10,18
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,4500	6,16
					(B)Total:	16,34

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,81
					(C)Total:	0,81

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	17,15
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	17,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Adesivo para PVC soldável	10762	Kg	53,45	0,0011	0,05
Tubo de PVC soldável DN 32mm	10754	M	8,85	1,0500	9,29
				(F)Total:	9,34

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**26,49**
BDI:29,63%	**7,84**
Preço Unitário Total	**34,33**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43067 Religação de rede de água em PVC DN 75 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Oficial	20099	1,65	128,33	22,63	1,0000	22,63
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	36,34

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,81
					(C)Total:	1,81

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	38,15
(D) Produção da Equipe	1,6600
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	22,98

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Anéis de borracha para PVC PBA 75mm	10662	Ud	3,98	0,6600	2,62
Graxa comum (chassis 2), tambores com 170kg	10629	kg	34,72	0,0250	0,86
Tubo de PVC PBA CL 15 DN 75mm	10661	M	42,68	1,3000	55,48
				(F)Total:	58,96

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**81,94**
BDI:29,63%	**24,27**
Preço Unitário Total	**106,21**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41060 Religação de rede de água em PVC DN 75mm, inclusive conexões — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Oficial	20099	1,65	128,33	22,63	1,0000	22,63
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	36,34

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,81
					(C)Total:	1,81

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	38,15
(D) Produção da Equipe	2,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	19,07

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Anéis de borracha para PVC PBA 75mm	10662	Ud	3,98	0,6600	2,62
Graxa comum (chassis 2), tambores com 170kg	10629	kg	34,72	0,0250	0,86
Tubo de PVC PBA CL 15 DN 75mm	10661	M	42,68	1,3000	55,48
				(F)Total:	58,96

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**78,03**
BDI:29,63%	**23,12**
Preço Unitário Total	**101,15**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43063 Religação de rede de água em PVC PBA CL 15 DN 100 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Oficial	20099	1,65	128,33	22,63	1,0000	22,63
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	36,34

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,81
					(C)Total:	1,81

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	38,15
(D) Produção da Equipe	1,6600
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	22,98

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Graxa comum (chassis 2), tambores com 170kg	10629	kg	34,72	0,0250	0,86
Tubo de PVC PBA CL 15 DN 100mm	10659	Ud	5,20	0,6600	3,43
Tubo de PVC PBA CL 15 DN 100mm	10658	M	71,30	1,2500	89,12
				(F)Total:	93,41

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**116,39**
BDI:29,63%	**34,48**
Preço Unitário Total	**150,87**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41059 Religação de rede de água em PVC PBA CL 15 DN 100mm, inclusive conexões — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Oficial	20099	1,65	128,33	22,63	1,0000	22,63
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	36,34

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,81
					(C)Total:	1,81

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	38,15
(D) Produção da Equipe	2,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	19,07

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Graxa comum (chassis 2), tambores com 170kg	10629	kg	34,72	0,0250	0,86
Tubo de PVC PBA CL 15 DN 100mm	10659	Ud	5,20	0,6600	3,43
Tubo de PVC PBA CL 15 DN 100mm	10658	M	71,30	1,2500	89,12
				(F)Total:	93,41

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**112,48**
BDI:29,63%	**33,32**
Preço Unitário Total	**145,80**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40567 Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,5000	6,85
					(B)Total:	15,35

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,76
					(C)Total:	0,76

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	16,11
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	16,11

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de PVC de 100mm para esgoto	10813	M	17,92	1,0500	18,81
				(F)Total:	18,81

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	91,39	0,2500	22,84
Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) (dim. reduz.)	40301	M3	94,64	0,2420	22,90
				(G)Total:	45,74

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**80,66**
BDI:29,63%	**23,89**
Preço Unitário Total	**104,55**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43068 Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto, em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,5000	6,85
					(B)Total:	15,35

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,76
					(C)Total:	0,76

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	16,11
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	19,40

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de PVC de 100mm para esgoto	10813	M	17,92	1,0500	18,81
				(F)Total:	18,81

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	91,39	0,2500	22,84
Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) (dim. reduz.)	40301	M3	94,64	0,2420	22,90
				(G)Total:	45,74

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**83,95**
BDI:29,63%	**24,87**
Preço Unitário Total	**108,82**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40119 Remendo com massa asfáltica fria (tudo incluído) — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	241,23	60,28	150,75
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	16,95	14,96	15,55
						(A)Total:	166,30

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	70,34

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,51
					(C)Total:	3,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	240,15
(D) Produção da Equipe	22,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	10,91

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsao RL 1C	10011	t	3.236,49	0,0010	3,23
				(F)Total:	3,23

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PMF - Usinagem, aquisição e transportes dos materiais	40114	t	327,02	0,0880	28,77
				(G)Total:	28,77

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Emulsao RL - 1C	1039	t	0,611XP + 0,723XR + 65,156				0,00	0,0010	0,00
Transp. de PMF - Usinagem, aquisiçao e transportes dos materi	1038	t	1,750XP + 1,817XR + 13,461				0,00	0,0880	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**42,91**
BDI:29,63%	**12,71**
Preço Unitário Total	**55,62**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40122 Remendo com massa asfáltica fria (tudo incluído) — Unidade: t
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	241,23	60,28	150,75
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	16,95	14,96	15,55
						(A)Total:	166,30

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	70,34

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,51
					(C)Total:	3,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	240,15
(D) Produção da Equipe	2,1200
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	113,27

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsão RR 1C	10009	t	3.097,30	0,0139	43,05
				(F)Total:	43,05

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PMF (massa asfáltica) inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão	40837	t	332,28	1,0000	332,28
				(G)Total:	332,28

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Emulsao RR - 1C	1027	t	0,611XP + 0,723XR + 65,156				0,00	0,0139	0,00
Transp. de PMF (massa asfáltica) inclusive fornecimento e tra	1052	t	1,750XP + 1,817XR + 13,461				0,00	1,0000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**488,60**
BDI:29,63%	**144,77**
Preço Unitário Total	**633,37**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40120 Remendo com massa asfáltica fria usinada pelo DER-ES (tudo incluído) — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	241,23	60,28	150,75
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	16,95	14,96	15,55
						(A)Total:	166,30

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	70,34

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,51
					(C)Total:	3,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	240,15
(D) Produção da Equipe	22,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	10,91

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsao RL 1C	10011	t	3.236,49	0,0010	3,23
				(F)Total:	3,23

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Emulsao RL - 1C	1039	t	0,611XP + 0,723XR + 65,156				0,00	0,0010	0,00
Transp. de PMF - Usinagem, aquisiçao e transportes dos materi	1038	t	1,750XP + 1,817XR + 13,461				0,00	0,0880	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**14,14**
BDI:29,63%	**4,18**
Preço Unitário Total	**18,32**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40121 Remendo com massa asfáltica quente (tudo incluído) — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	241,23	60,28	150,75
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	16,95	14,96	15,55
						(A)Total:	166,30

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	70,34

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,51
					(C)Total:	3,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	240,15
(D) Produção da Equipe	22,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	10,91

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsão RR 1C	10009	t	3.097,30	0,0010	3,09
				(F)Total:	3,09

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CBUQ - Usinagem, aquisição e transporte dos materiais	40115	t	387,41	0,0960	37,19
				(G)Total:	37,19

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de CBUQ - Usinagem, aquisiçao e transporte dos materi	1044	t	1,750XP + 1,817XR + 13,461				0,00	0,0960	0,00
Transp. de Emulsao RR - 1C	1027	t	0,611XP + 0,723XR + 65,156				0,00	0,0010	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**51,19**
BDI:29,63%	**15,16**
Preço Unitário Total	**66,35**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40123 Remendo com massa asfáltica quente (tudo incluído) — Unidade: t
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	241,23	60,28	150,75
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	16,95	14,96	15,55
						(A)Total:	166,30

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	70,34

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,51
					(C)Total:	3,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	240,15
(D) Produção da Equipe	2,1200
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	113,27

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsão RR 1C	10009	t	3.097,30	0,0139	43,05
				(F)Total:	43,05

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CBUQ (massa asfáltica) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP (Usinagem)	40846	t	387,41	1,0000	387,41
				(G)Total:	387,41

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de CBUQ (massa asfáltica) inclusive fornecimeto e tra	1054	t	1,750XP + 1,817XR + 13,461				0,00	1,0000	0,00
Transp. de Emulsao RR - 1C	1027	t	0,611XP + 0,723XR + 65,156				0,00	0,0139	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**543,73**
BDI:29,63%	**161,10**
Preço Unitário Total	**704,83**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40747 Remoção de bueiros existentes — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	0,0500	0,9500	190,99	72,54	78,45
						(A)Total:	78,45

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	69,54

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	147,99
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	147,99

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**147,99**
BDI:29,63%	**43,84**
Preço Unitário Total	**191,83**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43069 Remoção de bueiros existentes, em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	0,0500	0,9500	190,99	72,54	78,45
						(A)Total:	78,45

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	69,54

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	147,99
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	178,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Remoção de bueiros existentes	1402	t	1,501XP + 1,659XR + 2,634				0,00	1,9180	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**178,30**
BDI:29,63%	**52,83**
Preço Unitário Total	**231,13**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40922 Remoção de camada vegetal — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina modelo D8T, sem ríper ou equivalente	30018	1,0000	1,0000	0,0000	1.164,84	408,71	1.164,84
						(A)Total:	1.164,84

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,1000	3,22
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	16,93

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.181,77
(D) Produção da Equipe	150,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	7,87

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**7,87**
BDI:29,63%	**2,33**
Preço Unitário Total	**10,20**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40866 Remoção de capa asfáltica em TSS, TSD, ou TST exclusive transporte — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
						(A)Total:	387,94

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	33,62

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,68
					(C)Total:	1,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	423,24
(D) Produção da Equipe	400,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,05

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1,05**
BDI:29,63%	**0,31**
Preço Unitário Total	**1,36**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42495 Remoção de capa asfáltica em TSS, TSD, ou TST exclusive transporte em Vias Urbanas — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
						(A)Total:	387,94

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	33,62

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,68
					(C)Total:	1,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	423,24
(D) Produção da Equipe	280,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,51

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1,51**
BDI:29,63%	**0,44**
Preço Unitário Total	**1,95**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40893 Remoção de meio fio — Unidade: M
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	22,21

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,11
					(C)Total:	1,11

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	23,32
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	23,32

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**23,32**
BDI:29,63%	**6,90**
Preço Unitário Total	**30,22**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42507 Remoção de meio fio em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	22,21

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,11
					(C)Total:	1,11

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	23,32
(D) Produção da Equipe	0,9200
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	25,34

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**25,34**
BDI:29,63%	**7,50**
Preço Unitário Total	**32,84**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40891 Remoção de pavimentação poliédrica — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	17,01	0,2500	4,25
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	17,96

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,89
					(C)Total:	0,89

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	18,85
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	18,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**18,85**
BDI:29,63%	**5,58**
Preço Unitário Total	**24,43**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42505 Remoção de pavimentação poliédrica em Vias Urbanas — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	17,01	0,2500	4,25
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	17,96

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,89
					(C)Total:	0,89

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	18,85
(D) Produção da Equipe	0,9200
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	20,48

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**20,48**
BDI:29,63%	**6,06**
Preço Unitário Total	**26,54**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41095 Remoção de solos moles, incluindo carregamento mecânico com escavadeira hidráulica — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) (cab + ar) ou equivalente	30024	1,0000	0,7000	0,3000	530,59	200,20	431,47
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	369,44	150,42	369,44
						(A)Total:	800,91

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,5000	16,12
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	70,96

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	871,87
(D) Produção da Equipe	33,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	26,42

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)	10071	m	29,90	0,1680	5,02
				(F)Total:	5,02

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**31,44**
BDI:29,63%	**9,31**
Preço Unitário Total	**40,75**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42593 Remoção de solos moles, incluindo carregamento mecânico com escavadeira hidráulica em Vias Urbanas — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 61 - TERRAPLENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) (cab + ar) ou equivalente	30024	1,0000	0,7000	0,3000	530,59	200,20	431,47
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	369,44	150,42	369,44
						(A)Total:	800,91

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,5000	16,12
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	70,96

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	871,87
(D) Produção da Equipe	25,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	34,87

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)	10071	m	29,90	0,1680	5,02
				(F)Total:	5,02

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**39,89**
BDI:29,63%	**11,81**
Preço Unitário Total	**51,70**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41036 Remoção de superestrutura de pontes com auxilio de guindaste para 40 toneladas — Unidade: T
Grupo de Serviço: 33 - SUPER-ESTRUTURA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Guindaste de esteira para 40.0t (KOEHRING BANTAM) ou equivalente	30028	1,0000	1,0000	0,0000	753,31	371,76	753,31
						(A)Total:	753,31

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Operador de máquina	20103	1,55	128,33	21,26	2,0000	42,52
					(B)Total:	42,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	795,83
(D) Produção da Equipe	5,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	159,16

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**159,16**
BDI:29,63%	**47,15**
Preço Unitário Total	**206,31**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40890 Remoção e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	328,46	116,38	137,58
						(A)Total:	137,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	73,64

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,68
					(C)Total:	3,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	214,90
(D) Produção da Equipe	3,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	71,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,0500	3,79
Bloco para pavimentaçao intertravado - esp= 10 cm, resistência 35 MPa	10268	M2	81,53	0,1000	8,15
				(F)Total:	11,94

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0750	0,00
Transp. de Bloco p/ pavimentaçao - esp= 10 cm	1607	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0240	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**83,57**
BDI:29,63%	**24,76**
Preço Unitário Total	**108,33**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42504 Remoção e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas em Vias Urbanas — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	328,46	116,38	137,58
						(A)Total:	137,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	73,64

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,68
					(C)Total:	3,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	214,90
(D) Produção da Equipe	4,1500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	51,78

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,0500	3,79
Bloco para pavimentaçao intertravado - esp= 10 cm, resistência 35 MPa	10268	M2	81,53	0,1000	8,15
				(F)Total:	11,94

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0750	0,00
Transp. de Bloco p/ pavimentaçao - esp= 10 cm	1607	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0240	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**63,72**
BDI:29,63%	**18,88**
Preço Unitário Total	**82,60**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40892 Remoção e reassentamento de paralelepípedos, inclusive perdas, colchão de areia e transportes de areia e paralelepípedo — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	328,46	116,38	137,58
						(A)Total:	137,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	73,64

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,68
					(C)Total:	3,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	214,90
(D) Produção da Equipe	3,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	71,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,0500	3,79
Paralelepípedo de pedra (milheiro)	10298	MIL	5.122,96	0,0045	23,05
				(F)Total:	26,84

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0750	0,00
Transp. de Paralelepípedo de pedra (milheiro)	1610	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0281	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**98,47**
BDI:29,63%	**29,17**
Preço Unitário Total	**127,64**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42506 Remoção e reassentamento de paralelepípedos, inclusive perdas em Vias Urbanas — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	328,46	116,38	137,58
						(A)Total:	137,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	73,64

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,68
					(C)Total:	3,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	214,90
(D) Produção da Equipe	4,1500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	51,78

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,0500	3,79
Paralelepípedo de pedra (milheiro)	10298	MIL	5.122,96	0,0045	23,05
				(F)Total:	26,84

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0750	0,00
Transp. de Paralelepípedo de pedra (milheiro)	1610	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0281	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**78,62**
BDI:29,63%	**23,29**
Preço Unitário Total	**101,91**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40080 Remoção mecânica de barreiras — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,5000	0,5000	314,49	90,77	202,62
						(A)Total:	202,62

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,0500	1,61
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	15,32

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	217,94
(D) Produção da Equipe	100,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,17

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Material de 1º categoria	1003	t	1,501XP + 1,659XR + 2,634				0,00	1,4000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**2,17**
BDI:29,63%	**0,64**
Preço Unitário Total	**2,81**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40089 Reparo de bueiros celulares (inclusive boca) — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,2000	0,8000	241,23	60,28	96,46
						(A)Total:	96,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,0500	1,55
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	59,69

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,98
					(C)Total:	2,98

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	159,13
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	159,13

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	573,97	1,5000	860,95
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	10,0000	860,10
				(G)Total:	1.721,05

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.880,18**
BDI:29,63%	**557,09**
Preço Unitário Total	**2.437,27**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40088 Reparo de bueiros tubulares — Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,2000	0,8000	241,23	60,28	96,46
						(A)Total:	96,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,0500	1,55
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	51,18

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,55
					(C)Total:	2,55

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	150,19
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	150,19

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	10225	M	250,84	1,0000	250,84
				(F)Total:	250,84

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 10,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40350	M3	444,57	0,1250	55,57
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	573,97	0,4560	261,73
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	1,5250	131,16
				(G)Total:	448,46

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	1006	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,6400	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**849,49**
BDI:29,63%	**251,70**
Preço Unitário Total	**1.101,19**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40092 Reparo de caixa coletora — Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,2000	0,8000	241,23	60,28	96,46
						(A)Total:	96,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,0100	0,31
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	22,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,12
					(C)Total:	1,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	120,10
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	120,10

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	573,97	0,2000	114,79
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,0432	2,67
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	1,0500	90,31
				(G)Total:	207,77

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**327,87**
BDI:29,63%	**97,14**
Preço Unitário Total	**425,01**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40078 Reparo de cerca (substituição de mourões, grampo e arame farpado), inclusive transportes de todos os materiais — Unidade: M

Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,3000	0,7000	241,23	60,28	114,55
						(A)Total:	114,55

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Feitor	20087	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	113,26

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,66
					(C)Total:	5,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	233,47
(D) Produção da Equipe	60,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,89

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame farpado fio 16 rolo 500 m	10140	rl	425,35	0,0024	1,02
Grampo para cerca (galvanizado)	10137	kg	13,20	0,0030	0,03
Mourao p/ cerca (2,20m - D=0,10m) m. branca	10074	DZ	229,15	0,0125	2,86
Mourão p/ cerca (2,50m - D=0,20m) madeira branca (estic.)	10075	DZ	780,71	0,0013	1,01
				(F)Total:	4,92

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,0068	0,42
				(G)Total:	0,42

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Arame farpado fio 16 rolo 500 m	1002	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0001	0,00
Transp. de Esticador p/ cerca comp. 2.50 m	1001	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0010	0,00
Transp. de Mourao p/ cerca (2,50m - D=0,20m) m. bran (estic.)	1000	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0040	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**9,23**
BDI:29,63%	**2,73**
Preço Unitário Total	**11,96**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40097 Reparo de guarda-corpo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,2000	0,8000	241,23	60,28	96,46
						(A)Total:	96,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	1,01	128,33	13,85	1,0000	13,85
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	0,0100	0,31
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	128,33	22,63	0,5000	11,31
					(B)Total:	25,47

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,27
					(C)Total:	1,27

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	123,20
(D) Produção da Equipe	1,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	82,13

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Guarda corpo padrão (tipo DNIT)	40388	M	281,56	0,2000	56,31
				(G)Total:	56,31

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	138,44
BDI:29,63%	41,01
Preço Unitário Total	179,45

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40090 Reparo de meio-fio, inclusive caiação — Unidade: M
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,2000	0,8000	241,23	60,28	96,46
						(A)Total:	96,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,0100	0,31
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	22,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,12
					(C)Total:	1,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	120,10
(D) Produção da Equipe	5,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	24,02

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	5,64	0,1500	0,84
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	573,97	0,0175	10,04
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,0100	0,62
Forma especial de madeira para meio fio, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40316	M2	83,79	0,0200	1,67
				(G)Total:	13,17

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**37,19**
BDI:29,63%	**11,01**
Preço Unitário Total	**48,20**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40099 Reparo de muros de arrimo — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,2000	0,8000	241,23	60,28	96,46
						(A)Total:	96,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	61,24

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,06
					(C)Total:	3,06

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	160,76
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	160,76

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 10,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40350	M3	444,57	1,0000	444,57
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	2,0000	172,02
				(G)Total:	616,59

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**777,35**
BDI:29,63%	**230,32**
Preço Unitário Total	**1.007,67**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40091 Reparo de sarjeta, inclusive caiação — Unidade: M
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,2000	0,8000	241,23	60,28	96,46
						(A)Total:	96,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,0100	0,31
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	22,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,12
					(C)Total:	1,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	120,10
(D) Produção da Equipe	5,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	24,02

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	5,64	0,3500	1,97
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	573,97	0,0270	15,49
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,0540	3,34
Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte da madeira	40317	M2	73,89	0,0500	3,69
				(G)Total:	24,49

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**48,51**
BDI:29,63%	**14,37**
Preço Unitário Total	**62,88**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41527 Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ
Observações: Custo adotado IOPES - cód 020711

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado	**2.818,64**
BDI:29,63%	**835,16**
Preço Unitário Total	**3.653,80**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40914 Retirada de Defensa Metálica — Unidade: M
Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	0,5000	0,5000	190,99	72,54	131,76
						(A)Total:	131,76

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	44,43

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,22
					(C)Total:	2,22

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	178,41
(D) Produção da Equipe	8,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	22,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Defensa metálica	1644	t	1,816XP + 2,421XR + 3,027				0,00	0,5000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**22,30**
BDI:29,63%	**6,60**
Preço Unitário Total	**28,90**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40093 Retirada de placas de sinalização — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,2000	0,8000	241,23	60,28	96,46
						(A)Total:	96,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,5000	6,85
					(B)Total:	6,85

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,34
					(C)Total:	0,34

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	103,65
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	103,65

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**103,65**
BDI:29,63%	**30,71**
Preço Unitário Total	**134,36**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40913 Retirada e recolocação de alambrado — Unidade: M
Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	0,0200	0,9800	31,11	25,23	25,34
						(A)Total:	25,34

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.C.	20072	1,01	128,33	13,85	1,6000	22,16
Montador	20096	1,96	128,33	26,88	0,8000	21,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	74,38

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,71
					(C)Total:	3,71

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	103,43
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	103,43

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame recozido 18	10134	kg	9,68	0,0940	0,90
Areia grossa rio com carregamento mecânico	10107	M3	87,00	0,0187	1,62
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	101,78	0,0079	0,80
Brita 2 (incl. 0% IUM) sem frete	10115	m3	104,66	0,0185	1,93
Cimento CP III	10092	kg	0,60	10,2060	6,12
				(F)Total:	11,37

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**114,80**
BDI:29,63%	**34,01**
Preço Unitário Total	**148,81**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42044 Reunião de Comunicação Social inclusive material de consumo — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 8 - SERVIÇOS AMBIENTAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Engenheiro junior	20070	11.067,00	59,15	17.613,13	0,0182	320,55
Engenheiro pleno	20069	11.294,64	59,15	17.975,41	0,0182	327,15
Secretária	20114	2.364,31	59,15	3.762,79	0,0364	136,96
					(B)Total:	784,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	784,66
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	784,66

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Serviços gráficos e materiais de consumo	10584	Mes	3.550,27	1,0000	3.550,27
				(F)Total:	3.550,27

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**4.334,93**
BDI:29,63%	**1.284,43**
Preço Unitário Total	**5.619,36**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40749 Revestimento em estradas vicinais (saibro) — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
						(A)Total:	387,94

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	29,21

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	417,15
(D) Produção da Equipe	1.800,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,23

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**0,23**
BDI:29,63%	**0,06**
Preço Unitário Total	**0,29**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40750 Revestimento primário, espalhamento e compactação (espessura até 0,15m) — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	263,52	68,54	263,52
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	24,32	14,43	19,37
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	1,0000	0,0000	348,35	114,21	348,35
						(A)Total:	1.019,18

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	72,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.091,31
(D) Produção da Equipe	1.000,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,09

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1,09**
BDI:29,63%	**0,32**
Preço Unitário Total	**1,41**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40102 Revestimento vegetal com grama em placas, inclusive transporte de grama — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 8 - SERVIÇOS AMBIENTAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,5000	0,5000	263,52	68,54	166,03
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,2500	0,7500	24,32	14,43	16,90
						(A)Total:	182,93

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	140,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,01
					(C)Total:	7,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	330,14
(D) Produção da Equipe	50,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	6,60

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Grama esmeralda em placas	10569	M2	13,90	1,0000	13,90
				(F)Total:	13,90

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Grama	1014	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0200	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**20,50**
BDI:29,63%	**6,07**
Preço Unitário Total	**26,57**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42039 Revestimento vegetal por hidrossemeadura com manta de fibras vegetais — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 8 - SERVIÇOS AMBIENTAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	27,42

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,37
					(C)Total:	1,37

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	28,79
(D) Produção da Equipe	350,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,08

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Manta de fibras vegetais, 0,5kg/m², fornecimento e aplicação, inclusive grampos	11250	m2	16,47	1,0000	16,47
				(F)Total:	16,47

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Hidrossemeadura simples em taludes	42200	M2	8,81	1,0000	8,81
				(G)Total:	8,81

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Manta de fibras vegetais	1167	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0006	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**25,36**
BDI:29,63%	**7,51**
Preço Unitário Total	**32,87**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40727 Rip-rap c/ argamassa cimento areia 1:6, inclusive aquisição e transporte dos materiais — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	70,34

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,51
					(C)Total:	3,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	73,85
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	73,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia média jazida com carregamento mecânico	10110	m3	75,00	0,9140	68,55
Cimento CP III	10092	kg	0,60	229,0000	137,40
Saco de propileno (RIP RAP)	10320	Ud	2,61	32,0000	83,52
				(F)Total:	289,47

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia média jazida c/ carreg. mecânico	1077	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,3710	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,2290	0,00
Transp. de Saco de propileno (RIP RAP)	1401	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0160	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	363,32
BDI:29,63%	107,65
Preço Unitário Total	470,97

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43071 Rip-rap c/ argamassa cimento areia 1:6, inclusive aquisição e transporte dos materiais, em Vias Urbanas — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	70,34

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,51
					(C)Total:	3,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	73,85
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	88,97

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia média jazida com carregamento mecânico	10110	m3	75,00	0,9140	68,55
Cimento CP III	10092	kg	0,60	229,0000	137,40
Saco de propileno (RIP RAP)	10320	Ud	2,61	32,0000	83,52
				(F)Total:	289,47

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia média jazida c/ carreg. mecânico	1077	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,3710	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,2290	0,00
Transp. de Saco de propileno (RIP RAP)	1401	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0160	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	378,44
BDI:29,63%	112,13
Preço Unitário Total	490,57

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41264 Rip-rap de areia inclusive escavação, transporte e fornecimento de materiais — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	31,11	25,23	31,11
Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t (TRUCK 15,0t)	30002	1,0000	0,0500	0,9500	336,04	84,91	97,46
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	0,1000	0,9000	190,99	72,54	84,37
						(A)Total:	212,94

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	9,0000	123,39
					(B)Total:	129,59

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,47
					(C)Total:	6,47

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	349,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	349,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia suja jazida com carregamento mecânico	10111	m3	37,50	1,0000	37,50
Saco de propileno (RIP RAP)	10320	Ud	2,61	15,0000	39,15
				(F)Total:	76,65

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira	40230	M3	4,21	1,0000	4,21
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,3000	18,60
				(G)Total:	22,81

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia suja jazida c/ carreg. mecânico	1093	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,3000	0,00
Transp. de Saco de propileno (RIP RAP)	1401	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0160	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**448,46**
BDI:29,63%	**132,87**
Preço Unitário Total	**581,33**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41239 Rip-rap de solo e cimento (Traço 1:15) — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	31,11	25,23	31,11
Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t (TRUCK 15,0t)	30002	1,0000	0,8000	0,2000	336,04	84,91	285,81
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	0,1000	0,9000	190,99	72,54	84,37
						(A)Total:	401,29

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	9,0000	123,39
					(B)Total:	129,59

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,47
					(C)Total:	6,47

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	537,35
(D) Produção da Equipe	23,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	23,36

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento CP III	10092	kg	0,60	50,0000	30,00
Saco de propileno (RIP RAP)	10320	Ud	2,61	15,0000	39,15
				(F)Total:	69,15

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira	40230	M3	4,21	1,2000	5,05
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,3000	18,60
				(G)Total:	23,65

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**116,16**
BDI:29,63%	**34,41**
Preço Unitário Total	**150,57**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43352 Roçada manual com roçadeira costal, ferramentas manuais, inclusive limpeza e remoção com retroescavadeira — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	0,5000	0,5000	0,5000	269,25	69,12	84,59
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	0,5000	0,2500	0,7500	190,99	72,54	51,07
Roçadeira mecânica costal, Stihl - F 220 ou equivalente	30142	4,0000	1,0000	0,0000	5,89	0,23	23,56
						(A)Total:	159,22

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,5000	16,12
Operador de roçadeira	20173	1,24	128,33	17,01	4,0000	68,04
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	166,42

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,32
					(C)Total:	8,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	333,96
(D) Produção da Equipe	510,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,65

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**0,65**
BDI:29,63%	**0,19**
Preço Unitário Total	**0,84**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43353 Roçada manual com roçadeira costal, ferramentas manuais, inclusive limpeza e remoção com retroescavadeira (conservação) — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Automóvel Utilitário - VW/ Kombi (flex)	30101	1,0000	0,3000	0,7000	145,82	44,43	74,84
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	0,5000	0,5000	0,5000	269,25	69,12	84,59
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	0,5000	0,2500	0,7500	190,99	72,54	51,07
Roçadeira mecânica costal, Stihl - F 220 ou equivalente	30142	4,0000	1,0000	0,0000	5,89	0,23	23,56
						(A)Total:	234,06

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,5000	16,12
Operador de roçadeira	20173	1,24	128,33	17,01	4,0000	68,04
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	166,42

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,32
					(C)Total:	8,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	408,80
(D) Produção da Equipe	510,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,80

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**0,80**
BDI:29,63%	**0,23**
Preço Unitário Total	**1,03**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43338 Roçada manual com roçadeira costal, ferramentas manuais, inclusive limpeza manual — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	0,5000	0,3000	0,7000	269,25	69,12	64,57
Roçadeira mecânica costal, Stihl - F 220 ou equivalente	30142	4,0000	1,0000	0,0000	5,89	0,23	23,56
						(A)Total:	88,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,5000	16,12
Operador de roçadeira	20173	1,24	128,33	17,01	4,0000	68,04
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	166,42

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,32
					(C)Total:	8,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	262,87
(D) Produção da Equipe	510,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,51

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**0,51**
BDI:29,63%	**0,15**
Preço Unitário Total	**0,66**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43337 Roçada manual com roçadeira costal, ferramentas manuais, inclusive limpeza manual (conservação) — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Automóvel Utilitário - VW/ Kombi (flex)	30101	1,0000	0,3000	0,7000	145,82	44,43	74,84
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	0,5000	0,3000	0,7000	269,25	69,12	64,57
Roçadeira mecânica costal, Stihl - F 220 ou equivalente	30142	4,0000	1,0000	0,0000	5,89	0,23	23,56
						(A)Total:	162,97

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	32,24	0,5000	16,12
Operador de roçadeira	20173	1,24	128,33	17,01	4,0000	68,04
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	166,42

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,32
					(C)Total:	8,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	337,71
(D) Produção da Equipe	510,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,66

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**0,66**
BDI:29,63%	**0,19**
Preço Unitário Total	**0,85**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40166 Roçada mecânica — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Roçadeira deslocavel adaptavel ao trator agrícola	30055	1,0000	0,8000	0,2000	14,80	14,45	14,73
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,8000	0,2000	176,92	35,06	148,54
						(A)Total:	163,27

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	47,33

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,36
					(C)Total:	2,36

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	212,96
(D) Produção da Equipe	1.050,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,20

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**0,20**
BDI:29,63%	**0,05**
Preço Unitário Total	**0,25**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40077 Roçada mecanizada — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Roçadeira deslocavel adaptavel ao trator agrícola	30055	1,0000	0,8000	0,2000	14,80	14,45	14,73
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,8000	0,2000	176,92	35,06	148,54
						(A)Total:	163,27

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Feitor	20087	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	72,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,60
					(C)Total:	3,60

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	239,00
(D) Produção da Equipe	1.000,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,23

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**0,23**
BDI:29,63%	**0,06**
Preço Unitário Total	**0,29**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40688 Saída d'água concreto armado DP-1 c/ caiação — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	4,8000	49,96
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	5,64	1,6000	9,02
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,1480	92,70
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,4740	29,39
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	1,4200	122,13
				(G)Total:	303,20

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**303,20**
BDI:29,63%	**89,83**
Preço Unitário Total	**393,03**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40690 Saída d'água concreto p/ aterro c/ caiação (SDA-01) — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	5,64	5,1100	28,82
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	1,3400	839,36
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	2,7900	173,00
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	5,1100	439,51
				(G)Total:	1.480,69

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.480,69**
BDI:29,63%	**438,72**
Preço Unitário Total	**1.919,41**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40691 Saída d'água concreto p/ aterro c/ caiação (SDA-02) — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	5,64	5,8810	33,16
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	1,5300	958,37
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	4,3220	268,00
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	5,8810	505,82
				(G)Total:	1.765,35

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1.765,35**
BDI:29,63%	**523,07**
Preço Unitário Total	**2.288,42**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40689 Saída d'água concreto p/ corte c/ caiação (SDC-01) — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	5,64	2,9400	16,58
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,4640	290,64
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	1,0500	65,11
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	4,4160	379,82
				(G)Total:	752,15

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**752,15**
BDI:29,63%	**222,86**
Preço Unitário Total	**975,01**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41529 Sanitário e vestiário de 40/60 func., c/ 33,90m², paredes chapa compens. 12mm e pont. 8x8cm, piso ciment., cobert. telha fibroc., incl. luz e cx. insp — Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ

Observações: Custo adotado IOPES - cod. 020707

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado	**29.202,58**
BDI:29,63%	**8.652,72**
Preço Unitário Total	**37.855,30**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40666 Sarjeta de concreto DP-1 (0,081 m³/m) calha triangular, inclusive caiação — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,2000	3,40
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	17,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,85
					(C)Total:	0,85

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	17,96
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	17,96

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.632,00	0,0031	5,05
				(F)Total:	5,05

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	5,64	1,0500	5,92
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,0810	50,73
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,1620	10,04
				(G)Total:	66,69

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**89,70**
BDI:29,63%	**26,57**
Preço Unitário Total	**116,27**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43078 Sarjeta de concreto DP-1 (0,081 m³/m) calha triangular, inclusive caiação, em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,2000	3,40
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	17,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,85
					(C)Total:	0,85

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	17,96
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	21,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.632,00	0,0031	5,05
				(F)Total:	5,05

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	5,64	1,0500	5,92
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,0810	50,73
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,1620	10,04
				(G)Total:	66,69

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**93,37**
BDI:29,63%	**27,66**
Preço Unitário Total	**121,03**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40667 Sarjeta de concreto DP-2 (0,085 m³/m) calha triangular, inclusive caiação — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,2000	3,40
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	17,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,85
					(C)Total:	0,85

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	17,96
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	17,96

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.632,00	0,0031	5,05
				(F)Total:	5,05

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	5,64	1,0800	6,09
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,0850	53,24
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,1850	11,47
				(G)Total:	70,80

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**93,81**
BDI:29,63%	**27,79**
Preço Unitário Total	**121,60**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43079 Sarjeta de concreto DP-2 (0,085 m³/m) calha triangular, inclusive caiação, em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,2000	3,40
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	17,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,85
					(C)Total:	0,85

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	17,96
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	21,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.632,00	0,0031	5,05
				(F)Total:	5,05

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	5,64	1,0800	6,09
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,0850	53,24
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,1850	11,47
				(G)Total:	70,80

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**97,48**
BDI:29,63%	**28,88**
Preço Unitário Total	**126,36**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41180 Sarjeta de concreto SCA 40/10 — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,2000	3,40
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	17,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,85
					(C)Total:	0,85

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	17,96
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	17,96

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Apiloamento manual	40300	M3	50,57	0,0750	3,79
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,0600	37,58
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	91,39	0,0750	6,85
Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte da madeira	40317	M2	73,89	0,2000	14,77
				(G)Total:	62,99

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**80,95**
BDI:29,63%	**23,98**
Preço Unitário Total	**104,93**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43080 Sarjeta de concreto SCA 40/10 - em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,2000	3,40
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	17,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,85
					(C)Total:	0,85

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	17,96
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	21,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Apiloamento manual	40300	M3	50,57	0,0750	3,79
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,0600	37,58
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	91,39	0,0750	6,85
Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte da madeira	40317	M2	73,89	0,2000	14,77
				(G)Total:	62,99

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**84,62**
BDI:29,63%	**25,07**
Preço Unitário Total	**109,69**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40668 Sarjeta de concreto (SCA 70/15) calha triangular, inclusive caiação — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,2000	3,40
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	17,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,85
					(C)Total:	0,85

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	17,96
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	17,96

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.632,00	0,0031	5,05
				(F)Total:	5,05

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	5,64	0,9780	5,51
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,0840	52,61
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,1070	6,63
Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte da madeira	40317	M2	73,89	0,2510	18,54
				(G)Total:	83,29

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**106,30**
BDI:29,63%	**31,49**
Preço Unitário Total	**137,79**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43081 Sarjeta de concreto (SCA 70/15) calha triangular, inclusive caiação, em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,2000	3,40
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	17,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,85
					(C)Total:	0,85

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	17,96
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	21,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.632,00	0,0031	5,05
				(F)Total:	5,05

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	5,64	0,9780	5,51
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,0840	52,61
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,1070	6,63
Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte da madeira	40317	M2	73,89	0,2510	18,54
				(G)Total:	83,29

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**109,97**
BDI:29,63%	**32,58**
Preço Unitário Total	**142,55**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40982 Sarjeta de concreto (SCA 90/10) calha triangular, inclusive caiação — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,2500	4,25
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,2000	16,45
					(B)Total:	20,70

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,03
					(C)Total:	1,03

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	21,73
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	21,73

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.632,00	0,0031	5,05
				(F)Total:	5,05

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	5,64	0,9780	5,51
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,1000	62,63
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,1070	6,63
Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte da madeira	40317	M2	73,89	1,2785	94,46
				(G)Total:	169,23

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**196,01**
BDI:29,63%	**58,07**
Preço Unitário Total	**254,08**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43085 Sarjeta de concreto (SCA 90/10) calha triangular, inclusive caiação, em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,2500	4,25
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,2000	16,45
					(B)Total:	20,70

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,03
					(C)Total:	1,03

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	21,73
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	26,18

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.632,00	0,0031	5,05
				(F)Total:	5,05

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	5,64	0,9780	5,51
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,1000	62,63
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,1070	6,63
Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte da madeira	40317	M2	73,89	1,2785	94,46
				(G)Total:	169,23

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**200,46**
BDI:29,63%	**59,39**
Preço Unitário Total	**259,85**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41336 Sarjeta de concreto SCC 40/15 — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,3000	9,30
					(B)Total:	9,30

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,46
					(C)Total:	0,46

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	9,76
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	9,76

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,0600	37,58
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,0900	5,58
Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte da madeira	40317	M2	73,89	0,6792	50,18
				(G)Total:	93,34

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**103,10**
BDI:29,63%	**30,54**
Preço Unitário Total	**133,64**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40669 Sarjeta de concreto (STC - 02) calha triangular em corte/aterro, inclusive caiação — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,2000	3,40
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	17,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,85
					(C)Total:	0,85

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	17,96
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	17,96

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Ripão de 2,5 X 7.0 cm	10069	m3	1.965,12	0,0015	2,94
				(F)Total:	2,94

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	5,64	1,2600	7,10
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,0750	46,97
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,2016	12,50
				(G)Total:	66,57

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**87,47**
BDI:29,63%	**25,91**
Preço Unitário Total	**113,38**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43083 Sarjeta de concreto (STC - 02) calha triangular em corte/aterro, inclusive caiação, em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,2000	3,40
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	17,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,85
					(C)Total:	0,85

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	17,96
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	21,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Ripão de 2,5 X 7.0 cm	10069	m3	1.965,12	0,0015	2,94
				(F)Total:	2,94

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	5,64	1,2600	7,10
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,0750	46,97
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,2016	12,50
				(G)Total:	66,57

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**91,14**
BDI:29,63%	**27,00**
Preço Unitário Total	**118,14**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40670 Sarjeta de concreto (STC - 04) calha triangular de bancada em corte, inclusive caiação — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,2000	3,40
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	17,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,85
					(C)Total:	0,85

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	17,96
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	17,96

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Ripão de 2,5 X 7.0 cm	10069	m3	1.965,12	0,0008	1,57
				(F)Total:	1,57

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	5,64	0,9000	5,07
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,0540	33,82
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,1066	6,61
				(G)Total:	45,50

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**65,03**
BDI:29,63%	**19,26**
Preço Unitário Total	**84,29**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43084 Sarjeta de concreto (STC - 04) calha triangular de bancada em corte, inclusive caiação, em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,2000	3,40
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	17,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,85
					(C)Total:	0,85

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	17,96
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	21,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Ripão de 2,5 X 7.0 cm	10069	m3	1.965,12	0,0008	1,57
				(F)Total:	1,57

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	5,64	0,9000	5,07
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,0540	33,82
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,1066	6,61
				(G)Total:	45,50

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**68,70**
BDI:29,63%	**20,35**
Preço Unitário Total	**89,05**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40142 Sarjeta em concreto fck=10,0 MPa inclusive caiação, tudo incluído — Unidade: M
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,0100	0,31
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	4,0000	55,96
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
					(B)Total:	73,28

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,66
					(C)Total:	3,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	76,94
(D) Produção da Equipe	3,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	25,64

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	5,64	1,0400	5,86
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	573,97	0,0810	46,49
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,1610	9,98
Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte da madeira	40317	M2	73,89	0,1600	11,82
				(G)Total:	74,15

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**99,79**
BDI:29,63%	**29,56**
Preço Unitário Total	**129,35**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40124 Selagem de trincas, inclusive transporte de areia e emulsão — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	241,23	60,28	150,75
						(A)Total:	150,75

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	44,23

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,21
					(C)Total:	2,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	197,19
(D) Produção da Equipe	25,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	7,88

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,0030	0,22
Emulsao RR 2C	10010	t	3.835,87	0,0012	4,60
				(F)Total:	4,82

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0045	0,00
Transp. de Emulsao RR - 2C	1056	t	0,611XP + 0,723XR + 65,156				0,00	0,0012	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**12,70**
BDI:29,63%	**3,76**
Preço Unitário Total	**16,46**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40938 Sinalização com chapa em alumínio revestida em película — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,1500	0,8500	241,23	60,28	87,41
Furadeira elétrica de bancada	30096	1,0000	0,0100	0,9900	0,75	0,07	0,06
Guilhotina para corte em chapa de aço até 2mm	30097	1,0000	0,0100	0,9900	45,37	37,13	37,20
Serra circular manual	30095	1,0000	0,0100	0,9900	2,78	0,13	0,14
						(A)Total:	124,81

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	128,33	13,85	2,0000	27,70
Desenhista	20048	3.395,76	59,15	5.404,35	0,0045	24,31
Pintor	20111	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	96,44

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,82
					(C)Total:	4,82

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	226,07
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	226,07

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Esmalte sintético fosco secagem rápida	10370	GL	113,49	0,0455	5,16
Lixa d'água nº 80	10373	Ud	1,66	0,0800	0,13
Parafuso c/ porca e arruela (3/16x1 1/2")	10375	Ud	0,55	4,0000	2,20
Película preto legenda	10368	M2	81,21	0,1850	15,02
Placa em alumínio espessura = 1,5mm	10378	M2	191,56	1,0000	191,56
Ripão de 2,5 X 7.0 cm	10069	m3	1.965,12	0,0018	3,53
Solvente epoxi	10366	GL	79,38	1,3540	107,48
Suporte em madeira de 1ª qualidade (8x8x320cm)	10374	Ud	55,22	1,0000	55,22
Tinner comum	10372	L	15,67	0,0163	0,25
Tinta acrílica	10371	BD	195,66	0,0051	0,99
				(F)Total:	381,54

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**607,61**
BDI:29,63%	**180,03**
Preço Unitário Total	**787,64**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40146 Sinalização horizontal - taxa 0,6 l/m², tudo incluído — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Automóvel Utilitário - VW/ Kombi (flex)	30101	1,0000	0,4000	0,6000	145,82	44,43	84,97
Demarcador de faixas a gasolina referência Elgimaq EGM CAF 800 L ou equivalente	30092	1,0000	1,0000	0,0000	215,29	105,75	215,29
						(A)Total:	300,26

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	2,0000	62,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	8,0000	109,68
					(B)Total:	171,68

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,58
					(C)Total:	8,58

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	480,52
(D) Produção da Equipe	300,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,60

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Micro-esfera (preço médio)	10346	kg	10,25	0,3850	3,94
Tinta base água (preço médio)	10317	BD	548,23	0,0010	0,54
Tinta para demarc.viária à base de resina acrílica emuls. água (Preço médio)	10339	BD	383,94	0,0333	12,78
				(F)Total:	17,26

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Micro-esfera (preço médio)	1090	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0004	0,00
Transp. de Tinta	1088	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0001	0,00
Transp. de Tinta borracha clorada (preço médio)	1089	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0006	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**18,86**
BDI:29,63%	**5,58**
Preço Unitário Total	**24,44**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40924 Sinalização horizontal TMD=200, vida útil 2 a 3 anos, taxa=0,40 L/m² — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Automóvel Utilitário - VW/ Kombi (flex)	30101	1,0000	0,4000	0,6000	145,82	44,43	84,97
Demarcador de faixas a gasolina referência Elgimaq EGM CAF 800 L ou equivalente	30092	1,0000	1,0000	0,0000	215,29	105,75	215,29
						(A)Total:	300,26

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	2,0000	62,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	8,0000	109,68
					(B)Total:	171,68

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,58
					(C)Total:	8,58

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	480,52
(D) Produção da Equipe	200,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,40

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Micro-esfera (preço médio)	10346	kg	10,25	0,3850	3,94
Tinta base água (preço médio)	10317	BD	548,23	0,0010	0,54
Tinta para demarc.viária à base de resina acrílica emuls. água (Preço médio)	10339	BD	383,94	0,0222	8,52
				(F)Total:	13,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Micro-esfera (preço médio)	1090	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0004	0,00
Transp. de Tinta	1088	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0001	0,00
Transp. de Tinta borracha clorada (preço médio)	1089	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0004	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**15,40**
BDI:29,63%	**4,56**
Preço Unitário Total	**19,96**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40925 Sinalização horizontal TMD=400, vida útil 2 a 3 anos, taxa=0,60 L/m² — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Automóvel Utilitário - VW/ Kombi (flex)	30101	1,0000	0,4000	0,6000	145,82	44,43	84,97
Demarcador de faixas a gasolina referência Elgimaq EGM CAF 800 L ou equivalente	30092	1,0000	1,0000	0,0000	215,29	105,75	215,29
						(A)Total:	300,26

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	2,0000	62,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	8,0000	109,68
					(B)Total:	171,68

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,58
					(C)Total:	8,58

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	480,52
(D) Produção da Equipe	200,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,40

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Micro-esfera (preço médio)	10346	kg	10,25	0,3850	3,94
Tinta base água (preço médio)	10317	BD	548,23	0,0010	0,54
Tinta para demarc.viária à base de resina acrílica emuls. água (Preço médio)	10339	BD	383,94	0,0333	12,78
				(F)Total:	17,26

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Micro-esfera (preço médio)	1090	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0004	0,00
Transp. de Tinta	1088	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0001	0,00
Transp. de Tinta borracha clorada (preço médio)	1089	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0006	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**19,66**
BDI:29,63%	**5,82**
Preço Unitário Total	**25,48**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40926 Sinalização horizontal TMD=600, vida útil 2 a 3 anos, taxa=0,80 L/m² — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Automóvel Utilitário - VW/ Kombi (flex)	30101	1,0000	0,4000	0,6000	145,82	44,43	84,97
Demarcador de faixas a gasolina referência Elgimaq EGM CAF 800 L ou equivalente	30092	1,0000	1,0000	0,0000	215,29	105,75	215,29
						(A)Total:	300,26

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	2,0000	62,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	8,0000	109,68
					(B)Total:	171,68

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,58
					(C)Total:	8,58

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	480,52
(D) Produção da Equipe	200,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,40

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Micro-esfera (preço médio)	10346	kg	10,25	0,3850	3,94
Tinta base água (preço médio)	10317	BD	548,23	0,0010	0,54
Tinta para demarc.viária à base de resina acrílica emuls. água (Preço médio)	10339	BD	383,94	0,0444	17,04
				(F)Total:	21,52

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Micro-esfera (preço médio)	1090	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0004	0,00
Transp. de Tinta	1088	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0001	0,00
Transp. de Tinta borracha clorada (preço médio)	1089	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0008	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**23,92**
BDI:29,63%	**7,08**
Preço Unitário Total	**31,00**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40927 Sinalização horizontal TMD=600, vida útil 3 anos, taxa=3,0 kg/m² material termoplástico) — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Automóvel Utilitário - VW/ Kombi (flex)	30101	1,0000	0,4000	0,6000	145,82	44,43	84,97
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	241,23	60,28	150,75
Demarcador de faixas a gasolina referência Elgimaq EGM CAF 800 L ou equivalente	30092	1,0000	1,0000	0,0000	215,29	105,75	215,29
						(A)Total:	451,01

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	2,0000	62,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	199,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,95
					(C)Total:	9,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	660,06
(D) Produção da Equipe	200,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Material termoplástico (SPRAY) (25 kg)	10352	SC	298,56	0,1200	35,82
Micro-esfera (preço médio)	10346	kg	10,25	0,5000	5,12
Tinta base água (preço médio)	10317	BD	548,23	0,0010	0,54
				(F)Total:	41,48

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Material termoplástico (SPRAY)	1661	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0010	0,00
Transp. de Micro-esfera (preço médio)	1090	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0005	0,00
Transp. de Tinta	1088	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0001	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**44,78**
BDI:29,63%	**13,26**
Preço Unitário Total	**58,04**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41202 Sinalização noturna (fio com lâmpada e balde), fornecimento e instalação — Unidade: M
Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Eletricista	20056	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	44,43

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,22
					(C)Total:	2,22

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	46,65
(D) Produção da Equipe	10,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4,66

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Balde plástico para sinalização (vermelho)	10745	Ud	6,25	0,5000	3,12
Bocal com rabicho	10748	Ud	2,92	0,5000	1,46
Escoras de eucalipto (4,00m - D=0,10m)	10073	DZ	132,43	0,0300	3,97
Fio paralelo de cobre (2,50mm²)	10744	M	4,40	1,1000	4,84
Interruptor	10747	Ud	7,20	1,0000	7,20
Lâmpada de LED equivalente a incandescente (60Watts)	10746	Ud	6,79	0,5000	3,39
				(F)Total:	23,98

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**28,64**
BDI:29,63%	**8,48**
Preço Unitário Total	**37,12**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40937 Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,1500	0,8500	241,23	60,28	87,41
Furadeira elétrica de bancada	30096	1,0000	0,0100	0,9900	0,75	0,07	0,06
Guilhotina para corte em chapa de aço até 2mm	30097	1,0000	0,0100	0,9900	45,37	37,13	37,20
Serra circular manual	30095	1,0000	0,0100	0,9900	2,78	0,13	0,14
						(A)Total:	124,81

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	128,33	13,85	2,0000	27,70
Desenhista	20048	3.395,76	59,15	5.404,35	0,0045	24,31
Pintor	20111	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	96,44

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,82
					(C)Total:	4,82

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	226,07
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	226,07

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Chapa de aço fina-frio nº 16, esp.1,5mm SAE 1008/1010	10379	M2	177,03	1,0000	177,03
Esmalte sintético brilhante secagem rápida	10369	GL	143,99	0,0455	6,55
Esmalte sintético fosco secagem rápida	10370	GL	113,49	0,0455	5,16
Lixa d'água nº 80	10373	Ud	1,66	0,0800	0,13
Parafuso c/ porca e arruela (3/16x1 1/2")	10375	Ud	0,55	4,0000	2,20
Película refletiva grau técnico todas as cores	10380	M2	230,51	0,5390	124,24
Primer base cromato de zinco	10381	GL	168,89	0,0909	15,35
Ripão de 2,5 X 7.0 cm	10069	m3	1.965,12	0,0018	3,53
Suporte em madeira de 1ª qualidade (8x8x320cm)	10374	Ud	55,22	1,0000	55,22
Tinta acrílica	10371	BD	195,66	0,0051	0,99
				(F)Total:	390,40

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**616,47**
BDI:29,63%	**182,66**
Preço Unitário Total	**799,13**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40939 Sinalização vertical com chapa em poliéster (e=2,3mm) reforçada com fibra de vidro, inclusive suporte de madeira — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,1500	0,8500	241,23	60,28	87,41
Furadeira elétrica de bancada	30096	1,0000	0,0100	0,9900	0,75	0,07	0,06
Guilhotina para corte em chapa de aço até 2mm	30097	1,0000	0,0100	0,9900	45,37	37,13	37,20
Serra circular manual	30095	1,0000	0,0100	0,9900	2,78	0,13	0,14
						(A)Total:	124,81

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Desenhista	20048	3.395,76	59,15	5.404,35	0,0045	24,31
Pintor	20111	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	68,74

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,43
					(C)Total:	3,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	196,98
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	196,98

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Chapa de poliéster reforçado, com fibra de vidro de 2mm, para sinalização viária vertical	10382	M2	110,70	1,0000	110,70
Esmalte sintético fosco secagem rápida	10370	GL	113,49	0,0455	5,16
Lixa d'água nº 80	10373	Ud	1,66	0,0800	0,13
Parafuso c/ porca e arruela (3/16x1 1/2")	10375	Ud	0,55	4,0000	2,20
Película preto legenda	10368	M2	81,21	0,1850	15,02
Película refletiva grau técnico todas as cores	10380	M2	230,51	1,3540	312,11
Primer base cromato de zinco	10381	GL	168,89	0,0909	15,35
Suporte em madeira de 1ª qualidade (8x8x320cm)	10374	Ud	55,22	1,0000	55,22
Tinner comum	10372	L	15,67	0,0491	0,76
Tinta acrílica	10371	BD	195,66	0,0051	0,99
				(F)Total:	517,64

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**714,62**
BDI:29,63%	**211,74**
Preço Unitário Total	**926,36**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40936 Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,1500	0,8500	241,23	60,28	87,41
Furadeira elétrica de bancada	30096	1,0000	0,0100	0,9900	0,75	0,07	0,06
Guilhotina para corte em chapa de aço até 2mm	30097	1,0000	0,0100	0,9900	45,37	37,13	37,20
Serra circular manual	30095	1,0000	0,0100	0,9900	2,78	0,13	0,14
						(A)Total:	124,81

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Desenhista	20048	3.395,76	59,15	5.404,35	0,0045	24,31
Pintor	20111	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	68,74

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,43
					(C)Total:	3,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	196,98
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	196,98

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Chapa de aço fina-frio nº 16, esp.1,5mm SAE 1008/1010	10379	M2	177,03	1,0000	177,03
Esmalte sintético fosco secagem rápida	10370	GL	113,49	0,0455	5,16
Lixa d'água nº 80	10373	Ud	1,66	0,0800	0,13
Parafuso c/ porca e arruela (3/16x1 1/2")	10375	Ud	0,55	4,0000	2,20
Película preto legenda	10368	M2	81,21	0,1850	15,02
Película refletiva grau técnico todas as cores	10380	M2	230,51	1,3540	312,11
Primer base cromato de zinco	10381	GL	168,89	0,0909	15,35
Suporte em madeira de 1ª qualidade (8x8x320cm)	10374	Ud	55,22	1,0000	55,22
Tinner comum	10372	L	15,67	0,0491	0,76
Tinta acrílica	10371	BD	195,66	0,0051	0,99
				(F)Total:	583,97

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**780,95**
BDI:29,63%	**231,39**
Preço Unitário Total	**1.012,34**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40145 Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	0,3000	9,30
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	23,01

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,15
					(C)Total:	1,15

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	24,16
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	24,16

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm	10062	m	11,07	4,0000	44,28
Placa sinalizaçao pronta - chapa de ferro N. 20	10340	M2	693,00	1,0000	693,00
				(F)Total:	737,28

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	91,39	0,0400	3,65
Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) (dim. reduz.)	40301	M3	94,64	0,0336	3,17
				(G)Total:	6,82

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm	1087	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0205	0,00
Transp. de Placa sinalizaçao pronta - chapa de ferro - 20	1007	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0130	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**768,26**
BDI:29,63%	**227,63**
Preço Unitário Total	**995,89**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41191 Sistema cercamento tipo Gradil Nylofor 3DPintura Simples (preto, verde ou branco), # 50x200m, fio 5,0mm, L=2,50m, H=2,03m, incl. forn./chumb. postes — Unidade: M

Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Poste Intermediário 40x60 mm, para Gradil Nylofor	11519	Ud	205,87	0,6000	123,52
Sistema de cercamento tipo Gradil Nylofor Pintura Simples (preto, verde ou branco), # 50x200mm, fio 5mm, L=2,50m, H=2,03m	11513	M	286,58	1,0000	286,58
				(F)Total:	410,10

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,0125	6,03
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,0930	5,76
Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento)	40302	M3	65,26	0,0804	5,24
				(G)Total:	17,03

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**427,13**
BDI:29,63%	**126,55**
Preço Unitário Total	**553,68**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41555 Sistema separador de água e óleo — Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de PVC rígido D= 100mm (dreno) - vara 6m	10308	vr	270,60	0,5000	135,30
				(F)Total:	135,30

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	127,0000	1.322,07
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	482,92	0,1400	67,60
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	652,82	2,1100	1.377,45
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	10,8700	674,04
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	86,01	24,7600	2.129,60
Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento)	40302	M3	65,26	6,9800	455,51
				(G)Total:	6.026,27

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**6.161,57**
BDI:29,63%	**1.825,67**
Preço Unitário Total	**7.987,24**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40930 Sonorizador — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	17,01	0,3000	5,10
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	66,34

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,31
					(C)Total:	3,31

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	69,65
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	69,65

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-25 (granel) D=3/8"	10132	kg	7,88	0,1700	1,33
				(F)Total:	1,33

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 30,0 MPa, tudo incluído	40364	M3	706,77	0,1900	134,28
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	91,39	0,2200	20,10
				(G)Total:	154,38

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**225,36**
BDI:29,63%	**66,77**
Preço Unitário Total	**292,13**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40792 Sub-base c/ mistura de argila 30%, pó de pedra 30% e brita 40%, inclusive fornecimento e transporte do pó de pedra e da brita — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	263,52	68,54	263,52
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	24,32	14,43	19,37
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,6000	0,4000	22,07	19,63	42,18
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,6000	0,4000	335,86	108,45	244,89
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,5000	0,5000	348,35	114,21	231,27
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	353,98	118,71	236,34
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,6000	0,4000	176,92	35,06	240,34
						(A)Total:	1.665,85

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	87,35

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.753,20
(D) Produção da Equipe	60,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	29,22

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	101,78	0,5870	59,74
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	62,43	0,4400	27,46
				(F)Total:	87,20

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,8805	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,6600	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**116,42**
BDI:29,63%	**34,49**
Preço Unitário Total	**150,91**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40794 Sub-base c/ mistura de solo 80% e areia 20%, inclusive transporte da areia — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	0,8000	0,2000	263,52	68,54	449,02
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,8000	0,2000	24,32	14,43	22,33
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,8000	0,2000	22,07	19,63	21,57
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP vib. liso de aço CA-15 STD (DYNAPAC) ou equivalente	30037	1,0000	0,5000	0,5000	211,46	82,12	146,79
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,6000	0,4000	348,35	114,21	254,69
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6000	0,4000	353,98	118,71	259,86
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,8000	0,2000	176,92	35,06	148,54
						(A)Total:	1.690,74

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,6000	18,60
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	5,0000	68,55
					(B)Total:	104,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.794,90
(D) Produção da Equipe	60,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	29,91

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia média jazida com carregamento mecânico	10110	m3	75,00	0,2733	20,49
				(F)Total:	20,49

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia média jazida c/ carreg. mecânico	1077	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,4100	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**50,40**
BDI:29,63%	**14,93**
Preço Unitário Total	**65,33**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40796 Sub-base com mistura de argila 70% e escória de aciaria 30%, inclusive fornecim. e transporte da escória, exceto fornecimento e transporte da argila — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	263,52	68,54	263,52
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	24,32	14,43	19,37
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,6000	0,4000	22,07	19,63	42,18
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,3000	0,7000	335,86	108,45	176,66
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,5000	0,5000	348,35	114,21	231,27
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	353,98	118,71	236,34
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,6000	0,4000	176,92	35,06	240,34
						(A)Total:	1.597,62

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	87,35

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.684,97
(D) Produção da Equipe	50,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	33,69

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escória de aciaria, posto em Vitória	10123	t	21,27	0,7020	14,93
				(F)Total:	14,93

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Escoria de aciaria	1436	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,7020	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**48,62**
BDI:29,63%	**14,40**
Preço Unitário Total	**63,02**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41098 Sub-base com solo/escória na proporção 70:30, inclusive fornecimento da escória, exceto fornecimento do solo e transporte do solo e escória — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	263,52	68,54	263,52
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	24,32	14,43	19,37
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,6000	0,4000	22,07	19,63	42,18
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,3000	0,7000	335,86	108,45	176,66
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,5000	0,5000	348,35	114,21	231,27
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	353,98	118,71	236,34
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,6000	0,4000	176,92	35,06	240,34
						(A)Total:	1.597,62

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	87,35

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.684,97
(D) Produção da Equipe	50,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	33,69

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escória de aciaria, posto em Vitória	10123	t	21,27	0,7020	14,93
				(F)Total:	14,93

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**48,62**
BDI:29,63%	**14,40**
Preço Unitário Total	**63,02**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40786 Sub-base de brita graduada, inclusive fornecimento e transporte da brita — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	263,52	68,54	263,52
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	24,32	14,43	19,37
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	335,86	108,45	290,37
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	353,98	118,71	236,34
						(A)Total:	1.197,54

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	87,35

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.284,89
(D) Produção da Equipe	70,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	18,35

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	1,4000	110,04
				(F)Total:	110,04

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	2,1000	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**128,39**
BDI:29,63%	**38,04**
Preço Unitário Total	**166,43**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42482 Sub-base de brita graduada, inclusive fornecimento e transporte da brita em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	263,52	68,54	263,52
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	24,32	14,43	19,37
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	335,86	108,45	290,37
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	353,98	118,71	236,34
						(A)Total:	1.197,54

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	87,35

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.284,89
(D) Produção da Equipe	70,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	18,35

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	1,4000	110,04
				(F)Total:	110,04

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	2,1000	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**128,39**
BDI:29,63%	**38,04**
Preço Unitário Total	**166,43**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43327 Sub-base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	263,52	68,54	263,52
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	24,32	14,43	19,37
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	335,86	108,45	290,37
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	353,98	118,71	236,34
						(A)Total:	1.197,54

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	87,35

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.284,89
(D) Produção da Equipe	70,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	18,35

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	1,4000	110,04
				(F)Total:	110,04

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**128,39**
BDI:29,63%	**38,04**
Preço Unitário Total	**166,43**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42675 Sub-base de brita 1, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	263,52	68,54	263,52
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	24,32	14,43	19,37
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	335,86	108,45	290,37
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	353,98	118,71	236,34
						(A)Total:	1.197,54

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	87,35

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.284,89
(D) Produção da Equipe	70,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	18,35

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	101,78	1,4000	142,49
				(F)Total:	142,49

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**160,84**
BDI:29,63%	**47,65**
Preço Unitário Total	**208,49**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42702 Sub-base de brita 1, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	263,52	68,54	263,52
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	24,32	14,43	19,37
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	335,86	108,45	290,37
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	353,98	118,71	236,34
						(A)Total:	1.197,54

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	87,35

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.284,89
(D) Produção da Equipe	49,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	26,22

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	101,78	1,4000	142,49
				(F)Total:	142,49

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**168,71**
BDI:29,63%	**49,98**
Preço Unitário Total	**218,69**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40802 Sub-base de escória de aciaria, inclusive fornecimento e transporte da escória — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	263,52	68,54	263,52
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	24,32	14,43	19,37
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,3000	0,7000	335,86	108,45	176,66
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,5000	0,5000	348,35	114,21	231,27
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	353,98	118,71	236,34
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,6000	0,4000	176,92	35,06	240,34
						(A)Total:	1.555,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	87,35

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.642,79
(D) Produção da Equipe	50,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	32,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escória de aciaria, posto em Vitória	10123	t	21,27	2,3400	49,77
				(F)Total:	49,77

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Escoria de aciaria	1436	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	2,3400	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**82,62**
BDI:29,63%	**24,48**
Preço Unitário Total	**107,10**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41074 Sub-base de solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	263,52	68,54	263,52
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	24,32	14,43	19,37
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,6000	0,4000	22,07	19,63	21,09
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	335,86	108,45	290,37
Rolo AP vib. patas 128 mm CA-15P (DYNAPAC) ou equivalente	30039	1,0000	0,4000	0,6000	231,11	95,08	149,48
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6000	0,4000	353,98	118,71	259,86
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	176,92	35,06	120,17
						(A)Total:	1.511,80

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,6000	18,60
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	5,0000	68,55
					(B)Total:	104,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.615,96
(D) Produção da Equipe	60,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	26,93

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	0,7000	55,02
				(F)Total:	55,02

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**81,95**
BDI:29,63%	**24,28**
Preço Unitário Total	**106,23**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40109 Sub-base de solo estabilizada granulométricamente sem mistura inclusive escavação e carga — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	0,8000	0,2000	263,52	68,54	449,02
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,8000	0,2000	24,32	14,43	22,33
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,6000	0,4000	22,07	19,63	21,09
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP vib. liso de aço CA-15 STD (DYNAPAC) ou equivalente	30037	1,0000	0,5500	0,4500	211,46	82,12	153,25
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,5000	0,5000	348,35	114,21	231,27
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	353,98	118,71	236,34
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	176,92	35,06	120,17
						(A)Total:	1.621,41

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	5,0000	68,55
					(B)Total:	101,06

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.722,47
(D) Produção da Equipe	60,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	28,70

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação e carga de material de 1ª categoria, com trator de esteira e pá carregadeira	40221	M3	11,45	1,2600	14,42
				(G)Total:	14,42

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**43,12**
BDI:29,63%	**12,77**
Preço Unitário Total	**55,89**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40776 Sub-base solo brita, 20% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita. — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	0,8000	0,2000	263,52	68,54	449,02
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,8000	0,2000	24,32	14,43	22,33
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,6000	0,4000	22,07	19,63	21,09
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,6000	0,4000	335,86	108,45	244,89
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,6000	0,4000	348,35	114,21	254,69
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6000	0,4000	353,98	118,71	259,86
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	176,92	35,06	120,17
						(A)Total:	1.759,99

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,6000	18,60
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	5,0000	68,55
					(B)Total:	104,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.864,15
(D) Produção da Equipe	60,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	31,06

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	0,2800	22,00
				(F)Total:	22,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,4200	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**53,06**
BDI:29,63%	**15,72**
Preço Unitário Total	**68,78**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40778 Sub-base solo brita, 30% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	263,52	68,54	263,52
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	24,32	14,43	19,37
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,6000	0,4000	22,07	19,63	21,09
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,6000	0,4000	335,86	108,45	244,89
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,5000	0,5000	348,35	114,21	231,27
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6000	0,4000	353,98	118,71	259,86
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	176,92	35,06	120,17
						(A)Total:	1.548,11

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,6000	18,60
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	5,0000	68,55
					(B)Total:	104,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.652,27
(D) Produção da Equipe	60,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	27,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	0,4200	33,01
				(F)Total:	33,01

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,6300	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**60,54**
BDI:29,63%	**17,93**
Preço Unitário Total	**78,47**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40780 Sub-base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	263,52	68,54	263,52
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	24,32	14,43	19,37
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,6000	0,4000	22,07	19,63	42,18
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	335,86	108,45	290,37
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,4000	0,6000	348,35	114,21	207,86
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6000	0,4000	353,98	118,71	259,86
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,6000	0,4000	176,92	35,06	240,34
						(A)Total:	1.711,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,6000	18,60
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	5,0000	68,55
					(B)Total:	104,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.815,60
(D) Produção da Equipe	60,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	30,26

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	0,7000	55,02
				(F)Total:	55,02

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,0500	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**85,28**
BDI:29,63%	**25,26**
Preço Unitário Total	**110,54**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42480 Sub-base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	263,52	68,54	263,52
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	24,32	14,43	19,37
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,6000	0,4000	22,07	19,63	42,18
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	335,86	108,45	290,37
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,4000	0,6000	348,35	114,21	207,86
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6000	0,4000	353,98	118,71	259,86
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,6000	0,4000	176,92	35,06	240,34
						(A)Total:	1.711,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,6000	18,60
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	5,0000	68,55
					(B)Total:	104,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.815,60
(D) Produção da Equipe	42,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	43,22

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	0,7000	55,02
				(F)Total:	55,02

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,0500	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**98,24**
BDI:29,63%	**29,10**
Preço Unitário Total	**127,34**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40782 Sub-base solo brita, 70% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	263,52	68,54	263,52
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	24,32	14,43	19,37
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,7000	0,3000	22,07	19,63	42,64
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	387,94	118,01	387,94
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	335,86	108,45	290,37
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,4000	0,6000	348,35	114,21	207,86
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	353,98	118,71	236,34
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,7000	0,3000	176,92	35,06	268,70
						(A)Total:	1.716,74

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,6000	18,60
Greidista	20088	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	5,0000	68,55
					(B)Total:	104,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.820,90
(D) Produção da Equipe	60,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	30,34

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	78,60	0,9800	77,02
				(F)Total:	77,02

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,4700	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**107,36**
BDI:29,63%	**31,81**
Preço Unitário Total	**139,17**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40947 Sumidouro cilíndrico pré-moldado diam. 2,00m com 5 anéis inclusive escavação — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	44,43

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,22
					(C)Total:	2,22

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	46,65
(D) Produção da Equipe	0,2500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	186,60

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Anel pré-moldado em concreto para sumidouro diam. 2,0m MF	10243	Ud	628,10	5,0000	3.140,50
Tampa pré-moldada em concreto para sumidouro d=2,00m	10244	Ud	612,07	1,0000	612,07
				(F)Total:	3.752,57

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0320	15,75
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	4,7124	85,38
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1 ,50 a 3,00 m	40283	M3	19,93	3,1416	62,61
				(G)Total:	163,74

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Anel pré-moldado em concreto para sumidouro diam. 2,0m MF	1681	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	5,0000	0,00
Transp. de Tampa pré-moldada em concreto para sumidouro	1682	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,4000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**4.102,91**
BDI:29,63%	**1.215,69**
Preço Unitário Total	**5.318,60**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43329 Suporte de concreto armado (15x15x280) com logomarca pintada em baixo relevo — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	8,0000	136,08
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	194,02

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,70
					(C)Total:	9,70

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	203,72
(D) Produção da Equipe	10,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	20,37

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	10,41	4,4700	46,53
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,0504	31,57
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 4 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40325	M2	78,20	1,4560	113,85
Pintura logomarca DER-ES em mourões de concreto (baixo relevo)	43328	Ud	11,21	1,0000	11,21
				(G)Total:	203,16

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Aço CA-50 (carreta 20 t) D=1/2" a 3/8"	1242	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0040	0,00
Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 1.10 - 17 mm	1124	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0018	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**223,53**
BDI:29,63%	**66,23**
Preço Unitário Total	**289,76**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41222 Suporte de placa de sinalização vertical em madeira de 1ª qualidade, pintada, fornecimento e instalação — Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	27,42

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,37
					(C)Total:	1,37

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	28,79
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	28,79

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Suporte para placa de sinalização vertical em madeira de 1ª qualidade, tratada e pintada (8x8) com 3,40m	10743	Ud	58,67	1,0000	58,67
				(F)Total:	58,67

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) (dim. reduz.)	40301	M3	94,64	0,0400	3,78
				(G)Total:	3,78

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**91,24**
BDI:29,63%	**27,03**
Preço Unitário Total	**118,27**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40932 Tacha refletiva monodirecional, fornecimento e aplicação — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	241,23
Furadeira elétrica de impacto BOSCH 1184 ou equivalente	30094	2,0000	1,0000	0,0000	22,15	21,44	44,30
Grupo gerador 2,5 a 3,0 kva a gasolina	30093	1,0000	1,0000	0,0000	18,88	14,16	18,88
						(A)Total:	304,41

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Oficial	20099	1,65	128,33	22,63	2,0000	45,26
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	131,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	435,51
(D) Produção da Equipe	80,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	5,44

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cola a base de poliester	10362	kg	34,02	0,0700	2,38
Tacha monodirecional	10358	Ud	17,71	1,0000	17,71
				(F)Total:	20,09

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**25,53**
BDI:29,63%	**7,56**
Preço Unitário Total	**33,09**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40934 Tacha refletiva birrefletorizada, fornecimento e aplicação — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	241,23
Furadeira elétrica de impacto BOSCH 1184 ou equivalente	30094	2,0000	1,0000	0,0000	22,15	21,44	44,30
Grupo gerador 2,5 a 3,0 kva a gasolina	30093	1,0000	1,0000	0,0000	18,88	14,16	18,88
						(A)Total:	304,41

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Oficial	20099	1,65	128,33	22,63	2,0000	45,26
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	131,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	435,51
(D) Produção da Equipe	80,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	5,44

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cola a base de poliester	10362	kg	34,02	0,0700	2,38
Tacha bidirecional	10359	Ud	21,11	1,0000	21,11
				(F)Total:	23,49

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**28,93**
BDI:29,63%	**8,57**
Preço Unitário Total	**37,50**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40933 Tachão refletivo monodirecional, fornecimento e aplicação — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	241,23
Furadeira elétrica de impacto BOSCH 1184 ou equivalente	30094	2,0000	1,0000	0,0000	22,15	21,44	44,30
Grupo gerador 2,5 a 3,0 kva a gasolina	30093	1,0000	1,0000	0,0000	18,88	14,16	18,88
						(A)Total:	304,41

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Oficial	20099	1,65	128,33	22,63	2,0000	45,26
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	131,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	435,51
(D) Produção da Equipe	35,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	12,44

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cola a base de poliester	10362	kg	34,02	0,2000	6,80
Tachao monodirecional	10360	Ud	52,51	1,0000	52,51
				(F)Total:	59,31

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**71,75**
BDI:29,63%	**21,25**
Preço Unitário Total	**93,00**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40935 Tachão refletivo birrefletorizado, fornecimento e aplicação — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	241,23	60,28	241,23
Furadeira elétrica de impacto BOSCH 1184 ou equivalente	30094	2,0000	1,0000	0,0000	22,15	21,44	44,30
Grupo gerador 2,5 a 3,0 kva a gasolina	30093	1,0000	1,0000	0,0000	18,88	14,16	18,88
						(A)Total:	304,41

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Oficial	20099	1,65	128,33	22,63	2,0000	45,26
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	4,0000	54,84
					(B)Total:	131,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	435,51
(D) Produção da Equipe	35,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	12,44

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cola a base de poliester	10362	kg	34,02	0,2000	6,80
Tachao bidirecional	10361	Ud	54,47	1,0000	54,47
				(F)Total:	61,27

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**73,71**
BDI:29,63%	**21,84**
Preço Unitário Total	**95,55**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40560 Tampa de concreto em grelha, fornecimento, assentamento e transporte — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,2500	4,25
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,2000	2,74
					(B)Total:	6,99

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,34
					(C)Total:	0,34

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	7,33
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	7,33

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Grelha e caixilho de concreto (cx. ralo)	10255	CJ	264,10	1,0000	264,10
				(F)Total:	264,10

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0240	11,81
				(G)Total:	11,81

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Grelha e caixilho de concreto (cx. ralo)	1352	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,1000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**283,24**
BDI:29,63%	**83,92**
Preço Unitário Total	**367,16**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43086 Tampa de concreto em grelha, fornecimento, assentamento e transporte, em Vias Urbanas — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,2500	4,25
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,2000	2,74
					(B)Total:	6,99

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,34
					(C)Total:	0,34

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	7,33
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	8,83

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Grelha e caixilho de concreto (cx. ralo)	10255	CJ	264,10	1,0000	264,10
				(F)Total:	264,10

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	492,36	0,0240	11,81
				(G)Total:	11,81

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Grelha e caixilho de concreto (cx. ralo)	1352	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,1000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**284,74**
BDI:29,63%	**84,36**
Preço Unitário Total	**369,10**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40558 Tampão F.F.A.P. com 100 kg, fornecimento, assentamento e transporte — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,2500	4,25
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,7500	10,28
					(B)Total:	14,53

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,72
					(C)Total:	0,72

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	15,25
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	15,25

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	603,96	1,0000	603,96
				(F)Total:	603,96

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tampao F.F. articulado pesado - poço visita	1345	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,1000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**619,21**
BDI:29,63%	**183,47**
Preço Unitário Total	**802,68**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43087 Tampão F.F.A.P. com 100 kg, fornecimento, assentamento e transporte em Vias Urbanas — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,2500	4,25
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,7500	10,28
					(B)Total:	14,53

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,72
					(C)Total:	0,72

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	15,25
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	18,37

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	603,96	1,0000	603,96
				(F)Total:	603,96

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tampao F.F. articulado pesado - poço visita	1345	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,1000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**622,33**
BDI:29,63%	**184,39**
Preço Unitário Total	**806,72**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40125 Tapa-panela, inclusive transporte de material de 1ª categoria — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,2000	0,8000	241,23	60,28	96,46
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,2000	0,8000	263,52	68,54	107,53
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,5000	0,5000	16,95	14,96	15,95
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,1000	0,9000	24,32	14,43	15,41
						(A)Total:	235,35

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	0,1000	3,10
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	5,0000	68,55
					(B)Total:	71,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,58
					(C)Total:	3,58

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	310,58
(D) Produção da Equipe	25,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	12,42

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação e carga de material de 1ª categoria, com trator de esteira e pá carregadeira	40221	M3	11,45	0,2520	2,88
				(G)Total:	2,88

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Material de 1º categoria	1003	t	1,501XP + 1,659XR + 2,634				0,00	0,3780	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**15,30**
BDI:29,63%	**4,53**
Preço Unitário Total	**19,83**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43089 Tapume de vedação e proteção, executado com chapas de compensado resinado com 6 mm de espessura, exclusive pintura, em Vias Urbanas — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	17,01	0,8000	13,60
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,8000	10,96
					(B)Total:	24,56

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	24,56
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	29,59

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Chapa compensada resinada 06mm (dim. 2,20 x 1,10m)	10622	M2	23,28	0,5500	12,80
Pontalete de Pinho de 3ª ou similar de 3" x 3", sem aparelhamento	10624	M	8,04	1,2500	10,05
Prego 18 X 24	10135	kg	17,28	0,0700	1,20
				(F)Total:	24,05

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**53,64**
BDI:29,63%	**15,89**
Preço Unitário Total	**69,53**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41029 Tapume de vedação e proteção, executado com chapas de compensado resinado com 6mm de espessura, exclusive pintura — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	17,01	0,8000	13,60
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	0,8000	10,96
					(B)Total:	24,56

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	24,56
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	24,56

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Chapa compensada resinada 06mm (dim. 2,20 x 1,10m)	10622	M2	23,28	0,5500	12,80
Pontalete de Pinho de 3ª ou similar de 3" x 3", sem aparelhamento	10624	M	8,04	1,2500	10,05
Prego 18 X 24	10135	kg	17,28	0,0700	1,20
				(F)Total:	24,05

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**48,61**
BDI:29,63%	**14,40**
Preço Unitário Total	**63,01**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 100883 Tapume madeira compensada resinada e= 12mm h=2,20m, estr. c/ mad reflorest., incl montagem e pintura esmalte sintético (Custo adotado IOPES - código 020351) — Unidade: M

Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado	245,54
BDI:29,63%	72,75
Preço Unitário Total	318,29

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 100882 Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", incl. faixas pint. esmalte sintético c/ h=40cm (Reaproveitamento 2x) — Unidade: M

Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ

Observações: Custo adotado IOPES - código 020350

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado	205,45
BDI:29,63%	60,87
Preço Unitário Total	266,32

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42050 Tela de aço galvanizado ,em malha hexagonal de dupla torção, tipo 8,0cm x 10,0cm, com fios de diâmetro 2,7mm, tudo incluído, fornecimento e execução — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	31,00	0,3000	9,30
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	128,33	22,63	1,0000	22,63
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	59,35

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,96
					(C)Total:	2,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	62,31
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	62,31

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tela de aço galvanizada 8 x 10 cm , d=2,70mm, dupla torção	11255	M2	66,30	1,1000	72,93
				(F)Total:	72,93

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de tela de aço	1170	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0015	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**135,24**
BDI:29,63%	**40,07**
Preço Unitário Total	**175,31**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41040 Tela de aço soldada Telcon Q-138 ou similar, fornecimento e assentamento. — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	13,71

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	13,71
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	13,71

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tela de aço soldada Telcon Q-138 ou similar	10635	kg	23,63	2,4200	57,18
				(F)Total:	57,18

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**70,89**
BDI:29,63%	**21,00**
Preço Unitário Total	**91,89**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43090 Tela de aço soldada Telcon Q-138 ou similar, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	13,71

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	13,71
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	16,51

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tela de aço soldada Telcon Q-138 ou similar	10635	kg	23,63	2,4200	57,18
				(F)Total:	57,18

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**73,69**
BDI:29,63%	**21,83**
Preço Unitário Total	**95,52**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42658 Tela de aço soldada Telcon Q-196 ou similar, fornecimento e assentamento. — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	13,71

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	13,71
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	13,71

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tela de aço soldada Telcon Q-196 ou similar	11493	Kg	15,75	3,4200	53,86
				(F)Total:	53,86

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**67,57**
BDI:29,63%	**20,02**
Preço Unitário Total	**87,59**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41359 Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras — Unidade: M
Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	13,71

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,68
					(C)Total:	0,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	14,39
(D) Produção da Equipe	6,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,39

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm	10062	m	11,07	1,6000	17,71
Tela de PVC na cor laranja, para proteção de segurança (tapume), rolo com 50,00 m	10649	rl	95,61	0,0220	2,10
				(F)Total:	19,81

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,0033	2,06
				(G)Total:	2,06

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**24,26**
BDI:29,63%	**7,18**
Preço Unitário Total	**31,44**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43088 Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	13,71

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,68
					(C)Total:	0,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	14,39
(D) Produção da Equipe	5,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,87

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm	10062	m	11,07	1,6000	17,71
Tela de PVC na cor laranja, para proteção de segurança (tapume), rolo com 50,00 m	10649	rl	95,61	0,0220	2,10
				(F)Total:	19,81

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,0033	2,06
				(G)Total:	2,06

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**24,74**
BDI:29,63%	**7,33**
Preço Unitário Total	**32,07**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40655 Terminal de dreno de alívio de pavimento (DP - TDA - 01) — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	4,0000	68,04
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	8,0000	109,68
					(B)Total:	177,72

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,88
					(C)Total:	8,88

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	186,60
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	186,60

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de PVC rígido D= 50mm (dreno) - vara 6m	10306	vr	123,60	0,0700	8,65
				(F)Total:	8,65

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,0960	60,13
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	73,51	1,3500	99,23
				(G)Total:	159,36

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**354,61**
BDI:29,63%	**105,07**
Preço Unitário Total	**459,68**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43091 Terminal de dreno de alívio de pavimento (DP - TDA - 01) em Vias Urbanas — Unidade: Ud
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	4,0000	68,04
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	8,0000	109,68
					(B)Total:	177,72

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,88
					(C)Total:	8,88

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	186,60
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	224,81

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de PVC rígido D= 50mm (dreno) - vara 6m	10306	vr	123,60	0,0700	8,65
				(F)Total:	8,65

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,0960	60,13
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	73,51	1,3500	99,23
				(G)Total:	159,36

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**392,82**
BDI:29,63%	**116,39**
Preço Unitário Total	**509,21**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41035 Tirante de Aço CA-50, diâmetro de 25mm (1"), para comprimentos até 6m — Unidade: M
Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	20020	1,24	128,33	17,01	0,2500	4,25
Encarregado de protensao	20066	2,35	128,33	32,24	0,6700	21,60
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,5000	20,56
Sondador	20006	1,96	128,33	26,88	0,5000	13,44
					(B)Total:	59,85

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	59,85
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	59,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50 (granel) - (preço médio)	10129	kg	6,61	4,4000	29,08
Arame nº 06 galvanizado	10626	kg	17,98	0,3300	5,93
Bainha Plástica de PEAD (tubo de polietileno de alta densidade)	10627	M	11,17	0,3600	4,02
Graxa comum (chassis 2), tambores com 170kg	10629	kg	34,72	0,0700	2,43
Primer epoxi tipo Quinnducot 5800/14 na cor vermelha. Química União ou similar	10617	GL	280,79	0,0100	2,80
Primer epoxi tipo Quinnducot 5806 na cor branca , Química União ou similar	10618	GL	329,80	0,0100	3,29
				(F)Total:	47,55

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**107,40**
BDI:29,63%	**31,82**
Preço Unitário Total	**139,22**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41263 Tirante de aço Rocsolo ou similar, diâmetro 29,3mm, incluindo fornecimento da barra e da bainha proteção anticorrosiva, preparo e colocação no furo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	20020	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Encarregado de protensao	20066	2,35	128,33	32,24	0,5000	16,12
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,5000	20,56
Sondador	20006	1,96	128,33	26,88	0,5000	13,44
					(B)Total:	58,62

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	58,62
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	58,62

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço diâmetro 29,3mm para tirante, referência Rocsolo ou equivalente	10799	M	112,48	1,0000	112,48
Arame nº 06 galvanizado	10626	kg	17,98	0,2700	4,85
Bainha metálica preta, diâmetro de 75mm	10647	M	99,65	0,2700	26,90
Graxa comum (chassis 2), tambores com 170kg	10629	kg	34,72	0,1000	3,47
Primer epoxi tipo Quinnducot 5800/14 na cor vermelha. Química União ou similar	10617	GL	280,79	0,0100	2,80
Primer epoxi tipo Quinnducot 5806 na cor branca , Química União ou similar	10618	GL	329,80	0,0140	4,61
Tubo de PVC rígido, PBV, Série R, vara com 3m, diâmetro nominal de 50mm	10648	Ud	57,52	0,3300	18,98
				(F)Total:	174,09

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**232,71**
BDI:29,63%	**68,95**
Preço Unitário Total	**301,66**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41089 Tirante de aço ST 50/55, para carga trab. até 22 t, diam.32mm, incluindo fornecimento da bainha proteção anticorrosiva, preparo e colocação no furo. — Unidade: M

Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	20020	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Encarregado de protensao	20066	2,35	128,33	32,24	0,5000	16,12
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,5000	20,56
Sondador	20006	1,96	128,33	26,88	0,5000	13,44
					(B)Total:	58,62

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	58,62
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	58,62

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço (barra) GEWI ou similar,ST 50/55 diâmetro de 32mm	10625	M	120,32	1,0000	120,32
Arame nº 06 galvanizado	10626	kg	17,98	0,3440	6,18
Bainha metálica preta, diâmetro de 75mm	10647	M	99,65	0,2700	26,90
Graxa comum (chassis 2), tambores com 170kg	10629	kg	34,72	0,0730	2,53
Primer epoxi tipo Quinnducot 5800/14 na cor vermelha. Química União ou similar	10617	GL	280,79	0,0100	2,80
Primer epoxi tipo Quinnducot 5806 na cor branca , Química União ou similar	10618	GL	329,80	0,0140	4,61
Tubo de PVC rígido, PBV, Série R, vara com 3m, diâmetro nominal de 50mm	10648	Ud	57,52	0,3300	18,98
				(F)Total:	182,32

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**240,94**
BDI:29,63%	**71,39**
Preço Unitário Total	**312,33**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41039 Tirante de aço ST 85/105, diâmetro de 32 mm, incluindo fornecimento da barra e da bainha proteção anticorrosiva, preparo e colocação no furo — Unidade: M

Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	20020	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Encarregado de protensao	20066	2,35	128,33	32,24	0,5000	16,12
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,5000	20,56
Sondador	20006	1,96	128,33	26,88	0,5000	13,44
					(B)Total:	58,62

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	58,62
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	58,62

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço (barra) GEWI ou equivalente, ST 85/105, de 32mm	10645	M	261,65	1,0000	261,65
Arame nº 06 galvanizado	10626	kg	17,98	0,2700	4,85
Bainha metálica preta, diâmetro de 75mm	10647	M	99,65	0,2700	26,90
Graxa comum (chassis 2), tambores com 170kg	10629	kg	34,72	0,1000	3,47
Primer epoxi tipo Quinnducot 5800/14 na cor vermelha. Química União ou similar	10617	GL	280,79	0,0100	2,80
Primer epoxi tipo Quinnducot 5806 na cor branca , Química União ou similar	10618	GL	329,80	0,0140	4,61
Tubo de PVC rígido, PBV, Série R, vara com 3m, diâmetro nominal de 50mm	10648	Ud	57,52	0,3300	18,98
				(F)Total:	323,26

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**381,88**
BDI:29,63%	**113,15**
Preço Unitário Total	**495,03**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41030 Tirante protendido em Aço GEWI 50/55 ou similar, diâmetro de 32mm — Unidade: M
Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	20020	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Encarregado de protensao	20066	2,35	128,33	32,24	0,5000	16,12
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,5000	20,56
Sondador	20006	1,96	128,33	26,88	0,5000	13,44
					(B)Total:	58,62

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	58,62
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	58,62

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço (barra) GEWI ou similar,ST 50/55 diâmetro de 32mm	10625	M	120,32	1,0000	120,32
Arame nº 06 galvanizado	10626	kg	17,98	0,3440	6,18
Graxa comum (chassis 2), tambores com 170kg	10629	kg	34,72	0,0730	2,53
Tinta à base de epóxi, Coral (Wandepóxi), Suvinil (Esmalte Epóxi) ou equivalente	11521	L	66,41	0,0120	0,79
Tubo de PVC rígido, PBV, Série R, vara com 3m, diâmetro nominal de 50mm	10648	Ud	57,52	0,3300	18,98
				(F)Total:	148,80

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**207,42**
BDI:29,63%	**61,45**
Preço Unitário Total	**268,87**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41092 Transporte de materiais encosta abaixo, serviço manual, inclusive carga e descarga — Unidade: t dam
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,7000	23,30
					(B)Total:	23,30

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	23,30
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	23,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**23,30**
BDI:29,63%	**6,90**
Preço Unitário Total	**30,20**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43092 Transporte de materiais encosta abaixo, serviço manual, inclusive carga e descarga em Vias Urbanas — Unidade: t dam

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,7000	23,30
					(B)Total:	23,30

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	23,30
(D) Produção da Equipe	0,9200
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	25,32

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**25,32**
BDI:29,63%	**7,50**
Preço Unitário Total	**32,82**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41091 Transporte de materiais encosta acima, serviço manual, inclusive carga e descarga — Unidade: t dam
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,3000	31,53
					(B)Total:	31,53

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	31,53
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	31,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**31,53**
BDI:29,63%	**9,34**
Preço Unitário Total	**40,87**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43093 Transporte de materiais encosta acima, serviço manual, inclusive carga e descarga em Vias Urbanas — Unidade: t dam

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,3000	31,53
					(B)Total:	31,53

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	31,53
(D) Produção da Equipe	0,9200
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	34,27

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**34,27**
BDI:29,63%	**10,15**
Preço Unitário Total	**44,42**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 60024 Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) — Unidade: T
Grupo de Serviço: 23 - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante L 2324/51 PBT - 22,0 t	30131	1,0000	1,0000	0,0000	184,27	109,90	184,27
						(A)Total:	184,27

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Motorista	20097	2,00	128,33	27,43	1,0000	27,43
					(B)Total:	27,43

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	211,70
(D) Produção da Equipe	1.350,0000 / 2,2220XP + 2,3530XR + 85,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,348XP + 0,368XR + 13,329

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	0,348XP + 0,368XR + 13,329
BDI:29,63%	0,103XP + 0,109XR + 3,949
Preço Unitário Total	0,451XP + 0,477XR + 17,278

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 102263 Transporte de Material Asfáltico (DNIT) — Unidade: t

Grupo de Serviço: 110 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado	0,611XP + 0,723XR + 65,156
Preço Unitário Total	0,611XP + 0,723XR + 65,156

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 100849 Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado — Unidade: T
Grupo de Serviço: 110 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado	0,738XP + 0,874XR + 78,793
Preço Unitário Total	0,738XP + 0,874XR + 78,793

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41326 Transporte horizontal com trator de lâmina de material de 1ª cat. DMTaté 50m — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6T ou equivalente	30017	1,0000	1,0000	0,0000	529,17	199,54	529,17
						(A)Total:	529,17

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	13,71

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	542,88
(D) Produção da Equipe	80,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	6,78

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**6,78**
BDI:29,63%	**2,00**
Preço Unitário Total	**8,78**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42596 Transporte horizontal com trator de lâmina de material de 1ª cat. DMTaté 50m em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 61 - TERRAPLENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6T ou equivalente	30017	1,0000	1,0000	0,0000	529,17	199,54	529,17
						(A)Total:	529,17

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	13,71

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	542,88
(D) Produção da Equipe	66,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	8,16

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**8,16**
BDI:29,63%	**2,41**
Preço Unitário Total	**10,57**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 60010 Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) — Unidade: t

Grupo de Serviço: 23 - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t (TRUCK 15,0t)	30002	1,0000	1,0000	0,0000	336,04	84,91	336,04
						(A)Total:	336,04

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Motorista	20097	2,00	128,33	27,43	1,0000	27,43
					(B)Total:	27,43

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	363,47
(D) Produção da Equipe	600,3000 / 3,0000XP + 4,0000XR + 5,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,816XP + 2,421XR + 3,027

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1,816XP + 2,421XR + 3,027**
BDI:29,63%	**0,538XP + 0,717XR + 0,896**
Preço Unitário Total	**2,354XP + 3,138XR + 3,923**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40706 Transposição de segmento de sarjeta - TSS 01, inclusive transporte do tubo de concreto — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	58,42

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	58,42
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	58,42

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,30m CA-1 MF	10217	M	91,95	1,0000	91,95
				(F)Total:	91,95

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	652,82	0,2800	182,78
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,3800	23,56
				(G)Total:	206,34

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,30m CA-1 MF	1253	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0400	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**356,71**
BDI:29,63%	**105,69**
Preço Unitário Total	**462,40**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43094 Transposição de segmento de sarjeta - TSS 01, inclusive transporte do tubo de concreto em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	58,42

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	58,42
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	70,38

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,30m CA-1 MF	10217	M	91,95	1,0000	91,95
				(F)Total:	91,95

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	652,82	0,2800	182,78
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,3800	23,56
				(G)Total:	206,34

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,30m CA-1 MF	1253	t	1,140XP + 1,185XR				0,00	0,0400	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**368,67**
BDI:29,63%	**109,23**
Preço Unitário Total	**477,90**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43095 Trincheira drenante cega (0,50 x 1,70) m, com utilização de geotêxtil não tecido Rt-16 kn/m, inclusive transporte da brita em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	1,0000	0,0000	314,49	90,77	314,49
						(A)Total:	314,49

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	28,41

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,42
					(C)Total:	1,42

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	344,32
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	414,84

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 2 (incl. 0% IUM) sem frete	10115	m3	104,66	0,8500	88,96
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	6,70	4,5500	30,48
				(F)Total:	119,44

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	0,7500	13,59
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1 ,50 a 3,00 m	40283	M3	19,93	0,1000	1,99
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	0,2000	8,22
				(G)Total:	23,80

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 2 (incl. 0% IUM) s/ frete	1239	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,2750	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**558,08**
BDI:29,63%	**165,35**
Preço Unitário Total	**723,43**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40651 Trincheira drenante cega (0,50 x 1,70) m, inclusive transporte da brita c/ geotêxtil não tecido res. long. mín 16 kn/m — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	1,0000	0,0000	314,49	90,77	314,49
						(A)Total:	314,49

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,2000	6,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	28,41

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,42
					(C)Total:	1,42

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	344,32
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	344,32

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 2 (incl. 0% IUM) sem frete	10115	m3	104,66	0,8500	88,96
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	6,70	4,5500	30,48
				(F)Total:	119,44

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	18,12	0,7500	13,59
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1 ,50 a 3,00 m	40283	M3	19,93	0,1000	1,99
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	41,10	0,2000	8,22
				(G)Total:	23,80

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 2 (incl. 0% IUM) s/ frete	1239	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	1,2750	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**487,56**
BDI:29,63%	**144,46**
Preço Unitário Total	**632,02**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43096 Trincheira drenante em madeira em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	369,44	150,42	369,44
Moto serra 15" (gas.)	30085	1,0000	1,0000	0,0000	28,01	17,17	28,01
						(A)Total:	397,45

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	15,0000	465,00
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	135,0000	2.296,35
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	135,0000	1.850,85
					(B)Total:	4.612,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			230,61
					(C)Total:	230,61

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	5.240,26
(D) Produção da Equipe	34,2000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	153,22

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame recozido 18	10134	kg	9,68	0,2377	2,30
Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)	10071	m	29,90	3,2689	97,74
Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,20m)	10072	M	50,83	5,3434	271,60
				(F)Total:	371,64

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**524,86**
BDI:29,63%	**155,51**
Preço Unitário Total	**680,37**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 60001 TR-101-00 (Local) — Unidade: t

Grupo de Serviço: 23 - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado	
BDI:29,63%	XP + XR
Preço Unitário Total	0,00

Relatório de Composição do Serviço

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 60002 TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) — Unidade: T
Grupo de Serviço: 23 - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t (TRUCK 15,0t)	30002	1,0000	1,0000	0,0000	336,04	84,91	336,04
						(A)Total:	336,04

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Motorista	20097	2,00	128,33	27,43	1,0000	27,43
					(B)Total:	27,43

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	363,47
(D) Produção da Equipe	749,9700 / 2,4000XP + 2,5000XR + 10,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,163XP + 1,211XR + 4,846

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	1,163XP + 1,211XR + 4,846
BDI:29,63%	0,344XP + 0,358XR + 1,435
Preço Unitário Total	1,507XP + 1,569XR + 6,281

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 60003 TR-202-00 (Comercial - Caminhão basculante) — Unidade: T
Grupo de Serviço: 23 - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t (TRUCK 15,0t)	30002	1,0000	1,0000	0,0000	336,04	84,91	336,04
						(A)Total:	336,04

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Motorista	20097	2,00	128,33	27,43	1,0000	27,43
					(B)Total:	27,43

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	363,47
(D) Produção da Equipe	749,9700 / 2,4000XP + 2,5000XR + 0,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,163XP + 1,211XR

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1,163XP + 1,211XR**
BDI:29,63%	**0,344XP + 0,358XR**
Preço Unitário Total	**1,507XP + 1,569XR**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 60012 TR-202-01 (Comercial - Caminhão basculante) — Unidade: T
Grupo de Serviço: 23 - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t (TRUCK 15,0t)	30002	1,0000	1,0000	0,0000	336,04	84,91	336,04
						(A)Total:	336,04

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Motorista	20097	2,00	128,33	27,43	1,0000	27,43
					(B)Total:	27,43

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	363,47
(D) Produção da Equipe	749,9700 / 2,4000XP + 2,5000XR + 0,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,163XP + 1,211XR

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	1,163XP + 1,211XR
BDI:29,63%	0,344XP + 0,358XR
Preço Unitário Total	1,507XP + 1,569XR

Relatório de Composição do Serviço

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 60004 TR-203-00 (Comercial - Caminhão carroceria) — Unidade: T
Grupo de Serviço: 23 - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 1518/48 PBT=19,0t (TRUCK 15,0t)	30006	1,0000	1,0000	0,0000	280,45	78,07	280,45
						(A)Total:	280,45

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Motorista	20097	2,00	128,33	27,43	1,0000	27,43
					(B)Total:	27,43

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	307,88
(D) Produção da Equipe	674,9730 / 2,5000XP + 2,6000XR + 0,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,140XP + 1,185XR

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1,140XP + 1,185XR**
BDI:29,63%	**0,337XP + 0,351XR**
Preço Unitário Total	**1,477XP + 1,536XR**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 60013 TR-203-01 (Comercial - Caminhão carroceria) — Unidade: T
Grupo de Serviço: 23 - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 1518/48 PBT=19,0t (TRUCK 15,0t)	30006	1,0000	1,0000	0,0000	280,45	78,07	280,45
						(A)Total:	280,45

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Motorista	20097	2,00	128,33	27,43	1,0000	27,43
					(B)Total:	27,43

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	307,88
(D) Produção da Equipe	674,9730 / 2,5000XP + 2,6000XR + 0,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,140XP + 1,185XR

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1,140XP + 1,185XR**
BDI:29,63%	**0,337XP + 0,351XR**
Preço Unitário Total	**1,477XP + 1,536XR**

Relatório de Composição do Serviço

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 60005 TR-204-00 (Comercial - Carreta prancha) — Unidade: T
Grupo de Serviço: 23 - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carreta com prancha 2040 45,0 t	30008	1,0000	1,0000	0,0000	555,02	100,15	555,02
						(A)Total:	555,02

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Motorista	20097	2,00	128,33	27,43	1,0000	27,43
					(B)Total:	27,43

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	582,45
(D) Produção da Equipe	749,9700 / 2,4000XP + 2,5000XR + 0,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,863XP + 1,941XR

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	1,863XP + 1,941XR
BDI:29,63%	0,552XP + 0,575XR
Preço Unitário Total	2,415XP + 2,516XR

Relatório de Composição do Serviço

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 60014 TR-204-01 (Comercial - Carreta com Prancha) — Unidade: T
Grupo de Serviço: 23 - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carreta com prancha 2040 45,0 t	30008	1,0000	1,0000	0,0000	555,02	100,15	555,02
						(A)Total:	555,02

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Motorista	20097	2,00	128,33	27,43	1,0000	27,43
					(B)Total:	27,43

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	582,45
(D) Produção da Equipe	749,9700 / 2,4000XP + 2,5000XR + 0,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,863XP + 1,941XR

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**1,863XP + 1,941XR**
BDI:29,63%	**0,552XP + 0,575XR**
Preço Unitário Total	**2,415XP + 2,516XR**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 60006 TR-301-00 (Massa Asfáltica) — Unidade: T

Grupo de Serviço: 23 - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t (TRUCK 15,0t)	30002	1,0000	1,0000	0,0000	336,04	84,91	336,04
						(A)Total:	336,04

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Motorista	20097	2,00	128,33	27,43	1,0000	27,43
					(B)Total:	27,43

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	363,47
(D) Produção da Equipe	540,0000 / 2,6000XP + 2,7000XR + 20,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,750XP + 1,817XR + 13,461

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	1,750XP + 1,817XR + 13,461
BDI:29,63%	0,518XP + 0,538XR + 3,988
Preço Unitário Total	2,268XP + 2,355XR + 17,449

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40830 T.S.B.D. com capa selante exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão, inclusive lavagem da brita e transporte da areia e brita — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1518/48C PBT=19,0t (TRUCK 12,0t)	30001	2,0000	1,0000	0,0000	298,07	84,38	596,14
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) (cab + ar) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	530,59	200,20	365,39
Distribuidor de agregado DA 3660 D, CMV ou equivalente	30053	1,0000	0,8000	0,2000	11,72	8,54	11,07
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	252,65	68,97	252,65
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	1,0000	0,0000	186,95	93,46	186,95
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	0,5000	0,5000	10,65	7,61	18,24
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	176,92	35,06	120,17
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	14,59	9,14	12,40
						(A)Total:	1.563,01

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	168,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.731,11
(D) Produção da Equipe	270,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	6,41

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,0021	0,15
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	132,36	0,0140	1,85
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	101,78	0,0153	1,55
				(F)Total:	3,55

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lavagem de brita para tratamento	42229	M3	24,18	0,0293	0,70
				(G)Total:	0,70

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0032	0,00
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0210	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0230	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**10,66**
BDI:29,63%	**3,15**
Preço Unitário Total	**13,81**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40873 T.S.B.D. com capa selante, executado c/ Multidistribuidor exclus. forn. e transp. com. da emulsão, inclus. lavagem brita e transp. comerc.areia, brita — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Multi distribuidor de agregados referência MDR 9 Romanelli ou equivalente	30046	1,0000	1,0000	0,0000	404,79	105,96	404,79
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	0,2500	0,7500	190,99	72,54	102,14
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,4000	0,6000	328,46	116,38	201,20
Rolo AP liso de aço RT-82H (6,5t) (MULLER) ou equivalente	30034	1,0000	0,4000	0,6000	200,64	91,40	135,09
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	1,0000	0,0000	10,65	7,61	21,30
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	176,92	35,06	120,17
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	14,59	9,14	12,40
						(A)Total:	997,09

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	113,26

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.110,35
(D) Produção da Equipe	250,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4,44

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,0021	0,15
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	132,36	0,0140	1,85
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	101,78	0,0153	1,55
				(F)Total:	3,55

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lavagem de brita para tratamento	42229	M3	24,18	0,0294	0,71
				(G)Total:	0,71

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0032	0,00
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0210	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0230	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**8,70**
BDI:29,63%	**2,57**
Preço Unitário Total	**11,27**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40876 T.S.B.D. com capa selante executado c/ Multidistribuidor,inclus.fornec.areia/brita e lavagem brita, excl.fornec.da emulsão e trnasp.todos os materiais — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) (cab + ar) ou equivalente	30024	1,0000	0,2500	0,7500	530,59	200,20	282,79
Multi distribuidor de agregados referência MDR 9 Romanelli ou equivalente	30046	1,0000	1,0000	0,0000	404,79	105,96	404,79
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,4000	0,6000	328,46	116,38	201,20
Rolo AP liso de aço RT-82H (6,5t) (MULLER) ou equivalente	30034	1,0000	0,4000	0,6000	200,64	91,40	135,09
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	1,0000	0,0000	10,65	7,61	21,30
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	176,92	35,06	120,17
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	14,59	9,14	12,40
						(A)Total:	1.177,74

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	113,26

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.291,00
(D) Produção da Equipe	250,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	5,16

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,0021	0,15
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	132,36	0,0140	1,85
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	101,78	0,0153	1,55
				(F)Total:	3,55

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lavagem de brita para tratamento	42229	M3	24,18	0,0293	0,70
				(G)Total:	0,70

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**9,41**
BDI:29,63%	**2,78**
Preço Unitário Total	**12,19**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42489 T.S.B.D. com capa selante, executado com Multidistribuidor inclusive fornecimento e transporte da emulsão, areia, brita e lavagem da brita -V. Urbanas — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Multi distribuidor de agregados referência MDR 9 Romanelli ou equivalente	30046	1,0000	1,0000	0,0000	404,79	105,96	404,79
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	0,2500	0,7500	190,99	72,54	102,14
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,4000	0,6000	328,46	116,38	201,20
Rolo AP liso de aço RT-82H (6,5t) (MULLER) ou equivalente	30034	1,0000	0,4000	0,6000	200,64	91,40	135,09
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	1,0000	0,0000	10,65	7,61	21,30
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	176,92	35,06	120,17
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	14,59	9,14	12,40
						(A)Total:	997,09

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	113,26

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.110,35
(D) Produção da Equipe	140,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	7,93

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,0090	0,68
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	132,36	0,0105	1,38
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	101,78	0,0189	1,92
Emulsão RR 1C	10009	t	3.097,30	0,0015	4,64
				(F)Total:	8,62

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lavagem de brita para tratamento	42229	M3	24,18	0,0294	0,71
				(G)Total:	0,71

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0135	0,00
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0158	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0284	0,00
Transp. de Emulsao RM - 1C	1023	t	0,611XP + 0,723XR + 65,156				0,00	0,0015	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**17,26**
BDI:29,63%	**5,11**
Preço Unitário Total	**22,37**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41363 T.S.B.D. com capa selante, executado com Multidistribuidor inclusive fornecimento, transporte comercial dos materiais e lavagem da brita — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Multi distribuidor de agregados referência MDR 9 Romanelli ou equivalente	30046	1,0000	1,0000	0,0000	404,79	105,96	404,79
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	0,2500	0,7500	190,99	72,54	102,14
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,4000	0,6000	328,46	116,38	201,20
Rolo AP liso de aço RT-82H (6,5t) (MULLER) ou equivalente	30034	1,0000	0,4000	0,6000	200,64	91,40	135,09
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	1,0000	0,0000	10,65	7,61	21,30
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	176,92	35,06	120,17
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	14,59	9,14	12,40
						(A)Total:	997,09

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	113,26

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.110,35
(D) Produção da Equipe	200,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	5,55

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,0090	0,68
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	132,36	0,0105	1,38
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	101,78	0,0189	1,92
Emulsão RR 1C	10009	t	3.097,30	0,0015	4,64
				(F)Total:	8,62

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lavagem de brita para tratamento	42229	M3	24,18	0,0294	0,71
				(G)Total:	0,71

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0135	0,00
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0158	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0284	0,00
Transp. de Emulsao RM - 1C	1023	t	0,611XP + 0,723XR + 65,156				0,00	0,0015	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**14,88**
BDI:29,63%	**4,40**
Preço Unitário Total	**19,28**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42487 T.S.B.D. com capa selante inclusive fornec. areia/brita/emulsão, transporte comerc. emulsão e lavagem brita, exclus. transp. areia e brita - V.Urbana — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1518/48C PBT=19,0t (TRUCK 12,0t)	30001	2,0000	1,0000	0,0000	298,07	84,38	596,14
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) (cab + ar) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	530,59	200,20	365,39
Distribuidor de agregado DA 3660 D, CMV ou equivalente	30053	1,0000	0,8000	0,2000	11,72	8,54	11,07
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	252,65	68,97	252,65
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	1,0000	0,0000	186,95	93,46	186,95
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	0,5000	0,5000	10,65	7,61	18,24
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	176,92	35,06	120,17
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	14,59	9,14	12,40
						(A)Total:	1.563,01

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	168,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.731,11
(D) Produção da Equipe	189,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	9,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,0021	0,15
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	132,36	0,0140	1,85
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	101,78	0,0153	1,55
Emulsao RR 2C	10010	t	3.835,87	0,0038	14,57
				(F)Total:	18,12

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lavagem de brita para tratamento	42229	M3	24,18	0,0293	0,70
				(G)Total:	0,70

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0032	0,00
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0210	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0230	0,00
Transp. de Emulsao RR - 2C	1056	t	0,611XP + 0,723XR + 65,156				0,00	0,0038	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**27,97**
BDI:29,63%	**8,28**
Preço Unitário Total	**36,25**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40831 T.S.B.D. com capa selante inclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais e lavagem da brita — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1518/48C PBT=19,0t (TRUCK 12,0t)	30001	2,0000	1,0000	0,0000	298,07	84,38	596,14
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) (cab + ar) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	530,59	200,20	365,39
Distribuidor de agregado DA 3660 D, CMV ou equivalente	30053	1,0000	0,8000	0,2000	11,72	8,54	11,07
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	252,65	68,97	252,65
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	1,0000	0,0000	186,95	93,46	186,95
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	0,5000	0,5000	10,65	7,61	18,24
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	176,92	35,06	120,17
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	14,59	9,14	12,40
						(A)Total:	1.563,01

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	168,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.731,11
(D) Produção da Equipe	270,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	6,41

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,0021	0,15
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	132,36	0,0140	1,85
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	101,78	0,0153	1,55
Emulsao RR 2C	10010	t	3.835,87	0,0038	14,57
				(F)Total:	18,12

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lavagem de brita para tratamento	42229	M3	24,18	0,0293	0,70
				(G)Total:	0,70

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0032	0,00
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0210	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0230	0,00
Transp. de Emulsao RR - 2C	1056	t	0,611XP + 0,723XR + 65,156				0,00	0,0038	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**25,23**
BDI:29,63%	**7,47**
Preço Unitário Total	**32,70**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42486 T.S.B.D. sem capa selante, inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso e lavagem da brita em Vias Urbanas — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1518/48C PBT=19,0t (TRUCK 12,0t)	30001	2,0000	1,0000	0,0000	298,07	84,38	596,14
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) (cab + ar) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	530,59	200,20	365,39
Distribuidor de agregado DA 3660 D, CMV ou equivalente	30053	1,0000	0,8000	0,2000	11,72	8,54	11,07
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	252,65	68,97	252,65
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,6000	0,4000	186,95	93,46	149,55
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	0,5000	0,5000	10,65	7,61	18,24
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	176,92	35,06	120,17
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	14,59	9,14	12,40
						(A)Total:	1.525,61

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	168,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.693,71
(D) Produção da Equipe	210,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	8,06

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	132,36	0,0140	1,85
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	101,78	0,0153	1,55
Emulsão RR 1C	10009	t	3.097,30	0,0015	4,64
				(F)Total:	8,04

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lavagem de brita para tratamento	42229	M3	24,18	0,0293	0,70
				(G)Total:	0,70

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0210	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0230	0,00
Transp. de Emulsao RR - 1C	1027	t	0,611XP + 0,723XR + 65,156				0,00	0,0015	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**16,80**
BDI:29,63%	**4,97**
Preço Unitário Total	**21,77**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40827 T.S.B.D. sem capa selante, inclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais e lavagem de brita — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1518/48C PBT=19,0t (TRUCK 12,0t)	30001	2,0000	1,0000	0,0000	298,07	84,38	596,14
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) (cab + ar) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	530,59	200,20	365,39
Distribuidor de agregado DA 3660 D, CMV ou equivalente	30053	1,0000	0,8000	0,2000	11,72	8,54	11,07
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	252,65	68,97	252,65
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,6000	0,4000	186,95	93,46	149,55
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	0,5000	0,5000	10,65	7,61	18,24
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	176,92	35,06	120,17
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	14,59	9,14	12,40
						(A)Total:	1.525,61

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	168,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.693,71
(D) Produção da Equipe	300,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	5,64

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	132,36	0,0140	1,85
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	101,78	0,0153	1,55
Emulsão RR 1C	10009	t	3.097,30	0,0015	4,64
				(F)Total:	8,04

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lavagem de brita para tratamento	42229	M3	24,18	0,0293	0,70
				(G)Total:	0,70

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0210	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0230	0,00
Transp. de Emulsao RR - 1C	1027	t	0,611XP + 0,723XR + 65,156				0,00	0,0015	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**14,38**
BDI:29,63%	**4,26**
Preço Unitário Total	**18,64**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40828 T.S.B.D. sem capa selante exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão, inclusive lavagem e transporte comercial da brita — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1518/48C PBT=19,0t (TRUCK 12,0t)	30001	2,0000	1,0000	0,0000	298,07	84,38	596,14
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) (cab + ar) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	530,59	200,20	365,39
Distribuidor de agregado DA 3660 D, CMV ou equivalente	30053	1,0000	0,8000	0,2000	11,72	8,54	11,07
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	252,65	68,97	252,65
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,6000	0,4000	186,95	93,46	149,55
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	0,5000	0,5000	10,65	7,61	18,24
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	176,92	35,06	120,17
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	14,59	9,14	12,40
						(A)Total:	1.525,61

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	168,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.693,71
(D) Produção da Equipe	300,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	5,64

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	132,36	0,0140	1,85
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	101,78	0,0153	1,55
				(F)Total:	3,40

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lavagem de brita para tratamento	42229	M3	24,18	0,0293	0,70
				(G)Total:	0,70

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0210	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0230	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**9,74**
BDI:29,63%	**2,88**
Preço Unitário Total	**12,62**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40874 T.S.B.D. sem capa selante, executado c/ Multidistribuidor exclusive fornec.e transp. comercial da emulsão, inclusive lavagem e transp. comerc.da brita — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Multi distribuidor de agregados referência MDR 9 Romanelli ou equivalente	30046	1,0000	1,0000	0,0000	404,79	105,96	404,79
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	0,2500	0,7500	190,99	72,54	102,14
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,4000	0,6000	328,46	116,38	201,20
Rolo AP liso de aço RT-82H (6,5t) (MULLER) ou equivalente	30034	1,0000	0,4000	0,6000	200,64	91,40	135,09
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	1,0000	0,0000	10,65	7,61	21,30
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	176,92	35,06	120,17
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	14,59	9,14	12,40
						(A)Total:	997,09

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	113,26

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.110,35
(D) Produção da Equipe	200,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	5,55

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	132,36	0,0140	1,85
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	101,78	0,0153	1,55
				(F)Total:	3,40

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lavagem de brita para tratamento	42229	M3	24,18	0,0294	0,71
				(G)Total:	0,71

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0158	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0284	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**9,66**
BDI:29,63%	**2,86**
Preço Unitário Total	**12,52**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40875 T.S.B.D. sem capa selante executado com Multidistribuidor excl. forn. da emulsão e transp. comerciais da emulsão e da brita, inclus. lavagem da brita — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) (cab + ar) ou equivalente	30024	1,0000	0,2500	0,7500	530,59	200,20	282,79
Multi distribuidor de agregados referência MDR 9 Romanelli ou equivalente	30046	1,0000	1,0000	0,0000	404,79	105,96	404,79
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,4000	0,6000	328,46	116,38	201,20
Rolo AP liso de aço RT-82H (6,5t) (MULLER) ou equivalente	30034	1,0000	0,4000	0,6000	200,64	91,40	135,09
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	1,0000	0,0000	10,65	7,61	21,30
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	176,92	35,06	120,17
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	14,59	9,14	12,40
						(A)Total:	1.177,74

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	113,26

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.291,00
(D) Produção da Equipe	250,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	5,16

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	132,36	0,0140	1,85
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	101,78	0,0153	1,55
				(F)Total:	3,40

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lavagem de brita para tratamento	42229	M3	24,18	0,0293	0,70
				(G)Total:	0,70

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**9,26**
BDI:29,63%	**2,74**
Preço Unitário Total	**12,00**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42488 T.S.B.D. sem capa selante executado com Multidistribuidor excl. forn.e transp. com. da emulsão, inclus. fornecim., transp.e lavagem brita, V.Urbanas — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Multi distribuidor de agregados referência MDR 9 Romanelli ou equivalente	30046	1,0000	1,0000	0,0000	404,79	105,96	404,79
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	0,2500	0,7500	190,99	72,54	102,14
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,4000	0,6000	328,46	116,38	201,20
Rolo AP liso de aço RT-82H (6,5t) (MULLER) ou equivalente	30034	1,0000	0,4000	0,6000	200,64	91,40	135,09
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	1,0000	0,0000	10,65	7,61	21,30
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	176,92	35,06	120,17
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	14,59	9,14	12,40
						(A)Total:	997,09

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	6,0000	82,26
					(B)Total:	113,26

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.110,35
(D) Produção da Equipe	140,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	7,93

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	132,36	0,0140	1,85
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	101,78	0,0153	1,55
				(F)Total:	3,40

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lavagem de brita para tratamento	42229	M3	24,18	0,0294	0,71
				(G)Total:	0,71

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0158	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0284	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**12,04**
BDI:29,63%	**3,56**
Preço Unitário Total	**15,60**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40829 T.S.B.D. sem capa selante inclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais e lavagem da brita — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1518/48C PBT=19,0t (TRUCK 12,0t)	30001	2,0000	1,0000	0,0000	298,07	84,38	596,14
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) (cab + ar) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	530,59	200,20	365,39
Distribuidor de agregado DA 3660 D, CMV ou equivalente	30053	1,0000	0,8000	0,2000	11,72	8,54	11,07
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	252,65	68,97	252,65
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,6000	0,4000	186,95	93,46	149,55
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	0,5000	0,5000	10,65	7,61	18,24
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	176,92	35,06	120,17
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	14,59	9,14	12,40
						(A)Total:	1.525,61

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	168,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.693,71
(D) Produção da Equipe	300,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	5,64

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	132,36	0,0140	1,85
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	101,78	0,0153	1,55
Emulsao RR 2C	10010	t	3.835,87	0,0035	13,42
				(F)Total:	16,82

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lavagem de brita para tratamento	42229	M3	24,18	0,0293	0,70
				(G)Total:	0,70

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0210	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0230	0,00
Transp. de Emulsao RR - 2C	1056	t	0,611XP + 0,723XR + 65,156				0,00	0,0035	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**23,16**
BDI:29,63%	**6,86**
Preço Unitário Total	**30,02**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40824 T.S.B.S. com capa selante exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão, inclusive lavagem e transporte comercial da brita — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1518/48C PBT=19,0t (TRUCK 12,0t)	30001	2,0000	0,8000	0,2000	298,07	84,38	510,64
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) (cab + ar) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	530,59	200,20	365,39
Distribuidor de agregado DA 3660 D, CMV ou equivalente	30053	1,0000	0,6000	0,4000	11,72	8,54	10,44
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	252,65	68,97	252,65
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,5000	0,5000	186,95	93,46	140,20
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	0,5000	0,5000	10,65	7,61	18,24
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	176,92	35,06	120,17
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	14,59	9,14	12,40
						(A)Total:	1.430,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	8,0000	109,68
					(B)Total:	140,68

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.570,81
(D) Produção da Equipe	400,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,92

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,0021	0,15
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	132,36	0,0133	1,76
				(F)Total:	1,91

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lavagem de brita para tratamento	42229	M3	24,18	0,0133	0,32
				(G)Total:	0,32

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0032	0,00
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0200	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**6,15**
BDI:29,63%	**1,82**
Preço Unitário Total	**7,97**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40825 T.S.B.S. com capa selante inclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais e lavagem da brita — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1518/48C PBT=19,0t (TRUCK 12,0t)	30001	2,0000	0,8000	0,2000	298,07	84,38	510,64
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) (cab + ar) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	530,59	200,20	365,39
Distribuidor de agregado DA 3660 D, CMV ou equivalente	30053	1,0000	0,6000	0,4000	11,72	8,54	10,44
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	252,65	68,97	252,65
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,5000	0,5000	186,95	93,46	140,20
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	0,5000	0,5000	10,65	7,61	18,24
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	176,92	35,06	120,17
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	14,59	9,14	12,40
						(A)Total:	1.430,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	8,0000	109,68
					(B)Total:	140,68

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.570,81
(D) Produção da Equipe	400,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,92

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,0021	0,15
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	132,36	0,0133	1,76
Emulsão RR 1C	10009	t	3.097,30	0,0015	4,64
				(F)Total:	6,55

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lavagem de brita para tratamento	42229	M3	24,18	0,0133	0,32
				(G)Total:	0,32

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0032	0,00
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0200	0,00
Transp. de Emulsao RR - 1C	1027	t	0,611XP + 0,723XR + 65,156				0,00	0,0015	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**10,79**
BDI:29,63%	**3,19**
Preço Unitário Total	**13,98**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40820 T.S.B.S. exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso, inclusive fornecimento, transporte e lavagem da brita — Unidade: M2

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1518/48C PBT=19,0t (TRUCK 12,0t)	30001	2,0000	0,8000	0,2000	298,07	84,38	510,64
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) (cab + ar) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	530,59	200,20	365,39
Distribuidor de agregado DA 3660 D, CMV ou equivalente	30053	1,0000	0,5000	0,5000	11,72	8,54	10,13
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	252,65	68,97	252,65
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,5000	0,5000	186,95	93,46	140,20
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	0,5000	0,5000	10,65	7,61	18,24
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	176,92	35,06	120,17
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	14,59	9,14	12,40
						(A)Total:	1.429,82

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	8,0000	109,68
					(B)Total:	140,68

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.570,50
(D) Produção da Equipe	400,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,92

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	132,36	0,0112	1,48
				(F)Total:	1,48

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lavagem de brita para tratamento	42229	M3	24,18	0,0112	0,27
				(G)Total:	0,27

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0168	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**5,67**
BDI:29,63%	**1,68**
Preço Unitário Total	**7,35**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40821 T.S.B.S. inclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais e lavagem da brita — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1518/48C PBT=19,0t (TRUCK 12,0t)	30001	2,0000	0,8000	0,2000	298,07	84,38	510,64
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) (cab + ar) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	530,59	200,20	365,39
Distribuidor de agregado DA 3660 D, CMV ou equivalente	30053	1,0000	0,5000	0,5000	11,72	8,54	10,13
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	252,65	68,97	252,65
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,5000	0,5000	186,95	93,46	140,20
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	0,5000	0,5000	10,65	7,61	18,24
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	176,92	35,06	120,17
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	14,59	9,14	12,40
						(A)Total:	1.429,82

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	8,0000	109,68
					(B)Total:	140,68

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.570,50
(D) Produção da Equipe	400,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,92

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	132,36	0,0112	1,48
Emulsão RR 1C	10009	t	3.097,30	0,0015	4,64
				(F)Total:	6,12

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lavagem de brita para tratamento	42229	M3	24,18	0,0112	0,27
				(G)Total:	0,27

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0168	0,00
Transp. de Emulsao RR - 1C	1027	t	0,611XP + 0,723XR + 65,156				0,00	0,0015	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**10,31**
BDI:29,63%	**3,05**
Preço Unitário Total	**13,36**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40113 TSD - Tratamento superficial duplo incl. transporte dos materiais — Unidade: M2
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1518/48C PBT=19,0t (TRUCK 12,0t)	30001	2,0000	1,0000	0,0000	298,07	84,38	596,14
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) (cab + ar) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	530,59	200,20	365,39
Distribuidor de agregado DA 3660 D, CMV ou equivalente	30053	1,0000	0,8000	0,2000	11,72	8,54	11,07
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	252,65	68,97	252,65
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	1,0000	0,0000	186,95	93,46	186,95
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	0,5000	0,5000	10,65	7,61	18,24
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	176,92	35,06	120,17
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	14,59	9,14	12,40
						(A)Total:	1.563,01

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	10,0000	137,10
					(B)Total:	168,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.731,11
(D) Produção da Equipe	300,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	5,77

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	75,98	0,0021	0,15
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	132,36	0,0133	1,76
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	101,78	0,0146	1,48
Emulsão RR 1C	10009	t	3.097,30	0,0038	11,76
				(F)Total:	15,15

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0032	0,00
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0200	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	1,163XP + 1,211XR + 4,846				0,00	0,0219	0,00
Transp. de Emulsao RR - 1C	1027	t	0,611XP + 0,723XR + 65,156				0,00	0,0038	0,00
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**20,92**
BDI:29,63%	**6,19**
Preço Unitário Total	**27,11**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41122 Tubo de PVC NBR 5648 diâmetro 50 mm, fornecimento e assentamento — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	37,71

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	37,71
(D) Produção da Equipe	10,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,77

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de PVC PBA, JEI (junta elástica) Classe 12 - NBR 5647 diâm. 50mm	10687	M	22,30	1,0000	22,30
				(F)Total:	22,30

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**26,07**
BDI:29,63%	**7,72**
Preço Unitário Total	**33,79**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43098 Tubo de PVC NBR 5648 diâmetro 50 mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	37,71

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	37,71
(D) Produção da Equipe	8,3000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4,54

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de PVC PBA, JEI (junta elástica) Classe 12 - NBR 5647 diâm. 50mm	10687	M	22,30	1,0000	22,30
				(F)Total:	22,30

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**26,84**
BDI:29,63%	**7,95**
Preço Unitário Total	**34,79**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41123 Tubo de PVC NBR 5648 diâmetro 75 mm, fornecimento e assentamento — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	37,71

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	37,71
(D) Produção da Equipe	10,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,77

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de PVC PBA, JEI (junta elástica) Classe 12 - NBR 5647, diam. 75mm	10688	M	60,80	1,0000	60,80
				(F)Total:	60,80

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**64,57**
BDI:29,63%	**19,13**
Preço Unitário Total	**83,70**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43097 Tubo de PVC NBR 5648 diâmetro 75 mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	37,71

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	37,71
(D) Produção da Equipe	8,3000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4,54

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de PVC PBA, JEI (junta elástica) Classe 12 - NBR 5647, diam. 75mm	10688	M	60,80	1,0000	60,80
				(F)Total:	60,80

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**65,34**
BDI:29,63%	**19,36**
Preço Unitário Total	**84,70**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41125 Tubo de PVC rígido série R diâmetro 100 mm, fornecimento e assentamento — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	37,71

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	37,71
(D) Produção da Equipe	10,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,77

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de PVC rígido, série R NBR5688, diam. 100mm	10690	M	45,10	1,0000	45,10
				(F)Total:	45,10

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**48,87**
BDI:29,63%	**14,48**
Preço Unitário Total	**63,35**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43100 Tubo de PVC rígido série R diâmetro 100 mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	37,71

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	37,71
(D) Produção da Equipe	8,3000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4,54

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de PVC rígido, série R NBR5688, diam. 100mm	10690	M	45,10	1,0000	45,10
				(F)Total:	45,10

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**49,64**
BDI:29,63%	**14,70**
Preço Unitário Total	**64,34**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41119 Tubo irrifort agropecuário diâmetro 32 mm, fornecimento e assentamento — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	37,71

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	37,71
(D) Produção da Equipe	10,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,77

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo IRRIFORT agropecuário diâmetro 32	10684	M	6,49	1,0000	6,49
				(F)Total:	6,49

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**10,26**
BDI:29,63%	**3,04**
Preço Unitário Total	**13,30**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43101 Tubo irrifort agropecuário diâmetro 32 mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas — Unidade: M
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	37,71

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	37,71
(D) Produção da Equipe	8,3000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4,54

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo IRRIFORT agropecuário diâmetro 32	10684	M	6,49	1,0000	6,49
				(F)Total:	6,49

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**11,03**
BDI:29,63%	**3,26**
Preço Unitário Total	**14,29**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41114 Tubo para irrigação linha fixa PN40 50 mm, fornecimento e assentamento — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	37,71

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	37,71
(D) Produção da Equipe	10,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,77

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo para irrigação linha fixa PN40, diâm. 50mm	10682	M	8,87	1,0000	8,87
				(F)Total:	8,87

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**12,64**
BDI:29,63%	**3,74**
Preço Unitário Total	**16,38**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43102 Tubo para irrigação linha fixa PN40 50 mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	37,71

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	37,71
(D) Produção da Equipe	8,3000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4,54

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo para irrigação linha fixa PN40, diâm. 50mm	10682	M	8,87	1,0000	8,87
				(F)Total:	8,87

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**13,41**
BDI:29,63%	**3,97**
Preço Unitário Total	**17,38**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40707 Tubos de ferro fundido diâmetro 0,90 m, assentamento — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,8000	0,2000	314,49	90,77	269,74
						(A)Total:	269,74

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	106,15

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,30
					(C)Total:	5,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	381,19
(D) Produção da Equipe	24,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	15,88

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,1600	9,92
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1 ,50 a 3,00 m	40283	M3	19,93	3,0000	59,79
Reaterro com areia, tudo incluído	40304	M3	45,91	2,5000	114,77
				(G)Total:	184,48

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**200,36**
BDI:29,63%	**59,36**
Preço Unitário Total	**259,72**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 42614 Tubos de ferro fundido diâmetro 0,90 m, assentamento em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,8000	0,2000	314,49	90,77	269,74
						(A)Total:	269,74

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	2,0000	34,02
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	3,0000	41,13
					(B)Total:	106,15

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,30
					(C)Total:	5,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	381,19
(D) Produção da Equipe	19,9000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	19,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,1600	9,92
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1 ,50 a 3,00 m	40283	M3	19,93	3,0000	59,79
Reaterro com areia, tudo incluído	40304	M3	45,91	2,5000	114,77
				(G)Total:	184,48

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**203,63**
BDI:29,63%	**60,33**
Preço Unitário Total	**263,96**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 41118 Tubos para irrigação Linha fixa PN40, diâmetro 75 mm, fornecimento e assentamento — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	37,71

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	37,71
(D) Produção da Equipe	10,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,77

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo para irrigação linha fixa PN40, diam. 75mm	10683	M	15,46	1,0000	15,46
				(F)Total:	15,46

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**19,23**
BDI:29,63%	**5,69**
Preço Unitário Total	**24,92**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43104 Tubos para irrigação Linha fixa PN40, diâmetro 75 mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	0,5000	8,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	1,0000	13,71
					(B)Total:	37,71

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	37,71
(D) Produção da Equipe	8,3000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4,54

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo para irrigação linha fixa PN40, diam. 75mm	10683	M	15,46	1,0000	15,46
				(F)Total:	15,46

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**20,00**
BDI:29,63%	**5,92**
Preço Unitário Total	**25,92**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40840 Usinagem de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), inclusive transporte comercial do oleo combustível — Unidade: t

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) (cab + ar) ou equivalente	30024	1,0000	0,4000	0,6000	530,59	200,20	332,35
Tanque pre-aquecedor 30.000L (s/óleo)	30135	2,0000	1,0000	0,0000	58,90	42,10	117,80
Usina de asfalto UA-2 60/80 t/h - CBUQ (CIBER) ou equivalente	30063	1,0000	1,0000	0,0000	652,03	424,43	652,03
						(A)Total:	1.102,18

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.102,18
(D) Produção da Equipe	36,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	30,61

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Óleo combustível BPF - baixo pto. fusão	10036	kg	4,78	7,0000	33,46
				(F)Total:	33,46

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Oleo combustível BPF - baixo pto. fusao	1036	t	0,611XP + 0,723XR + 65,156				0,00	0,0070	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**64,07**
BDI:29,63%	**18,98**
Preço Unitário Total	**83,05**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43331 Usinagem de mistura de solo brita — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) (cab + ar) ou equivalente	30023	1,0000	0,9300	0,0700	314,49	90,77	298,82
Grupo gerador 114/109 kva (STEMAC) ou equivalente	30068	1,0000	1,0000	0,0000	180,96	24,91	180,96
Usina de solos USC-2 dos. triplo 100/200t (CIBER) ou equivalente	30066	1,0000	1,0000	0,0000	446,32	250,25	446,32
						(A)Total:	926,10

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de usina	20068	2,35	128,33	32,24	1,0000	32,24
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	2,0000	27,42
					(B)Total:	59,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	985,76
(D) Produção da Equipe	121,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	8,14

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**8,14**
BDI:29,63%	**2,41**
Preço Unitário Total	**10,55**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40702 Valeta de pedra argamassada VPAR — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Alvenaria de pedra de mão argamassada (argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra	40343	M3	380,76	1,0000	380,76
				(G)Total:	380,76

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**380,76**
BDI:29,63%	**112,81**
Preço Unitário Total	**493,57**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43105 Valeta de pedra argamassada VPAR em Vias Urbanas — Unidade: M3

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Alvenaria de pedra de mão argamassada (argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra	40343	M3	380,76	1,0000	380,76
				(G)Total:	380,76

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**380,76**
BDI:29,63%	**112,81**
Preço Unitário Total	**493,57**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40701 Valeta de pedra jogada VPJ, inclusive transporte da pedra — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	5,0000	68,55
					(B)Total:	84,05

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,20
					(C)Total:	4,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	88,25
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	88,25

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	95,74	1,0000	95,74
				(F)Total:	95,74

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	1150	t	1,163XP + 1,211XR				0,00	1,5000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**183,99**
BDI:29,63%	**54,51**
Preço Unitário Total	**238,50**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43106 Valeta de pedra jogada VPJ, inclusive transporte da pedra em Vias Urbanas — Unidade: M3
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,5000	15,50
Servente	20002	1,00	128,33	13,71	5,0000	68,55
					(B)Total:	84,05

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,20
					(C)Total:	4,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	88,25
(D) Produção da Equipe	0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	106,32

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	95,74	1,0000	95,74
				(F)Total:	95,74

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	1150	t	1,163XP + 1,211XR				0,00	1,5000	0,00
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**202,06**
BDI:29,63%	**59,87**
Preço Unitário Total	**261,93**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40698 Valeta de proteção de aterro enleivada (VPA-01 DNIT) — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,3900	24,18
Grama em placas, fornecimento e plantio (sem fixação com estacas)	42206	M2	20,89	3,5000	73,11
				(G)Total:	97,29

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**97,29**
BDI:29,63%	**28,82**
Preço Unitário Total	**126,11**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40700 Valeta de proteção de aterro revestida em concreto (VPA-03 DNIT) — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Ripão de 2,5 X 7.0 cm	10069	m3	1.965,12	0,0016	3,14
				(F)Total:	3,14

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,1100	68,90
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,3900	24,18
				(G)Total:	93,08

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**96,22**
BDI:29,63%	**28,50**
Preço Unitário Total	**124,72**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40696 Valeta de proteção de aterro VPA 02 (revestida em concreto) — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Ripão de 2,5 X 7.0 cm	10069	m3	1.965,12	0,0024	4,71
				(F)Total:	4,71

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,1890	118,38
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	1,0380	64,36
				(G)Total:	182,74

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**187,45**
BDI:29,63%	**55,54**
Preço Unitário Total	**242,99**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40695 Valeta de proteção de aterro VPA-01 (escavação) — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	1,0380	64,36
				(G)Total:	64,36

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**64,36**
BDI:29,63%	**19,06**
Preço Unitário Total	**83,42**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40692 Valeta de proteção de corte - desobstrução e limpeza — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	10,0000	139,90
					(B)Total:	170,90

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,54
					(C)Total:	8,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	179,44
(D) Produção da Equipe	50,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,58

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**3,58**
BDI:29,63%	**1,06**
Preço Unitário Total	**4,64**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 43111 Valeta de proteção de corte - desobstrução e limpeza em Vias Urbanas — Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	1,0000	31,00
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	10,0000	139,90
					(B)Total:	170,90

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,54
					(C)Total:	8,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	179,44
(D) Produção da Equipe	46,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**3,90**
BDI:29,63%	**1,15**
Preço Unitário Total	**5,05**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40697 Valeta de proteção de corte enleivada (VPC-01 DNIT) — Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,3900	24,18
Grama em placas, fornecimento e plantio (sem fixação com estacas)	42206	M2	20,89	3,4000	71,02
				(G)Total:	95,20

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**95,20**
BDI:29,63%	**28,20**
Preço Unitário Total	**123,40**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40699 Valeta de proteção de corte revestida em concreto VPC-03 — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	626,39	0,1510	94,58
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,7140	44,27
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	73,51	1,0310	75,78
				(G)Total:	214,63

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**214,63**
BDI:29,63%	**63,59**
Preço Unitário Total	**278,22**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40693 Valeta de proteção de corte VPC-01 (escavação) — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,5620	34,84
				(G)Total:	34,84

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**34,84**
BDI:29,63%	**10,32**
Preço Unitário Total	**45,16**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40694 Valeta de proteção de corte VPC-02 (revestida em grama) — Unidade: M
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	62,01	0,5620	34,84
Grama em placas, fornecimento e plantio (sem fixação com estacas)	42206	M2	20,89	2,0310	42,42
				(G)Total:	77,26

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**77,26**
BDI:29,63%	**22,89**
Preço Unitário Total	**100,15**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40140 Valeta em concreto fck=10,0 MPa, tudo incluído — Unidade: M
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,0100	0,31
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	4,0000	55,96
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	17,01	1,0000	17,01
					(B)Total:	73,28

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,66
					(C)Total:	3,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	76,94
(D) Produção da Equipe	3,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	25,64

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Ripão de 2,5 X 7.0 cm	10069	m3	1.965,12	0,0018	3,53
				(F)Total:	3,53

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	573,97	0,1200	68,87
				(G)Total:	68,87

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**98,04**
BDI:29,63%	**29,04**
Preço Unitário Total	**127,08**

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 com Desoneração — Data base: 31/01/2023

Serviço: 40139 Valeta não revestida — Unidade: M

Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	31,00	0,0100	0,31
Operário braçal	20107	1,02	128,33	13,99	3,5000	48,96
					(B)Total:	49,27

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,46
					(C)Total:	2,46

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	51,73
(D) Produção da Equipe	5,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	10,34

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	**10,34**
BDI:29,63%	**3,06**
Preço Unitário Total	**13,40**