

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41153 Abraçadeira para fixação de semáforo em braço/coluna de diâmetro 101 ou 114 mm  
 Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							(A)Total:	0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000		12,22			
							(B)Total:	12,22		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,61				
							(C)Total:	0,61		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							12,83			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							12,83			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
Abraçadeira para fixação de semáforo em braço/coluna de diâmetro 101 ou 114mm	10714	Ud	66,02		1,0000		66,02			
							(F)Total:	66,02		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(G)Total:	0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
							(H)Total:	0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							78,85			
<b>BDI:23,32%</b>							18,38			
<b>Preço Unitário Total</b>							97,23			

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40910 Abrigo de Ônibus - Rodovia Rural - 3,40 m x 6,00 m  
 Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria L 1319 PBT=13,9t (TOCO 8,0t)	30005	4,0000	0,4000	0,6000	145,29	47,99	347,60
<b>(A)Total:</b>							347,60

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	157,27	15,00	40,0000	600,00
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	40,0000	1.094,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	160,0000	1.955,20
<b>(B)Total:</b>						3.649,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			182,46
<b>(C)Total:</b>						182,46

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						4.179,26
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4.179,26

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 2 (incl. 0% IUM) sem frete	10115	m3	67,18	1,8000	120,92
Caibros abrigo passag. 8pç 15x7x300 / 2pç 25x7x620cm	10064	CJ	1.262,82	1,0000	1.262,82
Parafuso em aço galvanizado comp. 250mm, diâmetro = 16mm	101971	Ud	8,19	16,0000	131,04
Parafusos completos 5/16 X 65 mm	10326	Ud	0,56	28,0000	15,68
Telha fibrocimento - Canaleta normal 49 - Comp. = 3,60 m	10324	PÇ	100,41	13,0000	1.305,33
Telha fibrocimento - Canaleta terminal 49 - Comp. = 3,60 m	10325	PÇ	216,93	2,0000	433,86
<b>(F)Total:</b>					3.269,65

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	56,4400	422,73
Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços aparentes 5x10x20cm, assent.c/argam.de cimento,cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8,juntas de 10mm e esp.	43343	M2	82,40	8,0000	659,20
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	421,53	3,5000	1.475,35
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	10,7200	586,27
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	19,5000	1.473,03
<b>(G)Total:</b>					4.616,58

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						12.065,49
<b>BDI:23,32%</b>						2.813,67
<b>Preço Unitário Total</b>						14.879,16

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41362 Abrigo de Ônibus Urbano - Padrão reduzido - 2,40 x 6,00 m  
 Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria L 1319 PBT=13,9t (TOCO 8,0t)	30005	4,0000	0,4000	0,6000	145,29	47,99	347,60
<b>(A)Total:</b>							347,60

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	157,27	15,00	40,0000	600,00
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	40,0000	1.094,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	160,0000	1.955,20
<b>(B)Total:</b>						3.649,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			182,46
<b>(C)Total:</b>						182,46

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						4.179,26
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4.179,26

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 2 (incl. 0% IUM) sem frete	10115	m3	67,18	1,8000	120,92
Caibros abrigo passag. 8pç 15x7x240 / 2pç 25x7x620 cm	10817	CJ	1.122,85	1,0000	1.122,85
Parafuso c/ porca e arruela (3/16x1 1/2")	10375	Ud	0,28	16,0000	4,48
Parafuso em aço galvanizado comp. 250mm, diâmetro = 16mm	101971	Ud	8,19	16,0000	131,04
Parafusos completos 5/16 X 65 mm	10326	Ud	0,56	28,0000	15,68
Telha fibrocimento - Canaleta normal 49 - Comp. = 2,50 m	10818	PÇ	69,61	13,0000	904,93
Telha fibrocimento - Canaleta terminal 49 - Comp. = 2,50 m	10819	PÇ	102,73	2,0000	205,46
Verniz (para tijolinho a vista)	10328	GL	44,64	0,6000	26,78
<b>(F)Total:</b>					2.532,14

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	5,2100	39,02
Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços aparentes 5x10x20cm, assent.c/argam.de cimento,cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8,juntas de 10mm e esp.	43343	M2	82,40	5,6000	461,44
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	421,53	2,8000	1.180,28
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,7200	39,37
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	9,2000	694,96
<b>(G)Total:</b>					2.415,07

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							9.126,47
<b>BDI:23,32%</b>							2.128,29
<b>Preço Unitário Total</b>							11.254,76

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40381 Acabamento em concreto fresco (15,0 MPA), para pavimento, inclusive endurecedor químico de superfície

Unidade: M2

Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Acabadora de superfície de concreto, rotativa PT 36" B c/ motor de 9 hp, Petrotec ou equivalente	30047	1,0000	1,0000	0,0000	7,65	1,27	7,65
<b>(A)Total:</b>							7,65

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,4100	21,15
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,2700	15,51
<b>(B)Total:</b>						36,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,83
<b>(C)Total:</b>						1,83

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						46,14
<b>(D) Produção da Equipe</b>						20,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto pronto - 15 MPa - DT = 50 km	11427	M3	274,60	0,0500	13,73
Endurecedor químico de superfícies de concreto aplicado, referência -Sikafloor Cure Hard 24 da Sika	10104	L	11,36	0,1500	1,70
<b>(F)Total:</b>					15,43

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								17,73
<b>BDI:23,32%</b>								4,13
<b>Preço Unitário Total</b>								21,86

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41260 Acessório para tirante protendido de aço Rocsolo ou similar diâmetro 29,3 mm  
 Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto acoplado para manômetro para bomba injetora manual Putzmeister ou equivalente	30116	1,0000	1,0000	0,0000	20,31	12,39	20,31
Macaco Freyssinet modelo K101 ou similar, 7 cordoalhas de 1/2" ou equivalente	30115	1,0000	1,0000	0,0000	45,11	19,32	45,11
<b>(A)Total:</b>							65,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	12,0000	146,64
Sondador	20006	1,96	157,27	23,72	3,0000	71,16
<b>(B)Total:</b>						217,80

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						283,22
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						283,22

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Anel para compensação angular até 45°	10650	Ud	36,45	1,0000	36,45
Contra porca sextavada	10651	Ud	36,45	5,0000	182,25
Luva para tirante referência Rocsolo d=50mm	10653	Ud	51,63	2,0000	103,26
Placa 20 x 20 x 3/4" para tirante Rocsolo	10798	Ud	59,77	1,0000	59,77
Porca sextavada esférica H=70mm, chave 55mm	10656	Ud	47,66	1,0000	47,66
Tinta epóxica isenta de solvente	10655	kg	56,90	0,1080	6,14
<b>(F)Total:</b>					435,53

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0500	17,13
<b>(G)Total:</b>					17,13

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						735,88
<b>BDI:23,32%</b>						171,60
<b>Preço Unitário Total</b>						907,48

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41045 Acessório para tirante pretendido de aço ST 85/105  
 Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto acoplado para manômetro para bomba injetora manual Putzmeister ou equivalente	30116	1,0000	1,0000	0,0000	20,31	12,39	20,31
Macaco Freyssinet modelo K101 ou similar, 7 cordoalhas de 1/2" ou equivalente	30115	1,0000	1,0000	0,0000	45,11	19,32	45,11
<b>(A)Total:</b>							65,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	12,0000	146,64
Sondador	20006	1,96	157,27	23,72	3,0000	71,16
<b>(B)Total:</b>						217,80

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						283,22
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						283,22

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Anel para compensação angular até 45°	10650	Ud	36,45	1,0000	36,45
Contra porca sextavada	10651	Ud	36,45	5,0000	182,25
Luva para tirante referência Rocsolo d=50mm	10653	Ud	51,63	2,0000	103,26
Placa 160 x 160 x 10mm	10654	Ud	30,52	1,0000	30,52
Porca sextavada esférica H=70mm, chave 55mm	10656	Ud	47,66	1,0000	47,66
Tinta epóxica isenta de solvente	10655	kg	56,90	0,1080	6,14
<b>(F)Total:</b>					406,28

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0500	17,13
<b>(G)Total:</b>					17,13

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								706,63
<b>BDI:23,32%</b>								164,78
<b>Preço Unitário Total</b>								871,41

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 100394 Aço CA-25, fornecimento, dobração e colocação nas formas  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: kg

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	20020	1,24	157,27	15,00	13,0000	195,00
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	10,0000	123,40
<b>(B)Total:</b>						318,40

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			15,92
<b>(C)Total:</b>						15,92

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						334,32
<b>(D) Produção da Equipe</b>						110,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,03

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-25 (granel) - (preço médio)	10133	kg	5,06	1,1000	5,56
Arame recozido 18	10134	kg	13,52	0,0200	0,27
<b>(F)Total:</b>					5,83

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						8,86
<b>BDI:23,32%</b>						2,06
<b>Preço Unitário Total</b>						10,92

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40376 Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: kg

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	20020	1,24	157,27	15,00	10,0000	150,00
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	10,0000	123,40
<b>(B)Total:</b>						273,40

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			13,67
<b>(C)Total:</b>						13,67

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						287,07
<b>(D) Produção da Equipe</b>						110,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,60

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50 (granel) - (preço médio)	10129	kg	4,20	1,1000	4,62
Arame recozido 18	10134	kg	13,52	0,0200	0,27
<b>(F)Total:</b>					4,89

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						7,49
<b>BDI:23,32%</b>						1,74
<b>Preço Unitário Total</b>						9,23

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 43351 Aço CA-50 grossa, diâmetro de 12.5 a 25 mm, fornecimento, dobragem e colocação nas formas  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: kg

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	20020	1,24	157,27	15,00	10,0000	150,00
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	10,0000	123,40
<b>(B)Total:</b>						273,40

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			13,67
<b>(C)Total:</b>						13,67

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						287,07
<b>(D) Produção da Equipe</b>						100,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,87

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50 diam 12.5 a 25 mm	11570	kg	3,81	1,1000	4,19
Arame recozido 18	10134	kg	13,52	0,0200	0,27
<b>(F)Total:</b>					4,46

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						7,33
<b>BDI:23,32%</b>						1,70
<b>Preço Unitário Total</b>						9,03

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 43350 Aço CA-50 média, diâmetro de 6.3 a 10 mm, fornecimento, dobragem e colocação nas formas  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: kg

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	20020	1,24	157,27	15,00	10,0000	150,00
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	10,0000	123,40
<b>(B)Total:</b>						273,40

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			13,67
<b>(C)Total:</b>						13,67

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						287,07
<b>(D) Produção da Equipe</b>						125,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,29

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50 diam. 6.3 a 10 mm	11569	kg	4,14	1,1000	4,55
Arame recozido 18	10134	kg	13,52	0,0200	0,27
<b>(F)Total:</b>					4,82

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						7,11
<b>BDI:23,32%</b>						1,65
<b>Preço Unitário Total</b>						8,76

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41261 Aço CA-60 fina, diâmetro de 4.2 a 5.0 mm, fornecimento, dobragem e colocação nas formas  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: kg

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	20020	1,24	157,27	15,00	10,0000	150,00
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	10,0000	123,40
<b>(B)Total:</b>						273,40

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			13,67
<b>(C)Total:</b>						13,67

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						287,07
<b>(D) Produção da Equipe</b>						140,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,05

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-60 (granel) (preço médio)	10801	kg	4,24	1,1000	4,66
Arame recozido 18	10134	kg	13,52	0,0200	0,27
<b>(F)Total:</b>					4,93

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						6,98
<b>BDI:23,32%</b>						1,62
<b>Preço Unitário Total</b>						8,60

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 100390 Administração Local (valor mensal a calcular de acordo com a obra)

Unidade: vb

Grupo de Serviço: 6 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								0,00
<b>BDI:23,32%</b>								0,00
<b>Preço Unitário Total</b>								0,00

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42878 Aluguel de automóvel VW/ Gol (flex) 1,6 ou equivalente, exclusive motorista, inclusive combustível  
 Grupo de Serviço: 12 - SERVIÇOS DIVERSOS

Unidade: Mes

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo Unitário			
Aluguel mensal de veículos tipo Gol 1.6, exclusive motorista e combustível	10585	Mes	1.857,22	1,0000		1.857,22			
Gasolina	10859	L	3,90	500,0000		1.950,00			
							(F)Total:	3.807,22	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo Unitário			
							(G)Total:	0,00	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							3.807,22		
<b>BDI:23,32%</b>							887,84		
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>4.695,06</b>		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41578 Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef.

Unidade: Mes

Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Adotado						687,50
BDI:23,32%						160,32
Preço Unitário Total						847,82

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42511 Aluguel de container p/ escritório com ar condicionado, isolamento term/acust., 2 luminárias, janela de vidro, tomadas computador e telefone  
 Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ

Unidade: Mes

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Adotado						637,50
BDI:23,32%						148,66
Preço Unitário Total						786,16

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41579 Aluguel de container para almoxarifado

Unidade: Mes

Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Adotado</b>						<b>416,67</b>
<b>BDI:23,32%</b>						<b>97,16</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>513,83</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41494 Aluguel de container tipo cozinha com isolamento térmico e acústico, 2 luminárias, piso especial e janela

Unidade: Mes

Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Adotado</b>						<b>933,33</b>
<b>BDI:23,32%</b>						<b>217,65</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>1.150,98</b>



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41678 Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2 janelas de vidro  
 Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ

Unidade: Mes

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Adotado</b>						683,33
<b>BDI:23,32%</b>						159,35
<b>Preço Unitário Total</b>						842,68

Serviço: 41455 Aluguel de container tipo refeitório (2 unidades acopladas), c/ 2 aparelhos de ar condicionado, 4

Unidade: Mes

luminária e 4 janelas de vidro

Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Adotado						1.450,00
BDI:23,32%						338,14
Preço Unitário Total						1.788,14

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41456 Aluguel de container tipo refeitório (3 unidades acopladas), c/ 3 aparelhos de ar condicionado, 6 luminárias e 6 janelas de vidro

Unidade: Mes

Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Adotado</b>						<b>2.250,00</b>
<b>BDI:23,32%</b>						<b>524,70</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>2.774,70</b>



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41580 Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial  
Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ

Unidade: Mes

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
							(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
						(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
						(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
					(F)Total: 0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
					(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
									(H)Total: 0,00

Custo Adotado						700,00
BDI:23,32%						163,24
Preço Unitário Total						863,24

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41454 Aluguel de container tipo vestiário, 2 luminárias, piso especial e janela  
 Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ

Unidade: Mes

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(G)Total:	0,00	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Adotado</b>							467,50		
<b>BDI:23,32%</b>							109,02		
<b>Preço Unitário Total</b>							576,52		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42888 Aluguel mensal de automóvel utilitário inclusive combustível, exclusive motorista  
 Grupo de Serviço: 12 - SERVIÇOS DIVERSOS

Unidade: Mes

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo Unitário			
Aluguel mensal de utilitário exclusive motorista e combustível	10586	Mes	4.433,00	1,0000		4.433,00			
Gasolina	10859	L	3,90	500,0000		1.950,00			
							(F)Total:	6.383,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo Unitário			
							(G)Total:	0,00	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>6.383,00</b>		
<b>BDI:23,32%</b>							<b>1.488,51</b>		
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>7.871,51</b>		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42186 Aluguel mensal de barco de alumínio 4,20 m com motor 15 HP (equipamentos)  
 Grupo de Serviço: 18 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS

Unidade: Mes

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Barco de aluminio compr. 4,20 metros motor 15HP	30134	1,0000	1,0000	0,0000	31,13	19,16	31,13
<b>(A)Total:</b>							31,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						31,13
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,0050
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						6.226,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						6.226,00
<b>BDI:23,32%</b>						1.451,90
<b>Preço Unitário Total</b>						7.677,90

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41023 Aluguel mensal de escoramento tubular com tubos metálicos com até 10 metros de altura  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							(A)Total:	0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
							(B)Total:	0,00		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
							(C)Total:	0,00		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
Aluguel de tubo equipado completo para andaime com h=10,0 m	10634	Mes	100,00		0,6660		66,60			
							(F)Total:	66,60		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(G)Total:	0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
							(H)Total:	0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							66,60			
<b>BDI:23,32%</b>							15,53			
<b>Preço Unitário Total</b>							82,13			

Serviço: 42601 Alvenaria de bloco (39 x 19 x 09) cm espessura 09 cm em Vias Urbanas, inclusive transporte, areia, cimento e bloco

Unidade: M2

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						32,69

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,63
<b>(C)Total:</b>						1,63

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						34,32
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,2450
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						27,56

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,0150	0,82
Bloco de concreto para alvenaria 39 X 19 X 09 cm	10271	Ud	1,57	12,5000	19,62
Cimento CP III	10092	kg	0,32	2,0000	0,64
<b>(F)Total:</b>					21,08

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0040	0,00
Transp. de Bloco p/ alvenaria 40 X 20 X 20 cm	1155	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,2000	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0043	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						48,64
<b>BDI:23,32%</b>						11,34
<b>Preço Unitário Total</b>						59,98

Serviço: 41575 Alvenaria de bloco (39 x 19 x 09) cm espessura 09 cm, inclusive transporte da areia, cimento e bloco

Unidade: M2

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						32,69

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,63
<b>(C)Total:</b>						1,63

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						34,32
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						22,88

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,0150	0,82
Bloco de concreto para alvenaria 39 X 19 X 09 cm	10271	Ud	1,57	12,5000	19,62
Cimento CP III	10092	kg	0,32	2,0000	0,64
<b>(F)Total:</b>					21,08

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0040	0,00
Transp. de Bloco p/ alvenaria 40 X 20 X 20 cm	1155	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,2000	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0043	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						43,96
<b>BDI:23,32%</b>						10,25
<b>Preço Unitário Total</b>						54,21

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 43602 Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						32,69

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,63
<b>(C)Total:</b>						1,63

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						34,32
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						34,32

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,0300	1,65
Bloco de concreto para alvenaria 39 X 19 X 19 cm	10273	Ud	2,83	12,5000	35,37
Cimento CP III	10092	kg	0,32	4,0000	1,28
<b>(F)Total:</b>					38,30

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0075	0,00
Transp. de Bloco p/ alvenaria 40 X 20 X 20 cm	1155	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,2000	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0085	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							72,62
<b>BDI:23,32%</b>							16,93
<b>Preço Unitário Total</b>							89,55

Serviço: 40346 Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento

Unidade: M2

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						32,69

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,63
<b>(C)Total:</b>						1,63

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						34,32
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						34,32

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,0300	1,65
Bloco de concreto para alvenaria 39 X 19 X 19 cm	10273	Ud	2,83	12,5000	35,37
Cimento CP III	10092	kg	0,32	4,0000	1,28
<b>(F)Total:</b>					38,30

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0075	0,00
Transp. de Bloco p/ alvenaria 40 X 20 X 20 cm	1155	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,2000	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0085	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						72,62
<b>BDI:23,32%</b>						16,93
<b>Preço Unitário Total</b>						89,55

Serviço: 42602 Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive transporte de areia, cimento e bloco em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						32,69

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,63
<b>(C)Total:</b>						1,63

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						34,32
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						41,34

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,0300	1,65
Bloco de concreto para alvenaria 39 X 19 X 19 cm	10273	Ud	2,83	12,5000	35,37
Cimento CP III	10092	kg	0,32	4,0000	1,28
<b>(F)Total:</b>					38,30

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0075	0,00
Transp. de Bloco p/ alvenaria 40 X 20 X 20 cm	1155	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,2000	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0085	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						79,64
<b>BDI:23,32%</b>						18,57
<b>Preço Unitário Total</b>						98,21

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42603 Alvenaria de lajota (20 x 20 x 10) cm espessura 10 cm , inclusive transporte de areia, lajota e cimento, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,2000	14,66
<b>(B)Total:</b>						35,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,75
<b>(C)Total:</b>						1,75

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						36,88
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8800
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						41,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,0200	1,10
Cimento CP III	10092	kg	0,32	4,0000	1,28
Lajota de 20 X 20 X 10 cm	10319	MIL	431,30	0,0250	10,78
<b>(F)Total:</b>					13,16

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0750	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0085	0,00
Transp. de Lajota de 20 X 20 X 10 cm	1152	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,1600	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							55,06
<b>BDI:23,32%</b>							12,83
<b>Preço Unitário Total</b>							67,89

Serviço: 40345 Alvenaria de lajota (20 x 20 x 10) cm espessura 10 cm, inclusive transporte de areia, lajota e cimento

Unidade: M2

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,2000	14,66
<b>(B)Total:</b>						35,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,75
<b>(C)Total:</b>						1,75

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						36,88
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						36,88

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,0200	1,10
Cimento CP III	10092	kg	0,32	4,0000	1,28
Lajota de 20 X 20 X 10 cm	10319	MIL	431,30	0,0250	10,78
<b>(F)Total:</b>					13,16

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0750	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0085	0,00
Transp. de Lajota de 20 X 20 X 10 cm	1152	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,1600	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						50,04
<b>BDI:23,32%</b>						11,66
<b>Preço Unitário Total</b>						61,70

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42604 Alvenaria de pedra de mão (junta seca), inclusive transporte da pedra em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário				
							(A)Total:	0,00			
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário				
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1000		2,73				
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,0000		30,00				
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000		122,20				
							(B)Total:	154,93			
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo					
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,74					
							(C)Total:	7,74			
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							<b>162,67</b>				
<b>(D) Produção da Equipe</b>							<b>0,9000</b>				
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							<b>180,74</b>				
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário				
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	70,24		1,0000		70,24				
							(F)Total:	70,24			
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário				
							(G)Total:	0,00			
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.		
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	1150	t	0,663XP + 0,691XR				0,00	1,6500	0,00		
							(H)Total:	0,00			
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>250,98</b>				
							<b>BDI:23,32%</b>		<b>58,52</b>		
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>309,50</b>				

Serviço: 40343 Alvenaria de pedra de mão argamassada (argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra

Unidade: M3

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	10,0000	123,40
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
<b>(B)Total:</b>						156,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,80
<b>(C)Total:</b>						7,80

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						163,93
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						163,93

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	70,24	0,7500	52,68
<b>(F)Total:</b>					52,68

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,2500	85,66
<b>(G)Total:</b>					85,66

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	1150	t	0,663XP + 0,691XR				0,00	1,1250	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								302,27
<b>BDI:23,32%</b>								70,48
<b>Preço Unitário Total</b>								372,75

Serviço: 42605 Alvenaria de pedra de mão argamassada (argamassa cimento areia 1:4) inclusive transporte da pedra de mão, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	10,0000	123,40
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
<b>(B)Total:</b>						156,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,80
<b>(C)Total:</b>						7,80

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						163,93
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8700
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						188,42

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	70,24	0,7500	52,68
<b>(F)Total:</b>					52,68

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,2500	85,66
<b>(G)Total:</b>					85,66

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	1150	t	0,663XP + 0,691XR				0,00	1,1250	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								326,76
<b>BDI:23,32%</b>								76,20
<b>Preço Unitário Total</b>								402,96

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40344 Alvenaria de pedra de mão (junta seca), inclusive transporte da pedra  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
<b>(B)Total:</b>						154,93

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,74
<b>(C)Total:</b>						7,74

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						162,67
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						162,67

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	70,24	1,0000	70,24
<b>(F)Total:</b>					70,24

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	1150	t	0,663XP + 0,691XR				0,00	1,6500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							232,91
<b>BDI:23,32%</b>							54,31
<b>Preço Unitário Total</b>							287,22

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 43343 Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços aparentes 5x10x20cm, assent.c/argam.de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, juntas de 10mm e esp.  
 Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: M2

(A) Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	0,0150	1,0000	0,0000	25,36	20,58	0,38
<b>(A) Total:</b>							0,38

(B) Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,6000	24,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,8320	22,38
<b>(B) Total:</b>						46,38

(C) Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,31
<b>(C) Total:</b>						2,31

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						49,07
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						49,07

(F) Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia média jazida com carregamento mecânico	10110	m3	65,96	0,0378	2,49
Cal (saco de 7 kg)	10312	kg	1,33	1,0120	1,34
Cimento CP III	10092	kg	0,32	4,0040	1,28
Tijolo cerâmico maciço 5x10x20 cm	11567	Ud	0,34	83,0000	28,22
<b>(F) Total:</b>					33,33

(G) Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G) Total:</b>					0,00

(H) Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H) Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						82,40
<b>BDI: 23,32%</b>						19,21
<b>Preço Unitário Total</b>						101,61

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41027 Andaime de madeira para altura até 7 m, compreendendo montagem e desmontagem  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	157,27	15,00	0,4500	6,75
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,4560	5,57
<b>(B)Total:</b>						12,32

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,61
<b>(C)Total:</b>						0,61

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						12,93
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						12,93

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pontaletes de Pinho de 1ª de 3" x 3", sem aparelhamento	10621	M	6,46	0,7300	4,71
Prego 18 X 24	10135	kg	12,00	0,0300	0,36
Tábua de pinho de 1ª de 1" x 12"	10620	M	8,37	0,4000	3,34
<b>(F)Total:</b>					8,41

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								21,34
<b>BDI:23,32%</b>								4,97
<b>Preço Unitário Total</b>								26,31

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42606 Andaime de madeira para altura até 7 m, compreendendo montagem e desmontagem em Vias

Unidade: M3

Urbanas

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	157,27	15,00	0,4500	6,75
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,4560	5,57
<b>(B)Total:</b>						12,32

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						12,32
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						14,84

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pontaletes de Pinho de 1ª de 3" x 3", sem aparelhamento	10621	M	6,46	0,7300	4,71
Prego 18 X 24	10135	kg	12,00	0,0300	0,36
Tábua de pinho de 1ª de 1" x 12"	10620	M	8,37	0,4000	3,34
<b>(F)Total:</b>					8,41

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							23,25
<b>BDI: 23,32%</b>							5,42
<b>Preço Unitário Total</b>							28,67

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40337 Andaime suspenso em madeira, inclusive montagem e desmontagem  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	20020	1,24	157,27	15,00	0,3750	5,62
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	157,27	15,00	0,3750	5,62
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,7500	9,16
<b>(B)Total:</b>						20,40

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,02
<b>(C)Total:</b>						1,02

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						21,42
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						21,42

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-25 (granel) D=1/2"	10131	kg	5,06	1,1140	5,63
Aço CA-50 (granel) diam. 3/8"	10128	kg	4,71	1,2000	5,65
Cabo de aço polido com alma de fibra, 6 pernas 19 fios, diâm. 3/8"	10170	M	9,29	1,2000	11,14
Clips (grampo) pesado para cabo de aço diam. 3/8"	10171	Ud	6,85	2,0000	13,70
Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)	10071	m	21,21	0,0878	1,86
Tábuas de 30 X 2,5 cm (Aparelhada)	10061	m3	3.217,33	0,0175	56,30
<b>(F)Total:</b>					94,28

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Perfuração de concreto	40393	M	17,43	0,1270	2,21
<b>(G)Total:</b>					2,21

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						117,91
<b>BDI: 23,32%</b>						27,49
<b>Preço Unitário Total</b>						145,40

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42607 Andaime suspenso em madeira, inclusive montagem e desmontagem em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	20020	1,24	157,27	15,00	0,3750	5,62
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	157,27	15,00	0,3750	5,62
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,7500	9,16
<b>(B)Total:</b>						20,40

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,02
<b>(C)Total:</b>						1,02

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						21,42
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						25,80

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-25 (granel) D=1/2"	10131	kg	5,06	1,1140	5,63
Aço CA-50 (granel) diam. 3/8"	10128	kg	4,71	1,2000	5,65
Cabo de aço polido com alma de fibra, 6 pernas 19 fios, diâm. 3/8"	10170	M	9,29	1,2000	11,14
Clips (grampo) pesado para cabo de aço diam. 3/8"	10171	Ud	6,85	2,0000	13,70
Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)	10071	m	21,21	0,0878	1,86
Tábuas de 30 X 2,5 cm (Aparelhada)	10061	m3	3.217,33	0,0175	56,30
<b>(F)Total:</b>					94,28

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Perfuração de concreto	40393	M	17,43	0,1270	2,21
<b>(G)Total:</b>					2,21

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						122,29
<b>BDI:23,32%</b>						28,51
<b>Preço Unitário Total</b>						150,80

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41409 Anteparo 3 x 300 mm, fornecimento e instalação  
 Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Eletricista	20056	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						19,72

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,98
<b>(C)Total:</b>						0,98

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						20,70
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						20,70

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Anteparo 3 x 300 mm	10857	Ud	357,04	1,0000	357,04
<b>(F)Total:</b>					357,04

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						377,74
<b>BDI:23,32%</b>						88,08
<b>Preço Unitário Total</b>						465,82

Serviço: 40387 Aparelho de apoio de neoprene fretado, fornecimento e assentamento, inclusive grauteamento e transporte do neoprene  
 Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Unidade: dm3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	157,27	19,97	0,1100	2,19
<b>(B)Total:</b>						2,19

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,10
<b>(C)Total:</b>						0,10

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						2,29
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,29

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Placa de neoprene fretado esp = 5 cm (18% I.P.I. e embalagem)	10201	dm3	96,72	1,0000	96,72
Sikagrout	10195	kg	1,09	1,2200	1,32
<b>(F)Total:</b>					98,04

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Placa neoprene (18% I.P.I. e embalagem)	1227	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0032	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							100,33
<b>BDI:23,32%</b>							23,39
<b>Preço Unitário Total</b>							123,72

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40395 Apicoamento manual de superfície de concreto  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	1,01	157,27	12,22	1,4000	17,10
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	157,27	19,97	0,1400	2,79
<b>(B)Total:</b>						19,89

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,99
<b>(C)Total:</b>						0,99

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					20,88
<b>(D) Produção da Equipe</b>					1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					20,88

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					20,88
<b>BDI:23,32%</b>					4,86
<b>Preço Unitário Total</b>					25,74

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42608 Apicoamento manual de superfície de concreto em Vias Urbanas

Unidade: M2

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
<b>(A)Total:</b>							0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	1,01	157,27	12,22	1,4000		17,10		
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	157,27	19,97	0,1400		2,79		
<b>(B)Total:</b>							19,89		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,99			
<b>(C)Total:</b>							0,99		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							20,88		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							0,9200		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							22,69		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário			
<b>(F)Total:</b>							0,00		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário			
<b>(G)Total:</b>							0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							22,69		
<b>BDI:23,32%</b>							5,29		
<b>Preço Unitário Total</b>							27,98		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40300 Apiloamento manual

Unidade: M3

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	3,0000	37,02
<b>(B)Total:</b>						42,49

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,12
<b>(C)Total:</b>						2,12

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						44,61
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						44,61

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						44,61
<b>BDI:23,32%</b>						10,40
<b>Preço Unitário Total</b>						55,01

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42609 Apiloamento manual em Vias Urbanas

Unidade: M3

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
<b>(A)Total:</b>							0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000		5,47		
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	3,0000		37,02		
<b>(B)Total:</b>							42,49		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,12			
<b>(C)Total:</b>							2,12		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							44,61		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							0,9200		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							48,48		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
<b>(F)Total:</b>							0,00		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
<b>(G)Total:</b>							0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							48,48		
<b>BDI:23,32%</b>							11,30		
<b>Preço Unitário Total</b>							59,78		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40981 Aplicação de jato de ar comprimido para limpeza de trincas  
 Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	1,0000	0,0000	95,51	21,48	95,51
<b>(A)Total:</b>							95,51

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						38,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						133,62
<b>(D) Produção da Equipe</b>						100,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,33

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						1,33
<b>BDI:23,32%</b>						0,31
<b>Preço Unitário Total</b>						1,64

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42045 Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira)  
 Grupo de Serviço: 44 - MATERIAIS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo Unitário			
Argila (barreiras comerciais - saibreiras)	10564	M3	9,31	1,0000		9,31			
							(F)Total:	9,31	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo Unitário			
							(G)Total:	0,00	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							9,31		
<b>Preço Unitário Total</b>							9,31		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40101 Arborização (mudas de árvores com altura até 1,50 m)  
 Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,2000	0,8000	132,45	42,83	60,75
<b>(A)Total:</b>							60,75

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Feitor	20087	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						14,95

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,74
<b>(C)Total:</b>						0,74

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						76,44
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						76,44

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Muda de árvore (altura até 1,50m)	10570	Ud	31,89	1,0000	31,89
Terra vegetal	10571	M3	63,25	0,2000	12,65
<b>(F)Total:</b>					44,54

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								120,98
<b>BDI:23,32%</b>								28,21
<b>Preço Unitário Total</b>								149,19

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42203 Arborização para paisagismo ( mudas viveiro de espera) com altura maior que 150 cm  
 Grupo de Serviço: 8 - SERVIÇOS AMBIENTAIS

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	0,5000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	66,22
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	151,10	51,26	151,10
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,2500	0,7500	17,48	12,64	13,85
<b>(A)Total:</b>							231,17

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
Técnico em meio ambiente	20010	2.677,13	84,04	4.926,99	0,0045	22,17
<b>(B)Total:</b>						144,37

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,21
<b>(C)Total:</b>						7,21

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						382,75
<b>(D) Produção da Equipe</b>						10,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						38,27

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Adubo NPK	10574	kg	1,43	0,3000	0,42
Formicida - referência:macro e microgranulado tipo Mirex	11260	Kg	18,01	0,0060	0,10
Muda de árvore grande (altura maior que 150cm)	11262	Ud	65,51	1,0000	65,51
Pó calcáreo dolomítico	10573	kg	0,09	1,1500	0,10
Ripas de 2,5cm x 5,0cm	11261	M	3,97	2,0000	7,94
<b>(F)Total:</b>					74,07

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Muda de árvore	1649	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0050	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								112,34
<b>BDI:23,32%</b>								26,19
<b>Preço Unitário Total</b>								138,53

Serviço: 42202 Arborização para paisagismo (mudas viveiro de espera) com altura até 150 cm  
 Grupo de Serviço: 8 - SERVIÇOS AMBIENTAIS

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	132,45	42,83	87,63
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,5000	0,5000	151,10	51,26	101,18
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,2500	0,7500	17,48	12,64	13,85
<b>(A)Total:</b>							202,66

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
Técnico em meio ambiente	20010	2.677,13	84,04	4.926,99	0,0045	22,17
<b>(B)Total:</b>						144,37

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,21
<b>(C)Total:</b>						7,21

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	354,24
<b>(D) Produção da Equipe</b>	10,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	35,42

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Adubo NPK	10574	kg	1,43	0,3000	0,42
Formicida - referência:macro e microgranulado tipo Mirex	11260	Kg	18,01	0,0060	0,10
Muda de árvore (altura até 1,50m)	10570	Ud	31,89	1,0000	31,89
Pó calcáreo dolomítico	10573	kg	0,09	1,1500	0,10
Ripas de 2,5cm x 5,0cm	11261	M	3,97	1,5000	5,95
<b>(F)Total:</b>					38,46

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Muda de árvore	1649	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0030	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	73,88
<b>BDI:23,32%</b>	17,22
<b>Preço Unitário Total</b>	91,10

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42611 Argamassa cimento e areia traço 1:4 em Vias Urbanas

Unidade: M3

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carrinho de mão	30076	2,0000	1,0000	0,0000	0,19	0,13	0,38
<b>(A)Total:</b>							0,38

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	10,0000	123,40
<b>(B)Total:</b>						150,75

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,53
<b>(C)Total:</b>						7,53

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						158,66
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						191,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	1,2070	66,38
Cimento CP III	10092	kg	0,32	367,5000	117,60
<b>(F)Total:</b>					183,98

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,8105	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,3675	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								375,13
<b>BDI:23,32%</b>								87,48
<b>Preço Unitário Total</b>								462,61

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40348 Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carrinho de mão	30076	2,0000	1,0000	0,0000	0,19	0,13	0,38
<b>(A)Total:</b>							0,38

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	10,0000	123,40
<b>(B)Total:</b>						150,75

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,53
<b>(C)Total:</b>						7,53

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						158,66
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						158,66

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	1,2070	66,38
Cimento CP III	10092	kg	0,32	367,5000	117,60
<b>(F)Total:</b>					183,98

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,8105	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,3675	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								342,64
<b>BDI:23,32%</b>								79,90
<b>Preço Unitário Total</b>								422,54

Serviço: 42612 Argamassa cimento (nata) em Vias Urbanas

Unidade: M3

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carrinho de mão	30076	2,0000	1,0000	0,0000	0,19	0,13	0,38
<b>(A)Total:</b>							0,38

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	10,0000	123,40
<b>(B)Total:</b>						150,75

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,53
<b>(C)Total:</b>						7,53

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						158,66
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						191,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento CP III	10092	kg	0,32	1.300,0000	416,00
<b>(F)Total:</b>					416,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Cimento	1153	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	1,3000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								607,15
<b>BDI:23,32%</b>								141,58
<b>Preço Unitário Total</b>								748,73

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40347 Argamassa cimento (nata), inclusive transporte de cimento  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carrinho de mão	30076	2,0000	1,0000	0,0000	0,19	0,13	0,38
<b>(A)Total:</b>							0,38

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	10,0000	123,40
<b>(B)Total:</b>						150,75

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,53
<b>(C)Total:</b>						7,53

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						158,66
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						158,66

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento CP III	10092	kg	0,32	1.300,0000	416,00
<b>(F)Total:</b>					416,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Cimento	1153	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	1,3000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								574,66
<b>BDI:23,32%</b>								134,01
<b>Preço Unitário Total</b>								708,67

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41415 Argamassa de cimento e areia, traço 1:4, consumo de cimento 400 kg/m³  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carrinho de mão	30076	2,0000	1,0000	0,0000	0,19	0,13	0,38
<b>(A)Total:</b>							0,38

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
<b>(B)Total:</b>						149,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,47
<b>(C)Total:</b>						7,47

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						157,40
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						157,40

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	1,2070	66,38
Cimento CP III	10092	kg	0,32	400,0000	128,00
<b>(F)Total:</b>					194,38

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,8105	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,4000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								351,78
<b>BDI:23,32%</b>								82,03
<b>Preço Unitário Total</b>								433,81

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42613 Argamassa de cimento e areia, traço 1:4, consumo de cimento 400 kg/m³ em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carrinho de mão	30076	2,0000	1,0000	0,0000	0,19	0,13	0,38
<b>(A)Total:</b>							0,38

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
<b>(B)Total:</b>						149,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,47
<b>(C)Total:</b>						7,47

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						157,40
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						189,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	1,2070	66,38
Cimento CP III	10092	kg	0,32	400,0000	128,00
<b>(F)Total:</b>					194,38

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,8105	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,4000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								384,01
<b>BDI:23,32%</b>								89,55
<b>Preço Unitário Total</b>								473,56

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41352 Arrasamento estaca concreto D = 0,80 m com marteleto pneumático  
 Grupo de Serviço: 32 - INFRA E MESO-ESTRUTURA

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar XA 360/763 pcm (ATLAS) ou equivalente	30060	1,0000	0,9000	0,1000	143,72	28,88	132,22
Marteleto man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	2,0000	0,9000	0,1000	18,11	16,89	35,94
<b>(A)Total:</b>							168,16

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	1,01	157,27	12,22	1,0000	12,22
Feitor	20087	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Marteletoiro	20093	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
<b>(B)Total:</b>						55,89

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,79
<b>(C)Total:</b>						2,79

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						226,84
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						113,42

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						113,42
<b>BDI:23,32%</b>						26,44
<b>Preço Unitário Total</b>						139,86

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42257 Aterro com areia, exceto fornecimento da areia

Unidade: M3

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	0,2000	0,8000	100,81	43,55	55,00
<b>(A)Total:</b>							55,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,2000	5,68
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,2000	26,88
<b>(B)Total:</b>						32,56

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,62
<b>(C)Total:</b>						1,62

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						89,18
<b>(D) Produção da Equipe</b>						15,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						5,94

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						5,94
<b>BDI:23,32%</b>						1,38
<b>Preço Unitário Total</b>						7,32

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40928 Balizador de concreto ( fornecimento e assentamento )  
 Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,3000	0,7000	132,45	42,83	69,71
<b>(A)Total:</b>							69,71

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	0,6000	16,41
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						104,73

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,23
<b>(C)Total:</b>						5,23

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						179,67
<b>(D) Produção da Equipe</b>						12,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						14,97

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Película refletiva lentes inclusas	10363	M2	101,93	0,0200	2,03
Tubo de PVC rígido D= 100mm (dreno) - vara 6m	10308	vr	67,38	0,2000	13,47
<b>(F)Total:</b>					15,50

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	421,53	0,0090	3,79
<b>(G)Total:</b>					3,79

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								34,26
<b>BDI:23,32%</b>								7,98
<b>Preço Unitário Total</b>								42,24

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41498 Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura em telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. inspeção  
 Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  
 Observações: (Custo adot. IOPES-cód 020701)

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							(A)Total:	0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
							(B)Total:	0,00		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
							(C)Total:	0,00		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(F)Total:	0,00		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(G)Total:	0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
							(H)Total:	0,00		
<b>Custo Adotado</b>							547,09			
<b>BDI:23,32%</b>							127,58			
<b>Preço Unitário Total</b>							674,67			

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41531 Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz

Unidade: M2

Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Observações: (Custo adot. IOPES-cód 020702)

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Adotado</b>						<b>378,02</b>
<b>BDI:23,32%</b>						<b>88,15</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>466,17</b>

Serviço: 42041 Barreira de Siltagem com escoras de eucalipto, diâm. 0,10m e a altura 1,60m, espaçadas a cada 2,0 m, 1 reaproveitamento  
 Grupo de Serviço: 8 - SERVIÇOS AMBIENTAIS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,8000	9,77
<b>(B)Total:</b>						12,50

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,62
<b>(C)Total:</b>						0,62

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						13,12
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						13,12

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame recozido 18	10134	kg	13,52	0,0070	0,09
Escoras de eucalipto (4,00m - D=0,10m)	10073	DZ	69,12	0,0312	2,15
Manta Geotêxtil não tecida RT-10 (10kN/m)	10847	M2	5,26	1,2000	6,31
<b>(F)Total:</b>					8,55

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Geotêxtil	1169	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0003	0,00
Transp. de Madeira roliça	1168	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0035	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								21,67
<b>BDI:23,32%</b>								5,05
<b>Preço Unitário Total</b>								26,72

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40801 Base com mistura de argila, areia e escória de aciaria, 30%,30%,40%, inclusive fornecim. transp. areia e escória, exclusive fornecim. transp. da argila  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	151,10	51,26	151,10
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	17,48	12,64	17,48
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,5000	0,5000	16,50	15,23	31,72
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + riper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	1,0000	0,0000	181,11	67,33	181,11
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	1,0000	0,0000	174,52	62,25	174,52
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	1,0000	0,0000	179,82	66,00	179,82
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,5000	0,5000	105,78	32,56	138,34
<b>(A)Total:</b>							1.102,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						77,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	1.180,45
<b>(D) Produção da Equipe</b>	50,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	23,60

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,4680	25,74
Escória de aciaria, posto em Vitória	10123	t	12,50	0,9361	11,70
<b>(F)Total:</b>					37,44

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,7020	0,00
Transp. de Escoria de aciaria	1436	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,9361	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	61,04
<b>BDI:23,32%</b>	14,23
<b>Preço Unitário Total</b>	75,27

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40799 Base com mistura de argila, areia e escória de aciaria, 50%,20%,30%, inclusive fornecim.e transp. areia e escória, exclusive fornecim. e transp.argila  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	151,10	51,26	151,10
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	17,48	12,64	15,06
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,6000	0,4000	16,50	15,23	31,98
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,6000	0,4000	181,11	67,33	135,59
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,6000	0,4000	174,52	62,25	129,61
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	179,82	66,00	122,91
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,6000	0,4000	105,78	32,56	152,96
<b>(A)Total:</b>							968,02

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						77,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	1.045,57
<b>(D) Produção da Equipe</b>	50,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	20,91

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,3120	17,16
Escória de aciaria, posto em Vitória	10123	t	12,50	0,7020	8,77
<b>(F)Total:</b>					25,93

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,4680	0,00
Transp. de Escoria de aciaria	1436	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,7020	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	46,84
<b>BDI:23,32%</b>	10,92
<b>Preço Unitário Total</b>	57,76

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40793 Base com mistura de argila 30%, pó de pedra 30% e brita 40%, inclusive fornecimento e transporte do pó de pedra e da brita  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	151,10	51,26	151,10
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	17,48	12,64	15,06
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,6000	0,4000	16,50	15,23	31,98
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,6000	0,4000	181,11	67,33	135,59
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,5000	0,5000	174,52	62,25	118,38
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	179,82	66,00	122,91
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,6000	0,4000	105,78	32,56	152,96
<b>(A)Total:</b>							956,79

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						77,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	1.034,34
<b>(D) Produção da Equipe</b>	60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	17,23

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	67,18	0,5870	39,43
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	29,09	0,4400	12,79
<b>(F)Total:</b>					52,22

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,8805	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,6600	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	69,45
<b>BDI: 23,32%</b>	16,19
<b>Preço Unitário Total</b>	85,64

Serviço: 40797 Base com mistura de argila 70% e escória de aciaria 30%, inclusive fornecim. e transporte da escória, exclusive fornecimento e transporte da argila  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	151,10	51,26	151,10
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	17,48	12,64	15,06
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,6000	0,4000	16,50	15,23	31,98
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,3000	0,7000	181,11	67,33	101,46
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,5000	0,5000	174,52	62,25	118,38
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	179,82	66,00	122,91
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,6000	0,4000	105,78	32,56	152,96
<b>(A)Total:</b>							922,66

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						77,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	1.000,21
<b>(D) Produção da Equipe</b>	50,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	20,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escória de aciaria, posto em Vitória	10123	t	12,50	0,7020	8,77
<b>(F)Total:</b>					8,77

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Escoria de aciaria	1436	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,7020	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	28,77
<b>BDI:23,32%</b>	6,70
<b>Preço Unitário Total</b>	35,47

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41157 Base com mistura de Saibro, Argila e Brita, 45%, 15% e 40%, exclusive transporte  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	151,10	51,26	151,10
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	17,48	12,64	15,06
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,6000	0,4000	16,50	15,23	31,98
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,3000	0,7000	181,11	67,33	101,46
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,5000	0,5000	174,52	62,25	118,38
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	179,82	66,00	122,91
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,6000	0,4000	105,78	32,56	152,96
<b>(A)Total:</b>							922,66

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						77,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	1.000,21
<b>(D) Produção da Equipe</b>	60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	16,67

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	0,4100	17,91
<b>(F)Total:</b>					17,91

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira	40230	M3	2,34	0,1900	0,44
Escavação e carga de material de 2ª categoria com escavadeira	40231	M3	3,45	0,4700	1,62
<b>(G)Total:</b>					2,06

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	36,64
<b>BDI:23,32%</b>	8,54
<b>Preço Unitário Total</b>	45,18

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40795 Base com mistura de solo 80% e areia 20%, inclusive transporte da areia  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	0,8000	0,2000	151,10	51,26	262,26
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,8000	0,2000	17,48	12,64	16,50
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,8000	0,2000	16,50	15,23	16,24
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP vib. liso de aço CA-15 STD (DYNAPAC) ou equivalente	30037	1,0000	0,5000	0,5000	109,18	47,24	78,21
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,6000	0,4000	174,52	62,25	129,61
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6000	0,4000	179,82	66,00	134,29
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,8000	0,2000	105,78	32,56	91,13
<b>(A)Total:</b>							957,05

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,6000	16,41
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	5,0000	61,10
<b>(B)Total:</b>						92,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						1.049,56
<b>(D) Produção da Equipe</b>						60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						17,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia média jazida com carregamento mecânico	10110	m3	65,96	0,2733	18,02
<b>(F)Total:</b>					18,02

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia média jazida c/ carreg. mecânico	1077	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,4100	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								35,51
<b>BDI:23,32%</b>								8,28
<b>Preço Unitário Total</b>								43,79

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40787 Base de brita graduada, inclusive fornecimento e transporte da brita  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	151,10	51,26	151,10
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	17,48	12,64	15,06
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	181,11	67,33	158,34
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	179,82	66,00	122,91
<b>(A)Total:</b>							676,22

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						77,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						753,77
<b>(D) Produção da Equipe</b>						70,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						10,76

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	1,4000	61,16
<b>(F)Total:</b>					61,16

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	2,1000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						71,92
<b>BDI:23,32%</b>						16,77
<b>Preço Unitário Total</b>						88,69

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40812 Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	151,10	51,26	151,10
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	17,48	12,64	15,06
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	181,11	67,33	158,34
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	179,82	66,00	122,91
<b>(A)Total:</b>							676,22

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						77,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						753,77
<b>(D) Produção da Equipe</b>						70,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						10,76

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	1,4000	61,16
<b>(F)Total:</b>					61,16

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						71,92
<b>BDI:23,32%</b>						16,77
<b>Preço Unitário Total</b>						88,69

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42483 Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	151,10	51,26	151,10
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	17,48	12,64	15,06
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	181,11	67,33	158,34
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	179,82	66,00	122,91
<b>(A)Total:</b>							676,22

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						77,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					753,77
<b>(D) Produção da Equipe</b>					49,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					15,38

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	1,4000	61,16
<b>(F)Total:</b>					61,16

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					76,54
<b>BDI:23,32%</b>					17,84
<b>Preço Unitário Total</b>					94,38

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42673 Base de brita 1, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	151,10	51,26	151,10
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	17,48	12,64	15,06
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	181,11	67,33	158,34
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	179,82	66,00	122,91
<b>(A)Total:</b>							676,22

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						77,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						753,77
<b>(D) Produção da Equipe</b>						70,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						10,76

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	67,18	1,4000	94,05
<b>(F)Total:</b>					94,05

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						104,81
<b>BDI:23,32%</b>						24,44
<b>Preço Unitário Total</b>						129,25

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42695 Base de brita 1, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	151,10	51,26	151,10
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	17,48	12,64	15,06
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	181,11	67,33	158,34
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	179,82	66,00	122,91
<b>(A)Total:</b>							676,22

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						77,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						753,77
<b>(D) Produção da Equipe</b>						49,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						15,38

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	67,18	1,4000	94,05
<b>(F)Total:</b>					94,05

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						109,43
<b>BDI:23,32%</b>						25,51
<b>Preço Unitário Total</b>						134,94

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40803 Base de escória de aciaria, inclusive fornecimento e transporte da escória  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	151,10	51,26	151,10
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	17,48	12,64	15,06
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,3000	0,7000	181,11	67,33	101,46
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,5000	0,5000	174,52	62,25	118,38
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	179,82	66,00	122,91
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,6000	0,4000	105,78	32,56	152,96
<b>(A)Total:</b>							890,68

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						77,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	968,23
<b>(D) Produção da Equipe</b>	50,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	19,36

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escória de aciaria, posto em Vitória	10123	t	12,50	2,3400	29,25
<b>(F)Total:</b>					29,25

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Escoria de aciaria	1436	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	2,3400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	48,61
<b>BDI:23,32%</b>	11,33
<b>Preço Unitário Total</b>	59,94

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41406 Base de escória/argila na proporção 80:20, inclusive aquisição e transporte da escória, exclusive argila

Unidade: M3

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	151,10	51,26	151,10
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	17,48	12,64	15,06
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,6000	0,4000	16,50	15,23	31,98
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,3000	0,7000	181,11	67,33	101,46
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,5000	0,5000	174,52	62,25	118,38
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	179,82	66,00	122,91
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,6000	0,4000	105,78	32,56	152,96
<b>(A)Total:</b>							922,66

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						77,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	1.000,21
<b>(D) Produção da Equipe</b>	50,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	20,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escória de aciaria, posto em Vitória	10123	t	12,50	1,8720	23,40
<b>(F)Total:</b>					23,40

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Escoria de aciaria	1436	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,8720	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	43,40
<b>BDI:23,32%</b>	10,12
<b>Preço Unitário Total</b>	53,52

Serviço: 41100 Base de escória/solo na proporção 75:25, inclusive fornecimento da escória, exceto fornecimento do solo e transporte do solo e escória  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	151,10	51,26	151,10
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	17,48	12,64	15,06
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,6000	0,4000	16,50	15,23	31,98
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,3000	0,7000	181,11	67,33	101,46
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,5000	0,5000	174,52	62,25	118,38
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	179,82	66,00	122,91
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,6000	0,4000	105,78	32,56	152,96
<b>(A)Total:</b>							922,66

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						77,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					1.000,21
<b>(D) Produção da Equipe</b>					50,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					20,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escória de aciaria, posto em Vitória	10123	t	12,50	1,7550	21,93
<b>(F)Total:</b>					21,93

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								41,93
<b>BDI:23,32%</b>								9,77
<b>Preço Unitário Total</b>								51,70

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40979 Base de solo brita, 20% em peso, inclusive fornecim. da brita, exclusive transporte da brita e do solo (100% P.IM)  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	0,8000	0,2000	151,10	51,26	262,26
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,8000	0,2000	17,48	12,64	16,50
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,6000	0,4000	16,50	15,23	15,99
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,6000	0,4000	181,11	67,33	135,59
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,6000	0,4000	174,52	62,25	129,61
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6000	0,4000	179,82	66,00	134,29
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	105,78	32,56	76,48
<b>(A)Total:</b>							999,53

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,6000	16,41
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	5,0000	61,10
<b>(B)Total:</b>						92,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					1.092,04
<b>(D) Produção da Equipe</b>					48,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					22,75

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	0,2800	12,23
<b>(F)Total:</b>					12,23

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								34,98
<b>BDI:23,32%</b>								8,15
<b>Preço Unitário Total</b>								43,13

Serviço: 40815 Base de solo brita, 40% em peso, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	151,10	51,26	151,10
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	17,48	12,64	15,06
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,6000	0,4000	16,50	15,23	31,98
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	181,11	67,33	158,34
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,4000	0,6000	174,52	62,25	107,15
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6000	0,4000	179,82	66,00	134,29
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,6000	0,4000	105,78	32,56	152,96
<b>(A)Total:</b>							979,69

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,6000	16,41
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	5,0000	61,10
<b>(B)Total:</b>						92,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					1.072,20
<b>(D) Produção da Equipe</b>					60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					17,87

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	0,5600	24,46
<b>(F)Total:</b>					24,46

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					42,33
<b>BDI:23,32%</b>					9,87
<b>Preço Unitário Total</b>					52,20

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40809 Base de solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	151,10	51,26	151,10
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	17,48	12,64	15,06
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,6000	0,4000	16,50	15,23	31,98
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	181,11	67,33	158,34
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,4000	0,6000	174,52	62,25	107,15
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6000	0,4000	179,82	66,00	134,29
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,6000	0,4000	105,78	32,56	152,96
<b>(A)Total:</b>							979,69

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,6000	16,41
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	5,0000	61,10
<b>(B)Total:</b>						92,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					1.072,20
<b>(D) Produção da Equipe</b>					60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					17,87

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	0,7000	30,58
<b>(F)Total:</b>					30,58

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					48,45
<b>BDI:23,32%</b>					11,29
<b>Preço Unitário Total</b>					59,74

Serviço: 42481 Base de solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita em Vias Urbanas

Unidade: M3

Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	151,10	51,26	151,10
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	17,48	12,64	15,06
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,6000	0,4000	16,50	15,23	31,98
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	181,11	67,33	158,34
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,4000	0,6000	174,52	62,25	107,15
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6000	0,4000	179,82	66,00	134,29
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,6000	0,4000	105,78	32,56	152,96
<b>(A)Total:</b>							979,69

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,6000	16,41
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	5,0000	61,10
<b>(B)Total:</b>						92,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					1.072,20
<b>(D) Produção da Equipe</b>					42,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					25,52

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	0,7000	30,58
<b>(F)Total:</b>					30,58

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								56,10
<b>BDI:23,32%</b>								13,08
<b>Preço Unitário Total</b>								69,18

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40810 Base de solo brita, 70% em peso, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	151,10	51,26	151,10
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	17,48	12,64	15,06
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,7000	0,3000	16,50	15,23	32,22
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	181,11	67,33	158,34
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,4000	0,6000	174,52	62,25	107,15
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	179,82	66,00	122,91
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,7000	0,3000	105,78	32,56	167,60
<b>(A)Total:</b>							983,19

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,6000	16,41
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	5,0000	61,10
<b>(B)Total:</b>						92,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					1.075,70
<b>(D) Produção da Equipe</b>					60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					17,92

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	0,9800	42,81
<b>(F)Total:</b>					42,81

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								60,73
<b>BDI:23,32%</b>								14,16
<b>Preço Unitário Total</b>								74,89

Serviço: 41097 Base de solo brita, 80% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	151,10	51,26	151,10
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	17,48	12,64	15,06
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,7000	0,3000	16,50	15,23	32,22
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	181,11	67,33	158,34
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,4000	0,6000	174,52	62,25	107,15
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	179,82	66,00	122,91
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,7000	0,3000	105,78	32,56	167,60
<b>(A)Total:</b>							983,19

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,6000	16,41
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	5,0000	61,10
<b>(B)Total:</b>						92,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					1.075,70
<b>(D) Produção da Equipe</b>					60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					17,92

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	1,1500	50,24
<b>(F)Total:</b>					50,24

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,7200	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					68,16
<b>BDI:23,32%</b>					15,89
<b>Preço Unitário Total</b>					84,05

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40110 Base de solo estabilizada granulométricamente sem mistura inclusive escavação e carga  
 Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	0,8000	0,2000	151,10	51,26	262,26
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,8000	0,2000	17,48	12,64	16,50
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,6000	0,4000	16,50	15,23	15,99
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP vib. liso de aço CA-15 STD (DYNAPAC) ou equivalente	30037	1,0000	0,5500	0,4500	109,18	47,24	81,29
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,5000	0,5000	174,52	62,25	118,38
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	179,82	66,00	122,91
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	105,78	32,56	76,48
<b>(A)Total:</b>							922,62

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	5,0000	61,10
<b>(B)Total:</b>						89,77

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					1.012,39
<b>(D) Produção da Equipe</b>					50,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					20,24

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação e carga de material de 1ª categoria, com trator de esteira e pá carregadeira	40221	M3	6,23	1,2600	7,84
<b>(G)Total:</b>					7,84

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					28,08
<b>BDI:23,32%</b>					6,54
<b>Preço Unitário Total</b>					34,62

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41364 Base estabilizada granulométricamente, com mistura de escória de aciaria 80% e argila exceto fornecimento da argila e transporte da argila e escória  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	151,10	51,26	151,10
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	17,48	12,64	15,06
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,6000	0,4000	16,50	15,23	31,98
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,3000	0,7000	181,11	67,33	101,46
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,5000	0,5000	174,52	62,25	118,38
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	179,82	66,00	122,91
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,6000	0,4000	105,78	32,56	152,96
<b>(A)Total:</b>							922,66

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						77,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					1.000,21
<b>(D) Produção da Equipe</b>					50,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					20,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escória de aciaria, posto em Vitória	10123	t	12,50	1,8720	23,40
<b>(F)Total:</b>					23,40

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								43,40
<b>BDI:23,32%</b>								10,12
<b>Preço Unitário Total</b>								53,52

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40777 Base solo brita, 20% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	0,8000	0,2000	151,10	51,26	262,26
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,8000	0,2000	17,48	12,64	16,50
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,6000	0,4000	16,50	15,23	15,99
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,6000	0,4000	181,11	67,33	135,59
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,6000	0,4000	174,52	62,25	129,61
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6000	0,4000	179,82	66,00	134,29
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	105,78	32,56	76,48
<b>(A)Total:</b>							999,53

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,6000	16,41
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	5,0000	61,10
<b>(B)Total:</b>						92,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					1.092,04
<b>(D) Produção da Equipe</b>					60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					18,20

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	0,2800	12,23
<b>(F)Total:</b>					12,23

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,4200	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					30,43
<b>BDI:23,32%</b>					7,09
<b>Preço Unitário Total</b>					37,52

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40779 Base solo brita, 30% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	151,10	51,26	151,10
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	17,48	12,64	15,06
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,6000	0,4000	16,50	15,23	15,99
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,6000	0,4000	181,11	67,33	135,59
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,5000	0,5000	174,52	62,25	118,38
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6000	0,4000	179,82	66,00	134,29
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	105,78	32,56	76,48
<b>(A)Total:</b>							<b>875,70</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,6000	16,41
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	5,0000	61,10
<b>(B)Total:</b>						<b>92,51</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						<b>0,00</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>968,21</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>60,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>16,13</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	0,4200	18,34
<b>(F)Total:</b>					<b>18,34</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,6300	0,00
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>34,47</b>
<b>BDI:23,32%</b>								<b>8,03</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>42,50</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40781 Base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	151,10	51,26	151,10
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	17,48	12,64	15,06
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,6000	0,4000	16,50	15,23	31,98
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	181,11	67,33	158,34
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,4000	0,6000	174,52	62,25	107,15
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6000	0,4000	179,82	66,00	134,29
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,6000	0,4000	105,78	32,56	152,96
<b>(A)Total:</b>							979,69

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,6000	16,41
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	5,0000	61,10
<b>(B)Total:</b>						92,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					1.072,20
<b>(D) Produção da Equipe</b>					60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					17,87

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	0,7000	30,58
<b>(F)Total:</b>					30,58

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,0500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					48,45
<b>BDI:23,32%</b>					11,29
<b>Preço Unitário Total</b>					59,74

Serviço: 40783 Base solo brita, 70% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	151,10	51,26	151,10
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	17,48	12,64	15,06
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,7000	0,3000	16,50	15,23	32,22
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	181,11	67,33	158,34
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,4000	0,6000	174,52	62,25	107,15
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	179,82	66,00	122,91
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,7000	0,3000	105,78	32,56	167,60
<b>(A)Total:</b>							983,19

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,6000	16,41
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	5,0000	61,10
<b>(B)Total:</b>						92,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					1.075,70
<b>(D) Produção da Equipe</b>					60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					17,92

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	0,9800	42,81
<b>(F)Total:</b>					42,81

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,4700	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					60,73
<b>BDI:23,32%</b>					14,16
<b>Preço Unitário Total</b>					74,89

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41366 Base solo brita, 80% em peso, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	151,10	51,26	151,10
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	17,48	12,64	15,06
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,7000	0,3000	16,50	15,23	32,22
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	181,11	67,33	158,34
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,4000	0,6000	174,52	62,25	107,15
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	179,82	66,00	122,91
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,7000	0,3000	105,78	32,56	167,60
<b>(A)Total:</b>							983,19

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,6000	16,41
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	5,0000	61,10
<b>(B)Total:</b>						92,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					1.075,70
<b>(D) Produção da Equipe</b>					60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					17,92

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	1,1500	50,24
<b>(F)Total:</b>					50,24

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					68,16
<b>BDI:23,32%</b>					15,89
<b>Preço Unitário Total</b>					84,05

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40519 Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 0,60 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	347,57		0,4760		165,44		
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	64,50		0,6800		43,86		
							(G)Total:	209,30	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							209,30		
<b>BDI:23,32%</b>							48,80		
<b>Preço Unitário Total</b>							258,10		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42615 Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 0,60 m em Via Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							(A)Total:	0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
							(B)Total:	0,00		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
							(C)Total:	0,00		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(F)Total:	0,00		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	347,57		0,4760		165,44			
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	64,50		0,6800		43,86			
							(G)Total:	209,30		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
							(H)Total:	0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>209,30</b>			
<b>BDI:23,32%</b>							<b>48,80</b>			
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>258,10</b>			

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40520 Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 0,80 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	347,57		0,7720		268,32		
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	64,50		0,9000		58,05		
							(G)Total:	326,37	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							326,37		
<b>BDI:23,32%</b>							76,10		
<b>Preço Unitário Total</b>							402,47		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40521 Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,00 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total: 0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total: 0,00		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total: 0,00		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total: 0,00		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	347,57		1,1410		396,57		
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	64,50		1,1200		72,24		
							(G)Total: 468,81		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total: 0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>468,81</b>		
<b>BDI:23,32%</b>							<b>109,32</b>		
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>578,13</b>		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40522 Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,20 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	347,57		1,5700		545,68		
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	64,50		1,3400		86,43		
							(G)Total:	632,11	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							632,11		
<b>BDI:23,32%</b>							147,40		
<b>Preço Unitário Total</b>							779,51		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40523 Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,50 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	347,57		2,3140		804,27		
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	64,50		1,6600		107,07		
							(G)Total:	911,34	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							911,34		
<b>BDI:23,32%</b>							212,52		
<b>Preço Unitário Total</b>							1.123,86		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40513 Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>									0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>									1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>									0,00
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	347,57		0,1240		43,09		
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	64,50		0,5120		33,02		
							(G)Total:	76,11	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>									<b>76,11</b>
<b>BDI:23,32%</b>									<b>17,74</b>
<b>Preço Unitário Total</b>									<b>93,85</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40514 Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	347,57	0,2380	82,72
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	64,50	0,6800	43,86
<b>(G)Total:</b>					126,58

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					126,58
<b>BDI:23,32%</b>					29,51
<b>Preço Unitário Total</b>					156,09

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40515 Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	347,57	0,3860	134,16
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	64,50	0,9000	58,05
<b>(G)Total:</b>					192,21

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					192,21
<b>BDI:23,32%</b>					44,82
<b>Preço Unitário Total</b>					237,03

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40516 Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	347,57		0,5700		198,11		
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	64,50		1,1200		72,24		
							(G)Total:	270,35	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							270,35		
<b>BDI:23,32%</b>							63,04		
<b>Preço Unitário Total</b>							333,39		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40517 Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,20 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	347,57		0,7850		272,84		
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	64,50		1,3400		86,43		
							(G)Total:	359,27	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							359,27		
<b>BDI:23,32%</b>							83,78		
<b>Preço Unitário Total</b>							443,05		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40518 Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,50 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	347,57		1,1570		402,13		
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	64,50		1,6600		107,07		
							(G)Total:	509,20	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							509,20		
<b>BDI:23,32%</b>							118,74		
<b>Preço Unitário Total</b>							627,94		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40524 Berço de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 0,60 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	347,57		0,7100		246,77		
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	64,50		0,6800		43,86		
							(G)Total:	290,63	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							290,63		
<b>BDI:23,32%</b>							67,77		
<b>Preço Unitário Total</b>							358,40		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40525 Berço de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 0,80 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	347,57		1,1600		403,18		
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	64,50		0,9000		58,05		
							(G)Total:	461,23	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							461,23		
<b>BDI:23,32%</b>							107,55		
<b>Preço Unitário Total</b>							568,78		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40526 Berço de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,00 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	347,57	1,7110	594,69
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	64,50	1,1200	72,24
<b>(G)Total:</b>					666,93

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					<b>666,93</b>
<b>BDI:23,32%</b>					<b>155,52</b>
<b>Preço Unitário Total</b>					<b>822,45</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40527 Berço de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,20 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	347,57		2,3550		818,52		
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	64,50		1,3400		86,43		
							(G)Total:	904,95	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							904,95		
<b>BDI:23,32%</b>							211,03		
<b>Preço Unitário Total</b>							1.115,98		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40528 Berço de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,50 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	347,57		3,4710		1.206,41		
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	64,50		1,6600		107,07		
							(G)Total:	1.313,48	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.313,48		
<b>BDI:23,32%</b>							306,30		
<b>Preço Unitário Total</b>							1.619,78		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41173 Berço em brita para BSTC diâm. = 0,30 m em Vias Urbanas

Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,0500	1,36
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,2000	3,00
<b>(B)Total:</b>						4,36

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,21
<b>(C)Total:</b>						0,21

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						4,57
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lastro de brita, inclusive transporte da brita	40721	M3	105,67	0,1100	11,62
<b>(G)Total:</b>					11,62

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						16,19
<b>BDI:23,32%</b>						3,77
<b>Preço Unitário Total</b>						19,96

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41174 Berço em brita para BSTC diâm. = 0,40 m em Vias Urbanas

Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,0500	1,36
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,2000	3,00
<b>(B)Total:</b>						4,36

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,21
<b>(C)Total:</b>						0,21

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						4,57
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lastro de brita, inclusive transporte da brita	40721	M3	105,67	0,1200	12,68
<b>(G)Total:</b>					12,68

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						17,25
<b>BDI:23,32%</b>						4,02
<b>Preço Unitário Total</b>						21,27

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41175 Berço em brita para BSTC diâm. = 0,60 m em Vias Urbanas

Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,0500	1,36
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,2000	3,00
<b>(B)Total:</b>						4,36

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,21
<b>(C)Total:</b>						0,21

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						4,57
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lastro de brita, inclusive transporte da brita	40721	M3	105,67	0,1600	16,90
<b>(G)Total:</b>					16,90

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						21,47
<b>BDI:23,32%</b>						5,00
<b>Preço Unitário Total</b>						26,47

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41176 Berço em brita para BSTC diam. = 0,80 m em Vias Urbanas

Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,0500	1,36
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,2000	3,00
<b>(B)Total:</b>						4,36

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,21
<b>(C)Total:</b>						0,21

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						4,57
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lastro de brita, inclusive transporte da brita	40721	M3	105,67	0,2600	27,47
<b>(G)Total:</b>					27,47

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						32,04
<b>BDI:23,32%</b>						7,47
<b>Preço Unitário Total</b>						39,51

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41177 Berço em brita para BSTC diâm. = 1,00 m

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,0500	1,36
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,2000	3,00
<b>(B)Total:</b>						4,36

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,21
<b>(C)Total:</b>						0,21

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						4,57
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lastro de brita, inclusive transporte da brita	40721	M3	105,67	0,3100	32,75
<b>(G)Total:</b>					32,75

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						37,32
<b>BDI:23,32%</b>						8,70
<b>Preço Unitário Total</b>						46,02

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 100391 Berço em brita para BSTC diâm.=1,20 m

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,0500	1,36
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,2000	3,00
<b>(B)Total:</b>						4,36

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,21
<b>(C)Total:</b>						0,21

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						4,57
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lastro de brita, inclusive transporte da brita	40721	M3	105,67	0,3500	36,98
<b>(G)Total:</b>					36,98

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						41,55
<b>BDI:23,32%</b>						9,68
<b>Preço Unitário Total</b>						51,23

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41172 Berço em concreto ciclópico para BSTC diâm. = 0,30m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
<b>(B)Total:</b>						5,47

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,27
<b>(C)Total:</b>						0,27

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						5,74
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						5,74

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Apiloamento manual	40300	M3	44,61	0,0350	1,56
Concreto ciclópico com 70% concreto 10,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40350	M3	328,56	0,1190	39,09
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	64,50	0,3400	21,93
<b>(G)Total:</b>					62,58

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								68,32
<b>BDI:23,32%</b>								15,93
<b>Preço Unitário Total</b>								84,25

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40620 Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT

Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	264,90
<b>(A)Total:</b>							264,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						264,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						264,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	486,0000	3.640,14
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	1,9650	703,09
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	6,1750	2.770,66
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	46,0000	4.128,96
<b>(G)Total:</b>					11.242,85

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						11.507,75
<b>BDI:23,32%</b>						2.683,60
<b>Preço Unitário Total</b>						14.191,35

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40626 Boca de BDCC 2,00 x 1,20 m conforme projeto  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	264,90
<b>(A)Total:</b>							264,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						264,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						264,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	486,0000	3.640,14
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	1,9700	704,88
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	40362	M3	476,75	6,1800	2.946,31
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	46,0000	3.474,84
<b>(G)Total:</b>					10.766,17

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								11.031,07
<b>BDI: 23,32%</b>								2.572,44
<b>Preço Unitário Total</b>								13.603,51

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42635 Boca de BDCC 2,00 x 1,20m conforme projeto em Vias Urbanas

Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	264,90
<b>(A)Total:</b>							264,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						264,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						319,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	486,0000	3.640,14
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	1,9700	704,88
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	40362	M3	476,75	6,1800	2.946,31
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	46,0000	3.474,84
<b>(G)Total:</b>					10.766,17

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								11.085,32
<b>BDI:23,32%</b>								2.585,09
<b>Preço Unitário Total</b>								13.670,41

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40621 Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT

Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	30004	3,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	397,35
<b>(A)Total:</b>							397,35

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						397,35
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						397,35

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	777,0000	5.819,73
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	3,2250	1.153,93
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	10,4300	4.679,83
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	60,4000	5.421,50
<b>(G)Total:</b>					17.074,99

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						17.472,34
<b>BDI:23,32%</b>						4.074,54
<b>Preço Unitário Total</b>						21.546,88

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40628 Boca de BDCC 2,00 x 2,50 m em Vias Urbanas

Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	264,90
<b>(A)Total:</b>							264,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						264,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						264,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	1.044,5200	7.823,45
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	4,6300	1.656,66
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	40362	M3	476,75	14,2800	6.807,99
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	73,6300	5.562,01
<b>(G)Total:</b>					21.850,11

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								22.115,01
<b>BDI:23,32%</b>								5.157,22
<b>Preço Unitário Total</b>								27.272,23

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40622 Boca de BDCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT

Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	30004	4,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	529,80
<b>(A)Total:</b>							529,80

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						529,80
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						529,80

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	1.370,0000	10.261,30
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	5,0200	1.796,20
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	16,3300	7.327,10
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	78,4500	7.041,67
<b>(G)Total:</b>					26.426,27

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						26.956,07
<b>BDI:23,32%</b>						6.286,15
<b>Preço Unitário Total</b>						33.242,22

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40627 Boca de BDCC 2,50 x 2,00 m conforme projeto  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	3,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	397,35
<b>(A)Total:</b>							397,35

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						397,35
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						397,35

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	938,2500	7.027,49
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	4,0500	1.449,13
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	40362	M3	476,75	12,7300	6.069,02
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	68,9500	5.208,48
<b>(G)Total:</b>					19.754,12

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								20.151,47
<b>BDI:23,32%</b>								4.699,32
<b>Preço Unitário Total</b>								24.850,79

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40623 Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT

Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	30004	4,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	529,80
<b>(A)Total:</b>							529,80

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						529,80
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						529,80

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	1.099,5000	8.235,25
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	4,8750	1.744,32
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	15,0250	6.741,56
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	77,5000	6.956,40
<b>(G)Total:</b>					23.677,53

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						24.207,33
<b>BDI:23,32%</b>						5.645,14
<b>Preço Unitário Total</b>						29.852,47

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40624 Boca de BDCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT

Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	30004	5,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	662,25
<b>(A)Total:</b>							662,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						662,25
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						662,25

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	1.551,0000	11.616,99
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	5,8500	2.093,18
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	18,6200	8.354,60
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	87,0000	7.809,12
<b>(G)Total:</b>					29.873,89

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						30.536,14
<b>BDI:23,32%</b>						7.121,02
<b>Preço Unitário Total</b>						37.657,16

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40625 Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT

Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	30004	5,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	662,25
<b>(A)Total:</b>							662,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						662,25
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						662,25

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	1.676,0000	12.553,24
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	6,8250	2.442,05
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	22,2150	9.967,64
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	96,5000	8.661,84
<b>(G)Total:</b>					33.624,77

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						34.287,02
<b>BDI:23,32%</b>						7.995,73
<b>Preço Unitário Total</b>						42.282,75

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40613 Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT

Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	264,90
<b>(A)Total:</b>							264,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						264,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						264,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobração e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	381,5000	2.857,43
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	2,1600	772,86
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	5,4250	2.434,14
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	41,7500	3.747,48
<b>(G)Total:</b>					9.811,91

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						10.076,81
<b>BDI:23,32%</b>						2.349,91
<b>Preço Unitário Total</b>						12.426,72

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40614 Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT

Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	30004	3,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	397,35
<b>(A)Total:</b>							397,35

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						397,35
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						397,35

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	637,5000	4.774,87
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	3,1500	1.127,10
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	8,9300	4.006,80
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	56,5000	5.071,44
<b>(G)Total:</b>					14.980,21

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						15.377,56
<b>BDI:23,32%</b>						3.586,04
<b>Preço Unitário Total</b>						18.963,60

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40615 Boca de BSCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT

Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	30004	4,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	529,80
<b>(A)Total:</b>							529,80

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						529,80
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						529,80

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	1.082,0000	8.104,18
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	4,4700	1.599,41
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	13,6000	6.102,18
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	73,5000	6.597,36
<b>(G)Total:</b>					22.403,13

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						22.932,93
<b>BDI:23,32%</b>						5.347,95
<b>Preço Unitário Total</b>						28.280,88

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40616 Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT

Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	132,45
<b>(A)Total:</b>							132,45

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						132,45
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						132,45

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	878,0000	6.576,22
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	4,3500	1.556,47
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	12,1750	5.462,80
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	72,0000	6.462,72
<b>(G)Total:</b>					20.058,21

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						20.190,66
<b>BDI:23,32%</b>						4.708,46
<b>Preço Unitário Total</b>						24.899,12

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40619 Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m, projeto DNIT em Vias Urbanas

Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	132,45
<b>(A)Total:</b>							132,45

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						132,45
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						159,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	878,0000	6.576,22
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	4,3500	1.556,47
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	40362	M3	476,75	12,1750	5.804,43
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	72,0000	6.462,72
<b>(G)Total:</b>					20.399,84

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								20.559,41
<b>BDI: 23,32%</b>								4.794,45
<b>Preço Unitário Total</b>								25.353,86

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40617 Boca de BSCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT

Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	30004	4,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	529,80
<b>(A)Total:</b>							529,80

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						529,80
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						529,80

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	1.222,0000	9.152,78
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	5,0600	1.810,51
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	15,2200	6.829,06
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	81,2500	7.293,00
<b>(G)Total:</b>					25.085,35

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						25.615,15
<b>BDI:23,32%</b>						5.973,45
<b>Preço Unitário Total</b>						31.588,60

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40618 Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT

Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	30004	4,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	529,80
<b>(A)Total:</b>							529,80

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						529,80
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						529,80

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	1.302,0000	9.751,98
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	5,8750	2.102,13
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	18,2650	8.195,32
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	90,5000	8.123,28
<b>(G)Total:</b>					28.172,71

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						28.702,51
<b>BDI:23,32%</b>						6.693,42
<b>Preço Unitário Total</b>						35.395,93

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40629 Boca de BTCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT

Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	264,90
<b>(A)Total:</b>							264,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						264,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						264,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	614,5000	4.602,60
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	2,7000	966,08
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	8,2000	3.679,25
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	52,0000	4.667,52
<b>(G)Total:</b>					13.915,45

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						14.180,35
<b>BDI:23,32%</b>						3.306,85
<b>Preço Unitário Total</b>						17.487,20

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40630 Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT

Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	30004	4,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	529,80
<b>(A)Total:</b>							529,80

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						529,80
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						529,80

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	959,5000	7.186,65
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	4,4250	1.583,30
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	13,1300	5.891,29
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	68,0000	6.103,68
<b>(G)Total:</b>					20.764,92

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						21.294,72
<b>BDI:23,32%</b>						4.965,92
<b>Preço Unitário Total</b>						26.260,64

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40631 Boca de BTCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT

Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	30004	5,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	662,25
<b>(A)Total:</b>							662,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						662,25
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						662,25

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	1.617,0000	12.111,33
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	6,8300	2.443,84
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	19,6700	8.825,73
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	88,2500	7.921,32
<b>(G)Total:</b>					31.302,22

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					31.964,47
<b>BDI:23,32%</b>					7.454,11
<b>Preço Unitário Total</b>					39.418,58

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40632 Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT

Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	30004	5,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	662,25
<b>(A)Total:</b>							662,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						662,25
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						662,25

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	1.428,0000	10.695,72
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	6,6000	2.361,54
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	17,8750	8.020,33
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	87,0000	7.809,12
<b>(G)Total:</b>					28.886,71

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						29.548,96
<b>BDI:23,32%</b>						6.890,81
<b>Preço Unitário Total</b>						36.439,77

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40633 Boca de BTCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT

Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	30004	6,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	794,70
<b>(A)Total:</b>							794,70

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						794,70
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						794,70

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	1.876,0000	14.051,24
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	7,9100	2.830,27
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	22,0500	9.893,61
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	97,7500	8.774,04
<b>(G)Total:</b>					35.549,16

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						36.343,86
<b>BDI:23,32%</b>						8.475,38
<b>Preço Unitário Total</b>						44.819,24

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40634 Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT

Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	30004	6,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	794,70
<b>(A)Total:</b>							794,70

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						794,70
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						794,70

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	2.076,5000	15.552,98
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	9,2250	3.300,79
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	26,2150	11.762,40
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	108,5000	9.738,96
<b>(G)Total:</b>					40.355,13

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						41.149,83
<b>BDI:23,32%</b>						9.596,14
<b>Preço Unitário Total</b>						50.745,97

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40137 Boca de bueiro tubular em concreto ciclópico inclusive escavação, tudo incluído  
 Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,0100	0,27
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,1000	1,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						26,21

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,31
<b>(C)Total:</b>						1,31

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						27,52
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						27,52

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 10,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40350	M3	328,56	2,2810	749,44
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,3610	19,74
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	7,0900	535,57
<b>(G)Total:</b>					1.304,75

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								1.332,27
<b>BDI:23,32%</b>								310,68
<b>Preço Unitário Total</b>								1.642,95

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40535 Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 0,60 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	347,57		1,9110		664,20		
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54		5,6000		423,02		
							(G)Total:	1.087,22	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.087,22		
<b>BDI:23,32%</b>							253,53		
<b>Preço Unitário Total</b>							1.340,75		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40536 Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 0,80 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	347,57		3,3190		1.153,58		
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54		8,4900		641,33		
							(G)Total:	1.794,91	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.794,91		
<b>BDI:23,32%</b>							418,57		
<b>Preço Unitário Total</b>							2.213,48		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40537 Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,00 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	347,57	5,1060	1.774,69
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	21,0800	1.592,38
<b>(G)Total:</b>					3.367,07

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					3.367,07
<b>BDI:23,32%</b>					785,20
<b>Preço Unitário Total</b>					4.152,27

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40538 Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,20 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
								(A)Total:	0,00
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
								(B)Total:	0,00
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
								(C)Total:	0,00
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>									0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>									1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>									0,00
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
								(F)Total:	0,00
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	347,57		7,8890		2.741,97		
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54		27,7500		2.096,23		
								(G)Total:	4.838,20
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>									<b>4.838,20</b>
<b>BDI:23,32%</b>									<b>1.128,26</b>
<b>Preço Unitário Total</b>									<b>5.966,46</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40539 Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,50 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	347,57		15,1380		5.261,51		
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54		42,1400		3.183,25		
							(G)Total:	8.444,76	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							8.444,76		
<b>BDI:23,32%</b>							1.969,31		
<b>Preço Unitário Total</b>							10.414,07		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40529 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	347,57		0,4250		147,71		
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54		2,2500		169,96		
							(G)Total:	317,67	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							317,67		
<b>BDI:23,32%</b>							74,08		
<b>Preço Unitário Total</b>							391,75		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40530 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	347,57		1,1530		400,74		
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54		7,4500		562,77		
							(G)Total:	963,51	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							963,51		
<b>BDI:23,32%</b>							224,69		
<b>Preço Unitário Total</b>							1.188,20		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40531 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	347,57		2,1400		743,79		
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54		11,1700		843,78		
							(G)Total:	1.587,57	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.587,57		
<b>BDI:23,32%</b>							370,22		
<b>Preço Unitário Total</b>							1.957,79		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40532 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	347,57		3,5670		1.239,78		
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54		15,6800		1.184,46		
							(G)Total:	2.424,24	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							2.424,24		
<b>BDI:23,32%</b>							565,33		
<b>Preço Unitário Total</b>							2.989,57		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40533 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,20 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	347,57		5,5060		1.913,72		
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54		20,6500		1.559,90		
							(G)Total:	3.473,62	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							3.473,62		
<b>BDI:23,32%</b>							810,04		
<b>Preço Unitário Total</b>							4.283,66		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40534 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,50 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	347,57		10,8100		3.757,23		
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54		32,5400		2.458,07		
							(G)Total:	6.215,30	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							6.215,30		
<b>BDI:23,32%</b>							1.449,40		
<b>Preço Unitário Total</b>							7.664,70		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40540 Boca de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 0,60 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	347,57	2,4980	868,22
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	6,4000	483,45
<b>(G)Total:</b>					1.351,67

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					1.351,67
<b>BDI:23,32%</b>					315,20
<b>Preço Unitário Total</b>					1.666,87

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40541 Boca de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 0,80 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	347,57		4,2440		1.475,08		
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54		9,5400		720,65		
							(G)Total:	2.195,73	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							2.195,73		
<b>BDI:23,32%</b>							512,04		
<b>Preço Unitário Total</b>							2.707,77		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40542 Boca de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,00 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	347,57		6,6450		2.309,60		
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54		26,4800		2.000,29		
							(G)Total:	4.309,89	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							4.309,89		
<b>BDI:23,32%</b>							1.005,06		
<b>Preço Unitário Total</b>							5.314,95		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40543 Boca de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,20 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>									0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>									1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>									0,00
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	347,57		10,2720		3.570,23		
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54		34,8400		2.631,81		
							(G)Total:	6.202,04	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>									<b>6.202,04</b>
<b>BDI:23,32%</b>									<b>1.446,31</b>
<b>Preço Unitário Total</b>									<b>7.648,35</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40544 Boca de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,50 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	347,57		19,5160		6.783,17		
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54		52,0700		3.933,36		
							(G)Total:	10.716,53	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							10.716,53		
<b>BDI:23,32%</b>							2.499,09		
<b>Preço Unitário Total</b>							13.215,62		

Serviço: 40565 Boca de lobo simples

Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,3000	8,20
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						20,42

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,02
<b>(C)Total:</b>						1,02

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						21,44
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						21,44

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	10,7260	80,33
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	347,57	1,6125	560,45
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,2228	79,72
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,1167	52,36
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	3,1760	173,69
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	10,64	7,4107	78,84
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	12,9000	974,46
Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) (dim. reduz.)	40301	M3	83,48	7,7520	647,13
<b>(G)Total:</b>					2.646,98

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							2.668,42
<b>BDI:23,32%</b>							622,27
<b>Preço Unitário Total</b>							3.290,69

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41087 Boca de lobo simples em blocos pré-moldados CR(0,40 x 0,80 m) em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
<b>(B)Total:</b>						28,67

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,43
<b>(C)Total:</b>						1,43

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						30,10
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						30,10

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Guia pré-moldada para caixa boca de lobo	10663	Ud	43,35	1,0000	43,35
<b>(F)Total:</b>					43,35

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	15,0300	112,57
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	72,62	3,6000	261,43
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0432	14,80
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,6435	288,73
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	462,30	0,0605	27,96
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	10,64	5,2440	55,79
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	62,78	1,6800	105,47
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	4,4273	160,00
<b>(G)Total:</b>					1.026,75

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								1.100,20
<b>BDI: 23,32%</b>								256,56
<b>Preço Unitário Total</b>								1.356,76

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40656 Boca de saída de dreno profundo BSD-01

Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,1560	69,99
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	1,7600	132,95
<b>(G)Total:</b>					202,94

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					202,94
<b>BDI:23,32%</b>					47,32
<b>Preço Unitário Total</b>					250,26

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42043 Bonificação de 15,28% sobre aquisição de materiais

Unidade: %

Grupo de Serviço: 44 - MATERIAIS

Observações: Calculado a partir do BDI diferenciado publicado na Resolução SETOP N°01/2016

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								
BDI:23,32%								0,00
Preço Unitário Total								0,00

Serviço: 40972 Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos

Unidade: %

Grupo de Serviço: 4 - MATERIAL BETUMINOSO

Observações: Calculado a partir do BDI diferenciado publicado na Resolução SETOP N°01/2016

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								
BDI:23,32%								0,00
Preço Unitário Total								0,00

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41408 Botoeira com sinal sonoro, fornecimento e instalação  
 Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Eletricista	20056	1,24	157,27	15,00	0,6000	9,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						21,22

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,06
<b>(C)Total:</b>						1,06

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						22,28
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						22,28

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Botoeira com sinal sonoro	10855	Ud	2.113,29	1,0000	2.113,29
<b>(F)Total:</b>					2.113,29

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						2.135,57
<b>BDI:23,32%</b>						498,01
<b>Preço Unitário Total</b>						2.633,58

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41151 Braço galvanizado 101mm - projeção 4,70m, fornecimento e instalação  
 Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria L 1319 PBT=13,9t (TOCO 8,0t)	30005	1,0000	1,0000	0,0000	145,29	47,99	145,29
<b>(A)Total:</b>							145,29

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						36,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,83
<b>(C)Total:</b>						1,83

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						183,78
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						183,78

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Braço galvanizado 101 mm - projeção 4,70 m, para sustentação de semáforos	10713	Ud	1.265,51	1,0000	1.265,51
<b>(F)Total:</b>					1.265,51

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								1.449,29
<b>BDI:23,32%</b>								337,97
<b>Preço Unitário Total</b>								1.787,26

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41102 BSCC (pré-moldado) 1,50 x 1,50 x 1,00m CL 45t, inclusive transporte do Anel de Bueiro Celular Pré -moldado

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Guindaste de esteira para 40.0t (KOEHRING BANTAM) ou equivalente	30028	1,0000	0,9000	0,1000	318,55	156,26	302,31
<b>(A)Total:</b>							302,31

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,7000	57,43
<b>(B)Total:</b>						71,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						373,41
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						373,41

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Anel pré moldado para bueiro celular 1,50 x 1,50 x 1,00m CL45	10675	Ud	1.451,39	1,0000	1.451,39
<b>(F)Total:</b>					1.451,39

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,1500	53,67
<b>(G)Total:</b>					53,67

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transporte de Anel de Bueiro Celular Pré -moldado	1686	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	2,5840	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								1.878,47
<b>BDI:23,32%</b>								438,05
<b>Preço Unitário Total</b>								2.316,52

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41103 BSCC (pré-moldado) 2,00 x 2,00 x 1,00m CL 45t, inclusive transporte de Anel de Bueiro Celular Pré -moldado

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Guindaste de esteira para 40.0t (KOEHRING BANTAM) ou equivalente	30028	1,0000	0,9000	0,1000	318,55	156,26	302,31
<b>(A)Total:</b>							302,31

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,7000	57,43
<b>(B)Total:</b>						71,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						373,41
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						373,41

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Anel pré moldado para bueiro celular 2,00 x 2,00 x 1,00m CL 45	10676	Ud	2.053,33	1,0000	2.053,33
<b>(F)Total:</b>					2.053,33

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,2700	96,60
<b>(G)Total:</b>					96,60

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transporte de Anel de Bueiro Celular Pré -moldado	1686	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	3,8720	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							2.523,34
<b>BDI:23,32%</b>							588,44
<b>Preço Unitário Total</b>							3.111,78

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41104 BSCC (pré-moldado) 2,50 x 2,50 x 1,00m CL 45t, inclusive transporte de Anel de Bueiro Celular Pré -moldado

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Guindaste de esteira para 40.0t (KOEHRING BANTAM) ou equivalente	30028	1,0000	0,9000	0,1000	318,55	156,26	302,31
<b>(A)Total:</b>							302,31

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,7000	57,43
<b>(B)Total:</b>						71,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						373,41
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						373,41

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Anel pré moldado para bueiro celular 2,50 x 2,50 x 1,00m CL 45	10677	Ud	2.512,55	1,0000	2.512,55
<b>(F)Total:</b>					2.512,55

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,3200	114,49
<b>(G)Total:</b>					114,49

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transporte de Anel de Bueiro Celular Pré -moldado	1686	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	5,8600	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							3.000,45
<b>BDI:23,32%</b>							699,70
<b>Preço Unitário Total</b>							3.700,15

Serviço: 41155 BSCC (pré-moldado) 3,00 x 3,00 x 1,00m CL 45t, inclusive transporte de Anel de Bueiro Celular Pré -moldado

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Guindaste de esteira para 40.0t (KOEHRING BANTAM) ou equivalente	30028	1,0000	0,9000	0,1000	318,55	156,26	302,31
<b>(A)Total:</b>							302,31

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,7000	57,43
<b>(B)Total:</b>						71,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						373,41
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						373,41

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Anel pré-moldado para bueiro celular 3,00 x 3,00 x 1,00m CL 45	10670	M	3.141,66	1,0000	3.141,66
<b>(F)Total:</b>					3.141,66

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,3900	139,54
<b>(G)Total:</b>					139,54

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transporte de Anel de Bueiro Celular Pré -moldado	1686	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	6,8670	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							3.654,61
<b>BDI:23,32%</b>							852,25
<b>Preço Unitário Total</b>							4.506,86

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40635 Bueiro Metálico BSTM - D = 3,00 m - T.L. com tratamento epóxi e = 2,7 mm - método não destrutivo  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	0,2000	0,8000	25,36	20,58	21,53
Bomba de concreto BSF 1406 D (diesel) 60m3/h	30072	1,0000	0,2000	0,8000	136,21	50,39	67,55
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	298,27	124,86	211,56
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,2000	0,8000	95,51	21,48	36,28
<b>(A)Total:</b>							336,92

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Montador	20096	1,96	157,27	23,72	2,0000	47,44
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	5,0000	61,10
<b>(B)Total:</b>						135,89

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,79
<b>(C)Total:</b>						6,79

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						479,60
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,1700
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2.821,17

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ARMCO BSTM D=3,00 m - T.L. esp. 2,7 mm	10604	M	5.629,54	1,0000	5.629,54
<b>(F)Total:</b>					5.629,54

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,7200	246,70
Carga de material de 1ª categoria	40224	M3	2,47	5,4600	13,48
Carga de material de 2ª categoria (solo, areia, brita, excl. rocha escavada)	40225	M3	3,19	2,3400	7,46
Concreto projetado com cimento especial	40382	M3	495,28	0,3600	178,30
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	2,7300	149,30
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40259	M3	80,60	2,7300	220,03
Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m sem detonação	40264	M3	123,28	1,1700	144,23
Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m sem detonação	40265	M3	153,42	1,1700	179,50
<b>(G)Total:</b>					1.139,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de ARMCO BSTM	1356	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,2930	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							9.589,71
<b>BDI:23,32%</b>							2.236,32
<b>Preço Unitário Total</b>							11.826,03

Serviço: 42676 Bueiro Metálico BSTM - D= 3,00 m - T.L. com tratamento epóxi e=2,7 mm - método não destrutivo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	0,2000	0,8000	25,36	20,58	21,53
Bomba de concreto BSF 1406 D (diesel) 60m3/h	30072	1,0000	0,2000	0,8000	136,21	50,39	67,55
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	298,27	124,86	211,56
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,2000	0,8000	95,51	21,48	36,28
<b>(A)Total:</b>							336,92

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Montador	20096	1,96	157,27	23,72	2,0000	47,44
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	5,0000	61,10
<b>(B)Total:</b>						135,89

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,79
<b>(C)Total:</b>						6,79

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						479,60
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,1400
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3.425,71

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ARMCO BSTM D=3,00 m - T.L. esp. 2,7 mm	10604	M	5.629,54	1,0000	5.629,54
<b>(F)Total:</b>					5.629,54

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,7200	246,70
Carga de material de 1ª categoria	40224	M3	2,47	5,4600	13,48
Carga de material de 2ª categoria (solo, areia, brita, excl. rocha escavada)	40225	M3	3,19	2,3400	7,46
Concreto projetado com cimento especial	40382	M3	495,28	0,3600	178,30
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	2,7300	149,30
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40259	M3	80,60	2,7300	220,03
Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m sem detonação	40264	M3	123,28	1,1700	144,23
Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m sem detonação	40265	M3	153,42	1,1700	179,50
<b>(G)Total:</b>					1.139,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de ARMCO BSTM	1356	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,2930	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						10.194,25
<b>BDI:23,32%</b>						2.377,29
<b>Preço Unitário Total</b>						12.571,54

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42230 Bueiro Metálico BSTM - D=3,05m - MP-152 com tratamento epóxi e=2,7mm - método destrutivo, inclusive lastro de brita  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	298,27	124,86	211,56
<b>(A)Total:</b>							211,56

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Montador	20096	1,96	157,27	23,72	2,0000	47,44
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	5,0000	61,10
<b>(B)Total:</b>						135,89

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,79
<b>(C)Total:</b>						6,79

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						354,24
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,6300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						562,28

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ARMCO STACO BSTM D=3,05 m - MPI52 esp.2, 7mm	11265	M	6.176,35	1,0000	6.176,35
<b>(F)Total:</b>					6.176,35

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto projetado com cimento especial	40382	M3	495,28	0,3600	178,30
Lastro de brita, inclusive transporte da brita	40721	M3	105,67	0,9000	95,10
<b>(G)Total:</b>					273,40

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de ARMCO BSTM	1356	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,3090	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						7.012,03
<b>BDI:23,32%</b>						1.635,20
<b>Preço Unitário Total</b>						8.647,23

Serviço: 42677 Bueiro Metálico BSTM - D=3,05m - MP-152 com tratamento epóxi e=2,7mm - método destrutivo, inclusive lastro de brita em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	298,27	124,86	211,56
<b>(A)Total:</b>							211,56

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Montador	20096	1,96	157,27	23,72	2,0000	47,44
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	5,0000	61,10
<b>(B)Total:</b>						135,89

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,79
<b>(C)Total:</b>						6,79

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						354,24
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,5200
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						681,23

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ARMCO STACO BSTM D=3,05 m - MPI52 esp.2, 7mm	11265	M	6.176,35	1,0000	6.176,35
<b>(F)Total:</b>					6.176,35

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto projetado com cimento especial	40382	M3	495,28	0,3600	178,30
Lastro de brita, inclusive transporte da brita	40721	M3	105,67	0,9000	95,10
<b>(G)Total:</b>					273,40

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de ARMCO BSTM	1356	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,3090	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						7.130,98
<b>BDI:23,32%</b>						1.662,94
<b>Preço Unitário Total</b>						8.793,92

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41346 Cabo de cobre nú, seção 35 mm<sup>2</sup>, fornecimento e colocação

Unidade: M

Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

Observações: para malha de aterramento elé

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de eletricista	20151	1,01	157,27	12,22	0,2500	3,05
Eletricista	20056	1,24	157,27	15,00	0,2500	3,75
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,0500	1,36
<b>(B)Total:</b>						8,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,40
<b>(C)Total:</b>						0,40

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						8,56
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						8,56

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cabo de cobre nú seção 35mm <sup>2</sup>	10811	M	16,11	1,0300	16,59
<b>(F)Total:</b>					16,59

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								25,15
<b>BDI:23,32%</b>								5,86
<b>Preço Unitário Total</b>								31,01

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41150 Cabo flexível 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>, fornecimento e instalação  
 Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Eletricista	20056	1,24	157,27	15,00	0,0500	0,75
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,2000	2,44
<b>(B)Total:</b>						3,19

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,15
<b>(C)Total:</b>						0,15

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						3,34
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,34

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cabo flexível 2 x 1,5mm <sup>2</sup>	10712	M	2,32	1,0000	2,32
<b>(F)Total:</b>					2,32

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						5,66
<b>BDI:23,32%</b>						1,31
<b>Preço Unitário Total</b>						6,97

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41149 Cabo flexível 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>, fornecimento e instalação  
 Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Eletricista	20056	1,24	157,27	15,00	0,0500	0,75
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,2000	2,44
<b>(B)Total:</b>						3,19

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,15
<b>(C)Total:</b>						0,15

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						3,34
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,34

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cabo flexível 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>	10711	M	3,11	1,0000	3,11
<b>(F)Total:</b>					3,11

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						6,45
<b>BDI:23,32%</b>						1,50
<b>Preço Unitário Total</b>						7,95

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41410 Cabo flexível 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, fornecimento e instalação  
 Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Eletricista	20056	1,24	157,27	15,00	0,0500	0,75
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,2000	2,44
<b>(B)Total:</b>						3,19

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,15
<b>(C)Total:</b>						0,15

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						3,34
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,34

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cabo flexível 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	10858	M	3,07	1,0000	3,07
<b>(F)Total:</b>					3,07

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						6,41
<b>BDI:23,32%</b>						1,49
<b>Preço Unitário Total</b>						7,90

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41148 Cabo flexível 4 x 1,5 mm<sup>2</sup>, fornecimento e instalação  
 Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Eletricista	20056	1,24	157,27	15,00	0,0500	0,75
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,2000	2,44
<b>(B)Total:</b>						3,19

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,15
<b>(C)Total:</b>						0,15

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						3,34
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,34

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cabo flexível 4 x 1,5mm <sup>2</sup>	10710	M	3,92	1,0000	3,92
<b>(F)Total:</b>					3,92

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						7,26
<b>BDI:23,32%</b>						1,69
<b>Preço Unitário Total</b>						8,95

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41147 Cabos para rede de dados (sincronismo) blindado 2 x 20 awg, fornecimento e instalação  
 Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Eletricista	20056	1,24	157,27	15,00	0,1000	1,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,2000	2,44
<b>(B)Total:</b>						3,94

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,19
<b>(C)Total:</b>						0,19

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						4,13
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,13

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cabo blindado 2 x 20 AWG (sincronismo)	10709	m	3,92	1,0000	3,92
<b>(F)Total:</b>					3,92

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						8,05
<b>BDI:23,32%</b>						1,87
<b>Preço Unitário Total</b>						9,92

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40658 Caiação de meio fios, sarjetas, etc

Unidade: M2

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Pintor	20111	1,24	157,27	15,00	4,0000	60,00
<b>(B)Total:</b>						87,35

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,36
<b>(C)Total:</b>						4,36

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						91,71
<b>(D) Produção da Equipe</b>						20,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,58

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cal (saco de 7 kg)	10312	kg	1,33	0,1000	0,13
Oleo de linhaça	10309	L	18,87	0,0100	0,18
<b>(F)Total:</b>					0,31

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						4,89
<b>BDI:23,32%</b>						1,14
<b>Preço Unitário Total</b>						6,03

Serviço: 42678 Caiação de meio fios, sarjetas, etc. em Vias Urbanas

Unidade: M2

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Pintor	20111	1,24	157,27	15,00	4,0000	60,00
<b>(B)Total:</b>						87,35

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,36
<b>(C)Total:</b>						4,36

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						91,71
<b>(D) Produção da Equipe</b>						16,6000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						5,52

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cal (saco de 7 kg)	10312	kg	1,33	0,1000	0,13
Oleo de linhaça	10309	L	18,87	0,0100	0,18
<b>(F)Total:</b>					0,31

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						5,83
<b>BDI:23,32%</b>						1,35
<b>Preço Unitário Total</b>						7,18

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41159 Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado de concreto para diâm.=1,00m (1,30 x 1,30m) em Vias Urbanas

Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
<b>(B)Total:</b>						28,67

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,43
<b>(C)Total:</b>						1,43

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						30,10
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						36,26

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Guia pré-moldada para caixa boca de lobo	10663	Ud	43,35	1,0000	43,35
<b>(F)Total:</b>					43,35

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	36,2865	271,78
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	72,62	9,8600	716,03
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,1326	45,43
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	1,4941	670,38
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	462,30	0,2320	107,25
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	10,64	13,3280	141,80
Formas planas de madeirite meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	62,78	3,2200	202,15
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	9,0360	326,56
<b>(G)Total:</b>					2.481,38

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								2.560,99
<b>BDI:23,32%</b>								597,22
<b>Preço Unitário Total</b>								3.158,21

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41144 Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado para diâm. = 0,60m (1,00 x 1,00m) CBL2 (Vias Urbanas)

Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
<b>(B)Total:</b>						28,67

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,43
<b>(C)Total:</b>						1,43

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						30,10
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						36,26

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Guia pré-moldada para caixa boca de lobo	10663	Ud	43,35	1,0000	43,35
<b>(F)Total:</b>					43,35

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	26,4070	197,78
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	72,62	6,9000	501,07
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0900	30,83
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	1,0967	492,07
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	462,30	0,1495	69,11
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	10,64	9,3750	99,75
Formas planas de madeirite meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	62,78	2,5600	160,71
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	6,9083	249,66
<b>(G)Total:</b>					1.800,98

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.880,59
<b>BDI:23,32%</b>							438,55
<b>Preço Unitário Total</b>							2.319,14

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41158 Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado para diâm. = 0,80m (1,20 x 1,20m) (Vias Urbanas)  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
<b>(B)Total:</b>						28,67

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,43
<b>(C)Total:</b>						1,43

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						30,10
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						36,26

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Guia pré-moldada para caixa boca de lobo	10663	Ud	43,35	1,0000	43,35
<b>(F)Total:</b>					43,35

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	31,9440	239,26
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	72,62	8,1000	588,22
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,1080	37,00
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	1,2843	576,25
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	462,30	0,2025	93,61
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	10,64	10,9350	116,34
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	62,78	3,0000	188,34
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	7,5938	274,43
<b>(G)Total:</b>					2.113,45

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								2.193,06
<b>BDI: 23,32%</b>								511,42
<b>Preço Unitário Total</b>								2.704,48

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41160 Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado para diâm. = 1,20m(1,50 x 1,50m) (Vias Urbanas)  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
<b>(B)Total:</b>						28,67

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,43
<b>(C)Total:</b>						1,43

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						30,10
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						36,26

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Guia pré-moldada para caixa boca de lobo	10663	Ud	43,35	1,0000	43,35
<b>(F)Total:</b>					43,35

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	44,9195	336,44
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	72,62	13,2000	958,58
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,1800	61,67
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	1,8957	850,58
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	462,30	0,2970	137,30
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	10,64	18,0000	191,52
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	62,78	3,6600	229,77
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	11,6145	419,74
<b>(G)Total:</b>					3.185,60

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						3.265,21
<b>BDI: 23,32%</b>						761,44
<b>Preço Unitário Total</b>						4.026,65

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41101 Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado para diâm.= 0,30m e 0,40m (0,80 x 0,80m) (Vias Urbanas)

Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
<b>(B)Total:</b>						28,67

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,43
<b>(C)Total:</b>						1,43

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						30,10
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						36,26

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Guia pré-moldada para caixa boca de lobo	10663	Ud	43,35	1,0000	43,35
<b>(F)Total:</b>					43,35

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	21,6540	162,18
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	72,62	5,7000	413,93
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0720	24,67
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,9091	407,90
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	462,30	0,1045	48,31
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	10,64	7,9350	84,42
Formas planas de madeirite meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	62,78	2,1200	133,09
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	6,2108	224,45
<b>(G)Total:</b>					1.498,95

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								1.578,56
<b>BDI:23,32%</b>								368,12
<b>Preço Unitário Total</b>								1.946,68

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41161 Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado 1,20 x 1,20m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
<b>(B)Total:</b>						28,67

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,43
<b>(C)Total:</b>						1,43

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						30,10
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						30,10

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Guia pré-moldada para caixa boca de lobo	10663	Ud	43,35	1,0000	43,35
<b>(F)Total:</b>					43,35

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	49,2560	368,92
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	72,62	14,4000	1.045,72
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,1980	67,84
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	2,0394	915,05
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	462,30	0,3375	156,02
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	10,64	19,4400	206,84
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	62,78	3,9900	250,49
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	12,1838	440,32
<b>(G)Total:</b>					3.451,20

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								3.524,65
<b>BDI: 23,32%</b>								821,94
<b>Preço Unitário Total</b>								4.346,59

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42679 Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado 1,20 x 1,20m em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
<b>(B)Total:</b>						28,67

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,43
<b>(C)Total:</b>						1,43

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						30,10
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						36,26

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Guia pré-moldada para caixa boca de lobo	10663	Ud	43,35	1,0000	43,35
<b>(F)Total:</b>					43,35

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	49,2560	368,92
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	72,62	14,4000	1.045,72
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,1980	67,84
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	2,0394	915,05
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	462,30	0,3375	156,02
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	10,64	19,4400	206,84
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	62,78	3,9900	250,49
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	12,1838	440,32
<b>(G)Total:</b>					3.451,20

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						3.530,81
<b>BDI: 23,32%</b>						823,38
<b>Preço Unitário Total</b>						4.354,19

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40563 Caixa coletora concreto armado H= 2,00 m, inclusive escavação  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						29,91

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,49
<b>(C)Total:</b>						1,49

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						31,40
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						31,40

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	1,4000	10,48
Apiloamento manual	40300	M3	44,61	7,0000	312,27
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	2,6900	1.206,97
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	6,6000	360,95
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	10,64	15,4000	163,85
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	22,4000	1.692,09
<b>(G)Total:</b>					3.746,61

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							3.778,01
<b>BDI:23,32%</b>							881,03
<b>Preço Unitário Total</b>							4.659,04

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42680 Caixa coletora concreto armado H= 2,00m, inclusive escavação em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						29,91

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,49
<b>(C)Total:</b>						1,49

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						31,40
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						37,83

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	1,4000	10,48
Apiloamento manual	40300	M3	44,61	7,0000	312,27
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	2,6900	1.206,97
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	6,6000	360,95
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	10,64	15,4000	163,85
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	22,4000	1.692,09
<b>(G)Total:</b>					3.746,61

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								3.784,44
<b>BDI:23,32%</b>								882,53
<b>Preço Unitário Total</b>								4.666,97

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40564 Caixa coletora concreto armado H= 2,50 m, inclusive escavação  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						29,91

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,49
<b>(C)Total:</b>						1,49

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						31,40
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						31,40

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	1,4000	10,48
Apiloamento manual	40300	M3	44,61	8,0000	356,88
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	3,2700	1.467,21
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	8,1000	442,98
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	10,64	18,9000	201,09
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	28,2000	2.130,22
<b>(G)Total:</b>					4.608,86

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							4.640,26
<b>BDI:23,32%</b>							1.082,10
<b>Preço Unitário Total</b>							5.722,36

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42681 Caixa coletora concreto armado H= 2,50m, inclusive escavação em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						29,91

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,49
<b>(C)Total:</b>						1,49

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						31,40
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						37,83

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	1,4000	10,48
Apiloamento manual	40300	M3	44,61	8,0000	356,88
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	3,2700	1.467,21
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	8,1000	442,98
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	10,64	18,9000	201,09
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	28,2000	2.130,22
<b>(G)Total:</b>					4.608,86

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							4.646,69
<b>BDI:23,32%</b>							1.083,60
<b>Preço Unitário Total</b>							5.730,29

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41333 Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00 x 1,00m)  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
<b>(B)Total:</b>						28,67

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,43
<b>(C)Total:</b>						1,43

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						30,10
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						30,10

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	72,62	8,2800	601,29
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,1080	37,00
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	1,2347	553,99
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	10,64	11,2500	119,70
Formas planas de madeirite meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	62,78	2,5600	160,71
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	8,3348	301,21
<b>(G)Total:</b>					1.773,90

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						1.804,00
<b>BDI:23,32%</b>						420,69
<b>Preço Unitário Total</b>						2.224,69

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42682 Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00 x 1,00m) em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
<b>(B)Total:</b>						28,67

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,43
<b>(C)Total:</b>						1,43

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						30,10
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						36,26

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	72,62	8,2800	601,29
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,1080	37,00
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	1,2347	553,99
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	10,64	11,2500	119,70
Formas planas de madeirite meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	62,78	2,5600	160,71
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	8,3348	301,21
<b>(G)Total:</b>					1.773,90

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						1.810,16
<b>BDI:23,32%</b>						422,12
<b>Preço Unitário Total</b>						2.232,28

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41334 Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,80m (1,20 x 1,20m) em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
<b>(B)Total:</b>						28,67

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,43
<b>(C)Total:</b>						1,43

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						30,10
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						36,26

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	72,62	10,8000	784,29
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,1440	49,34
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	1,5543	697,39
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	10,64	14,5800	155,13
Formas planas de madeirite meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	62,78	3,0000	188,34
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	10,2263	369,57
<b>(G)Total:</b>					2.244,06

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						2.280,32
<b>BDI:23,32%</b>						531,77
<b>Preço Unitário Total</b>						2.812,09

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40138 Caixa coletora em concreto fck=10,0 MPa inclusive escavação, tudo incluído  
 Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,0050	0,13
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,0500	0,75
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						13,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,65
<b>(C)Total:</b>						0,65

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						13,75
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						13,75

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	421,53	2,0540	865,82
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,1440	7,87
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	5,1520	49,81
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	17,5300	1.324,21
<b>(G)Total:</b>					2.247,71

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						2.261,46
<b>BDI:23,32%</b>						527,37
<b>Preço Unitário Total</b>						2.788,83

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40545 Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,40 m H=1,60 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						14,95

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,74
<b>(C)Total:</b>						0,74

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						15,69
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						15,69

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Apiloamento manual	40300	M3	44,61	4,0000	178,44
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	347,57	1,5050	523,09
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,1440	7,87
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	10,64	12,0000	127,68
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	12,0300	908,74
<b>(G)Total:</b>					1.745,82

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						1.761,51
<b>BDI:23,32%</b>						410,78
<b>Preço Unitário Total</b>						2.172,29

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42683 Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,40 m H=1,60 m em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						14,95

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,74
<b>(C)Total:</b>						0,74

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						15,69
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						18,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Apiloamento manual	40300	M3	44,61	4,0000	178,44
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	347,57	1,5050	523,09
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,1440	7,87
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	10,64	12,0000	127,68
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	12,0300	908,74
<b>(G)Total:</b>					1.745,82

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						1.764,72
<b>BDI:23,32%</b>						411,53
<b>Preço Unitário Total</b>						2.176,25

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40546 Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,60 m H=2,00 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1500	4,10
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,5000	18,33
<b>(B)Total:</b>						22,43

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,12
<b>(C)Total:</b>						1,12

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						23,55
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						23,55

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Apiloamento manual	40300	M3	44,61	5,0000	223,05
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	347,57	2,2600	785,50
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,1440	7,87
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	10,64	15,0000	159,60
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	20,3000	1.533,46
<b>(G)Total:</b>					2.709,48

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						2.733,03
<b>BDI:23,32%</b>						637,34
<b>Preço Unitário Total</b>						3.370,37

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42684 Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,60m H=2,00m em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1500	4,10
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,5000	18,33
<b>(B)Total:</b>						22,43

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,12
<b>(C)Total:</b>						1,12

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						23,55
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						28,37

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Apiloamento manual	40300	M3	44,61	5,0000	223,05
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	347,57	2,2600	785,50
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,1440	7,87
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	10,64	15,0000	159,60
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	20,3000	1.533,46
<b>(G)Total:</b>					2.709,48

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						2.737,85
<b>BDI:23,32%</b>						638,46
<b>Preço Unitário Total</b>						3.376,31

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40547 Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,80 m H=2,50 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						29,91

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,49
<b>(C)Total:</b>						1,49

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						31,40
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						31,40

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Apiloamento manual	40300	M3	44,61	6,0000	267,66
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	347,57	2,7100	941,91
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,1440	7,87
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	10,64	19,9000	211,73
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	25,6000	1.933,82
<b>(G)Total:</b>					3.362,99

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						3.394,39
<b>BDI:23,32%</b>						791,57
<b>Preço Unitário Total</b>						4.185,96

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42685 Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,80m H=2,50m em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						29,91

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,49
<b>(C)Total:</b>						1,49

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						31,40
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						37,83

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Apiloamento manual	40300	M3	44,61	6,0000	267,66
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	347,57	2,7100	941,91
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,1440	7,87
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	10,64	19,9000	211,73
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	25,6000	1.933,82
<b>(G)Total:</b>					3.362,99

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						3.400,82
<b>BDI:23,32%</b>						793,07
<b>Preço Unitário Total</b>						4.193,89

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40548 Caixa de concreto para BSTC diâmetro 1,00 m H=3,00 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						29,91

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,49
<b>(C)Total:</b>						1,49

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						31,40
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						31,40

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Apiloamento manual	40300	M3	44,61	7,0000	312,27
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	347,57	3,1700	1.101,79
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,1440	7,87
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	10,64	23,0000	244,72
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	30,9000	2.334,18
<b>(G)Total:</b>					4.000,83

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						4.032,23
<b>BDI:23,32%</b>						940,31
<b>Preço Unitário Total</b>						4.972,54

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42686 Caixa de concreto para BSTC diâmetro 1,00m H=3,00m em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						29,91

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,49
<b>(C)Total:</b>						1,49

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						31,40
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						37,83

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Apiloamento manual	40300	M3	44,61	7,0000	312,27
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	347,57	3,1700	1.101,79
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,1440	7,87
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	10,64	23,0000	244,72
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	30,9000	2.334,18
<b>(G)Total:</b>					4.000,83

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						4.038,66
<b>BDI:23,32%</b>						941,81
<b>Preço Unitário Total</b>						4.980,47

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41152 Caixa de passagem de concreto armado de 0,40 x 0,40 x 0,40m  
 Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49		12,3000		92,12		
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69		0,2050		91,98		
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	64,50		2,8800		185,76		
							(G)Total:	369,86	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							369,86		
<b>BDI:23,32%</b>							86,25		
<b>Preço Unitário Total</b>							456,11		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41004 Caixa de passagem de eletroduto de lógica  
 Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Bloco de concreto 19 x 19 x 39 cm ( estrutural )	10619	Ud	3,35	40,0000	134,00
Tampão simples 1,07x0,62 Padrão R2 Telemar	10642	Ud	430,94	1,0000	430,94
<b>(F)Total:</b>					564,94

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	40377	M2	4,59	3,0600	14,04
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,1800	64,40
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,3200	143,58
<b>(G)Total:</b>					222,02

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>786,96</b>
<b>BDI:23,32%</b>								<b>183,51</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>970,47</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41162 Caixa de passagem em bloco pré-moldado para d=0,30 e 0,40m (0,80x0,80m) em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
<b>(B)Total:</b>						28,67

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,43
<b>(C)Total:</b>						1,43

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						30,10
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						36,26

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	22,9340	171,77
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	72,62	6,4600	469,12
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0816	27,95
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,9851	442,00
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	462,30	0,1045	48,31
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	10,64	8,9930	95,68
Formas planas de madeirite meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	62,78	2,1200	133,09
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	7,0598	255,14
<b>(G)Total:</b>					1.643,06

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.679,32
<b>BDI:23,32%</b>							391,61
<b>Preço Unitário Total</b>							2.070,93

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41163 Caixa de passagem em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00x1,00m) em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
<b>(B)Total:</b>						28,67

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,43
<b>(C)Total:</b>						1,43

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						30,10
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						36,26

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	27,6870	207,37
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	72,62	7,8200	567,88
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,1020	34,94
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	1,1887	533,35
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	462,30	0,1495	69,11
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	10,64	10,6250	113,05
Formas planas de madeirite meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	62,78	2,5600	160,71
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	7,8593	284,03
<b>(G)Total:</b>					1.970,44

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						<b>2.006,70</b>
<b>BDI:23,32%</b>						<b>467,96</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>2.474,66</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41164 Caixa de passagem em bloco pré-moldado para d=0,80m (1,20 x 1,20m) em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
<b>(B)Total:</b>						28,67

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,43
<b>(C)Total:</b>						1,43

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						30,10
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						36,26

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	33,8640	253,64
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	72,62	9,7200	705,86
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,1296	44,40
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	1,4463	648,94
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	462,30	0,2025	93,61
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	10,64	13,1220	139,61
Formas planas de madeirite meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	62,78	3,0000	188,34
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	9,1733	331,52
<b>(G)Total:</b>					2.405,92

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						2.442,18
<b>BDI:23,32%</b>						569,51
<b>Preço Unitário Total</b>						3.011,69

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41165 Caixa de passagem em bloco pré-moldado para d=1,00m (1,30 x 1,30m) em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
<b>(B)Total:</b>						28,67

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,43
<b>(C)Total:</b>						1,43

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						30,10
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						36,26

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	37,5665	281,37
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	72,62	11,0200	800,27
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,1482	50,77
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	1,6101	722,43
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	462,30	0,2320	107,25
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	10,64	14,8960	158,49
Formas planas de madeirite meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	62,78	3,2200	202,15
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	10,1400	366,45
<b>(G)Total:</b>					2.689,18

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						2.725,44
<b>BDI:23,32%</b>						635,57
<b>Preço Unitário Total</b>						3.361,01

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41166 Caixa de passagem em bloco pré-moldado para d=1,20m (1,50 x 1,50m) em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
<b>(B)Total:</b>						28,67

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,43
<b>(C)Total:</b>						1,43

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						30,10
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						36,26

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	45,5595	341,24
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	72,62	13,8600	1.006,51
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,1890	64,75
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	1,9617	880,19
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	462,30	0,2970	137,30
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	10,64	18,9000	201,09
Formas planas de madeirite meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	62,78	3,6600	229,77
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	12,2175	441,54
<b>(G)Total:</b>					3.302,39

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						3.338,65
<b>BDI:23,32%</b>						778,57
<b>Preço Unitário Total</b>						4.117,22

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40549 Caixa de passagem para tubos de D=0,40 m H=1,10 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						14,95

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,74
<b>(C)Total:</b>						0,74

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						15,69
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						15,69

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	4,7190	35,34
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	347,57	0,7380	256,50
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,0600	21,46
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,2920	131,01
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	2,4750	135,35
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	6,7850	512,53
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	1,6240	58,69
<b>(G)Total:</b>					1.150,88

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.166,57
<b>BDI:23,32%</b>							272,04
<b>Preço Unitário Total</b>							1.438,61

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42687 Caixa de passagem para tubos de D=0,40m H=1,10m em Vias Urbanas

Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						14,95

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,74
<b>(C)Total:</b>						0,74

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						15,69
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						18,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	4,7190	35,34
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	347,57	0,7380	256,50
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,0600	21,46
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,2920	131,01
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	2,4750	135,35
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	6,7850	512,53
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	1,6240	58,69
<b>(G)Total:</b>					1.150,88

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.169,78
<b>BDI:23,32%</b>							272,79
<b>Preço Unitário Total</b>							1.442,57

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40550 Caixa de passagem para tubos de D=0,60 m H=1,30 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1500	4,10
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,5000	18,33
<b>(B)Total:</b>						22,43

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,12
<b>(C)Total:</b>						1,12

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						23,55
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						23,55

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	5,5500	41,56
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	347,57	0,9880	343,39
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,0710	25,40
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,2860	128,32
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	3,3150	181,29
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	8,6760	655,38
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	2,1700	78,42
<b>(G)Total:</b>					1.453,76

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.477,31
<b>BDI:23,32%</b>							344,50
<b>Preço Unitário Total</b>							1.821,81

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42688 Caixa de passagem para tubos de D=0,60m H=1,30m em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1500	4,10
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,5000	18,33
<b>(B)Total:</b>						22,43

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,12
<b>(C)Total:</b>						1,12

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						23,55
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						28,37

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	5,5500	41,56
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	347,57	0,9880	343,39
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,0710	25,40
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,2860	128,32
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	3,3150	181,29
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	8,6760	655,38
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	2,1700	78,42
<b>(G)Total:</b>					1.453,76

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						1.482,13
<b>BDI:23,32%</b>						345,63
<b>Preço Unitário Total</b>						1.827,76

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40551 Caixa de passagem para tubos de D=0,80 m H=1,50 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1500	4,10
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,5000	18,33
<b>(B)Total:</b>						22,43

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,12
<b>(C)Total:</b>						1,12

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						23,55
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						23,55

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	6,3800	47,78
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	347,57	1,2660	440,02
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,0820	29,34
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,3300	148,06
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	4,7250	258,41
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	10,6370	803,51
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	3,1000	112,03
<b>(G)Total:</b>					1.839,15

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						1.862,70
<b>BDI:23,32%</b>						434,38
<b>Preço Unitário Total</b>						2.297,08

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42689 Caixa de passagem para tubos de D=0,80m H=1,50m em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1500	4,10
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,5000	18,33
<b>(B)Total:</b>						22,43

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,12
<b>(C)Total:</b>						1,12

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						23,55
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						28,37

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	6,3800	47,78
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	347,57	1,2660	440,02
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,0820	29,34
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,3300	148,06
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	4,7250	258,41
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	10,6370	803,51
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	3,1000	112,03
<b>(G)Total:</b>					1.839,15

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.867,52
<b>BDI:23,32%</b>							435,50
<b>Preço Unitário Total</b>							2.303,02

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40552 Caixa de passagem para tubos de D=1,00 m H=1,80 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						29,91

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,49
<b>(C)Total:</b>						1,49

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						31,40
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						31,40

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	10,7190	80,28
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	347,57	1,8600	646,48
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,1620	57,96
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,4860	218,06
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	9,7920	535,52
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	16,5980	1.253,81
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	4,2840	154,82
<b>(G)Total:</b>					2.946,93

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							2.978,33
<b>BDI:23,32%</b>							694,54
<b>Preço Unitário Total</b>							3.672,87

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42690 Caixa de passagem para tubos de D=1,00m H=1,80m em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						29,91

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,49
<b>(C)Total:</b>						1,49

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						31,40
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						37,83

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	10,7190	80,28
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	347,57	1,8600	646,48
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,1620	57,96
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,4860	218,06
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	9,7920	535,52
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	16,5980	1.253,81
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	4,2840	154,82
<b>(G)Total:</b>					2.946,93

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						2.984,76
<b>BDI:23,32%</b>						696,04
<b>Preço Unitário Total</b>						3.680,80

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41320 Caixa de passagem (2,50 x 2,50m)

Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	5,0000	136,75
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	16,0000	240,00
<b>(B)Total:</b>						376,75

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			18,83
<b>(C)Total:</b>						18,83

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						395,58
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						395,58

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	42,9400	321,62
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	72,62	25,0000	1.815,50
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,3750	128,49
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	4,1600	1.866,55
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	462,30	1,1600	536,26
Formas planas de madeirite meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	62,78	9,6000	602,68
Tampão F.F.A.P. com 100 kg, fornecimento, assentamento e transporte	40558	Ud	449,04	2,0000	898,08
<b>(G)Total:</b>					6.169,18

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							6.564,76
<b>BDI:23,32%</b>							1.530,90
<b>Preço Unitário Total</b>							8.095,66

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42691 Caixa de passagem (2,50 x 2,50m) em Vias Urbanas

Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	5,0000	136,75
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	16,0000	240,00
<b>(B)Total:</b>						376,75

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			18,83
<b>(C)Total:</b>						18,83

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						395,58
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						476,60

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	42,9400	321,62
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	72,62	25,0000	1.815,50
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,3750	128,49
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	4,1600	1.866,55
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	462,30	1,1600	536,26
Formas planas de madeirite meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	62,78	9,6000	602,68
Tampão F.F.A.P. com 100 kg, fornecimento, assentamento e transporte	40558	Ud	449,04	2,0000	898,08
<b>(G)Total:</b>					6.169,18

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>6.645,78</b>
<b>BDI:23,32%</b>							<b>1.549,79</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>8.195,57</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41184 Caixa para rede de dutos, dimensões 100 x 100 x 100 cm  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
<b>(B)Total:</b>						28,67

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,43
<b>(C)Total:</b>						1,43

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						30,10
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						30,10

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	18,6000	139,31
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	72,62	4,8000	348,57
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0400	13,70
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,4100	183,96
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	462,30	0,1600	73,96
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	10,64	4,2000	44,68
Formas planas de madeirite meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	62,78	2,2800	143,13
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	2,1400	77,33
<b>(G)Total:</b>					1.024,64

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.054,74
<b>BDI:23,32%</b>							245,96
<b>Preço Unitário Total</b>							1.300,70

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42693 Caixa para rede de dutos dimensões 100 x100 x100 cm, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
<b>(B)Total:</b>						28,67

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,43
<b>(C)Total:</b>						1,43

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						30,10
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						36,26

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	21,6540	162,18
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	72,62	5,7000	413,93
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0720	24,67
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	4,1600	1.866,55
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	462,30	0,1045	48,31
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	10,64	7,9350	84,42
Formas planas de madeirite meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	62,78	2,1200	133,09
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	6,2108	224,45
<b>(G)Total:</b>					2.957,60

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						2.993,86
<b>BDI:23,32%</b>						698,16
<b>Preço Unitário Total</b>						3.692,02

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41338 Caixa para rede de dutos, dimensões 60 x 60 x 60 cm  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
<b>(B)Total:</b>						28,67

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,43
<b>(C)Total:</b>						1,43

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						30,10
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						30,10

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	8,7400	65,46
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	72,62	1,6600	120,54
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0144	4,93
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,2100	94,22
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	462,30	0,0800	36,98
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	10,64	1,6600	17,66
Formas planas de madeirite meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	62,78	1,2400	77,84
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	1,0100	36,50
<b>(G)Total:</b>					454,13

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						<b>484,23</b>
<b>BDI:23,32%</b>						<b>112,92</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>597,15</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42692 Caixa para rede de dutos dimensões 60 x 60 x 60 cm, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
<b>(B)Total:</b>						28,67

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,43
<b>(C)Total:</b>						1,43

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						30,10
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						36,26

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	8,7400	65,46
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	72,62	1,3200	95,85
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0144	4,93
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,2859	128,28
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	462,30	0,0385	17,79
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	10,64	2,1660	23,04
Formas planas de madeirite meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	62,78	1,2400	77,84
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	1,8965	68,53
<b>(G)Total:</b>					481,72

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						517,98
<b>BDI:23,32%</b>						120,79
<b>Preço Unitário Total</b>						638,77

Serviço: 41085 Caixa ralo com grelha de concreto em blocos pré-moldados - CRG - Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	3,0000	45,00
<b>(B)Total:</b>						58,67

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,93
<b>(C)Total:</b>						2,93

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						61,60
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						74,21

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Grelha e caixilho de concreto (cx. ralo)	10255	CJ	159,45	1,0000	159,45
<b>(F)Total:</b>					159,45

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	7,6800	57,52
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	72,62	3,7440	271,88
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0454	15,55
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,6509	292,05
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	10,64	4,5115	48,00
Formas planas de madeirite meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	62,78	1,0608	66,59
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	5,3963	195,02
<b>(G)Total:</b>					946,61

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								1.180,27
<b>BDI:23,32%</b>								275,23
<b>Preço Unitário Total</b>								1.455,50

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40561 Caixa ralo de elementos pré-moldados em concreto (tudo incluído)  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,3000	8,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						47,64

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,38
<b>(C)Total:</b>						2,38

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						50,02
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						50,02

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caixa ralo sup e inf p/ carga média	10256	CJ	263,40	1,0000	263,40
Grelha e caixilho de concreto (cx. ralo)	10255	CJ	159,45	1,0000	159,45
<b>(F)Total:</b>					422,85

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0500	17,13
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	421,53	0,0330	13,91
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	54,69	1,3000	71,09
Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento)	40302	M3	57,57	0,5800	33,39
<b>(G)Total:</b>					135,52

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caixa ralo sup e inf p/ carga média	1354	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,3510	0,00
Transp. de Grelha e caixilho de concreto (cx. ralo)	1352	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,1000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						<b>608,39</b>
<b>BDI:23,32%</b>						<b>141,87</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>750,26</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42694 Caixa ralo de elementos pré-moldados em concreto (tudo incluído) em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,3000	8,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						47,64

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,38
<b>(C)Total:</b>						2,38

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						50,02
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						60,26

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caixa ralo sup e inf p/ carga média	10256	CJ	263,40	1,0000	263,40
Grelha e caixilho de concreto (cx. ralo)	10255	CJ	159,45	1,0000	159,45
<b>(F)Total:</b>					422,85

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0500	17,13
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	421,53	0,0330	13,91
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	54,69	1,3000	71,09
Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento)	40302	M3	57,57	0,5800	33,39
<b>(G)Total:</b>					135,52

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caixa ralo sup e inf p/ carga média	1354	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,3510	0,00
Transp. de Grelha e caixilho de concreto (cx. ralo)	1352	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,1000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						<b>618,63</b>
<b>BDI: 23,32%</b>						<b>144,26</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>762,89</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41241 Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,5000	22,50
<b>(B)Total:</b>						36,17

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,80
<b>(C)Total:</b>						1,80

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						37,97
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						45,74

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Grelha articulada, inclusive caixilho em ferro fundido	10782	Ud	324,39	1,0000	324,39
<b>(F)Total:</b>					324,39

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	72,62	3,6960	268,40
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0550	18,84
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,6510	292,09
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	10,64	3,0000	31,92
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	62,78	0,8800	55,24
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	1,7000	61,43
<b>(G)Total:</b>					727,92

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								1.098,05
<b>BDI:23,32%</b>								256,06
<b>Preço Unitário Total</b>								1.354,11

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40911 Calçada de concreto

Unidade: M2

Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						27,22

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,36
<b>(C)Total:</b>						1,36

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						28,58
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						14,29

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	0,0500	2,18
<b>(F)Total:</b>					2,18

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Apiloamento manual	40300	M3	44,61	0,1000	4,46
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	421,53	0,0300	12,64
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	54,69	0,0500	2,73
Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento)	40302	M3	57,57	0,0500	2,87
<b>(G)Total:</b>					22,70

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0750	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						39,17
<b>BDI:23,32%</b>						9,13
<b>Preço Unitário Total</b>						48,30

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40915 Calçada de concreto fck=15 MP, camuçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita  
 Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						27,22

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,36
<b>(C)Total:</b>						1,36

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						28,58
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						28,58

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	0,0400	1,74
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.317,96	0,0050	6,58
<b>(F)Total:</b>					8,32

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0200	6,85
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,0800	35,89
<b>(G)Total:</b>					42,74

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0600	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>									79,64
<b>BDI:23,32%</b>									18,57
<b>Preço Unitário Total</b>									98,21

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40672 Canaleta com grelha DP-1, inclusive transporte da grelha  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						27,22

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,36
<b>(C)Total:</b>						1,36

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						28,58
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						28,58

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Grelha e caixilho de concreto (cx. ralo)	10255	CJ	159,45	1,0000	159,45
<b>(F)Total:</b>					159,45

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0500	17,13
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,0300	10,73
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,2170	97,36
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,7300	39,92
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	2,1000	158,63
Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento)	40302	M3	57,57	0,3260	18,76
<b>(G)Total:</b>					342,53

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Grelha e caixilho de concreto (cx. ralo)	1352	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,1000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						530,56
<b>BDI: 23,32%</b>						123,72
<b>Preço Unitário Total</b>						654,28

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42697 Canaleta com grelha DP-1, inclusive transporte da grelha em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						27,22

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,36
<b>(C)Total:</b>						1,36

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						28,58
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						34,43

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Grelha e caixilho de concreto (cx. ralo)	10255	CJ	159,45	1,0000	159,45
<b>(F)Total:</b>					159,45

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0500	17,13
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,0300	10,73
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,2170	97,36
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,7300	39,92
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	2,1000	158,63
Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento)	40302	M3	57,57	0,3260	18,76
<b>(G)Total:</b>					342,53

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Grelha e caixilho de concreto (cx. ralo)	1352	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,1000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						536,41
<b>BDI: 23,32%</b>						125,09
<b>Preço Unitário Total</b>						661,50

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40703 Canaleta de concreto, com forma retangular inclusive caiação - parede 12 cm  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
<b>(B)Total:</b>						27,35

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						27,35
<b>(D) Produção da Equipe</b>						10,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,73

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	4,89	1,6500	8,06
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,1968	88,30
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	0,3938	3,80
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	64,50	1,0000	64,50
<b>(G)Total:</b>					164,66

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						<b>167,39</b>
<b>BDI:23,32%</b>						<b>39,03</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>206,42</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42698 Canaleta de concreto, com forma retangular inclusive caiação - parede 12 cm em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000		27,35	27,35	
							(B)Total:	27,35	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							27,35		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							8,3000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							3,29		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69		0,1968		88,30		
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m com esgotamento	40285	M3	16,66		0,3938		6,56		
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	64,50		1,0000		64,50		
							(G)Total:	159,36	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							162,65		
<b>BDI:23,32%</b>							37,92		
<b>Preço Unitário Total</b>							200,57		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41557 Canaleta de concreto retangular com grelha em barra de aço

Unidade: M

Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	1,2000	8,98
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,0150	5,36
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,0900	40,38
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,2100	11,48
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	1,0000	75,54
<b>(G)Total:</b>					141,74

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					141,74
<b>BDI:23,32%</b>					33,05
<b>Preço Unitário Total</b>					174,79

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40671 Canaleta de concreto retangular (0,130m³/m) inclusive caiação  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	4,89	1,6500	8,06
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,0150	5,36
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,1300	58,32
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,1250	6,83
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	1,8000	135,97
<b>(G)Total:</b>					214,54

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>214,54</b>
<b>BDI:23,32%</b>								<b>50,03</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>264,57</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42699 Canaleta de concreto retangular (0,130m³/m) inclusive caiação em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	4,89	1,6500	8,06
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,0150	5,36
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,1300	58,32
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,1250	6,83
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	1,8000	135,97
<b>(G)Total:</b>					214,54

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								214,54
<b>BDI:23,32%</b>								50,03
<b>Preço Unitário Total</b>								264,57

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41016 Canaleta de concreto (0,130m³/m) forma trapezoidal inclusive caiação  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
<b>(B)Total:</b>						13,67

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						13,67
<b>(D) Produção da Equipe</b>						10,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,36

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	4,89	1,6500	8,06
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	421,53	0,1300	54,79
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	64,50	1,4700	94,81
<b>(G)Total:</b>					157,66

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								159,02
<b>BDI:23,32%</b>								37,08
<b>Preço Unitário Total</b>								196,10

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42700 Canaleta de concreto (0,130m³/m) forma trapezoidal inclusive caiação em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
<b>(B)Total:</b>						13,67

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						13,67
<b>(D) Produção da Equipe</b>						8,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,64

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	421,53	0,1300	54,79
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	64,50	1,4700	94,81
<b>(G)Total:</b>					149,60

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								151,24
<b>BDI:23,32%</b>								35,26
<b>Preço Unitário Total</b>								186,50

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40339 Cantoneiras (2 1/2" x 2 1/2" x 5/16") para extremidade de laje, fornecimento, montagem e pintura  
 Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Furadeira elétrica de impacto BOSCH 1184 ou equivalente	30094	1,0000	0,5000	0,5000	19,59	18,89	19,23
Máquina de solda 425 A, pot=33A	30082	1,0000	1,0000	0,0000	45,84	24,09	45,84
<b>(A)Total:</b>							65,07

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,1500	2,25
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,3700	4,52
<b>(B)Total:</b>						6,77

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,33
<b>(C)Total:</b>						0,33

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						72,17
<b>(D) Produção da Equipe</b>						11,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						6,56

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50 (granel) - (preço médio)	10129	kg	4,20	2,6900	11,29
Cantoneira de aço seção 2 1/2"x 2 1/2" x 5/16"	10169	kg	4,21	7,4200	31,23
<b>(F)Total:</b>					42,52

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta a base de resina de borracha clorada	40380	M2	48,60	0,0933	4,53
<b>(G)Total:</b>					4,53

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							53,61
<b>BDI:23,32%</b>							12,50
<b>Preço Unitário Total</b>							66,11

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41405 CAP FLEX 60/85, fornecimento  
 Grupo de Serviço: 4 - MATERIAL BETUMINOSO

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo Unitário			
SBS 60 85 (CAP FLEX 60/85)	10005	t	3.370,75	1,0000		3.370,75			
							(F)Total:	3.370,75	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo Unitário			
							(G)Total:	0,00	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							3.370,75		
<b>Preço Unitário Total</b>							3.370,75		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40834 Capa selante (emulsão e areia) exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão, inclusive transporte da areia  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1518/48C PBT=19,0t ( TRUCK 12,0t)	30001	1,0000	0,3000	0,7000	164,86	56,93	89,30
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,0200	0,9800	298,27	124,86	128,32
Distribuidor de agregado DA 3660 D, CMV ou equivalente	30053	1,0000	0,3000	0,7000	8,10	5,90	6,56
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	148,93	55,73	148,93
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	1,0000	0,0000	164,88	63,27	164,88
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	0,5000	0,5000	7,02	5,02	12,04
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	105,78	32,56	76,48
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	9,18	5,75	7,80
<b>(A)Total:</b>							634,31

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	7,0000	85,54
<b>(B)Total:</b>						112,89

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						747,20
<b>(D) Produção da Equipe</b>						550,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,35

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia média jazida com carregamento mecânico	10110	m3	65,96	0,0022	0,14
<b>(F)Total:</b>					0,14

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia média jazida c/ carreg. mecânico	1077	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0033	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1,49
<b>BDI:23,32%</b>							0,34
<b>Preço Unitário Total</b>							1,83

Serviço: 40835 Capa selante (emulsão e areia) inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1518/48C PBT=19,0t ( TRUCK 12,0t)	30001	1,0000	0,3000	0,7000	164,86	56,93	89,30
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,0200	0,9800	298,27	124,86	128,32
Distribuidor de agregado DA 3660 D, CMV ou equivalente	30053	1,0000	0,3000	0,7000	8,10	5,90	6,56
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	148,93	55,73	148,93
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	1,0000	0,0000	164,88	63,27	164,88
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	0,5000	0,5000	7,02	5,02	12,04
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	105,78	32,56	76,48
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	9,18	5,75	7,80
<b>(A)Total:</b>							634,31

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	7,0000	85,54
<b>(B)Total:</b>						112,89

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	747,20
<b>(D) Produção da Equipe</b>	550,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	1,35

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia média jazida com carregamento mecânico	10110	m3	65,96	0,0022	0,14
Emulsao RR 2C	10010	t	2.278,72	0,0005	1,13
<b>(F)Total:</b>					1,27

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia média jazida c/ carreg. mecânico	1077	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0033	0,00
Transp. de Emulsao RR - 2C	1056	t	0,401XP + 0,474XR + 42,725				0,00	0,0005	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	2,62
<b>BDI:23,32%</b>	0,61
<b>Preço Unitário Total</b>	3,23

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 43339 Capina manual, inclusive limpeza  
 Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Feitor	20087	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
<b>(B)Total:</b>						149,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,47
<b>(C)Total:</b>						7,47

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						157,02
<b>(D) Produção da Equipe</b>						260,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,60

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						0,60
<b>BDI:23,32%</b>						0,13
<b>Preço Unitário Total</b>						0,73

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 43336 Capina manual, inclusive limpeza

Unidade: M2

Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Automóvel Utilitário - VW/ Kombi (flex)	30101	1,0000	0,2000	0,8000	104,31	31,55	46,10
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	1,0000	0,5000	0,5000	151,62	49,92	100,77
<b>(A)Total:</b>							<b>146,87</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Feitor	20087	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
<b>(B)Total:</b>						<b>149,55</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,47
<b>(C)Total:</b>						<b>7,47</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>303,89</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>260,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>1,16</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					<b>0,00</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						<b>1,16</b>
<b>BDI:23,32%</b>						<b>0,27</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>1,43</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41360 CAP-50/70, fornecimento

Unidade: t

Grupo de Serviço: 4 - MATERIAL BETUMINOSO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CAP 50/70	10001	t	2.825,52	1,0000	2.825,52
<b>(F)Total:</b>					2.825,52

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						2.825,52
<b>Preço Unitário Total</b>						2.825,52

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41099 Carga de escoria de aciaria de vagão ferroviário supervisionado  
 Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	1,0000	0,0000	298,27	124,86	298,27
<b>(A)Total:</b>							298,27

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,3000	8,53
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						20,75

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						319,02
<b>(D) Produção da Equipe</b>						67,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,76

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						4,76
<b>BDI:23,32%</b>						1,11
<b>Preço Unitário Total</b>						5,87

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40224 Carga de material de 1ª categoria  
 Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	1,0000	0,0000	298,27	124,86	298,27
<b>(A)Total:</b>							298,27

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,3000	8,53
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						20,75

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						319,02
<b>(D) Produção da Equipe</b>						129,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,47

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						2,47
<b>BDI:23,32%</b>						0,57
<b>Preço Unitário Total</b>						3,04

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42512 Carga de material de 1ª categoria em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 61 - TERRAPLENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	1,0000	0,0000	187,64	68,33	187,64
<b>(A)Total:</b>							187,64

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,3000	8,53
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						20,75

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						208,39
<b>(D) Produção da Equipe</b>						74,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,81

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						2,81
<b>BDI:23,32%</b>						0,65
<b>Preço Unitário Total</b>						3,46

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40225 Carga de material de 2ª categoria (solo, areia, brita, excl. rocha escavada)  
 Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	1,0000	0,0000	298,27	124,86	298,27
<b>(A)Total:</b>							298,27

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,3000	8,53
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						20,75

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						319,02
<b>(D) Produção da Equipe</b>						100,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,19

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						3,19
<b>BDI:23,32%</b>						0,74
<b>Preço Unitário Total</b>						3,93

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42513 Carga de material de 2ª categoria (solo, areia, brita, excl. rocha escavada) em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 61 - TERRAPLENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	1,0000	0,0000	187,64	68,33	187,64
<b>(A)Total:</b>							187,64

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,3000	8,53
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						20,75

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						208,39
<b>(D) Produção da Equipe</b>						57,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,65

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						3,65
<b>BDI:23,32%</b>						0,85
<b>Preço Unitário Total</b>						4,50

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40226 Carga de material de 3ª categoria (rocha)  
 Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	1,0000	0,0000	298,27	124,86	298,27
<b>(A)Total:</b>							298,27

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,3000	8,53
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						20,75

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						319,02
<b>(D) Produção da Equipe</b>						67,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,76

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						4,76
<b>BDI:23,32%</b>						1,11
<b>Preço Unitário Total</b>						5,87

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42514 Carga de material de 3ª categoria (rocha) em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 61 - TERRAPLENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	1,0000	0,0000	298,27	124,86	298,27
<b>(A)Total:</b>							298,27

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,3000	8,53
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						20,75

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						319,02
<b>(D) Produção da Equipe</b>						56,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						5,69

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						5,69
<b>BDI:23,32%</b>						1,32
<b>Preço Unitário Total</b>						7,01

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40980 Carga manual de material de limpeza de galerias urbanas  
 Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							(A)Total:	0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000		12,22			
							(B)Total:	12,22		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,61				
							(C)Total:	0,61		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							12,83			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							12,83			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(F)Total:	0,00		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(G)Total:	0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
							(H)Total:	0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							12,83			
<b>BDI:23,32%</b>							2,99			
<b>Preço Unitário Total</b>							15,82			

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40115 CBUQ - Usinagem, aquisição e transporte dos materiais  
 Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,4000	0,6000	298,27	124,86	194,21
Tanque pre-aquecedor 30.000L (s/óleo)	30135	2,0000	1,0000	0,0000	19,43	13,89	38,86
Usina de asfalto UA-2 60/80 t/h - CBUQ (CIBER) ou equivalente	30063	1,0000	1,0000	0,0000	516,78	329,18	516,78
<b>(A)Total:</b>							749,85

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						749,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						36,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						20,82

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	0,3996	17,45
CAP 50/70	10001	t	2.825,52	0,0600	169,53
Dope	10029	kg	63,15	0,3250	20,52
Filler	10098	t	142,43	0,0300	4,27
Óleo combustível BPF - baixo pto. fusão	10036	kg	2,27	7,0000	15,89
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	29,09	0,2071	6,02
<b>(F)Total:</b>					233,68

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,5995	0,00
Transp. de CAP 50/70	1035	t	0,401XP + 0,474XR + 42,725				0,00	0,0600	0,00
Transp. de Dope (tambor 100kg)	1034	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0003	0,00
Transp. de Filler	1032	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0300	0,00
Transp. de Oleo combustível BPF - baixo pto. fusao	1036	t	0,401XP + 0,474XR + 42,725				0,00	0,0070	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,3106	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							254,50
<b>BDI:23,32%</b>							59,34
<b>Preço Unitário Total</b>							313,84

Serviço: 40841 CBUQ (camada pronta - binder) exclusive fornecimento e transportes do CAP e massa, inclusive fornecimento e transporte da brita e pó de pedra  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Acabadora de asfalto AF 5000, esteira, CIBER ou equivalente	30041	1,0000	0,8400	0,1600	159,39	82,25	147,04
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9600	0,0400	164,88	63,27	160,81
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,3000	0,7000	97,10	52,54	65,90
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5900	0,4100	105,78	32,56	75,75
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5900	0,4100	9,18	5,75	7,76
<b>(A)Total:</b>							<b>457,26</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Rasteleiro	20156	1,24	157,27	15,00	4,0000	60,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	8,0000	97,76
<b>(B)Total:</b>						<b>185,11</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,25
<b>(C)Total:</b>						<b>9,25</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>651,62</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>36,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>18,10</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	0,4089	17,86
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	29,09	0,2176	6,32
<b>(F)Total:</b>					<b>24,18</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Usinagem de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), inclusive transporte comercial do óleo combustível	40840	t	36,71	1,0000	36,71
<b>(G)Total:</b>					<b>36,71</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,6134	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,3264	0,00
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>78,99</b>
<b>BDI:23,32%</b>							<b>18,42</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>97,41</b>

Serviço: 40842 CBUQ (camada pronta - binder) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP, exclusive transporte da massa  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Acabadora de asfalto AF 5000, esteira, CIBER ou equivalente	30041	1,0000	0,8400	0,1600	159,39	82,25	147,04
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9600	0,0400	164,88	63,27	160,81
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,3000	0,7000	97,10	52,54	65,90
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5900	0,4100	105,78	32,56	75,75
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5900	0,4100	9,18	5,75	7,76
<b>(A)Total:</b>							457,26

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Rasteleiro	20156	1,24	157,27	15,00	4,0000	60,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	8,0000	97,76
<b>(B)Total:</b>						185,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,25
<b>(C)Total:</b>						9,25

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						651,62
<b>(D) Produção da Equipe</b>						36,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						18,10

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	0,4089	17,86
CAP 50/70	10001	t	2.825,52	0,0600	169,53
Dope	10029	kg	63,15	0,3000	18,94
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	29,09	0,2176	6,32
<b>(F)Total:</b>					212,65

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Usinagem de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), inclusive transporte comercial do oleo combustível	40840	t	36,71	1,0000	36,71
<b>(G)Total:</b>					36,71

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,6134	0,00
Transp. de CAP 50/70	1035	t	0,401XP + 0,474XR + 42,725				0,00	0,0600	0,00
Transp. de Dope (tambor c/ 100kg)	1507	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0003	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,3264	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							267,46
<b>BDI:23,32%</b>							62,37
<b>Preço Unitário Total</b>							329,83

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40843 CBUQ (camada pronta - capa) exclusive fornecimento e transportes do CAP e massa  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Acabadora de asfalto AF 5000, esteira, CIBER ou equivalente	30041	1,0000	0,8400	0,1600	159,39	82,25	147,04
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9600	0,0400	164,88	63,27	160,81
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,3000	0,7000	97,10	52,54	65,90
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5900	0,4100	105,78	32,56	75,75
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5900	0,4100	9,18	5,75	7,76
<b>(A)Total:</b>							457,26

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Rasteleiro	20156	1,24	157,27	15,00	4,0000	60,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	8,0000	97,76
<b>(B)Total:</b>						185,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,25
<b>(C)Total:</b>						9,25

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						651,62
<b>(D) Produção da Equipe</b>						36,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						18,10

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	0,3996	17,45
Filler	10098	t	142,43	0,0300	4,27
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	29,09	0,2071	6,02
<b>(F)Total:</b>					27,74

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Usinagem de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), inclusive transporte comercial do oleo combustível	40840	t	36,71	1,0000	36,71
<b>(G)Total:</b>					36,71

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,5995	0,00
Transp. de Filler	1032	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0300	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,3106	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							82,55
<b>BDI:23,32%</b>							19,25
<b>Preço Unitário Total</b>							101,80

Serviço: 40844 CBUQ (camada pronta - capa) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP, exclusive transporte da massa  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Acabadora de asfalto AF 5000, esteira, CIBER ou equivalente	30041	1,0000	0,8400	0,1600	159,39	82,25	147,04
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9600	0,0400	164,88	63,27	160,81
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,3000	0,7000	97,10	52,54	65,90
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5900	0,4100	105,78	32,56	75,75
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5900	0,4100	9,18	5,75	7,76
<b>(A)Total:</b>							457,26

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Rasteleiro	20156	1,24	157,27	15,00	4,0000	60,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	8,0000	97,76
<b>(B)Total:</b>						185,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,25
<b>(C)Total:</b>						9,25

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						651,62
<b>(D) Produção da Equipe</b>						36,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						18,10

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	0,3996	17,45
CAP 50/70	10001	t	2.825,52	0,0600	169,53
Dope	10029	kg	63,15	0,3250	20,52
Filler	10098	t	142,43	0,0300	4,27
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	29,09	0,2071	6,02
<b>(F)Total:</b>					217,79

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Usinagem de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), inclusive transporte comercial do oleo combustivel	40840	t	36,71	1,0000	36,71
<b>(G)Total:</b>					36,71

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,5995	0,00
Transp. de CAP 50/70	1035	t	0,401XP + 0,474XR + 42,725				0,00	0,0600	0,00
Transp. de Dope (tambor c/ 100kg)	1507	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0003	0,00
Transp. de Filler	1032	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0300	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,3106	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						272,60
<b>BDI:23,32%</b>						63,57
<b>Preço Unitário Total</b>						336,17

Serviço: 41112 CBUQ (camada pronta Faixa "B" para revestimento) exclusive fornecimento do CAP e transp. de todos os materiais  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9600	0,0400	164,88	63,27	160,81
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,3000	0,7000	97,10	52,54	65,90
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5900	0,4100	105,78	32,56	75,75
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5900	0,4100	9,18	5,75	7,76
<b>(A)Total:</b>							310,22

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Rasteleiro	20156	1,24	157,27	15,00	4,0000	60,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	8,0000	97,76
<b>(B)Total:</b>						185,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,25
<b>(C)Total:</b>						9,25

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	504,58
<b>(D) Produção da Equipe</b>	36,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	14,01

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	0,4089	17,86
Filler	10098	t	142,43	0,0300	4,27
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	29,09	0,1986	5,77
<b>(F)Total:</b>					27,90

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Usinagem de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), inclusive transporte comercial do oleo combustível	40840	t	36,71	1,0000	36,71
<b>(G)Total:</b>					36,71

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	78,62
<b>BDI:23,32%</b>	18,33
<b>Preço Unitário Total</b>	96,95

Serviço: 43342 CBUQ (camada pronta-faixa "C") , exclusive fornecimento do CAP e transporte de todos os materiais (traço padrão areia e brita)  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Acabadora de asfalto AF 5000, esteira, CIBER ou equivalente	30041	1,0000	0,8400	0,1600	159,39	82,25	147,04
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9600	0,0400	164,88	63,27	160,81
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,3000	0,7000	97,10	52,54	65,90
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5900	0,4100	105,78	32,56	75,75
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5900	0,4100	9,18	5,75	7,76
<b>(A)Total:</b>							<b>457,26</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Rasteleiro	20156	1,24	157,27	15,00	4,0000	60,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	8,0000	97,76
<b>(B)Total:</b>						<b>185,11</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,25
<b>(C)Total:</b>						<b>9,25</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>651,62</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>36,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>18,10</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia média jazida com carregamento mecânico	10110	m3	65,96	0,2000	13,19
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	0,2667	11,65
Filler	10098	t	142,43	0,0300	4,27
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	29,09	0,1367	3,97
<b>(F)Total:</b>					<b>33,08</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Usinagem de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), inclusive transporte comercial do oleo combustível	40840	t	36,71	1,0000	36,71
<b>(G)Total:</b>					<b>36,71</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						<b>87,89</b>
<b>BDI:23,32%</b>						<b>20,49</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>108,38</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40878 CBUQ (camada pronta-faixa"C") exclusive fornecimento do CAP e transporte de todos os materiais  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Acabadora de asfalto AF 5000, esteira, CIBER ou equivalente	30041	1,0000	0,8400	0,1600	159,39	82,25	147,04
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9600	0,0400	164,88	63,27	160,81
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,3000	0,7000	97,10	52,54	65,90
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5900	0,4100	105,78	32,56	75,75
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5900	0,4100	9,18	5,75	7,76
<b>(A)Total:</b>							457,26

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Rasteleiro	20156	1,24	157,27	15,00	4,0000	60,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	8,0000	97,76
<b>(B)Total:</b>						185,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,25
<b>(C)Total:</b>						9,25

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						651,62
<b>(D) Produção da Equipe</b>						36,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						18,10

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	0,4089	17,86
Filler	10098	t	142,43	0,0300	4,27
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	29,09	0,1978	5,75
<b>(F)Total:</b>					27,88

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Usinagem de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), inclusive transporte comercial do oleo combustível	40840	t	36,71	1,0000	36,71
<b>(G)Total:</b>					36,71

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							82,69
<b>BDI:23,32%</b>							19,28
<b>Preço Unitário Total</b>							101,97

Serviço: 40845 CBUQ (massa asfáltica) exclusive fornecimento e transporte comercial do CAP, (Usinagem)  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,4000	0,6000	298,27	124,86	194,21
Tanque pre-aquecedor 30.000L (s/óleo)	30135	2,0000	1,0000	0,0000	19,43	13,89	38,86
Usina de asfalto UA-2 60/80 t/h - CBUQ (CIBER) ou equivalente	30063	1,0000	1,0000	0,0000	516,78	329,18	516,78
<b>(A)Total:</b>							<b>749,85</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						<b>0,00</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						<b>0,00</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>749,85</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>36,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>20,82</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	0,3996	17,45
Filler	10098	t	142,43	0,0300	4,27
Óleo combustível BPF - baixo pto. fusão	10036	kg	2,27	7,0000	15,89
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	29,09	0,2071	6,02
<b>(F)Total:</b>					<b>43,63</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,5995	0,00
Transp. de Filler	1032	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0300	0,00
Transp. de Oleo combustível BPF - baixo pto. fusao	1036	t	0,401XP + 0,474XR + 42,725				0,00	0,0070	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,3106	0,00
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>64,45</b>
<b>BDI:23,32%</b>							<b>15,02</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>79,47</b>

Serviço: 40846 CBUQ (massa asfáltica) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP (Usinagem)  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,4000	0,6000	298,27	124,86	194,21
Tanque pre-aquecedor 30.000L (s/óleo)	30135	2,0000	1,0000	0,0000	19,43	13,89	38,86
Usina de asfalto UA-2 60/80 t/h - CBUQ (CIBER) ou equivalente	30063	1,0000	1,0000	0,0000	516,78	329,18	516,78
<b>(A)Total:</b>							749,85

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						749,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						36,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						20,82

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	0,3996	17,45
CAP 50/70	10001	t	2.825,52	0,0600	169,53
Dope	10029	kg	63,15	0,3250	20,52
Filler	10098	t	142,43	0,0300	4,27
Óleo combustível BPF - baixo pto. fusão	10036	kg	2,27	7,0000	15,89
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	29,09	0,2071	6,02
<b>(F)Total:</b>					233,68

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,5995	0,00
Transp. de CAP 50/70	1035	t	0,401XP + 0,474XR + 42,725				0,00	0,0600	0,00
Transp. de Dope (tambor c/ 100kg)	1507	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0003	0,00
Transp. de Filler	1032	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0300	0,00
Transp. de Oleo combustível BPF - baixo pto. fusao	1036	t	0,401XP + 0,474XR + 42,725				0,00	0,0070	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,3106	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							254,50
<b>BDI:23,32%</b>							59,34
<b>Preço Unitário Total</b>							313,84

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40879 CBUQ (massa asfáltica-faixa"C") exclusive fornecimento CAP e transporte de todos os materiais  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,4000	0,6000	298,27	124,86	194,21
Tanque pre-aquecedor 30.000L (s/óleo)	30135	2,0000	1,0000	0,0000	19,43	13,89	38,86
Usina de asfalto UA-2 60/80 t/h - CBUQ (CIBER) ou equivalente	30063	1,0000	1,0000	0,0000	516,78	329,18	516,78
<b>(A)Total:</b>							749,85

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						749,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						36,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						20,82

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	0,4089	17,86
Filler	10098	t	142,43	0,0300	4,27
Óleo combustível BPF - baixo pto. fusão	10036	kg	2,27	7,0000	15,89
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	29,09	0,1978	5,75
<b>(F)Total:</b>					43,77

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							64,59
<b>BDI:23,32%</b>							15,06
<b>Preço Unitário Total</b>							79,65

Serviço: 40877 CBUQ (massa fina - faixa "D") exclusive fornecimento do CAP e transp.de todos os materiais  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Acabadora de asfalto AF 5000, esteira, CIBER ou equivalente	30041	1,0000	0,8400	0,1600	159,39	82,25	147,04
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9600	0,0400	164,88	63,27	160,81
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,3000	0,7000	97,10	52,54	65,90
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5900	0,4100	105,78	32,56	75,75
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5900	0,4100	9,18	5,75	7,76
<b>(A)Total:</b>							457,26

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Rasteleiro	20156	1,24	157,27	15,00	4,0000	60,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	8,0000	97,76
<b>(B)Total:</b>						185,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,25
<b>(C)Total:</b>						9,25

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						651,62
<b>(D) Produção da Equipe</b>						36,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						18,10

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	85,78	0,2379	20,40
Filler	10098	t	142,43	0,0430	6,12
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	29,09	0,3568	10,37
<b>(F)Total:</b>					36,89

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Usinagem de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), inclusive transporte comercial do oleo combustível	40840	t	36,71	1,0000	36,71
<b>(G)Total:</b>					36,71

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							91,70
<b>BDI:23,32%</b>							21,38
<b>Preço Unitário Total</b>							113,08

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 43341 CBUQ (massa fina-faixa"D"), exclusive fornecimento do CAP e transporte de todos os materiais (traço padrão areia e brita)  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Acabadora de asfalto AF 5000, esteira, CIBER ou equivalente	30041	1,0000	0,8400	0,1600	159,39	82,25	147,04
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9600	0,0400	164,88	63,27	160,81
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,3000	0,7000	97,10	52,54	65,90
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5900	0,4100	105,78	32,56	75,75
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5900	0,4100	9,18	5,75	7,76
<b>(A)Total:</b>							457,26

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Rasteleiro	20156	1,24	157,27	15,00	4,0000	60,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	8,0000	97,76
<b>(B)Total:</b>						185,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,25
<b>(C)Total:</b>						9,25

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						651,62
<b>(D) Produção da Equipe</b>						36,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						18,10

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia média jazida com carregamento mecânico	10110	m3	65,96	0,0595	3,92
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	85,78	0,2379	20,40
Filler	10098	t	142,43	0,0430	6,12
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	29,09	0,2973	8,64
<b>(F)Total:</b>					39,08

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Usinagem de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), inclusive transporte comercial do oleo combustível	40840	t	36,71	1,0000	36,71
<b>(G)Total:</b>					36,71

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						93,89
<b>BDI:23,32%</b>						21,89
<b>Preço Unitário Total</b>						115,78

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40104 Cerca com mourões de madeira, inclusive escavação e transporte de mourão e arame farpado  
 Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,3000	8,20
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						81,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,07
<b>(C)Total:</b>						4,07

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						85,59
<b>(D) Produção da Equipe</b>						60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,42

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame farpado fio 16 rolo 500 m	10140	rl	323,01	0,0080	2,58
Grampo para cerca (galvanizado)	10137	kg	13,40	0,0100	0,13
Mourao p/ cerca (2,20m - D=0,10m) m. branca	10074	DZ	143,88	0,0417	5,99
Mourão p/ cerca (2,50m - D=0,20m) madeira branca (estic.)	10075	DZ	679,37	0,0042	2,85
<b>(F)Total:</b>					11,55

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	80,60	0,0225	1,81
<b>(G)Total:</b>					1,81

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Arame farpado fio 16 rolo 500 m	1002	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0002	0,00
Transp. de Grampo p/ cerca (galvanizado)	1018	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0001	0,00
Transp. de Mourao p/ cerca (2,20m - D=0,10m) m. branca	1015	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0132	0,00
Transp. de Mourao p/ cerca (2,50m - D=0,20m) m. bran (estic.)	1000	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0034	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						14,78
<b>BDI:23,32%</b>						3,44
<b>Preço Unitário Total</b>						18,22

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40899 Cerca de arame farpado 4 fios com mourões a cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourão e arame farpado)  
 Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						100,67

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,03
<b>(C)Total:</b>						5,03

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						105,70
<b>(D) Produção da Equipe</b>						60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,76

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame farpado fio 16 rolo 500 m	10140	rl	323,01	0,0080	2,58
Grampo para cerca (galvanizado)	10137	kg	13,40	0,0100	0,13
Mourao p/ cerca (2,20m - D=0,10m) m. branca	10074	DZ	143,88	0,0417	5,99
Mourão p/ cerca (2,50m - D=0,20m) madeira branca (estic.)	10075	DZ	679,37	0,0042	2,85
<b>(F)Total:</b>					11,55

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	80,60	0,0225	1,81
<b>(G)Total:</b>					1,81

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Arame farpado fio 16 rolo 500 m	1002	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0002	0,00
Transp. de Mourao p/ cerca (2,20m - D=0,10m) m. branca	1015	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0132	0,00
Transp. de Mourao p/ cerca (2,50m - D=0,20m) m. bran (estic.)	1000	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0034	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							15,12
<b>BDI:23,32%</b>							3,52
<b>Preço Unitário Total</b>							18,64

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40900 Cerca de arame farpado 4 fios com mourões a cada 1,0 m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourão e arame farpado  
 Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						100,67

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,03
<b>(C)Total:</b>						5,03

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						105,70
<b>(D) Produção da Equipe</b>						60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,76

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame farpado fio 16 rolo 500 m	10140	rl	323,01	0,0080	2,58
Grampo para cerca (galvanizado)	10137	kg	13,40	0,0100	0,13
Mourao p/ cerca (2,20m - D=0,10m) m. branca	10074	DZ	143,88	0,0833	11,98
Mourão p/ cerca (2,50m - D=0,20m) madeira branca (estic.)	10075	DZ	679,37	0,0042	2,85
<b>(F)Total:</b>					17,54

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	80,60	0,0225	1,81
<b>(G)Total:</b>					1,81

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Arame farpado fio 16 rolo 500 m	1002	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0002	0,00
Transp. de Mourao p/ cerca (2,20m - D=0,10m) m. branca	1015	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0264	0,00
Transp. de Mourao p/ cerca (2,50m - D=0,20m) m. bran (estic.)	1000	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0034	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							21,11
<b>BDI:23,32%</b>							4,92
<b>Preço Unitário Total</b>							26,03

Serviço: 41365 Cerca de arame farpado 4 fios com mourões, a cada 2,5 m, esticadores de madeira a cada 60,0m, inclusive transporte de arame farpado e mourão  
 Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						100,67

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,03
<b>(C)Total:</b>						5,03

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						105,70
<b>(D) Produção da Equipe</b>						60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,76

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame farpado fio 16 rolo 500 m	10140	rl	323,01	0,0080	2,58
Grampo para cerca (galvanizado)	10137	kg	13,40	0,0100	0,13
Mourao p/ cerca (2,20m - D=0,10m) m. branca	10074	DZ	143,88	0,0417	5,99
Mourão para cerca (2,80 - D=0,20m) m. branca (esticador)	10821	DZ	738,09	0,0042	3,09
<b>(F)Total:</b>					11,79

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	80,60	0,0225	1,81
<b>(G)Total:</b>					1,81

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Arame farpado fio 16 rolo 500 m	1002	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0002	0,00
Transp. de Mourao p/ cerca (2,20m - D=0,10m) m. branca	1015	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0132	0,00
Transp. de Mourão p/ cerca (2,80 - D=0,20m) m bran	1161	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0013	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							15,36
<b>BDI:23,32%</b>							3,58
<b>Preço Unitário Total</b>							18,94

Serviço: 41110 Cerca de arame farpado 4 fios com mourões a cada 3,0 metros e sem esticadores, inclusive transporte de arame e mourão

Unidade: M

Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						100,67

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,03
<b>(C)Total:</b>						5,03

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						105,70
<b>(D) Produção da Equipe</b>						60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,76

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame farpado fio 16 rolo 500 m	10140	rl	323,01	0,0080	2,58
Grampo para cerca (galvanizado)	10137	kg	13,40	0,0100	0,13
Mourao p/ cerca (2,20m - D=0,10m) m. branca	10074	DZ	143,88	0,0606	8,71
<b>(F)Total:</b>					11,42

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	80,60	0,0225	1,81
<b>(G)Total:</b>					1,81

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Arame farpado fio 16 rolo 500 m	1002	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0002	0,00
Transp. de Mourao p/ cerca (2,20m - D=0,10m) m. branca	1015	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0132	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						14,99
<b>BDI:23,32%</b>						3,49
<b>Preço Unitário Total</b>						18,48

Serviço: 40903 Cerca de arame farpado 4 fios com postes cada 2,5 m, esticadores de concreto a cada 25,0 m  
 Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	7,0000	85,54
<b>(B)Total:</b>						112,89

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,64
<b>(C)Total:</b>						5,64

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						118,53
<b>(D) Produção da Equipe</b>						60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,97

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame farpado fio 16 rolo 500 m	10140	rl	323,01	0,0080	2,58
Mourao quadrado (tipo DNIT) 10 X 10 cm X 2,20 m	10260	PÇ	38,00	0,0400	1,52
Mourao triangular (tipo DNIT) 10 cm X 2,00 m	10261	PÇ	33,03	0,4000	13,21
<b>(F)Total:</b>					17,31

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	80,60	0,0198	1,59
<b>(G)Total:</b>					1,59

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Arame farpado fio 16 rolo 500 m	1002	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0002	0,00
Transp. de Mourao quadrado (tipo DNER) 10 X 10 cm X 2.20 m	1630	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0021	0,00
Transp. de Mourao triangular (tipo DNER) 10 cm X 2.00 m	1631	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0096	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							20,87
<b>BDI:23,32%</b>							4,86
<b>Preço Unitário Total</b>							25,73

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40904 Cerca de arame farpado 8 fios com postes concreto 10 x 10 x 220 cm, a cada 1,5 m  
 Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	7,0000	85,54
<b>(B)Total:</b>						112,89

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,64
<b>(C)Total:</b>						5,64

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						118,53
<b>(D) Produção da Equipe</b>						42,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,82

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame farpado fio 16 rolo 500 m	10140	rl	323,01	0,0160	5,16
Mourao quadrado (tipo DNIT) 10 X 10 cm X 2,20 m	10260	PÇ	38,00	0,6667	25,33
<b>(F)Total:</b>					30,49

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	80,60	0,0330	2,65
<b>(G)Total:</b>					2,65

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Arame farpado fio 16 rolo 500 m	1002	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0004	0,00
Transp. de Mourao quadrado (tipo DNER) 10 X 10 cm X 2.20 m	1630	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0352	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							35,96
<b>BDI: 23,32%</b>							8,38
<b>Preço Unitário Total</b>							44,34

Serviço: 40905 Cerca de arame farpado 8 fios com postes triangulares 10 x 200 cm, a cada 2,5 m, mourão de concreto 10 x 10 x 220 cm, a cada 50,0 m  
 Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	7,0000	85,54
<b>(B)Total:</b>						112,89

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,64
<b>(C)Total:</b>						5,64

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						118,53
<b>(D) Produção da Equipe</b>						50,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,37

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame farpado fio 16 rolo 500 m	10140	rl	323,01	0,0160	5,16
Mourao quadrado (tipo DNIT) 10 X 10 cm X 2,20 m	10260	PÇ	38,00	0,0200	0,76
Mourao triangular (tipo DNIT) 10 cm X 2,00 m	10261	PÇ	33,03	0,4000	13,21
<b>(F)Total:</b>					19,13

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	80,60	0,0198	1,59
<b>(G)Total:</b>					1,59

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Arame farpado fio 16 rolo 500 m	1002	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0004	0,00
Transp. de Mourao quadrado (tipo DNER) 10 X 10 cm X 2.20 m	1630	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0011	0,00
Transp. de Mourao triangular (tipo DNER) 10 cm X 2.00 m	1631	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0106	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							23,09
<b>BDI:23,32%</b>							5,38
<b>Preço Unitário Total</b>							28,47

Serviço: 43330 Cerca de arame farpado, 4 fios, mourões de madeira a cada 2,5 m e esticadores de concreto/madeira a cada 40m

Unidade: M

Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A) Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A) Total:</b>							0,00

(B) Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B) Total:</b>						100,67

(C) Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,03
<b>(C) Total:</b>						5,03

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						105,70
<b>(D) Produção da Equipe</b>						60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,76

(F) Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame farpado fio 16 rolo 500 m	10140	rl	323,01	0,0080	2,58
Bucha de nylon S16	11566	Ud	3,28	0,0500	0,16
Grampo para cerca (galvanizado)	10137	kg	13,40	0,0100	0,13
Mourao p/ cerca (2,20m - D=0,10m) m. branca	10074	DZ	143,88	0,0313	4,50
Mourão para cerca (2,80 - D=0,20m) m. branca (esticador)	10821	DZ	738,09	0,0042	3,09
Parafuso sextavado, soberba 5/8" x 6" com porca e arruela	11565	Ud	7,03	0,0500	0,35
<b>(F) Total:</b>					10,81

(G) Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Apiloamento manual	40300	M3	44,61	0,0279	1,24
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	80,60	0,0306	2,46
Suporte de concreto armado ( 15x15x280 ) com logomarca pintada em baixo relevo	43329	Ud	164,03	0,0500	8,20
<b>(G) Total:</b>					11,90

(H) Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Mourao p/ cerca (2,20m - D=0,10m) m. branca	1015	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0098	0,00
Transp. de Mourão p/ cerca (2,80 - D=0,20m) m bran	1161	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0013	0,00
<b>(H) Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						24,47
<b>BDI: 23,32%</b>						5,70
<b>Preço Unitário Total</b>						30,17

Serviço: 40901 Cerca de arame liso 4 fios com mourões cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourão e arame liso  
 Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	5,0000	61,10
<b>(B)Total:</b>						88,45

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,42
<b>(C)Total:</b>						4,42

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						92,87
<b>(D) Produção da Equipe</b>						60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,54

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame ovalado liso (cerca) 45 kg - 1.000m	10138	rl	720,45	0,0040	2,88
Mourao p/ cerca (2,20m - D=0,10m) m. branca	10074	DZ	143,88	0,0417	5,99
Mourão p/ cerca (2,50m - D=0,20m) madeira branca (estic.)	10075	DZ	679,37	0,0042	2,85
<b>(F)Total:</b>					11,72

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	80,60	0,0225	1,81
<b>(G)Total:</b>					1,81

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Arame ovalado liso (cerca) 45 kg - 1000 m	1628	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0002	0,00
Transp. de Mourao p/ cerca (2,20m - D=0,10m) m. branca	1015	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0132	0,00
Transp. de Mourao p/ cerca (2,50m - D=0,20m) m. bran (estic.)	1000	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0034	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							15,07
<b>BDI:23,32%</b>							3,51
<b>Preço Unitário Total</b>							18,58

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40952 Cerca de tela de arame galvanizado h = 1,20 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						38,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,90
<b>(C)Total:</b>						1,90

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						40,01
<b>(D) Produção da Equipe</b>						5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						8,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame nº 10 galvanizado	10639	Kg	9,15	0,2100	1,92
Arame nº 12 galvanizado	10640	Kg	13,52	0,1400	1,89
Tela losangular fio 12 galvanizado, malha 3"	10637	M2	15,89	1,2500	19,86
<b>(F)Total:</b>					23,67

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								31,67
<b>BDI:23,32%</b>								7,38
<b>Preço Unitário Total</b>								39,05

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42701 Cerca de tela de arame galvanizado h=1,20m em Vias Urbanas

Unidade: M2

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						38,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,90
<b>(C)Total:</b>						1,90

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						40,01
<b>(D) Produção da Equipe</b>						4,1500
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						9,64

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame nº 10 galvanizado	10639	Kg	9,15	0,2100	1,92
Arame nº 12 galvanizado	10640	Kg	13,52	0,1400	1,89
Tela losangular fio 12 galvanizado, malha 3"	10637	M2	15,89	1,2500	19,86
<b>(F)Total:</b>					23,67

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								33,31
<b>BDI:23,32%</b>								7,76
<b>Preço Unitário Total</b>								41,07

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40953 Cerca de tela galvanizada fio 12 malha 3"x3", com altura de 1,80 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						38,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,90
<b>(C)Total:</b>						1,90

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						40,01
<b>(D) Produção da Equipe</b>						5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						8,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame nº 10 galvanizado	10639	Kg	9,15	0,3300	3,01
Arame nº 16 galvanizado	10641	Kg	12,21	0,1800	2,19
Esticador com catraca	10078	Ud	6,90	0,1000	0,69
Mourão de concreto 2,50m "T"	10623	Ud	42,37	0,1320	5,59
Tela losangular fio 12 galvanizado, malha 3"	10637	M2	15,89	2,0000	31,78
<b>(F)Total:</b>					43,26

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,0470	16,81
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,0500	2,73
<b>(G)Total:</b>					19,54

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>70,80</b>
<b>BDI: 23,32%</b>								<b>16,51</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>87,31</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42703 Cerca em tela revestida em PVC com mourões de concreto, fornecimento e execução em Vias Urbanas

Unidade: M2

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria L 1319 PBT=13,9t (TOCO 8 ,0t)	30005	0,0500	1,0000	0,0000	145,29	47,99	7,26
<b>(A)Total:</b>							7,26

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,2500	3,75
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,2000	14,66
<b>(B)Total:</b>						18,41

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						25,67
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						30,92

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia média jazida com carregamento mecânico	10110	m3	65,96	0,0100	0,65
Brita 2 (incl. 0% IUM) sem frete	10115	m3	67,18	0,0100	0,67
Cimento CP III	10092	kg	0,32	3,5000	1,12
Mourao quadrado (tipo DNIT) 10 X 10 cm X 2,20 m	10260	PÇ	38,00	0,4000	15,20
Tela losangular fio 12, revestido em PVC, malha 3"	10172	M2	30,15	1,0000	30,15
<b>(F)Total:</b>					47,79

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								78,71
<b>BDI:23,32%</b>								18,35
<b>Preço Unitário Total</b>								97,06

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40708 Cerca em tela revestida em PVC com mourões de concreto, 10 x 10 x 2,40 m, fornecimento e execução

Unidade: M2

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria L 1319 PBT=13,9t (TOCO 8 ,0t)	30005	0,0500	1,0000	0,0000	145,29	47,99	7,26
<b>(A)Total:</b>							7,26

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,2500	3,75
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,2000	14,66
<b>(B)Total:</b>						18,41

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						25,67
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						25,67

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia média jazida com carregamento mecânico	10110	m3	65,96	0,0100	0,65
Brita 2 (incl. 0% IUM) sem frete	10115	m3	67,18	0,0100	0,67
Cimento CP III	10092	kg	0,32	3,5000	1,12
Mourao quadrado (tipo DNIT) 10 X 10 cm X 2,20 m	10260	PÇ	38,00	0,4000	15,20
Tela losangular fio 12, revestido em PVC, malha 3"	10172	M2	30,15	1,0000	30,15
<b>(F)Total:</b>					47,79

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						73,46
<b>BDI:23,32%</b>						17,13
<b>Preço Unitário Total</b>						90,59

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40379 Chapas de aço SAC 41 de 1/4" para passarelas, fornecimento, soldagem e montagem  
 Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Unidade: kg

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Grupo gerador GEHM 200/187 kva (HEIMER) ou equivalente	30069	1,0000	0,4000	0,6000	157,80	24,12	77,59
Máquina de solda 425 A, pot=33A	30082	1,0000	0,4000	0,6000	45,84	24,09	32,78
<b>(A)Total:</b>							110,37

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Meio Oficial	20095	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
<b>(B)Total:</b>						57,35

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						167,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						87,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,91

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Acetileno	10186	kg	44,75	0,0400	1,79
Chapa de aço 6.3 mm	10149	kg	5,25	1,0000	5,25
Eletrodo para soldas - OK 4804	10185	kg	17,95	0,0040	0,07
Oxigênio	10187	M3	9,80	0,0100	0,09
<b>(F)Total:</b>					7,20

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Estrutura metálica	1149	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0010	0,00
Transp. de Fornecimento, soldagem e montagem de chapas de aço SAC 41 de 1/4" para passarelas	1224	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								9,11
<b>BDI:23,32%</b>								2,12
<b>Preço Unitário Total</b>								11,23

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40377 Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,1000	1,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,1500	1,83
<b>(B)Total:</b>						3,33

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,16
<b>(C)Total:</b>						0,16

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						3,49
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,0061	0,33
Cimento CP III	10092	kg	0,32	2,4300	0,77
<b>(F)Total:</b>					1,10

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						4,59
<b>BDI:23,32%</b>						1,07
<b>Preço Unitário Total</b>						5,66

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42704 Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 em Vias Urbanas

Unidade: M2

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,1000	1,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,1500	1,83
<b>(B)Total:</b>						3,33

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,16
<b>(C)Total:</b>						0,16

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						3,49
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,20

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,0061	0,33
Cimento CP III	10092	kg	0,32	2,4300	0,77
<b>(F)Total:</b>					1,10

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						5,30
<b>BDI:23,32%</b>						1,23
<b>Preço Unitário Total</b>						6,53

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40378 Chapisco com argamassa de cimento e pedrisco no traço 1:4  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,2000	3,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,2600	3,17
<b>(B)Total:</b>						6,17

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,30
<b>(C)Total:</b>						0,30

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						6,47
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						6,47

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento CP III	10092	kg	0,32	2,4300	0,77
Pedrisco	10126	m3	86,17	0,0070	0,60
<b>(F)Total:</b>					1,37

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						7,84
<b>BDI:23,32%</b>						1,82
<b>Preço Unitário Total</b>						9,66

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42705 Chapisco com argamassa de cimento e pedrisco 1:4 em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,2000	3,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,2600	3,17
<b>(B)Total:</b>						6,17

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,30
<b>(C)Total:</b>						0,30

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						6,47
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						7,79

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento CP III	10092	kg	0,32	2,4300	0,77
Pedrisco	10126	m3	86,17	0,0070	0,60
<b>(F)Total:</b>					1,37

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						9,16
<b>BDI:23,32%</b>						2,13
<b>Preço Unitário Total</b>						11,29

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42875 Chumbador de aço de 25 mm, inclusive proteção anticorrosiva, exclusive a injeção e a perfuração  
 Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	1,01	157,27	12,22	0,5000	6,11
Armador	20020	1,24	157,27	15,00	0,3000	4,50
<b>(B)Total:</b>						10,61

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,53
<b>(C)Total:</b>						0,53

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						11,14
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						11,14

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50 (granel) - (preço médio)	10129	kg	4,20	4,3500	18,27
Arame nº 06 galvanizado	10626	kg	15,70	0,1500	2,35
Primer epoxi tipo Quinnducot 5800/14 na cor vermelha. Química União ou similar	10617	GL	147,14	0,0100	1,47
<b>(F)Total:</b>					22,09

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								33,23
<b>BDI:23,32%</b>								7,74
<b>Preço Unitário Total</b>								40,97

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40968 CM-30, fornecimento

Unidade: t

Grupo de Serviço: 4 - MATERIAL BETUMINOSO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CM 30	10006	t	5.077,79	1,0000	5.077,79
<b>(F)Total:</b>					5.077,79

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						5.077,79
<b>Preço Unitário Total</b>						5.077,79

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41506 Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6,0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação

Unidade: M2

Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Observações: (Custo adot. IOPES-cód 090202)

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Adotado</b>						<b>39,91</b>
<b>BDI:23,32%</b>						<b>9,30</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>49,21</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40991 Colagem das mantas de borracha nos berços de apoio das placas, com Sikadur 32 ou equivalente, fornecimento e aplicação  
 Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Unidade: kg

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,2500	3,05
<b>(B)Total:</b>						3,05

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						3,05
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,05

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Adesivo epoxi bicomponente para fissuras, em latas de 1kg, Sikadur 32 ou equivalente	10769	LAT	34,46	1,0000	34,46
<b>(F)Total:</b>					34,46

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								37,51
<b>BDI:23,32%</b>								8,74
<b>Preço Unitário Total</b>								46,25

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41389 Colchão drenante de areia para fundação de aterros, exclusive o fornecimento de areia  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6T ou equivalente	30017	1,0000	1,0000	0,0000	284,80	118,93	284,80
<b>(A)Total:</b>							284,80

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,3300	9,38
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						33,82

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						318,62
<b>(D) Produção da Equipe</b>						90,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,54

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						3,54
<b>BDI:23,32%</b>						0,82
<b>Preço Unitário Total</b>						4,36

Serviço: 42706 Colchão drenante de areia para fundação de aterros, exclusive o fornecimento de areia em Vias Urbanas

Unidade: M3

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6T ou equivalente	30017	1,0000	1,0000	0,0000	284,80	118,93	284,80
<b>(A)Total:</b>							284,80

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,3300	9,38
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						33,82

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						318,62
<b>(D) Produção da Equipe</b>						75,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,24

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						4,24
<b>BDI: 23,32%</b>						0,98
<b>Preço Unitário Total</b>						5,22

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40715 Colchão drenante de areia para fundação de aterros, inclusive fornecimento e transporte da areia  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6T ou equivalente	30017	1,0000	1,0000	0,0000	284,80	118,93	284,80
<b>(A)Total:</b>							284,80

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,3300	9,38
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						33,82

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						318,62
<b>(D) Produção da Equipe</b>						90,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,54

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	1,0000	55,00
<b>(F)Total:</b>					55,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,5000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								58,54
<b>BDI:23,32%</b>								13,65
<b>Preço Unitário Total</b>								72,19

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42707 Colchão drenante de areia para fundação de aterros, inclusive fornecimento e transporte da areia em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6T ou equivalente	30017	1,0000	1,0000	0,0000	284,80	118,93	284,80
<b>(A)Total:</b>							284,80

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,3300	9,38
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						33,82

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						318,62
<b>(D) Produção da Equipe</b>						75,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,24

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	1,0000	55,00
<b>(F)Total:</b>					55,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,5000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							59,24
<b>BDI:23,32%</b>							13,81
<b>Preço Unitário Total</b>							73,05

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40143 Colchão drenante de brita 1, inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita

Unidade: M3

Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,5000	0,5000	97,10	52,54	74,82
<b>(A)Total:</b>							<b>303,63</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,5000	14,22
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						<b>50,88</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,54
<b>(C)Total:</b>						<b>2,54</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>357,05</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>62,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>5,75</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	67,18	1,1500	77,25
<b>(F)Total:</b>					<b>77,25</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,7250	0,00
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>83,00</b>
<b>BDI:23,32%</b>								<b>19,35</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>102,35</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40716 Colchão drenante de brita 1 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita

Unidade: M3

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,5000	0,5000	97,10	52,54	74,82
<b>(A)Total:</b>							<b>303,63</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,5000	14,22
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						<b>50,88</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,54
<b>(C)Total:</b>						<b>2,54</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>357,05</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>80,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>4,46</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	67,18	1,1500	77,25
<b>(F)Total:</b>					<b>77,25</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,7250	0,00
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>81,71</b>
<b>BDI:23,32%</b>							<b>19,05</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>100,76</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42708 Colchão drenante de brita 1 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da

Unidade: M3

brita em Vias Urbanas

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,5000	0,5000	97,10	52,54	74,82
<b>(A)Total:</b>							303,63

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,5000	14,22
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						50,88

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,54
<b>(C)Total:</b>						2,54

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						357,05
<b>(D) Produção da Equipe</b>						66,4000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						5,37

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	67,18	1,1500	77,25
<b>(F)Total:</b>					77,25

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,7250	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								82,62
<b>BDI:23,32%</b>								19,26
<b>Preço Unitário Total</b>								101,88

Serviço: 40717 Colchão drenante de brita 2 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita

Unidade: M3

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,5000	0,5000	97,10	52,54	74,82
<b>(A)Total:</b>							<b>303,63</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,5000	14,22
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						<b>50,88</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,54
<b>(C)Total:</b>						<b>2,54</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>357,05</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>80,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>4,46</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 2 (incl. 0% IUM) sem frete	10115	m3	67,18	1,1500	77,25
<b>(F)Total:</b>					<b>77,25</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 2 (incl. 0% IUM) s/ frete	1239	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,7250	0,00
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>81,71</b>
<b>BDI:23,32%</b>								<b>19,05</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>100,76</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42709 Colchão drenante de brita 2 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da

Unidade: M3

brita em Vias Urbanas

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,5000	0,5000	97,10	52,54	74,82
<b>(A)Total:</b>							<b>303,63</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,5000	14,22
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						<b>50,88</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,54
<b>(C)Total:</b>						<b>2,54</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>357,05</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>66,4000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>5,37</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 2 (incl. 0% IUM) sem frete	10115	m3	67,18	1,1500	77,25
<b>(F)Total:</b>					<b>77,25</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 2 (incl. 0% IUM) s/ frete	1239	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,7250	0,00
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>82,62</b>
<b>BDI:23,32%</b>								<b>19,26</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>101,88</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40718 Colchão drenante de brita 3 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita

Unidade: M3

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,5000	0,5000	97,10	52,54	74,82
<b>(A)Total:</b>							<b>303,63</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,5000	14,22
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						<b>50,88</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,54
<b>(C)Total:</b>						<b>2,54</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>357,05</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>80,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>4,46</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 3 (incl. 0% IUM) sem frete	10116	m3	67,18	1,1500	77,25
<b>(F)Total:</b>					<b>77,25</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 3 (incl. 0% IUM) s/ frete	1393	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,7250	0,00
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>81,71</b>
<b>BDI:23,32%</b>								<b>19,05</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>100,76</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42710 Colchão drenante de brita 3 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da

Unidade: M3

brita em Vias Urbanas

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,5000	0,5000	97,10	52,54	74,82
<b>(A)Total:</b>							<b>303,63</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,5000	14,22
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						<b>50,88</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,54
<b>(C)Total:</b>						<b>2,54</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>357,05</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>66,4000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>5,37</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 3 (incl. 0% IUM) sem frete	10116	m3	67,18	1,1500	77,25
<b>(F)Total:</b>					<b>77,25</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 3 (incl. 0% IUM) s/ frete	1393	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,7250	0,00
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>82,62</b>
<b>BDI:23,32%</b>								<b>19,26</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>101,88</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40652 Coleta drenante (1,00x1,00) m c/ geotêxtil não tecido RT 16kn/m, inclusive transporte da brita  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	1,0000	0,0000	187,64	68,33	187,64
<b>(A)Total:</b>							187,64

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						25,19

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,25
<b>(C)Total:</b>						1,25

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						214,08
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						214,08

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 2 (incl. 0% IUM) sem frete	10115	m3	67,18	0,5000	33,59
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	7,87	3,1500	24,79
<b>(F)Total:</b>					58,38

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	1,0000	9,67
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	36,14	0,5000	18,07
<b>(G)Total:</b>					27,74

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 2 (incl. 0% IUM) s/ frete	1239	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,7500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						300,20
<b>BDI:23,32%</b>						70,00
<b>Preço Unitário Total</b>						370,20

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42711 Coleta drenante (1,00x1,00) m c/ geotêxtil não tecido RT 16kn/m, inclusive transporte da brita em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	1,0000	0,0000	187,64	68,33	187,64
<b>(A)Total:</b>							187,64

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						25,19

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,25
<b>(C)Total:</b>						1,25

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						214,08
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						257,92

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 2 (incl. 0% IUM) sem frete	10115	m3	67,18	0,5000	33,59
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	7,87	3,1500	24,79
<b>(F)Total:</b>					58,38

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	1,0000	9,67
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	36,14	0,5000	18,07
<b>(G)Total:</b>					27,74

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 2 (incl. 0% IUM) s/ frete	1239	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,7500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								344,04
<b>BDI:23,32%</b>								80,23
<b>Preço Unitário Total</b>								424,27

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40229 Compactação de aterros em rocha  
 Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,4000	0,6000	181,11	67,33	112,83
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina modelo D8T, sem ríper ou equivalente	30018	1,0000	0,8000	0,2000	616,93	232,99	540,13
<b>(A)Total:</b>							652,96

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,5000	14,22
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						50,88

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						703,84
<b>(D) Produção da Equipe</b>						140,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						5,02

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								5,02
<b>BDI:23,32%</b>								1,17
<b>Preço Unitário Total</b>								6,19

Serviço: 43340 Compactação de aterros 100% P.I.  
 Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	0,5500	0,4500	151,10	51,26	212,32
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5500	0,4500	17,48	12,64	15,29
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,5000	0,5000	16,50	15,23	15,86
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,5000	0,5000	228,81	86,13	157,46
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	1,0000	0,0000	174,52	62,25	174,52
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5000	0,5000	105,78	32,56	69,17
<b>(A)Total:</b>							644,62

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,5000	14,22
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						38,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,93
<b>(C)Total:</b>						1,93

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					685,21
<b>(D) Produção da Equipe</b>					140,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					4,89

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					4,89
<b>BDI:23,32%</b>					1,14
<b>Preço Unitário Total</b>					6,03

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 43349 Compactação de aterros 100% PI em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 61 - TERRAPLENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	0,5500	0,4500	151,10	51,26	212,32
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5500	0,4500	17,48	12,64	15,29
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,5000	0,5000	16,50	15,23	15,86
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,5000	0,5000	228,81	86,13	157,46
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	1,0000	0,0000	174,52	62,25	174,52
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5000	0,5000	105,78	32,56	69,17
<b>(A)Total:</b>							644,62

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,5000	14,22
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						38,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,93
<b>(C)Total:</b>						1,93

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						685,21
<b>(D) Produção da Equipe</b>						116,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						5,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						5,90
<b>BDI:23,32%</b>						1,37
<b>Preço Unitário Total</b>						7,27

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40228 Compactação de aterros 100% PN  
 Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	0,5500	0,4500	151,10	51,26	212,32
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5500	0,4500	17,48	12,64	15,29
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,5000	0,5000	16,50	15,23	15,86
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,5000	0,5000	228,81	86,13	157,46
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	1,0000	0,0000	174,52	62,25	174,52
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5000	0,5000	105,78	32,56	69,17
<b>(A)Total:</b>							644,62

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,5000	14,22
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						38,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						683,28
<b>(D) Produção da Equipe</b>						180,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,79

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								3,79
<b>BDI: 23,32%</b>								0,88
<b>Preço Unitário Total</b>								4,67

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40107 Compactação de aterros 100% PN

Unidade: M3

Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	151,10	51,26	151,10
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	17,48	12,64	15,06
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,5000	0,5000	16,50	15,23	15,86
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,7000	0,3000	228,81	86,13	185,99
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	1,0000	0,0000	174,52	62,25	174,52
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5000	0,5000	105,78	32,56	69,17
<b>(A)Total:</b>							611,70

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,5000	14,22
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						38,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						650,36
<b>(D) Produção da Equipe</b>						140,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,64

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						4,64
<b>BDI: 23,32%</b>						1,08
<b>Preço Unitário Total</b>						5,72

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42515 Compactação de aterros 100% PN em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 61 - TERRAPLENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	0,5500	0,4500	151,10	51,26	212,32
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5500	0,4500	17,48	12,64	15,29
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,5000	0,5000	16,50	15,23	15,86
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,5000	0,5000	228,81	86,13	157,46
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	1,0000	0,0000	174,52	62,25	174,52
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5000	0,5000	105,78	32,56	69,17
<b>(A)Total:</b>							644,62

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,5000	14,22
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						38,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						683,28
<b>(D) Produção da Equipe</b>						150,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,55

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						4,55
<b>BDI: 23,32%</b>						1,06
<b>Preço Unitário Total</b>						5,61

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40108 Compactação de subleito

Unidade: M2

Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	151,10	51,26	151,10
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	17,48	12,64	15,06
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,9000	0,1000	16,50	15,23	16,37
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,8000	0,2000	228,81	86,13	200,26
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,6000	0,4000	174,52	62,25	129,61
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,9000	0,1000	105,78	32,56	98,45
<b>(A)Total:</b>							610,85

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						66,79

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						677,64
<b>(D) Produção da Equipe</b>						300,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,25

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						2,25
<b>BDI:23,32%</b>						0,52
<b>Preço Unitário Total</b>						2,77

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42712 Concreto armado, dosado para resist. 20 Mpa, incluindo 60 kg aço CA-50 A, mão de obra p/ corte, dobragem e montagem, exclusive forma em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	20020	1,24	157,27	15,00	6,1500	92,25
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,1500	75,15
<b>(B)Total:</b>						167,40

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						167,40
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						201,68

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50 (granel) - (preço médio)	10129	kg	4,20	61,0000	256,20
Arame recozido 18	10134	kg	13,52	1,8000	24,33
Concreto pronto - 20 MPa - DT = 50 km	11428	M3	280,75	1,0000	280,75
<b>(F)Total:</b>					561,28

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								762,96
<b>BDI:23,32%</b>								177,92
<b>Preço Unitário Total</b>								940,88

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41090 Concreto armado, dosado para resist. 20 Mpa, incluindo 60kg aço CA-50A, mão de obra p/ corte, dobragem e montagem, exclusive forma  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	20020	1,24	157,27	15,00	6,1500	92,25
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,1500	75,15
<b>(B)Total:</b>						167,40

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						167,40
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						167,40

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50 (granel) - (preço médio)	10129	kg	4,20	61,0000	256,20
Arame recozido 18	10134	kg	13,52	1,8000	24,33
Concreto pronto - 20 MPa - DT = 50 km	11428	M3	280,75	1,0000	280,75
<b>(F)Total:</b>					561,28

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								728,68
<b>BDI:23,32%</b>								169,92
<b>Preço Unitário Total</b>								898,60

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40350 Concreto ciclópico com 70% concreto 10,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							(A)Total:	0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
Ajudante de pedreiro O.A.C.	20072	1,01	157,27	12,22	0,6000		7,33			
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,3000		4,50			
							(B)Total:	11,83		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,59				
							(C)Total:	0,59		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							12,42			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							12,42			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	70,24		0,3000		21,07			
							(F)Total:	21,07		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	421,53		0,7000		295,07			
							(G)Total:	295,07		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	1150	t	0,663XP + 0,691XR				0,00	0,4500	0,00	
							(H)Total:	0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>328,56</b>			
<b>BDI:23,32%</b>							<b>76,62</b>			
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>405,18</b>			

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40351 Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							(A)Total:	0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
Ajudante de pedreiro O.A.C.	20072	1,01	157,27	12,22	0,6000		7,33			
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,3000		4,50			
							(B)Total:	11,83		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,59				
							(C)Total:	0,59		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							12,42			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							12,42			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	70,24		0,3000		21,07			
							(F)Total:	21,07		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69		0,7000		314,08			
							(G)Total:	314,08		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	1150	t	0,663XP + 0,691XR				0,00	0,4500	0,00	
							(H)Total:	0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							347,57			
<b>BDI:23,32%</b>							81,05			
<b>Preço Unitário Total</b>							428,62			

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40353 Concreto ciclópico com 70% concreto 20,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.C.	20072	1,01	157,27	12,22	0,6000	7,33
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,3000	4,50
<b>(B)Total:</b>						11,83

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,59
<b>(C)Total:</b>						0,59

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						12,42
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						12,42

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	70,24	0,3000	21,07
<b>(F)Total:</b>					21,07

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	462,30	0,7000	323,61
<b>(G)Total:</b>					323,61

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	1150	t	0,663XP + 0,691XR				0,00	0,4500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						357,10
<b>BDI:23,32%</b>						83,27
<b>Preço Unitário Total</b>						440,37

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42714 Concreto de regularização em Vias Urbanas

Unidade: M3

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	25,36	20,58	25,36
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,19	0,13	0,57
Vibrador de imersão AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	15,55	12,73	31,10
<b>(A)Total:</b>							57,03

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	10,0000	123,40
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
<b>(B)Total:</b>						180,75

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,03
<b>(C)Total:</b>						9,03

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						246,81
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						246,81

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,6132	33,72
Cimento CP III	10092	kg	0,32	169,0500	54,09
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	67,18	0,9576	64,33
<b>(F)Total:</b>					152,14

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,9198	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,1691	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,4364	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							398,95
<b>BDI:23,32%</b>							93,03
<b>Preço Unitário Total</b>							491,98

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40349 Concreto de regularização, tudo incluído

Unidade: M3

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	25,36	20,58	25,36
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,19	0,13	0,57
Vibrador de imersão AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	15,55	12,73	31,10
<b>(A)Total:</b>							57,03

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	10,0000	123,40
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
<b>(B)Total:</b>						180,75

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,03
<b>(C)Total:</b>						9,03

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						246,81
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,2000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						205,67

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,6132	33,72
Cimento CP III	10092	kg	0,32	169,0500	54,09
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	67,18	0,9576	64,33
<b>(F)Total:</b>					152,14

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,9198	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,1691	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,4364	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							357,81
<b>BDI:23,32%</b>							83,44
<b>Preço Unitário Total</b>							441,25

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42475 Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada  
 Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	25,36	20,58	25,36
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,19	0,13	0,57
Vibrador de imersão AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	15,55	12,73	31,10
<b>(A)Total:</b>							57,03

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	10,0000	123,40
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
<b>(B)Total:</b>						180,75

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,03
<b>(C)Total:</b>						9,03

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						246,81
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						246,81

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,6900	37,95
Cimento CP III	10092	kg	0,32	262,0000	83,84
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	67,18	0,7880	52,93
<b>(F)Total:</b>					174,72

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,0350	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,2620	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,1820	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							421,53
<b>BDI:23,32%</b>							98,30
<b>Preço Unitário Total</b>							519,83

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40358 Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	25,36	20,58	25,36
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,19	0,13	0,57
Vibrador de imersão AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	15,55	12,73	31,10
<b>(A)Total:</b>							57,03

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	10,0000	123,40
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
<b>(B)Total:</b>						180,75

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,03
<b>(C)Total:</b>						9,03

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						246,81
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						246,81

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,6447	35,45
Cimento CP III	10092	kg	0,32	357,0000	114,24
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	67,18	0,7770	52,19
<b>(F)Total:</b>					201,88

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,9671	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,3570	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,1655	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							448,69
<b>BDI:23,32%</b>							104,63
<b>Preço Unitário Total</b>							553,32

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42717 Concreto estrutural fck = 20,0 MPa com plastificante em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	25,36	20,58	25,36
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,19	0,13	0,57
Vibrador de imersão AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	15,55	12,73	31,10
<b>(A)Total:</b>							57,03

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	10,0000	123,40
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
<b>(B)Total:</b>						180,75

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,03
<b>(C)Total:</b>						9,03

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						246,81
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						297,36

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,6111	33,61
Cimento CP III	10092	kg	0,32	405,3000	129,69
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	67,18	0,7770	52,19
Plastiment VZ (10% I.P.I. e 8% frete), marca de referência Sika	10191	kg	4,70	0,8348	3,92
<b>(F)Total:</b>					219,41

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,9167	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,4053	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,1655	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						516,77
<b>BDI: 23,32%</b>						120,51
<b>Preço Unitário Total</b>						637,28

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40361 Concreto estrutural fck = 20,0 MPa com plastificante, tudo incluído  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	25,36	20,58	25,36
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,19	0,13	0,57
Vibrador de imersão AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	15,55	12,73	31,10
<b>(A)Total:</b>							57,03

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	10,0000	123,40
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
<b>(B)Total:</b>						180,75

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,03
<b>(C)Total:</b>						9,03

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						246,81
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						246,81

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,6111	33,61
Cimento CP III	10092	kg	0,32	405,3000	129,69
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	67,18	0,7770	52,19
Plastiment VZ (10% I.P.I. e 8% frete), marca de referência Sika	10191	kg	4,70	0,8348	3,92
<b>(F)Total:</b>					219,41

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,9167	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,4053	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,1655	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						466,22
<b>BDI: 23,32%</b>						108,72
<b>Preço Unitário Total</b>						574,94

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42716 Concreto estrutural fck = 20,0 MPa em Vias Urbanas

Unidade: M3

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	25,36	20,58	25,36
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,19	0,13	0,57
Vibrador de imersão AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	15,55	12,73	31,10
<b>(A)Total:</b>							57,03

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	10,0000	123,40
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
<b>(B)Total:</b>						180,75

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,03
<b>(C)Total:</b>						9,03

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						246,81
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						297,36

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,6111	33,61
Cimento CP III	10092	kg	0,32	405,3000	129,69
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	67,18	0,7770	52,19
<b>(F)Total:</b>					215,49

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,9167	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,4053	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,1655	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							512,85
<b>BDI: 23,32%</b>							119,59
<b>Preço Unitário Total</b>							632,44

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40360 Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	25,36	20,58	25,36
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,19	0,13	0,57
Vibrador de imersão AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	15,55	12,73	31,10
<b>(A)Total:</b>							57,03

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	10,0000	123,40
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
<b>(B)Total:</b>						180,75

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,03
<b>(C)Total:</b>						9,03

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						246,81
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						246,81

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,6111	33,61
Cimento CP III	10092	kg	0,32	405,3000	129,69
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	67,18	0,7770	52,19
<b>(F)Total:</b>					215,49

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,9167	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,4053	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,1655	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							462,30
<b>BDI: 23,32%</b>							107,80
<b>Preço Unitário Total</b>							570,10

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42719 Concreto estrutural fck = 25,0 MPa com plastificante em Vias Urbanas

Unidade: M3

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	25,36	20,58	25,36
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,19	0,13	0,57
Vibrador de imersão AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	15,55	12,73	31,10
<b>(A)Total:</b>							57,03

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	10,0000	123,40
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
<b>(B)Total:</b>						180,75

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,03
<b>(C)Total:</b>						9,03

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						246,81
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						297,36

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,5744	31,59
Cimento CP III	10092	kg	0,32	456,7500	146,16
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	67,18	0,7770	52,19
Plastiment VZ (10% I.P.I. e 8% frete), marca de referência Sika	10191	kg	4,70	0,9345	4,39
<b>(F)Total:</b>					234,33

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,8615	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,4568	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,1655	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						531,69
<b>BDI: 23,32%</b>						123,99
<b>Preço Unitário Total</b>						655,68

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40363 Concreto estrutural fck = 25,0 MPa com plastificante, tudo incluído  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	25,36	20,58	25,36
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,19	0,13	0,57
Vibrador de imersão AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	15,55	12,73	31,10
<b>(A)Total:</b>							57,03

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	10,0000	123,40
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
<b>(B)Total:</b>						180,75

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,03
<b>(C)Total:</b>						9,03

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						246,81
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						246,81

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,5744	31,59
Cimento CP III	10092	kg	0,32	456,7500	146,16
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	67,18	0,7770	52,19
Plastiment VZ (10% I.P.I. e 8% frete), marca de referência Sika	10191	kg	4,70	0,9345	4,39
<b>(F)Total:</b>					234,33

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,8615	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,4568	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,1655	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						481,14
<b>BDI: 23,32%</b>						112,20
<b>Preço Unitário Total</b>						593,34

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42718 Concreto estrutural fck = 25,0 MPa em Vias Urbanas

Unidade: M3

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	25,36	20,58	25,36
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,19	0,13	0,57
Vibrador de imersão AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	15,55	12,73	31,10
<b>(A)Total:</b>							57,03

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	10,0000	123,40
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
<b>(B)Total:</b>						180,75

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,03
<b>(C)Total:</b>						9,03

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						246,81
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						297,36

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,5744	31,59
Cimento CP III	10092	kg	0,32	456,7500	146,16
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	67,18	0,7770	52,19
<b>(F)Total:</b>					229,94

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,8615	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,4568	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,1655	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							527,30
<b>BDI: 23,32%</b>							122,96
<b>Preço Unitário Total</b>							650,26

Serviço: 40362 Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada

Unidade: M3

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	25,36	20,58	25,36
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,19	0,13	0,57
Vibrador de imersao AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	15,55	12,73	31,10
<b>(A)Total:</b>							57,03

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	10,0000	123,40
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
<b>(B)Total:</b>						180,75

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,03
<b>(C)Total:</b>						9,03

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						246,81
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						246,81

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,5744	31,59
Cimento CP III	10092	kg	0,32	456,7500	146,16
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	67,18	0,7770	52,19
<b>(F)Total:</b>					229,94

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,8615	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,4568	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,1655	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							476,75
<b>BDI:23,32%</b>							111,17
<b>Preço Unitário Total</b>							587,92

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40368 Concreto estrutural fck = 30,0 MPa com micro-silica e Sikacrete BR ou equivalente  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	25,36	20,58	25,36
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,19	0,13	0,57
Vibrador de imersão AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	15,55	12,73	31,10
<b>(A)Total:</b>							57,03

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	10,0000	123,40
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
<b>(B)Total:</b>						180,75

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,03
<b>(C)Total:</b>						9,03

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						246,81
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						246,81

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,5697	31,33
Cimento CP III	10092	kg	0,32	465,0000	148,80
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	67,18	0,7770	52,19
Sikacrete BR	11558	L	9,27	7,2100	66,83
Silica ativa (micro-silica) saco 15 kg	10099	SC	28,05	2,3750	66,61
<b>(F)Total:</b>					365,76

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,8546	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,4650	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,1655	0,00
Transp. de Silica ativa (micro-silica) saco 15 kg	1213	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0356	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						612,57
<b>BDI:23,32%</b>						142,85
<b>Preço Unitário Total</b>						755,42

Serviço: 42722 Concreto estrutural fck = 30,0 MPa com micro-silica e Sikacrete BR ou equivalente em Vias Urbanas

Unidade: M3

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	25,36	20,58	25,36
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,19	0,13	0,57
Vibrador de imersao AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	15,55	12,73	31,10
<b>(A)Total:</b>							57,03

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	10,0000	123,40
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
<b>(B)Total:</b>						180,75

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,03
<b>(C)Total:</b>						9,03

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						246,81
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						297,36

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,5697	31,33
Cimento CP III	10092	kg	0,32	465,0000	148,80
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	67,18	0,7770	52,19
Sikacrete BR	11558	L	9,27	7,2100	66,83
Silica ativa (micro-silica) saco 15 kg	10099	SC	28,05	2,3750	66,61
<b>(F)Total:</b>					365,76

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,8546	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,4650	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,1655	0,00
Transp. de Silica ativa (micro-silica) saco 15 kg	1213	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0356	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						663,12
<b>BDI: 23,32%</b>						154,63
<b>Preço Unitário Total</b>						817,75

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40365 Concreto estrutural fck = 30,0 MPa com plastificante  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	25,36	20,58	25,36
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,19	0,13	0,57
Vibrador de imersão AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	15,55	12,73	31,10
<b>(A)Total:</b>							57,03

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	10,0000	123,40
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
<b>(B)Total:</b>						180,75

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,03
<b>(C)Total:</b>						9,03

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						246,81
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						246,81

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,5418	29,79
Cimento CP III	10092	kg	0,32	504,0000	161,28
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	67,18	0,7770	52,19
Plastiment VZ (10% I.P.I. e 8% frete), marca de referência Sika	10191	kg	4,70	1,0290	4,83
<b>(F)Total:</b>					248,09

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,8127	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,5040	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,1655	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						494,90
<b>BDI: 23,32%</b>						115,41
<b>Preço Unitário Total</b>						610,31

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42721 Concreto estrutural fck = 30,0 MPa com plastificante em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	25,36	20,58	25,36
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,19	0,13	0,57
Vibrador de imersão AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	15,55	12,73	31,10
<b>(A)Total:</b>							57,03

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	10,0000	123,40
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
<b>(B)Total:</b>						180,75

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,03
<b>(C)Total:</b>						9,03

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						246,81
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						297,36

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,5418	29,79
Cimento CP III	10092	kg	0,32	504,0000	161,28
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	67,18	0,7770	52,19
Plastiment VZ (10% I.P.I. e 8% frete), marca de referência Sika	10191	kg	4,70	1,0290	4,83
<b>(F)Total:</b>					248,09

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,8127	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,5040	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,1655	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						545,45
<b>BDI: 23,32%</b>						127,19
<b>Preço Unitário Total</b>						672,64

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42720 Concreto estrutural fck = 30,0 MPa em Vias Urbanas

Unidade: M3

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	25,36	20,58	25,36
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,19	0,13	0,57
Vibrador de imersão AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	15,55	12,73	31,10
<b>(A)Total:</b>							57,03

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	10,0000	123,40
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
<b>(B)Total:</b>						180,75

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,03
<b>(C)Total:</b>						9,03

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						246,81
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						297,36

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,5418	29,79
Cimento CP III	10092	kg	0,32	504,0000	161,28
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	67,18	0,7770	52,19
<b>(F)Total:</b>					243,26

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,8127	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,5040	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,1655	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							540,62
<b>BDI: 23,32%</b>							126,07
<b>Preço Unitário Total</b>							666,69

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40364 Concreto estrutural fck = 30,0 MPa, tudo incluído  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	25,36	20,58	25,36
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,19	0,13	0,57
Vibrador de imersão AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	15,55	12,73	31,10
<b>(A)Total:</b>							57,03

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	10,0000	123,40
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
<b>(B)Total:</b>						180,75

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,03
<b>(C)Total:</b>						9,03

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						246,81
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						246,81

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,5418	29,79
Cimento CP III	10092	kg	0,32	504,0000	161,28
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	67,18	0,7770	52,19
<b>(F)Total:</b>					243,26

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,8127	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,5040	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,1655	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							490,07
<b>BDI:23,32%</b>							114,28
<b>Preço Unitário Total</b>							604,35

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40369 Concreto estrutural fck = 35,0 MPa com micro-silica e Sikacrete BR ou equivalente  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	25,36	20,58	25,36
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,19	0,13	0,57
Vibrador de imersão AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	15,55	12,73	31,10
<b>(A)Total:</b>							57,03

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	10,0000	123,40
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
<b>(B)Total:</b>						180,75

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,03
<b>(C)Total:</b>						9,03

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						246,81
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						246,81

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,5396	29,67
Cimento CP III	10092	kg	0,32	510,0000	163,20
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	67,18	0,7770	52,19
Sikacrete BR	11558	L	9,27	7,6500	70,91
Silica ativa (micro-silica) saco 15 kg	10099	SC	28,05	2,7400	76,85
<b>(F)Total:</b>					392,82

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,8094	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,5100	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,1655	0,00
Transp. de Silica ativa (micro-silica) saco 15 kg	1213	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0411	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						639,63
<b>BDI:23,32%</b>						149,16
<b>Preço Unitário Total</b>						788,79

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42723 Concreto estrutural fck = 35,0 MPa com micro-silica e Sikacrete ou equivalente em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	25,36	20,58	25,36
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,19	0,13	0,57
Vibrador de imersão AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	15,55	12,73	31,10
<b>(A)Total:</b>							57,03

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	10,0000	123,40
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
<b>(B)Total:</b>						180,75

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,03
<b>(C)Total:</b>						9,03

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						246,81
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						297,36

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,5396	29,67
Cimento CP III	10092	kg	0,32	510,0000	163,20
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	67,18	0,7770	52,19
Sikacrete BR	11558	L	9,27	1,0000	9,27
Silica ativa (micro-silica) saco 15 kg	10099	SC	28,05	2,7400	76,85
<b>(F)Total:</b>					331,18

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,8094	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,5100	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,1655	0,00
Transp. de Silica ativa (micro-silica) saco 15 kg	1213	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	7,6500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						628,54
<b>BDI: 23,32%</b>						146,57
<b>Preço Unitário Total</b>						775,11

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40382 Concreto projetado com cimento especial  
 Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	25,36	20,58	25,36
Bomba de concreto BSF 1406 D (diesel) 60m3/h	30072	1,0000	1,0000	0,0000	136,21	50,39	136,21
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	1,0000	0,0000	95,51	21,48	95,51
<b>(A)Total:</b>							257,08

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						257,08
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						257,08

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa rio com carregamento mecânico	10107	M3	55,00	0,6000	33,00
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	85,78	0,9000	77,20
Cimento CP III	10092	kg	0,32	400,0000	128,00
<b>(F)Total:</b>					238,20

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							495,28
<b>BDI:23,32%</b>							115,49
<b>Preço Unitário Total</b>							610,77

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42660 Concreto projetado com cimento especial, inclusive aditivo de pega Sigunit STM-35 AF  
 Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	25,36	20,58	25,36
Bomba de concreto BSF 1406 D (diesel) 60m3/h	30072	1,0000	1,0000	0,0000	136,21	50,39	136,21
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	1,0000	0,0000	95,51	21,48	95,51
<b>(A)Total:</b>							257,08

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						257,08
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						257,08

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa rio com carregamento mecânico	10107	M3	55,00	0,6000	33,00
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	85,78	0,0900	7,72
Cimento CP III	10092	kg	0,32	400,0000	128,00
Sigunit STM-35 AF, Aditivo de pega, Sika ou similar	11504	kg	9,16	24,0000	219,84
<b>(F)Total:</b>					388,56

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						645,64
<b>BDI:23,32%</b>						150,56
<b>Preço Unitário Total</b>						796,20

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42724 Concreto submerso fck = 20,0 MPa em Vias Urbanas

Unidade: M3

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	25,36	20,58	25,36
Bomba de concreto BSF 1406 D (diesel) 60m3/h	30072	1,0000	0,8000	0,2000	136,21	50,39	119,03
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,19	0,13	0,57
Guindaste de esteira para 40.0t (KOEHRING BANTAM) ou equivalente	30028	1,0000	0,8000	0,2000	318,55	156,26	286,09
<b>(A)Total:</b>							431,05

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	10,0000	123,40
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
<b>(B)Total:</b>						180,75

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,03
<b>(C)Total:</b>						9,03

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	620,83
<b>(D) Produção da Equipe</b>	0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	747,98

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,6703	36,86
Cimento CP III	10092	kg	0,32	440,0000	140,80
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	67,18	0,7770	52,19
Plastiment VZ (10% I.P.I. e 8% frete), marca de referência Sika	10191	kg	4,70	1,1880	5,58
<b>(F)Total:</b>					235,43

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,0055	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,4400	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,1655	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	983,41
<b>BDI:23,32%</b>	229,33
<b>Preço Unitário Total</b>	1.212,74

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40371 Concreto submerso fck = 20,0 MPa, tudo incluído  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	25,36	20,58	25,36
Bomba de concreto BSF 1406 D (diesel) 60m3/h	30072	1,0000	0,8000	0,2000	136,21	50,39	119,03
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,19	0,13	0,57
Guindaste de esteira para 40.0t (KOEHRING BANTAM) ou equivalente	30028	1,0000	0,8000	0,2000	318,55	156,26	286,09
<b>(A)Total:</b>							431,05

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	10,0000	123,40
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
<b>(B)Total:</b>						180,75

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,03
<b>(C)Total:</b>						9,03

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						620,83
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						620,83

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,6703	36,86
Cimento CP III	10092	kg	0,32	440,0000	140,80
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	67,18	0,7770	52,19
Plastiment VZ (10% I.P.I. e 8% frete), marca de referência Sika	10191	kg	4,70	1,1880	5,58
<b>(F)Total:</b>					235,43

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,0055	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,4400	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,1655	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							856,26
<b>BDI:23,32%</b>							199,67
<b>Preço Unitário Total</b>							1.055,93

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40401 Cone de ancoragem de cabo de aço com 12 cordoalhas de 1/2", inclusive protensão dos cabos  
 Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS  
 Observações: Referência : PROTENDE

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Macaco hidráulico p/ protensao (12 cordoalhas)	30089	2,0000	0,5000	0,5000	61,16	53,85	115,00
<b>(A)Total:</b>							115,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de protensao	20066	2,35	157,27	28,44	1,0000	28,44
Oficial	20099	1,65	157,27	19,97	3,0000	59,91
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	5,0000	61,10
<b>(B)Total:</b>						149,45

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,47
<b>(C)Total:</b>						7,47

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						271,92
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						271,92

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cone de ancoragem ativo 12 fios de 1/2"	10283	Ud	410,03	1,0000	410,03
<b>(F)Total:</b>					410,03

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Cone ativo 12 fios de 1/2"	1231	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0136	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						681,95
<b>BDI:23,32%</b>						159,03
<b>Preço Unitário Total</b>						840,98

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41200 Conectores diâmetro 16mm (h=10cm), fornecimento e soldagem  
 Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Máquina de solda 425 A, pot=33A	30082	1,0000	1,0000	0,0000	45,84	24,09	45,84
<b>(A)Total:</b>							45,84

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Soldador	20005	1,96	157,27	23,72	1,0000	23,72
<b>(B)Total:</b>						37,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,86
<b>(C)Total:</b>						1,86

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						85,09
<b>(D) Produção da Equipe</b>						4,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						21,27

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-25 (granel) - (preço médio)	10133	kg	5,06	0,1600	0,80
Eletrodo para soldas - OK 4804	10185	kg	17,95	0,0015	0,02
<b>(F)Total:</b>					0,82

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								22,09
<b>BDI:23,32%</b>								5,15
<b>Preço Unitário Total</b>								27,24

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42046 Cones para sinalização, fornecimento e colocação  
 Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário				
							(A)Total:	0,00			
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário				
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000		12,22				
							(B)Total:	12,22			
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo					
							(C)Total:	0,00			
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							12,22				
<b>(D) Produção da Equipe</b>							40,0000				
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,30				
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário				
Cone para sinalização ( NBR-15.071, h=75cm)	10364	Ud	100,96		1,0000		100,96				
							(F)Total:	100,96			
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário				
							(G)Total:	0,00			
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.		
							(H)Total:	0,00			
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							101,26				
<b>BDI:23,32%</b>							23,61				
<b>Preço Unitário Total</b>							124,87				

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40081 Conformação de taludes de corte

Unidade: M3

Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D5K ou equivalente	30015	1,0000	1,0000	0,0000	239,61	106,07	239,61
<b>(A)Total:</b>							239,61

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,0500	1,42
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						13,64

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						253,25
<b>(D) Produção da Equipe</b>						40,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						6,33

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						6,33
<b>BDI:23,32%</b>						1,47
<b>Preço Unitário Total</b>						7,80

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42199 Conformação manual de taludes  
 Grupo de Serviço: 8 - SERVIÇOS AMBIENTAIS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
<b>(A)Total:</b>							0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	14,0000		171,08		
Técnico em meio ambiente	20010	2.677,13	84,04	4.926,99	0,0045		22,17		
<b>(B)Total:</b>							193,25		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,66			
<b>(C)Total:</b>							9,66		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							202,91		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							150,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							1,35		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário			
<b>(F)Total:</b>							0,00		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário			
<b>(G)Total:</b>							0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1,35		
<b>BDI:23,32%</b>							0,31		
<b>Preço Unitário Total</b>							1,66		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41407 Controlador Eletrônico Microprocessado 4 fases, fornecimento e instalação  
 Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							(A)Total:	0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
Eletricista	20056	1,24	157,27	15,00	1,0000		15,00			
Engenheiro pleno	20069	9.964,28	84,04	18.338,26	0,0023		42,17			
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000		12,22			
							(B)Total:	69,39		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,46				
							(C)Total:	3,46		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							<b>72,85</b>			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							<b>1,0000</b>			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							<b>72,85</b>			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
Controlador microprocessado 4 fases	10856	Ud	9.997,59		1,0000		9.997,59			
							(F)Total:	9.997,59		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(G)Total:	0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
							(H)Total:	0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>10.070,44</b>			
<b>BDI:23,32%</b>							<b>2.348,42</b>			
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>12.418,86</b>			

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41146 Controlador Eletrônico Microprocessado 6/6 fases, fornecimento e instalação  
 Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							(A)Total:	0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
Eletricista	20056	1,24	157,27	15,00	1,0000		15,00			
Engenheiro pleno	20069	9.964,28	84,04	18.338,26	0,0023		42,17			
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000		12,22			
							(B)Total:	69,39		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,46				
							(C)Total:	3,46		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							<b>72,85</b>			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							<b>1,0000</b>			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							<b>72,85</b>			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo Unitário				
Controlador eletrônico microprocessado 6/6 fases	10708	Ud	10.956,47	1,0000		10.956,47				
							(F)Total:	10.956,47		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo Unitário				
							(G)Total:	0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
							(H)Total:	0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>11.029,32</b>			
<b>BDI:23,32%</b>							<b>2.572,03</b>			
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>13.601,35</b>			

Serviço: 40467 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 0,60 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,4000	36,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						98,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,92
<b>(C)Total:</b>						4,92

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						103,47
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						103,47

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 MF	10219	M	83,31	2,0000	166,62
<b>(F)Total:</b>					166,62

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0300	10,27
<b>(G)Total:</b>					10,27

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 MF	1260	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,6000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								280,36
<b>BDI:23,32%</b>								65,37
<b>Preço Unitário Total</b>								345,73

Serviço: 42726 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 0,60 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,4000	36,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						98,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,92
<b>(C)Total:</b>						4,92

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						103,47
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						124,66

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 MF	10219	M	83,31	2,0000	166,62
<b>(F)Total:</b>					166,62

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0300	10,27
<b>(G)Total:</b>					10,27

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 MF	1260	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,6000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								301,55
<b>BDI:23,32%</b>								70,32
<b>Preço Unitário Total</b>								371,87

Serviço: 40468 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 0,60 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,4000	36,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						98,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,92
<b>(C)Total:</b>						4,92

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						103,47
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						103,47

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 PB	10224	M	94,00	2,0000	188,00
<b>(F)Total:</b>					188,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0300	10,27
<b>(G)Total:</b>					10,27

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 PB	1261	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,6400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								301,74
<b>BDI:23,32%</b>								70,36
<b>Preço Unitário Total</b>								372,10

Serviço: 42727 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 0,60 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,4000	36,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						98,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,92
<b>(C)Total:</b>						4,92

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						103,47
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						124,66

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 PB	10224	M	94,00	2,0000	188,00
<b>(F)Total:</b>					188,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0300	10,27
<b>(G)Total:</b>					10,27

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 PB	1261	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,6400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								322,93
<b>BDI:23,32%</b>								75,30
<b>Preço Unitário Total</b>								398,23

Serviço: 40469 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 0,60 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,4000	36,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						98,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,92
<b>(C)Total:</b>						4,92

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						103,47
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						103,47

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 MF	10230	M	94,09	2,0000	188,18
<b>(F)Total:</b>					188,18

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0300	10,27
<b>(G)Total:</b>					10,27

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 MF	1262	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,6200	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								301,92
<b>BDI:23,32%</b>								70,40
<b>Preço Unitário Total</b>								372,32

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42728 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 0,60 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,4000	36,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						98,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,92
<b>(C)Total:</b>						4,92

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						103,47
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						124,66

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 MF	10230	M	94,09	2,0000	188,18
<b>(F)Total:</b>					188,18

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0300	10,27
<b>(G)Total:</b>					10,27

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 MF	1262	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,6200	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								323,11
<b>BDI:23,32%</b>								75,34
<b>Preço Unitário Total</b>								398,45

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40470 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 0,60 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,4000	36,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						98,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,92
<b>(C)Total:</b>						4,92

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						103,47
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						103,47

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB	10235	M	90,20	2,0000	180,40
<b>(F)Total:</b>					180,40

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0300	10,27
<b>(G)Total:</b>					10,27

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB	1263	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,6500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								294,14
<b>BDI:23,32%</b>								68,59
<b>Preço Unitário Total</b>								362,73

Serviço: 42729 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 0,60 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,4000	36,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						98,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,92
<b>(C)Total:</b>						4,92

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						103,47
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						124,66

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB	10235	M	90,20	2,0000	180,40
<b>(F)Total:</b>					180,40

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0300	10,27
<b>(G)Total:</b>					10,27

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB	1263	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,6500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								315,33
<b>BDI:23,32%</b>								73,53
<b>Preço Unitário Total</b>								388,86

Serviço: 40471 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 0,80 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	187,64	68,33	92,18
<b>(A)Total:</b>							92,18

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	3,5000	52,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						153,17

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,65
<b>(C)Total:</b>						7,65

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						253,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						253,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 MF	10220	M	152,89	2,0000	305,78
<b>(F)Total:</b>					305,78

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0500	17,13
<b>(G)Total:</b>					17,13

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 MF	1264	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	1,2000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							575,91
<b>BDI:23,32%</b>							134,30
<b>Preço Unitário Total</b>							710,21

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42730 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 0,80 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	187,64	68,33	92,18
<b>(A)Total:</b>							92,18

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	3,5000	52,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						153,17

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,65
<b>(C)Total:</b>						7,65

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						253,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						304,81

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 MF	10220	M	152,89	2,0000	305,78
<b>(F)Total:</b>					305,78

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0500	17,13
<b>(G)Total:</b>					17,13

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 MF	1264	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	1,2000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							627,72
<b>BDI:23,32%</b>							146,38
<b>Preço Unitário Total</b>							774,10

Serviço: 40472 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 0,80 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	187,64	68,33	92,18
<b>(A)Total:</b>							92,18

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	3,5000	52,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						153,17

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,65
<b>(C)Total:</b>						7,65

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						253,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						253,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	10225	M	149,62	2,0000	299,24
<b>(F)Total:</b>					299,24

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0500	17,13
<b>(G)Total:</b>					17,13

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	1006	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	1,3000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						569,37
<b>BDI:23,32%</b>						132,77
<b>Preço Unitário Total</b>						702,14

Serviço: 42731 Corpo BDTC (grotá) diâmetro 0,80 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	187,64	68,33	92,18
<b>(A)Total:</b>							92,18

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	3,5000	52,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						153,17

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,65
<b>(C)Total:</b>						7,65

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						253,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						304,81

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	10225	M	149,62	2,0000	299,24
<b>(F)Total:</b>					299,24

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0500	17,13
<b>(G)Total:</b>					17,13

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	1006	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	1,3000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						621,18
<b>BDI:23,32%</b>						144,85
<b>Preço Unitário Total</b>						766,03

Serviço: 40473 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 0,80 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	187,64	68,33	92,18
<b>(A)Total:</b>							92,18

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	3,5000	52,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						153,17

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,65
<b>(C)Total:</b>						7,65

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						253,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						253,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 MF	10231	M	169,07	2,0000	338,14
<b>(F)Total:</b>					338,14

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0500	17,13
<b>(G)Total:</b>					17,13

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 MF	1266	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	1,2800	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							608,27
<b>BDI:23,32%</b>							141,84
<b>Preço Unitário Total</b>							750,11

Serviço: 42732 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 0,80 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	187,64	68,33	92,18
<b>(A)Total:</b>							92,18

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	3,5000	52,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						153,17

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,65
<b>(C)Total:</b>						7,65

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						253,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						304,81

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 MF	10231	M	169,07	2,0000	338,14
<b>(F)Total:</b>					338,14

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0500	17,13
<b>(G)Total:</b>					17,13

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 MF	1266	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	1,2800	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						660,08
<b>BDI:23,32%</b>						153,93
<b>Preço Unitário Total</b>						814,01

Serviço: 40474 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 0,80 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	187,64	68,33	92,18
<b>(A)Total:</b>							92,18

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	3,5000	52,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						153,17

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,65
<b>(C)Total:</b>						7,65

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						253,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						253,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB	10236	M	155,01	2,0000	310,02
<b>(F)Total:</b>					310,02

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0500	17,13
<b>(G)Total:</b>					17,13

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB	1267	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	1,3200	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						580,15
<b>BDI:23,32%</b>						135,29
<b>Preço Unitário Total</b>						715,44

Serviço: 42733 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 0,80 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	187,64	68,33	92,18
<b>(A)Total:</b>							92,18

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	3,5000	52,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						153,17

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,65
<b>(C)Total:</b>						7,65

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						253,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						304,81

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB	10236	M	155,01	2,0000	310,02
<b>(F)Total:</b>					310,02

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0500	17,13
<b>(G)Total:</b>					17,13

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB	1267	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	1,3200	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						631,96
<b>BDI:23,32%</b>						147,37
<b>Preço Unitário Total</b>						779,33

Serviço: 40475 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 1,00 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	187,64	68,33	92,18
<b>(A)Total:</b>							92,18

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	4,0000	60,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	8,0000	97,76
<b>(B)Total:</b>						185,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,25
<b>(C)Total:</b>						9,25

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						286,54
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						286,54

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 MF	10221	M	215,62	2,0000	431,24
<b>(F)Total:</b>					431,24

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0640	21,92
<b>(G)Total:</b>					21,92

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 MF	1268	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	1,8000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							739,70
<b>BDI:23,32%</b>							172,49
<b>Preço Unitário Total</b>							912,19

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42734 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 1,00 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	187,64	68,33	92,18
<b>(A)Total:</b>							92,18

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	4,0000	60,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	8,0000	97,76
<b>(B)Total:</b>						185,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,25
<b>(C)Total:</b>						9,25

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						286,54
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						345,22

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 MF	10221	M	215,62	2,0000	431,24
<b>(F)Total:</b>					431,24

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0640	21,92
<b>(G)Total:</b>					21,92

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 MF	1268	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	1,8000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						798,38
<b>BDI:23,32%</b>						186,18
<b>Preço Unitário Total</b>						984,56

Serviço: 40476 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 1,00 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	187,64	68,33	92,18
<b>(A)Total:</b>							92,18

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	4,0000	60,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	8,0000	97,76
<b>(B)Total:</b>						185,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,25
<b>(C)Total:</b>						9,25

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						286,54
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						286,54

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB	10226	M	205,37	2,0000	410,74
<b>(F)Total:</b>					410,74

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0640	21,92
<b>(G)Total:</b>					21,92

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB	1269	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	1,8400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								719,20
<b>BDI:23,32%</b>								167,71
<b>Preço Unitário Total</b>								886,91

Serviço: 42735 Corpo BDTC (grotá) diâmetro 1,00 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	187,64	68,33	92,18
<b>(A)Total:</b>							92,18

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	4,0000	60,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	8,0000	97,76
<b>(B)Total:</b>						185,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,25
<b>(C)Total:</b>						9,25

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						286,54
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						286,54

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB	10226	M	205,37	2,0000	410,74
<b>(F)Total:</b>					410,74

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0640	21,92
<b>(G)Total:</b>					21,92

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB	1269	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	1,8400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							719,20
<b>BDI:23,32%</b>							167,71
<b>Preço Unitário Total</b>							886,91

Serviço: 40477 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 1,00 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	187,64	68,33	92,18
<b>(A)Total:</b>							92,18

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	4,0000	60,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	8,0000	97,76
<b>(B)Total:</b>						185,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,25
<b>(C)Total:</b>						9,25

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						286,54
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						286,54

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 MF	10232	M	237,67	2,0000	475,34
<b>(F)Total:</b>					475,34

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0640	21,92
<b>(G)Total:</b>					21,92

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 MF	1270	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	1,8300	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							783,80
<b>BDI:23,32%</b>							182,78
<b>Preço Unitário Total</b>							966,58

Serviço: 42736 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 1,00 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	187,64	68,33	92,18
<b>(A)Total:</b>							92,18

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	4,0000	60,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	8,0000	97,76
<b>(B)Total:</b>						185,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,25
<b>(C)Total:</b>						9,25

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						286,54
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						345,22

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 MF	10232	M	237,67	2,0000	475,34
<b>(F)Total:</b>					475,34

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0640	21,92
<b>(G)Total:</b>					21,92

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 MF	1270	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	1,8300	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						842,48
<b>BDI:23,32%</b>						196,46
<b>Preço Unitário Total</b>						1.038,94

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40478 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	187,64	68,33	92,18
<b>(A)Total:</b>							92,18

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	4,0000	60,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	8,0000	97,76
<b>(B)Total:</b>						185,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,25
<b>(C)Total:</b>						9,25

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						286,54
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						286,54

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB	10237	M	226,80	2,0000	453,60
<b>(F)Total:</b>					453,60

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0640	21,92
<b>(G)Total:</b>					21,92

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB	1271	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	1,8800	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>762,06</b>
<b>BDI:23,32%</b>							<b>177,71</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>939,77</b>

Serviço: 42737 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	187,64	68,33	92,18
<b>(A)Total:</b>							92,18

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	4,0000	60,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	8,0000	97,76
<b>(B)Total:</b>						185,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,25
<b>(C)Total:</b>						9,25

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						286,54
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						345,22

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB	10237	M	226,80	2,0000	453,60
<b>(F)Total:</b>					453,60

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0640	21,92
<b>(G)Total:</b>					21,92

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB	1271	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	1,8800	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							820,74
<b>BDI:23,32%</b>							191,39
<b>Preço Unitário Total</b>							1.012,13

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40479 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 1,00 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	187,64	68,33	92,18
<b>(A)Total:</b>							92,18

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	4,0000	60,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	8,0000	97,76
<b>(B)Total:</b>						185,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,25
<b>(C)Total:</b>						9,25

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						286,54
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						286,54

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-3 MF	10240	M	305,28	2,0000	610,56
<b>(F)Total:</b>					610,56

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0640	21,92
<b>(G)Total:</b>					21,92

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-3 MF	1288	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	1,9000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						919,02
<b>BDI:23,32%</b>						214,31
<b>Preço Unitário Total</b>						1.133,33

Serviço: 42738 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 1,00 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	187,64	68,33	92,18
<b>(A)Total:</b>							92,18

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	4,0000	60,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	8,0000	97,76
<b>(B)Total:</b>						185,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,25
<b>(C)Total:</b>						9,25

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						286,54
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						345,22

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-3 MF	10240	M	305,28	2,0000	610,56
<b>(F)Total:</b>					610,56

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0640	21,92
<b>(G)Total:</b>					21,92

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-3 MF	1288	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	1,9000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						977,70
<b>BDI:23,32%</b>						227,99
<b>Preço Unitário Total</b>						1.205,69

Serviço: 40480 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 1,20 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	187,64	68,33	104,12
<b>(A)Total:</b>							104,12

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	6,0000	90,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
<b>(B)Total:</b>						239,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			11,97
<b>(C)Total:</b>						11,97

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						355,64
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						355,64

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 MF	10222	M	322,94	2,0000	645,88
<b>(F)Total:</b>					645,88

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0900	30,83
<b>(G)Total:</b>					30,83

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 MF	1272	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	3,2000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						1.032,35
<b>BDI:23,32%</b>						240,74
<b>Preço Unitário Total</b>						1.273,09

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42739 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 1,20 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	187,64	68,33	104,12
<b>(A)Total:</b>							104,12

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	6,0000	90,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
<b>(B)Total:</b>						239,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			11,97
<b>(C)Total:</b>						11,97

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						355,64
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						428,48

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 PB	10227	M	291,05	2,0000	582,10
<b>(F)Total:</b>					582,10

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0900	30,83
<b>(G)Total:</b>					30,83

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 PB	1273	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	3,3000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						1.041,41
<b>BDI:23,32%</b>						242,85
<b>Preço Unitário Total</b>						1.284,26

Serviço: 40481 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 1,20 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	187,64	68,33	104,12
<b>(A)Total:</b>							104,12

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	6,0000	90,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
<b>(B)Total:</b>						239,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			11,97
<b>(C)Total:</b>						11,97

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						355,64
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						355,64

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 PB	10227	M	291,05	2,0000	582,10
<b>(F)Total:</b>					582,10

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0900	30,83
<b>(G)Total:</b>					30,83

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 PB	1273	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	3,3000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						968,57
<b>BDI:23,32%</b>						225,87
<b>Preço Unitário Total</b>						1.194,44

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40482 Corpo BDTC (grotá) diâmetro 1,20 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	187,64	68,33	104,12
<b>(A)Total:</b>							104,12

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	6,0000	90,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
<b>(B)Total:</b>						239,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			11,97
<b>(C)Total:</b>						11,97

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						355,64
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						355,64

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 MF	10233	M	353,32	2,0000	706,64
<b>(F)Total:</b>					706,64

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0900	30,83
<b>(G)Total:</b>					30,83

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 MF	1274	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	3,3400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.093,11
<b>BDI:23,32%</b>							254,91
<b>Preço Unitário Total</b>							1.348,02

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42740 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 1,20 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	187,64	68,33	104,12
<b>(A)Total:</b>							104,12

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	6,0000	90,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
<b>(B)Total:</b>						239,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			11,97
<b>(C)Total:</b>						11,97

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						355,64
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						428,48

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 MF	10233	M	353,32	2,0000	706,64
<b>(F)Total:</b>					706,64

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0900	30,83
<b>(G)Total:</b>					30,83

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 MF	1274	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	3,3400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.165,95
<b>BDI:23,32%</b>							271,89
<b>Preço Unitário Total</b>							1.437,84

Serviço: 40483 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 1,20 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	187,64	68,33	104,12
<b>(A)Total:</b>							104,12

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	6,0000	90,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
<b>(B)Total:</b>						239,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			11,97
<b>(C)Total:</b>						11,97

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						355,64
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						355,64

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB	10238	M	329,86	2,0000	659,72
<b>(F)Total:</b>					659,72

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0900	30,83
<b>(G)Total:</b>					30,83

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB	1275	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	2,8800	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.046,19
<b>BDI:23,32%</b>							243,97
<b>Preço Unitário Total</b>							1.290,16

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42741 Corpo BDTC (grotá) diâmetro 1,20 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	187,64	68,33	104,12
<b>(A)Total:</b>							104,12

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	6,0000	90,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
<b>(B)Total:</b>						239,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			11,97
<b>(C)Total:</b>						11,97

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						355,64
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						428,48

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB	10238	M	329,86	2,0000	659,72
<b>(F)Total:</b>					659,72

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0900	30,83
<b>(G)Total:</b>					30,83

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB	1275	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	2,8800	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.119,03
<b>BDI:23,32%</b>							260,95
<b>Preço Unitário Total</b>							1.379,98

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40484 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 1,20 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	187,64	68,33	104,12
<b>(A)Total:</b>							104,12

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	6,0000	90,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
<b>(B)Total:</b>						239,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			11,97
<b>(C)Total:</b>						11,97

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						355,64
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						355,64

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-3 MF	10241	M	416,85	2,0000	833,70
<b>(F)Total:</b>					833,70

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0900	30,83
<b>(G)Total:</b>					30,83

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-3 MF	1293	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	3,4600	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.220,17
<b>BDI:23,32%</b>							284,54
<b>Preço Unitário Total</b>							1.504,71

Serviço: 42742 Corpo BDTC (grotá) diâmetro 1,20 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	187,64	68,33	104,12
<b>(A)Total:</b>							104,12

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	6,0000	90,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
<b>(B)Total:</b>						239,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			11,97
<b>(C)Total:</b>						11,97

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						355,64
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						428,48

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-3 MF	10241	M	416,85	2,0000	833,70
<b>(F)Total:</b>					833,70

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0900	30,83
<b>(G)Total:</b>					30,83

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-3 MF	1293	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	3,4600	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.293,01
<b>BDI:23,32%</b>							301,52
<b>Preço Unitário Total</b>							1.594,53

Serviço: 40485 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 1,50 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,4000	0,6000	187,64	68,33	116,04
<b>(A)Total:</b>							116,04

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,6000	43,76
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	8,0000	120,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	12,0000	146,64
<b>(B)Total:</b>						310,40

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			15,52
<b>(C)Total:</b>						15,52

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						441,96
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						441,96

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 MF	10223	M	438,59	2,0000	877,18
<b>(F)Total:</b>					877,18

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,1200	41,11
<b>(G)Total:</b>					41,11

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 MF	1294	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	4,1000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.360,25
<b>BDI:23,32%</b>							317,21
<b>Preço Unitário Total</b>							1.677,46

Serviço: 42743 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 1,50 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,4000	0,6000	187,64	68,33	116,04
<b>(A)Total:</b>							116,04

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,6000	43,76
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	8,0000	120,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	12,0000	146,64
<b>(B)Total:</b>						310,40

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			15,52
<b>(C)Total:</b>						15,52

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						441,96
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						532,48

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 MF	10223	M	438,59	2,0000	877,18
<b>(F)Total:</b>					877,18

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,1200	41,11
<b>(G)Total:</b>					41,11

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 MF	1294	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	4,1000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.450,77
<b>BDI:23,32%</b>							338,31
<b>Preço Unitário Total</b>							1.789,08

Serviço: 40486 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 1,50 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,4000	0,6000	187,64	68,33	116,04
<b>(A)Total:</b>							116,04

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,6000	43,76
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	8,0000	120,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	12,0000	146,64
<b>(B)Total:</b>						310,40

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			15,52
<b>(C)Total:</b>						15,52

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						441,96
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						441,96

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 PB	10228	M	432,91	2,0000	865,82
<b>(F)Total:</b>					865,82

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,1200	41,11
<b>(G)Total:</b>					41,11

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 PB	1295	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	4,3000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.348,89
<b>BDI:23,32%</b>							314,56
<b>Preço Unitário Total</b>							1.663,45

Serviço: 42744 Corpo BDTC (grotá) diâmetro 1,50 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,4000	0,6000	187,64	68,33	116,04
<b>(A)Total:</b>							116,04

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,6000	43,76
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	8,0000	120,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	12,0000	146,64
<b>(B)Total:</b>						310,40

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			15,52
<b>(C)Total:</b>						15,52

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						441,96
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						532,48

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 PB	10228	M	432,91	2,0000	865,82
<b>(F)Total:</b>					865,82

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,1200	41,11
<b>(G)Total:</b>					41,11

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 PB	1295	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	4,3000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.439,41
<b>BDI:23,32%</b>							335,67
<b>Preço Unitário Total</b>							1.775,08

Serviço: 40487 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 1,50 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,4000	0,6000	187,64	68,33	116,04
<b>(A)Total:</b>							116,04

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,6000	43,76
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	8,0000	120,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	12,0000	146,64
<b>(B)Total:</b>						310,40

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			15,52
<b>(C)Total:</b>						15,52

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						441,96
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						441,96

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 MF	10234	M	480,24	2,0000	960,48
<b>(F)Total:</b>					960,48

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,1200	41,11
<b>(G)Total:</b>					41,11

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 MF	1296	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	4,2200	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.443,55
<b>BDI:23,32%</b>							336,63
<b>Preço Unitário Total</b>							1.780,18

Serviço: 42745 Corpo BDTC (grotá) diâmetro 1,50 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,4000	0,6000	187,64	68,33	116,04
<b>(A)Total:</b>							116,04

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,6000	43,76
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	8,0000	120,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	12,0000	146,64
<b>(B)Total:</b>						310,40

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			15,52
<b>(C)Total:</b>						15,52

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						441,96
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						532,48

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 MF	10234	M	480,24	2,0000	960,48
<b>(F)Total:</b>					960,48

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,1200	41,11
<b>(G)Total:</b>					41,11

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 MF	1296	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	4,2200	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.534,07
<b>BDI:23,32%</b>							357,74
<b>Preço Unitário Total</b>							1.891,81

Serviço: 40488 Corpo BDTC (grotá) diâmetro 1,50 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,4000	0,6000	187,64	68,33	116,04
<b>(A)Total:</b>							116,04

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,6000	43,76
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	8,0000	120,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	12,0000	146,64
<b>(B)Total:</b>						310,40

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			15,52
<b>(C)Total:</b>						15,52

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						441,96
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						441,96

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 PB	10239	M	508,29	2,0000	1.016,58
<b>(F)Total:</b>					1.016,58

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,1200	41,11
<b>(G)Total:</b>					41,11

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 PB	1297	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	4,5000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.499,65
<b>BDI:23,32%</b>							349,71
<b>Preço Unitário Total</b>							1.849,36

Serviço: 42746 Corpo BDTC (grotá) diâmetro 1,50 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,4000	0,6000	187,64	68,33	116,04
<b>(A)Total:</b>							116,04

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,6000	43,76
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	8,0000	120,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	12,0000	146,64
<b>(B)Total:</b>						310,40

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			15,52
<b>(C)Total:</b>						15,52

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						441,96
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						532,48

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 PB	10239	M	508,29	2,0000	1.016,58
<b>(F)Total:</b>					1.016,58

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,1200	41,11
<b>(G)Total:</b>					41,11

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 PB	1297	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	4,5000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.590,17
<b>BDI:23,32%</b>							370,82
<b>Preço Unitário Total</b>							1.960,99

Serviço: 40489 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 1,50 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,4000	0,6000	187,64	68,33	116,04
<b>(A)Total:</b>							116,04

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,6000	43,76
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	8,0000	120,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	12,0000	146,64
<b>(B)Total:</b>						310,40

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			15,52
<b>(C)Total:</b>						15,52

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						441,96
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						441,96

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-3 MF	10242	M	611,86	2,0000	1.223,72
<b>(F)Total:</b>					1.223,72

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,1200	41,11
<b>(G)Total:</b>					41,11

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-3 MF	1298	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	4,7000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.706,79
<b>BDI:23,32%</b>							398,02
<b>Preço Unitário Total</b>							2.104,81

Serviço: 42747 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 1,50 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,4000	0,6000	187,64	68,33	116,04
<b>(A)Total:</b>							116,04

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,6000	43,76
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	8,0000	120,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	12,0000	146,64
<b>(B)Total:</b>						310,40

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			15,52
<b>(C)Total:</b>						15,52

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						441,96
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						532,48

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-3 MF	10242	M	611,86	2,0000	1.223,72
<b>(F)Total:</b>					1.223,72

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,1200	41,11
<b>(G)Total:</b>					41,11

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-3 MF	1298	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	4,7000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.797,31
<b>BDI:23,32%</b>							419,13
<b>Preço Unitário Total</b>							2.216,44

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40417 Corpo BSTC diâmetro 0,20 m C.S. MF inclusive escavação, reatero e transporte do tubo  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,5000	6,11
<b>(B)Total:</b>						16,34

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,81
<b>(C)Total:</b>						0,81

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						17,15
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						17,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armação D=0,20m MF	10209	M	21,35	1,0000	21,35
<b>(F)Total:</b>					21,35

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0020	0,68
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,0400	2,18
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	0,8000	7,73
Reatero de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	0,7700	27,82
<b>(G)Total:</b>					38,41

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armação D=0,20m MF	1249	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0650	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>76,91</b>
<b>BDI:23,32%</b>							<b>17,93</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>94,84</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42748 Corpo BSTC diâmetro 0,20 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,5000	6,11
<b>(B)Total:</b>						16,34

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,81
<b>(C)Total:</b>						0,81

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						17,15
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						20,66

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armação D=0,20m MF	10209	M	21,35	1,0000	21,35
<b>(F)Total:</b>					21,35

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0020	0,68
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,0400	2,18
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	0,8000	7,73
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	0,7700	27,82
<b>(G)Total:</b>					38,41

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armação D=0,20m MF	1249	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0650	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>80,42</b>
<b>BDI:23,32%</b>							<b>18,75</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>99,17</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40418 Corpo BSTC diâmetro 0,20 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,5000	6,11
<b>(B)Total:</b>						16,34

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,81
<b>(C)Total:</b>						0,81

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						17,15
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						17,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armação D=0,20m PB	10213	M	24,91	1,0000	24,91
<b>(F)Total:</b>					24,91

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0020	0,68
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,0400	2,18
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	0,8000	7,73
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	0,7700	27,82
<b>(G)Total:</b>					38,41

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armação D=0,20m PB	1250	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0700	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>80,47</b>
<b>BDI:23,32%</b>								<b>18,76</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>99,23</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42749 Corpo BSTC diâmetro 0,20 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,5000	6,11
<b>(B)Total:</b>						16,34

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,81
<b>(C)Total:</b>						0,81

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						17,15
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						20,66

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armação D=0,20m PB	10213	M	24,91	1,0000	24,91
<b>(F)Total:</b>					24,91

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0020	0,68
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,0400	2,18
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	0,8000	7,73
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	0,7700	27,82
<b>(G)Total:</b>					38,41

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armação D=0,20m PB	1250	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0700	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						<b>83,98</b>
<b>BDI:23,32%</b>						<b>19,58</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>103,56</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40419 Corpo BSTC diâmetro 0,30 m C.S. MF inclusive escavação, reatero e transporte do tubo  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1500	4,10
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						23,82

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,19
<b>(C)Total:</b>						1,19

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						25,01
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						25,01

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armação D=0,30m MF	10210	M	26,03	1,0000	26,03
<b>(F)Total:</b>					26,03

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0030	1,02
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,0600	3,28
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	0,9370	9,06
Reatero de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	0,8430	30,46
<b>(G)Total:</b>					43,82

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armação D=0,30m MF	1251	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0800	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>94,86</b>
<b>BDI:23,32%</b>								<b>22,12</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>116,98</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42750 Corpo BSTC diâmetro 0,30 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1500	4,10
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						23,82

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,19
<b>(C)Total:</b>						1,19

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						25,01
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						30,13

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armação D=0,30m MF	10210	M	26,03	1,0000	26,03
<b>(F)Total:</b>					26,03

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0030	1,02
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,0600	3,28
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	0,9370	9,06
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	0,8430	30,46
<b>(G)Total:</b>					43,82

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armação D=0,30m MF	1251	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0800	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>99,98</b>
<b>BDI:23,32%</b>							<b>23,31</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>123,29</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40420 Corpo BSTC diâmetro 0,30 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1500	4,10
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						23,82

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,19
<b>(C)Total:</b>						1,19

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						25,01
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						25,01

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armação D=0,30m PB	10214	M	30,00	1,0000	30,00
<b>(F)Total:</b>					30,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0030	1,02
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,0600	3,28
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	0,9370	9,06
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	0,8430	30,46
<b>(G)Total:</b>					43,82

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armação D=0,30m PB	1252	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0850	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							98,83
<b>BDI:23,32%</b>							23,04
<b>Preço Unitário Total</b>							121,87

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42751 Corpo BSTC diâmetro 0,30 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1500	4,10
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						23,82

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,19
<b>(C)Total:</b>						1,19

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						25,01
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						30,13

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armação D=0,30m PB	10214	M	30,00	1,0000	30,00
<b>(F)Total:</b>					30,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0030	1,02
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,0600	3,28
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	0,9370	9,06
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	0,8430	30,46
<b>(G)Total:</b>					43,82

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armação D=0,30m PB	1252	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0850	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						103,95
<b>BDI:23,32%</b>						24,24
<b>Preço Unitário Total</b>						128,19

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40422 Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. MF inclusive escavação, reatero e transporte do tubo  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,8000	12,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,5000	18,33
<b>(B)Total:</b>						35,80

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,79
<b>(C)Total:</b>						1,79

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						37,59
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						37,59

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armação D=0,40m MF	10211	M	39,86	1,0000	39,86
<b>(F)Total:</b>					39,86

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0060	2,05
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,0800	4,37
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	1,2500	12,08
Reatero de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	1,1240	40,62
<b>(G)Total:</b>					59,12

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armação D=0,40m MF	1254	t	0,663XP + 0,691XR				0,00	0,1500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								136,57
<b>BDI:23,32%</b>								31,84
<b>Preço Unitário Total</b>								168,41

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42752 Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,8000	12,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,5000	18,33
<b>(B)Total:</b>						35,80

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,79
<b>(C)Total:</b>						1,79

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						37,59
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						45,28

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armação D=0,40m MF	10211	M	39,86	1,0000	39,86
<b>(F)Total:</b>					39,86

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0060	2,05
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,0800	4,37
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	1,2500	12,08
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	1,1240	40,62
<b>(G)Total:</b>					59,12

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armação D=0,40m MF	1254	t	0,663XP + 0,691XR				0,00	0,1500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							144,26
<b>BDI:23,32%</b>							33,64
<b>Preço Unitário Total</b>							177,90

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40423 Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,8000	12,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,5000	18,33
<b>(B)Total:</b>						35,80

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,79
<b>(C)Total:</b>						1,79

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						37,59
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						37,59

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armação D=0,40m PB	10215	m	39,66	1,0000	39,66
<b>(F)Total:</b>					39,66

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0060	2,05
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,0800	4,37
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	1,2500	12,08
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	1,1240	40,62
<b>(G)Total:</b>					59,12

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armação D=0,40m PB	1255	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,1600	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								136,37
<b>BDI:23,32%</b>								31,80
<b>Preço Unitário Total</b>								168,17

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42753 Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,8000	12,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,5000	18,33
<b>(B)Total:</b>						35,80

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,79
<b>(C)Total:</b>						1,79

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						37,59
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						45,28

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armação D=0,40m PB	10215	m	39,66	1,0000	39,66
<b>(F)Total:</b>					39,66

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0060	2,05
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,0800	4,37
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	1,2500	12,08
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	1,1240	40,62
<b>(G)Total:</b>					59,12

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armação D=0,40m PB	1255	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,1600	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							144,06
<b>BDI:23,32%</b>							33,59
<b>Preço Unitário Total</b>							177,65

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40426 Corpo BSTC diâmetro 0,60 m C.S. MF inclusive escavação, reatero e transporte do tubo  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,3000	8,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,2000	18,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						50,64

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,53
<b>(C)Total:</b>						2,53

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						53,17
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						53,17

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armação D=0,60m MF	10212	M	66,35	1,0000	66,35
<b>(F)Total:</b>					66,35

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0150	5,13
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,1200	6,56
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	2,0000	19,34
Reatero de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	1,8000	65,05
<b>(G)Total:</b>					96,08

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armação D=0,60m MF	1258	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,3000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							215,60
<b>BDI:23,32%</b>							50,27
<b>Preço Unitário Total</b>							265,87

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42754 Corpo BSTC diâmetro 0,60 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,3000	8,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,2000	18,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						50,64

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,53
<b>(C)Total:</b>						2,53

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						53,17
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						64,06

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armação D=0,60m MF	10212	M	66,35	1,0000	66,35
<b>(F)Total:</b>					66,35

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0150	5,13
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,1200	6,56
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	2,0000	19,34
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	1,8000	65,05
<b>(G)Total:</b>					96,08

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armação D=0,60m MF	1258	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,3000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>226,49</b>
<b>BDI:23,32%</b>							<b>52,81</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>279,30</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40427 Corpo BSTC diâmetro 0,60 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,3000	8,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,2000	18,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						50,64

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,53
<b>(C)Total:</b>						2,53

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						53,17
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						53,17

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armação D=0,60m PB	10216	m	73,22	1,0000	73,22
<b>(F)Total:</b>					73,22

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0150	5,13
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,1200	6,56
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	2,0000	19,34
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	1,8000	65,05
<b>(G)Total:</b>					96,08

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armação D=0,60m PB	1259	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,3100	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								222,47
<b>BDI:23,32%</b>								51,88
<b>Preço Unitário Total</b>								274,35

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42755 Corpo BSTC diâmetro 0,60 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,3000	8,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,2000	18,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						50,64

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,53
<b>(C)Total:</b>						2,53

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						53,17
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						64,06

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armação D=0,60m PB	10216	m	73,22	1,0000	73,22
<b>(F)Total:</b>					73,22

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0150	5,13
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,1200	6,56
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	2,0000	19,34
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	1,8000	65,05
<b>(G)Total:</b>					96,08

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armação D=0,60m PB	1259	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,3100	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							233,36
<b>BDI:23,32%</b>							54,41
<b>Preço Unitário Total</b>							287,77

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40421 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1500	4,10
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						23,82

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,19
<b>(C)Total:</b>						1,19

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						25,01
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						25,01

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,30m CA-1 MF	10217	M	49,98	1,0000	49,98
<b>(F)Total:</b>					49,98

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0030	1,02
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,0600	3,28
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	0,9370	9,06
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	0,8430	30,46
<b>(G)Total:</b>					43,82

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,30m CA-1 MF	1253	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0850	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>118,81</b>
<b>BDI:23,32%</b>							<b>27,70</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>146,51</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42756 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1500	4,10
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						23,82

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,19
<b>(C)Total:</b>						1,19

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						25,01
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						30,13

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,30m CA-1 MF	10217	M	49,98	1,0000	49,98
<b>(F)Total:</b>					49,98

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0030	1,02
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,0600	3,28
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	0,9370	9,06
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	0,8430	30,46
<b>(G)Total:</b>					43,82

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,30m CA-1 MF	1253	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0850	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							123,93
<b>BDI:23,32%</b>							28,90
<b>Preço Unitário Total</b>							152,83

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40424 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,8000	12,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,5000	18,33
<b>(B)Total:</b>						35,80

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,79
<b>(C)Total:</b>						1,79

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						37,59
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						37,59

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,40m CA-1 MF	10218	M	60,77	1,0000	60,77
<b>(F)Total:</b>					60,77

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0060	2,05
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,0800	4,37
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	1,2500	12,08
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	1,1240	40,62
<b>(G)Total:</b>					59,12

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,40m CA-1 MF	1256	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,1530	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							157,48
<b>BDI:23,32%</b>							36,72
<b>Preço Unitário Total</b>							194,20

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42757 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,8000	12,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,5000	18,33
<b>(B)Total:</b>						35,80

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,79
<b>(C)Total:</b>						1,79

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						37,59
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						45,28

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,40m CA-1 MF	10218	M	60,77	1,0000	60,77
<b>(F)Total:</b>					60,77

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0060	2,05
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,0800	4,37
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	1,2500	12,08
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	1,1240	40,62
<b>(G)Total:</b>					59,12

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,40m CA-1 MF	1256	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,1530	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							165,17
<b>BDI:23,32%</b>							38,51
<b>Preço Unitário Total</b>							203,68

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40425 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,8000	12,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,5000	18,33
<b>(B)Total:</b>						35,80

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,79
<b>(C)Total:</b>						1,79

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						37,59
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						37,59

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,40m CA-2 MF	10229	M	66,16	1,0000	66,16
<b>(F)Total:</b>					66,16

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0060	2,05
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,0800	4,37
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	1,2500	12,08
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	1,1240	40,62
<b>(G)Total:</b>					59,12

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,40m CA-2 MF	1257	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,1600	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>162,87</b>
<b>BDI:23,32%</b>								<b>37,98</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>200,85</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42759 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,8000	12,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,5000	18,33
<b>(B)Total:</b>						35,80

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,79
<b>(C)Total:</b>						1,79

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						37,59
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						45,28

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,40m CA-2 MF	10229	M	66,16	1,0000	66,16
<b>(F)Total:</b>					66,16

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0060	2,05
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,0800	4,37
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	1,2500	12,08
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	1,1240	40,62
<b>(G)Total:</b>					59,12

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,40m CA-2 MF	1257	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,1600	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							170,56
<b>BDI:23,32%</b>							39,77
<b>Preço Unitário Total</b>							210,33

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40428 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,3000	8,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,2000	18,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						50,64

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,53
<b>(C)Total:</b>						2,53

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						53,17
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						53,17

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 MF	10219	M	83,31	1,0000	83,31
<b>(F)Total:</b>					83,31

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0150	5,13
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,1200	6,56
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	2,0000	19,34
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	1,8000	65,05
<b>(G)Total:</b>					96,08

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 MF	1260	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,3000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								232,56
<b>BDI:23,32%</b>								54,23
<b>Preço Unitário Total</b>								286,79

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42760 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,3000	8,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,2000	18,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						50,64

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,53
<b>(C)Total:</b>						2,53

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						53,17
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						64,06

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 MF	10219	M	83,31	1,0000	83,31
<b>(F)Total:</b>					83,31

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0150	5,13
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,1200	6,56
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	2,0000	19,34
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	1,8000	65,05
<b>(G)Total:</b>					96,08

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 MF	1260	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,3000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							243,45
<b>BDI:23,32%</b>							56,77
<b>Preço Unitário Total</b>							300,22

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40429 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,3000	8,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,2000	18,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						50,64

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,53
<b>(C)Total:</b>						2,53

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						53,17
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						53,17

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 PB	10224	M	94,00	1,0000	94,00
<b>(F)Total:</b>					94,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0150	5,13
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,1200	6,56
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	2,0000	19,34
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	1,8000	65,05
<b>(G)Total:</b>					96,08

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 PB	1261	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,3200	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>243,25</b>
<b>BDI:23,32%</b>							<b>56,72</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>299,97</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42761 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,3000	8,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,2000	18,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						50,64

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,53
<b>(C)Total:</b>						2,53

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						53,17
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						64,06

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 PB	10224	M	94,00	1,0000	94,00
<b>(F)Total:</b>					94,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0150	5,13
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,1200	6,56
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	2,0000	19,34
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	1,8000	65,05
<b>(G)Total:</b>					96,08

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 PB	1261	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,3200	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							254,14
<b>BDI:23,32%</b>							59,26
<b>Preço Unitário Total</b>							313,40

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40430 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,3000	8,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,2000	18,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						50,64

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,53
<b>(C)Total:</b>						2,53

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						53,17
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						53,17

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 MF	10230	M	94,09	1,0000	94,09
<b>(F)Total:</b>					94,09

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0150	5,13
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,1200	6,56
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	2,0000	19,34
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	1,8000	65,05
<b>(G)Total:</b>					96,08

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 MF	1262	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,3100	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							243,34
<b>BDI:23,32%</b>							56,74
<b>Preço Unitário Total</b>							300,08

Serviço: 42762 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,3000	8,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,2000	18,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						50,64

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,53
<b>(C)Total:</b>						2,53

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						53,17
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						64,06

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 MF	10230	M	94,09	1,0000	94,09
<b>(F)Total:</b>					94,09

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0150	5,13
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,1200	6,56
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	2,0000	19,34
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	1,8000	65,05
<b>(G)Total:</b>					96,08

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 MF	1262	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,3100	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							254,23
<b>BDI:23,32%</b>							59,28
<b>Preço Unitário Total</b>							313,51

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40431 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,3000	8,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,2000	18,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						50,64

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,53
<b>(C)Total:</b>						2,53

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						53,17
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						53,17

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB	10235	M	90,20	1,0000	90,20
<b>(F)Total:</b>					90,20

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0150	5,13
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,1200	6,56
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	2,0000	19,34
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	1,8000	65,05
<b>(G)Total:</b>					96,08

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB	1263	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,3250	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							239,45
<b>BDI:23,32%</b>							55,83
<b>Preço Unitário Total</b>							295,28

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42763 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,3000	8,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,2000	18,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						50,64

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,53
<b>(C)Total:</b>						2,53

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						53,17
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						64,06

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB	10235	M	90,20	1,0000	90,20
<b>(F)Total:</b>					90,20

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0150	5,13
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,1200	6,56
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	2,0000	19,34
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	1,8000	65,05
<b>(G)Total:</b>					96,08

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB	1263	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,3250	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>250,34</b>
<b>BDI:23,32%</b>							<b>58,37</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>308,71</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40432 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	187,64	68,33	80,25
<b>(A)Total:</b>							80,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,8000	27,00	
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66	
<b>(B)Total:</b>							77,33

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,86	
<b>(C)Total:</b>							3,86

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						161,44
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						161,44

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 MF	10220	M	152,89	1,0000	152,89
<b>(F)Total:</b>					152,89

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0250	8,56
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,1600	8,75
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	3,0000	29,01
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	36,14	2,5000	90,35
<b>(G)Total:</b>					136,67

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 MF	1264	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,6300	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							451,00
<b>BDI:23,32%</b>							105,17
<b>Preço Unitário Total</b>							556,17

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42764 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	187,64	68,33	80,25
<b>(A)Total:</b>							80,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,8000	27,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						77,33

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,86
<b>(C)Total:</b>						3,86

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						161,44
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						194,50

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 MF	10220	M	152,89	1,0000	152,89
<b>(F)Total:</b>					152,89

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0250	8,56
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,1600	8,75
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	3,0000	29,01
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	36,14	2,5000	90,35
<b>(G)Total:</b>					136,67

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 MF	1264	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,6300	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								484,06
<b>BDI:23,32%</b>								112,88
<b>Preço Unitário Total</b>								596,94

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40433 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	187,64	68,33	80,25
<b>(A)Total:</b>							80,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,8000	27,00	
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66	
<b>(B)Total:</b>							77,33

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,86	
<b>(C)Total:</b>							3,86

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						161,44
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						161,44

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	10225	M	149,62	1,0000	149,62
<b>(F)Total:</b>					149,62

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0250	8,56
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,1600	8,75
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	3,0000	29,01
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	36,14	2,5000	90,35
<b>(G)Total:</b>					136,67

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	1006	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,6500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							447,73
<b>BDI: 23,32%</b>							104,41
<b>Preço Unitário Total</b>							552,14

Serviço: 42765 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	187,64	68,33	80,25
<b>(A)Total:</b>							80,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,8000	27,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						77,33

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,86
<b>(C)Total:</b>						3,86

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						161,44
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						194,50

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	10225	M	149,62	1,0000	149,62
<b>(F)Total:</b>					149,62

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0250	8,56
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,1600	8,75
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	3,0000	29,01
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	36,14	2,5000	90,35
<b>(G)Total:</b>					136,67

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	1006	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,6500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							480,79
<b>BDI:23,32%</b>							112,12
<b>Preço Unitário Total</b>							592,91

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40434 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	187,64	68,33	80,25
<b>(A)Total:</b>							80,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,8000	27,00	
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66	
<b>(B)Total:</b>							77,33

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,86	
<b>(C)Total:</b>							3,86

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						161,44
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						161,44

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 MF	10231	M	169,07	1,0000	169,07
<b>(F)Total:</b>					169,07

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0250	8,56
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,1600	8,75
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	3,0000	29,01
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	36,14	2,5000	90,35
<b>(G)Total:</b>					136,67

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 MF	1266	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,6400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							467,18
<b>BDI:23,32%</b>							108,94
<b>Preço Unitário Total</b>							576,12

Serviço: 42766 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	187,64	68,33	80,25
<b>(A)Total:</b>							80,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,8000	27,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						77,33

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,86
<b>(C)Total:</b>						3,86

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						161,44
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						194,50

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 MF	10231	M	169,07	1,0000	169,07
<b>(F)Total:</b>					169,07

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0250	8,56
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,1600	8,75
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	3,0000	29,01
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	36,14	2,5000	90,35
<b>(G)Total:</b>					136,67

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 MF	1266	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,6400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								500,24
<b>BDI:23,32%</b>								116,65
<b>Preço Unitário Total</b>								616,89

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40435 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	187,64	68,33	80,25
<b>(A)Total:</b>							80,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,8000	27,00	
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66	
<b>(B)Total:</b>							77,33

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,86	
<b>(C)Total:</b>							3,86

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						161,44
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						161,44

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB	10236	M	155,01	1,0000	155,01
<b>(F)Total:</b>					155,01

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0250	8,56
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,1600	8,75
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	3,0000	29,01
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	36,14	2,5000	90,35
<b>(G)Total:</b>					136,67

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB	1267	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,6600	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						453,12
<b>BDI: 23,32%</b>						105,66
<b>Preço Unitário Total</b>						558,78

Serviço: 42767 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo

Unidade: M

em Vias Urbanas

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	187,64	68,33	80,25
<b>(A)Total:</b>							80,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,8000	27,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						77,33

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,86
<b>(C)Total:</b>						3,86

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						161,44
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						194,50

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB	10236	M	155,01	1,0000	155,01
<b>(F)Total:</b>					155,01

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0250	8,56
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,1600	8,75
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	3,0000	29,01
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	36,14	2,5000	90,35
<b>(G)Total:</b>					136,67

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB	1267	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,6600	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							486,18
<b>BDI:23,32%</b>							113,37
<b>Preço Unitário Total</b>							599,55

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40436 Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	187,64	68,33	80,25
<b>(A)Total:</b>							80,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00	
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88	
<b>(B)Total:</b>							92,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,62	
<b>(C)Total:</b>							4,62

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						177,42
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						177,42

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 MF	10221	M	215,62	1,0000	215,62
<b>(F)Total:</b>					215,62

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0320	10,96
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,2000	10,93
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	5,2200	50,47
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	36,14	4,0000	144,56
<b>(G)Total:</b>					216,92

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 MF	1268	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,9000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						609,96
<b>BDI: 23,32%</b>						142,24
<b>Preço Unitário Total</b>						752,20

Serviço: 42768 Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	187,64	68,33	80,25
<b>(A)Total:</b>							80,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						92,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,62
<b>(C)Total:</b>						4,62

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						177,42
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						213,75

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 MF	10221	M	215,62	1,0000	215,62
<b>(F)Total:</b>					215,62

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0320	10,96
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,2000	10,93
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	5,2200	50,47
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	36,14	4,0000	144,56
<b>(G)Total:</b>					216,92

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 MF	1268	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,9000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							646,29
<b>BDI:23,32%</b>							150,71
<b>Preço Unitário Total</b>							797,00

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40437 Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	187,64	68,33	80,25
<b>(A)Total:</b>							80,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00	
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88	
<b>(B)Total:</b>							92,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,62	
<b>(C)Total:</b>							4,62

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						177,42
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						177,42

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB	10226	M	205,37	1,0000	205,37
<b>(F)Total:</b>					205,37

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0320	10,96
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,2000	10,93
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	5,2200	50,47
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	36,14	4,0000	144,56
<b>(G)Total:</b>					216,92

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB	1269	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,9200	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						599,71
<b>BDI: 23,32%</b>						139,85
<b>Preço Unitário Total</b>						739,56

Serviço: 42769 Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	187,64	68,33	80,25
<b>(A)Total:</b>							80,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						92,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,62
<b>(C)Total:</b>						4,62

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						177,42
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						213,75

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB	10226	M	205,37	1,0000	205,37
<b>(F)Total:</b>					205,37

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0320	10,96
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,2000	10,93
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	5,2200	50,47
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	36,14	4,0000	144,56
<b>(G)Total:</b>					216,92

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB	1269	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,9200	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							636,04
<b>BDI:23,32%</b>							148,32
<b>Preço Unitário Total</b>							784,36

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40438 Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	187,64	68,33	80,25
<b>(A)Total:</b>							80,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00	
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88	
<b>(B)Total:</b>							92,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,62	
<b>(C)Total:</b>							4,62

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						177,42
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						177,42

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 MF	10232	M	237,67	1,0000	237,67
<b>(F)Total:</b>					237,67

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0320	10,96
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,2000	10,93
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	5,2200	50,47
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	36,14	4,0000	144,56
<b>(G)Total:</b>					216,92

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 MF	1270	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,9150	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						632,01
<b>BDI: 23,32%</b>						147,38
<b>Preço Unitário Total</b>						779,39

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42770 Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	187,64	68,33	80,25
<b>(A)Total:</b>							80,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						92,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,62
<b>(C)Total:</b>						4,62

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						177,42
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						213,75

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 MF	10232	M	237,67	1,0000	237,67
<b>(F)Total:</b>					237,67

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0320	10,96
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,2000	10,93
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	5,2200	50,47
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	36,14	4,0000	144,56
<b>(G)Total:</b>					216,92

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 MF	1270	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,9150	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							668,34
<b>BDI:23,32%</b>							155,85
<b>Preço Unitário Total</b>							824,19

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40439 Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	187,64	68,33	80,25
<b>(A)Total:</b>							80,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00	
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88	
<b>(B)Total:</b>							92,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,62	
<b>(C)Total:</b>							4,62

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						177,42
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						177,42

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB	10237	M	226,80	1,0000	226,80
<b>(F)Total:</b>					226,80

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0320	10,96
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,2000	10,93
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	5,2200	50,47
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	36,14	4,0000	144,56
<b>(G)Total:</b>					216,92

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB	1271	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,9400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						621,14
<b>BDI: 23,32%</b>						144,84
<b>Preço Unitário Total</b>						765,98

Serviço: 42771 Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	187,64	68,33	80,25
<b>(A)Total:</b>							80,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						92,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,62
<b>(C)Total:</b>						4,62

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						177,42
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						213,75

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB	10237	M	226,80	1,0000	226,80
<b>(F)Total:</b>					226,80

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0320	10,96
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,2000	10,93
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	5,2200	50,47
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	36,14	4,0000	144,56
<b>(G)Total:</b>					216,92

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB	1271	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,9400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							657,47
<b>BDI:23,32%</b>							153,32
<b>Preço Unitário Total</b>							810,79

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40440 Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,20 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1500	0,8500	187,64	68,33	86,22
<b>(A)Total:</b>							86,22

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,6000	16,41
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	3,0000	45,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	5,0000	61,10
<b>(B)Total:</b>						122,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,12
<b>(C)Total:</b>						6,12

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						214,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						214,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 MF	10222	M	322,94	1,0000	322,94
<b>(F)Total:</b>					322,94

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0450	15,41
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,2400	13,12
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	7,2600	70,20
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	36,14	5,4000	195,15
<b>(G)Total:</b>					293,88

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 MF	1272	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	1,6000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						831,67
<b>BDI: 23,32%</b>						193,94
<b>Preço Unitário Total</b>						1.025,61

Serviço: 42772 Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,20 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1500	0,8500	187,64	68,33	86,22
<b>(A)Total:</b>							86,22

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,6000	16,41
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	3,0000	45,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	5,0000	61,10
<b>(B)Total:</b>						122,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,12
<b>(C)Total:</b>						6,12

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						214,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						258,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 MF	10222	M	322,94	1,0000	322,94
<b>(F)Total:</b>					322,94

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0450	15,41
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,2400	13,12
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	7,2600	70,20
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	36,14	5,4000	195,15
<b>(G)Total:</b>					293,88

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 MF	1272	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	1,6000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							875,67
<b>BDI:23,32%</b>							204,20
<b>Preço Unitário Total</b>							1.079,87

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40441 Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,20 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1500	0,8500	187,64	68,33	86,22
<b>(A)Total:</b>							86,22

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,6000	16,41
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	3,0000	45,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	5,0000	61,10
<b>(B)Total:</b>						122,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,12
<b>(C)Total:</b>						6,12

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						214,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						214,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 PB	10227	M	291,05	1,0000	291,05
<b>(F)Total:</b>					291,05

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0450	15,41
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,2400	13,12
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	7,2600	70,20
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	36,14	5,4000	195,15
<b>(G)Total:</b>					293,88

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 PB	1273	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	1,6500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						799,78
<b>BDI: 23,32%</b>						186,50
<b>Preço Unitário Total</b>						986,28

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42773 Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,20 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1500	0,8500	187,64	68,33	86,22
<b>(A)Total:</b>							86,22

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,6000	16,41
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	3,0000	45,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	5,0000	61,10
<b>(B)Total:</b>						122,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,12
<b>(C)Total:</b>						6,12

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	214,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>	0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	258,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 PB	10227	M	291,05	1,0000	291,05
<b>(F)Total:</b>					291,05

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0450	15,41
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,2400	13,12
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	7,2600	70,20
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	36,14	5,4000	195,15
<b>(G)Total:</b>					293,88

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 PB	1273	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	1,6500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	843,78
<b>BDI:23,32%</b>	196,76
<b>Preço Unitário Total</b>	1.040,54

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40442 Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,20 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1500	0,8500	187,64	68,33	86,22
<b>(A)Total:</b>							86,22

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,6000	16,41
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	3,0000	45,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	5,0000	61,10
<b>(B)Total:</b>						122,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,12
<b>(C)Total:</b>						6,12

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						214,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						214,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 MF	10233	M	353,32	1,0000	353,32
<b>(F)Total:</b>					353,32

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0450	15,41
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,2400	13,12
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	7,2600	70,20
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	36,14	5,4000	195,15
<b>(G)Total:</b>					293,88

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 MF	1274	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	1,6700	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						862,05
<b>BDI: 23,32%</b>						201,03
<b>Preço Unitário Total</b>						1.063,08

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42774 Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,20 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1500	0,8500	187,64	68,33	86,22
<b>(A)Total:</b>							86,22

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,6000	16,41
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	3,0000	45,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	5,0000	61,10
<b>(B)Total:</b>						122,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,12
<b>(C)Total:</b>						6,12

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						214,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						258,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 MF	10233	M	353,32	1,0000	353,32
<b>(F)Total:</b>					353,32

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0450	15,41
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,2400	13,12
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	7,2600	70,20
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	36,14	5,4000	195,15
<b>(G)Total:</b>					293,88

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 MF	1274	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	1,6700	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								906,05
<b>BDI:23,32%</b>								211,29
<b>Preço Unitário Total</b>								1.117,34

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40443 Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,20 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1500	0,8500	187,64	68,33	86,22
<b>(A)Total:</b>							86,22

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,6000	16,41
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	3,0000	45,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	5,0000	61,10
<b>(B)Total:</b>						122,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,12
<b>(C)Total:</b>						6,12

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						214,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						214,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB	10238	M	329,86	1,0000	329,86
<b>(F)Total:</b>					329,86

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0450	15,41
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,2400	13,12
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	7,2600	70,20
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	36,14	5,4000	195,15
<b>(G)Total:</b>					293,88

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB	1275	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	1,7000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						838,59
<b>BDI: 23,32%</b>						195,55
<b>Preço Unitário Total</b>						1.034,14

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42775 Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,20 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1500	0,8500	187,64	68,33	86,22
<b>(A)Total:</b>							86,22

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,6000	16,41
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	3,0000	45,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	5,0000	61,10
<b>(B)Total:</b>						122,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,12
<b>(C)Total:</b>						6,12

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						214,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						258,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB	10238	M	329,86	1,0000	329,86
<b>(F)Total:</b>					329,86

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0450	15,41
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,2400	13,12
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	7,2600	70,20
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	36,14	5,4000	195,15
<b>(G)Total:</b>					293,88

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB	1275	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	1,7000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							882,59
<b>BDI:23,32%</b>							205,81
<b>Preço Unitário Total</b>							1.088,40

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40444 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 0,60 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,3000	8,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,2000	18,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						50,64

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,53
<b>(C)Total:</b>						2,53

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						53,17
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						53,17

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 MF	10219	M	83,31	1,0000	83,31
<b>(F)Total:</b>					83,31

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0150	5,13
<b>(G)Total:</b>					5,13

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 MF	1260	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,3000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								141,61
<b>BDI:23,32%</b>								33,02
<b>Preço Unitário Total</b>								174,63

Serviço: 42776 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 0,60 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,3000	8,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,2000	18,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						50,64

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,53
<b>(C)Total:</b>						2,53

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						53,17
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						64,06

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 MF	10219	M	83,31	1,0000	83,31
<b>(F)Total:</b>					83,31

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0150	5,13
<b>(G)Total:</b>					5,13

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 MF	1260	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,3000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								152,50
<b>BDI:23,32%</b>								35,56
<b>Preço Unitário Total</b>								188,06

Serviço: 40445 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 0,60 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,3000	8,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,2000	18,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						50,64

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,53
<b>(C)Total:</b>						2,53

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						53,17
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						53,17

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 PB	10224	M	94,00	1,0000	94,00
<b>(F)Total:</b>					94,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0150	5,13
<b>(G)Total:</b>					5,13

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 PB	1261	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,3200	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								152,30
<b>BDI:23,32%</b>								35,51
<b>Preço Unitário Total</b>								187,81

Serviço: 42777 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 0,60 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,3000	8,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,2000	18,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						50,64

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,53
<b>(C)Total:</b>						2,53

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						53,17
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						64,06

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 PB	10224	M	94,00	1,0000	94,00
<b>(F)Total:</b>					94,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0150	5,13
<b>(G)Total:</b>					5,13

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 PB	1261	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,3200	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								163,19
<b>BDI:23,32%</b>								38,05
<b>Preço Unitário Total</b>								201,24

Serviço: 40446 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 0,60 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,3000	8,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,2000	18,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						50,64

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,53
<b>(C)Total:</b>						2,53

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						53,17
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						53,17

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 MF	10230	M	94,09	1,0000	94,09
<b>(F)Total:</b>					94,09

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0150	5,13
<b>(G)Total:</b>					5,13

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 MF	1262	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,3100	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								152,39
<b>BDI:23,32%</b>								35,53
<b>Preço Unitário Total</b>								187,92

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42778 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 0,60 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,3000	8,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,2000	18,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						50,64

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,53
<b>(C)Total:</b>						2,53

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						53,17
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						64,06

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 MF	10230	M	94,09	1,0000	94,09
<b>(F)Total:</b>					94,09

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0150	5,13
<b>(G)Total:</b>					5,13

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 MF	1262	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,3100	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								163,28
<b>BDI:23,32%</b>								38,07
<b>Preço Unitário Total</b>								201,35

Serviço: 40447 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 0,60 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,3000	8,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,2000	18,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						50,64

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,53
<b>(C)Total:</b>						2,53

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						53,17
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						53,17

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB	10235	M	90,20	1,0000	90,20
<b>(F)Total:</b>					90,20

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0150	5,13
<b>(G)Total:</b>					5,13

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB	1263	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,3250	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								148,50
<b>BDI:23,32%</b>								34,63
<b>Preço Unitário Total</b>								183,13

Serviço: 42779 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 0,60 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,3000	8,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,2000	18,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						50,64

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,53
<b>(C)Total:</b>						2,53

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						53,17
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						64,06

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB	10235	M	90,20	1,0000	90,20
<b>(F)Total:</b>					90,20

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0150	5,13
<b>(G)Total:</b>					5,13

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB	1263	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,3250	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								159,39
<b>BDI:23,32%</b>								37,16
<b>Preço Unitário Total</b>								196,55

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40448 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 0,80 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	187,64	68,33	80,25
<b>(A)Total:</b>							80,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,8000	27,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						77,33

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,86
<b>(C)Total:</b>						3,86

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						161,44
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						161,44

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 MF	10220	M	152,89	1,0000	152,89
<b>(F)Total:</b>					152,89

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0250	8,56
<b>(G)Total:</b>					8,56

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 MF	1264	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,6300	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						322,89
<b>BDI:23,32%</b>						75,29
<b>Preço Unitário Total</b>						398,18

Serviço: 42780 Corpo BSTC (grotá diâmetro 0,80 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	187,64	68,33	80,25
<b>(A)Total:</b>							80,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,8000	27,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						77,33

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,86
<b>(C)Total:</b>						3,86

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						161,44
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						194,50

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 MF	10220	M	152,89	1,0000	152,89
<b>(F)Total:</b>					152,89

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0250	8,56
<b>(G)Total:</b>					8,56

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 MF	1264	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,6300	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						355,95
<b>BDI:23,32%</b>						83,00
<b>Preço Unitário Total</b>						438,95

Serviço: 40449 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 0,80 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	187,64	68,33	80,25
<b>(A)Total:</b>							80,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,8000	27,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						77,33

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,86
<b>(C)Total:</b>						3,86

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						161,44
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						161,44

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	10225	M	149,62	1,0000	149,62
<b>(F)Total:</b>					149,62

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0250	8,56
<b>(G)Total:</b>					8,56

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	1006	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,6500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							319,62
<b>BDI:23,32%</b>							74,53
<b>Preço Unitário Total</b>							394,15

Serviço: 42781 Corpo BSTC (grotá) diâmetro 0,80 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	187,64	68,33	80,25
<b>(A)Total:</b>							80,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,8000	27,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						77,33

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,86
<b>(C)Total:</b>						3,86

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						161,44
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						194,50

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	10225	M	149,62	1,0000	149,62
<b>(F)Total:</b>					149,62

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0250	8,56
<b>(G)Total:</b>					8,56

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	1006	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,6500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						352,68
<b>BDI:23,32%</b>						82,24
<b>Preço Unitário Total</b>						434,92

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40450 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 0,80 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	187,64	68,33	80,25
<b>(A)Total:</b>							80,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,8000	27,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						77,33

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,86
<b>(C)Total:</b>						3,86

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						161,44
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						161,44

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 MF	10231	M	169,07	1,0000	169,07
<b>(F)Total:</b>					169,07

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0250	8,56
<b>(G)Total:</b>					8,56

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 MF	1266	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,6400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							339,07
<b>BDI:23,32%</b>							79,07
<b>Preço Unitário Total</b>							418,14

Serviço: 42782 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 0,80 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	187,64	68,33	80,25
<b>(A)Total:</b>							80,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,8000	27,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						77,33

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,86
<b>(C)Total:</b>						3,86

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						161,44
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						194,50

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 MF	10231	M	169,07	1,0000	169,07
<b>(F)Total:</b>					169,07

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0250	8,56
<b>(G)Total:</b>					8,56

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 MF	1266	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,6400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							372,13
<b>BDI:23,32%</b>							86,78
<b>Preço Unitário Total</b>							458,91

Serviço: 40451 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 0,80 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	187,64	68,33	80,25
<b>(A)Total:</b>							80,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,8000	27,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						77,33

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,86
<b>(C)Total:</b>						3,86

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						161,44
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						161,44

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB	10236	M	155,01	1,0000	155,01
<b>(F)Total:</b>					155,01

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0250	8,56
<b>(G)Total:</b>					8,56

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB	1267	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,6600	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						325,01
<b>BDI:23,32%</b>						75,79
<b>Preço Unitário Total</b>						400,80

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42783 Corpo BSTC (grotá) diâmetro 0,80 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	187,64	68,33	80,25
<b>(A)Total:</b>							80,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,8000	27,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						77,33

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,86
<b>(C)Total:</b>						3,86

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						161,44
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						194,50

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB	10236	M	155,01	1,0000	155,01
<b>(F)Total:</b>					155,01

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0250	8,56
<b>(G)Total:</b>					8,56

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB	1267	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,6600	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						358,07
<b>BDI:23,32%</b>						83,50
<b>Preço Unitário Total</b>						441,57

Serviço: 40452 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 1,00 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	187,64	68,33	80,25
<b>(A)Total:</b>							80,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						92,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,62
<b>(C)Total:</b>						4,62

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						177,42
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						177,42

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 MF	10221	M	215,62	1,0000	215,62
<b>(F)Total:</b>					215,62

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0320	10,96
<b>(G)Total:</b>					10,96

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 MF	1268	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,9000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						404,00
<b>BDI:23,32%</b>						94,21
<b>Preço Unitário Total</b>						498,21

Serviço: 42784 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 1,00 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	187,64	68,33	80,25
<b>(A)Total:</b>							80,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						92,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,62
<b>(C)Total:</b>						4,62

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						177,42
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						213,75

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 MF	10221	M	215,62	1,0000	215,62
<b>(F)Total:</b>					215,62

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0320	10,96
<b>(G)Total:</b>					10,96

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 MF	1268	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,9000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						440,33
<b>BDI:23,32%</b>						102,68
<b>Preço Unitário Total</b>						543,01

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40453 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 1,00 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	187,64	68,33	80,25
<b>(A)Total:</b>							80,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						92,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,62
<b>(C)Total:</b>						4,62

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						177,42
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						177,42

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB	10226	M	205,37	1,0000	205,37
<b>(F)Total:</b>					205,37

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0320	10,96
<b>(G)Total:</b>					10,96

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB	1269	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,9200	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							393,75
<b>BDI:23,32%</b>							91,82
<b>Preço Unitário Total</b>							485,57

Serviço: 42785 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 1,00 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	187,64	68,33	80,25
<b>(A)Total:</b>							80,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						92,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,62
<b>(C)Total:</b>						4,62

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						177,42
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						213,75

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB	10226	M	205,37	1,0000	205,37
<b>(F)Total:</b>					205,37

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0320	10,96
<b>(G)Total:</b>					10,96

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB	1269	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,9200	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						430,08
<b>BDI:23,32%</b>						100,29
<b>Preço Unitário Total</b>						530,37

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40454 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 1,00 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	187,64	68,33	80,25
<b>(A)Total:</b>							80,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						92,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,62
<b>(C)Total:</b>						4,62

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						177,42
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						177,42

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 MF	10232	M	237,67	1,0000	237,67
<b>(F)Total:</b>					237,67

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0320	10,96
<b>(G)Total:</b>					10,96

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 MF	1270	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,9150	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							426,05
<b>BDI:23,32%</b>							99,35
<b>Preço Unitário Total</b>							525,40

Serviço: 42786 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 1,00 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	187,64	68,33	80,25
<b>(A)Total:</b>							80,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						92,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,62
<b>(C)Total:</b>						4,62

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						177,42
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						213,75

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 MF	10232	M	237,67	1,0000	237,67
<b>(F)Total:</b>					237,67

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0320	10,96
<b>(G)Total:</b>					10,96

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 MF	1270	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,9150	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						462,38
<b>BDI:23,32%</b>						107,82
<b>Preço Unitário Total</b>						570,20

Serviço: 40455 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	187,64	68,33	80,25
<b>(A)Total:</b>							80,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						92,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,62
<b>(C)Total:</b>						4,62

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						177,42
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						177,42

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB	10237	M	226,80	1,0000	226,80
<b>(F)Total:</b>					226,80

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0320	10,96
<b>(G)Total:</b>					10,96

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB	1271	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,9400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						415,18
<b>BDI:23,32%</b>						96,81
<b>Preço Unitário Total</b>						511,99

Serviço: 42787 Corpo BSTC (grotá) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	187,64	68,33	80,25
<b>(A)Total:</b>							80,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						92,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,62
<b>(C)Total:</b>						4,62

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						177,42
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						213,75

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB	10237	M	226,80	1,0000	226,80
<b>(F)Total:</b>					226,80

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0320	10,96
<b>(G)Total:</b>					10,96

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB	1271	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,9400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						451,51
<b>BDI:23,32%</b>						105,29
<b>Preço Unitário Total</b>						556,80

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40456 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 1,00 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	187,64	68,33	80,25
<b>(A)Total:</b>							80,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						92,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,62
<b>(C)Total:</b>						4,62

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						177,42
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						177,42

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-3 MF	10240	M	305,28	1,0000	305,28
<b>(F)Total:</b>					305,28

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0320	10,96
<b>(G)Total:</b>					10,96

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-3 MF	1288	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,9500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						493,66
<b>BDI:23,32%</b>						115,12
<b>Preço Unitário Total</b>						608,78

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42788 Corpo BSTC (grotá) diâmetro 1,00 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	187,64	68,33	80,25
<b>(A)Total:</b>							80,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						92,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,62
<b>(C)Total:</b>						4,62

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						177,42
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						213,75

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-3 MF	10240	M	305,28	1,0000	305,28
<b>(F)Total:</b>					305,28

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0320	10,96
<b>(G)Total:</b>					10,96

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-3 MF	1288	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,9500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						529,99
<b>BDI:23,32%</b>						123,59
<b>Preço Unitário Total</b>						653,58

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40457 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 1,20 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1500	0,8500	187,64	68,33	86,22
<b>(A)Total:</b>							86,22

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,6000	16,41
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	3,0000	45,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	5,0000	61,10
<b>(B)Total:</b>						122,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,12
<b>(C)Total:</b>						6,12

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						214,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						214,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 MF	10222	M	322,94	1,0000	322,94
<b>(F)Total:</b>					322,94

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0450	15,41
<b>(G)Total:</b>					15,41

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 MF	1272	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	1,6000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							553,20
<b>BDI:23,32%</b>							129,00
<b>Preço Unitário Total</b>							682,20

Serviço: 42789 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 1,20 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1500	0,8500	187,64	68,33	86,22
<b>(A)Total:</b>							86,22

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,6000	16,41
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	3,0000	45,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	5,0000	61,10
<b>(B)Total:</b>						122,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,12
<b>(C)Total:</b>						6,12

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						214,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						258,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 MF	10222	M	322,94	1,0000	322,94
<b>(F)Total:</b>					322,94

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0450	15,41
<b>(G)Total:</b>					15,41

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 MF	1272	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	1,6000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							597,20
<b>BDI:23,32%</b>							139,26
<b>Preço Unitário Total</b>							736,46

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40458 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 1,20 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1500	0,8500	187,64	68,33	86,22
<b>(A)Total:</b>							86,22

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,6000	16,41
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	3,0000	45,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	5,0000	61,10
<b>(B)Total:</b>						122,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,12
<b>(C)Total:</b>						6,12

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						214,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						214,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 PB	10227	M	291,05	1,0000	291,05
<b>(F)Total:</b>					291,05

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0450	15,41
<b>(G)Total:</b>					15,41

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 PB	1273	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	1,6500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						521,31
<b>BDI:23,32%</b>						121,56
<b>Preço Unitário Total</b>						642,87

Serviço: 42790 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 1,20 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1500	0,8500	187,64	68,33	86,22
<b>(A)Total:</b>							86,22

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,6000	16,41
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	3,0000	45,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	5,0000	61,10
<b>(B)Total:</b>						122,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,12
<b>(C)Total:</b>						6,12

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						214,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						258,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 PB	10227	M	291,05	1,0000	291,05
<b>(F)Total:</b>					291,05

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0450	15,41
<b>(G)Total:</b>					15,41

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 PB	1273	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	1,6500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						565,31
<b>BDI:23,32%</b>						131,83
<b>Preço Unitário Total</b>						697,14

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40459 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 1,20 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1500	0,8500	187,64	68,33	86,22
<b>(A)Total:</b>							86,22

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,6000	16,41
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	3,0000	45,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	5,0000	61,10
<b>(B)Total:</b>						122,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,12
<b>(C)Total:</b>						6,12

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						214,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						214,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 MF	10233	M	353,32	1,0000	353,32
<b>(F)Total:</b>					353,32

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0450	15,41
<b>(G)Total:</b>					15,41

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 MF	1274	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	1,6700	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						583,58
<b>BDI:23,32%</b>						136,09
<b>Preço Unitário Total</b>						719,67

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42791 Corpo BSTC (grotá) diâmetro 1,20 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1500	0,8500	187,64	68,33	86,22
<b>(A)Total:</b>							86,22

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,6000	16,41
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	3,0000	45,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	5,0000	61,10
<b>(B)Total:</b>						122,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,12
<b>(C)Total:</b>						6,12

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						214,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						258,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 MF	10233	M	353,32	1,0000	353,32
<b>(F)Total:</b>					353,32

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0450	15,41
<b>(G)Total:</b>					15,41

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 MF	1274	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	1,6700	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						627,58
<b>BDI:23,32%</b>						146,35
<b>Preço Unitário Total</b>						773,93

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40460 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 1,20 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1500	0,8500	187,64	68,33	86,22
<b>(A)Total:</b>							86,22

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,6000	16,41
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	3,0000	45,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	5,0000	61,10
<b>(B)Total:</b>						122,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,12
<b>(C)Total:</b>						6,12

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						214,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						214,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB	10238	M	329,86	1,0000	329,86
<b>(F)Total:</b>					329,86

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0450	15,41
<b>(G)Total:</b>					15,41

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB	1275	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	1,7000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						560,12
<b>BDI:23,32%</b>						130,61
<b>Preço Unitário Total</b>						690,73

Serviço: 42792 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 1,20 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1500	0,8500	187,64	68,33	86,22
<b>(A)Total:</b>							86,22

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,6000	16,41
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	3,0000	45,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	5,0000	61,10
<b>(B)Total:</b>						122,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,12
<b>(C)Total:</b>						6,12

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						214,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						258,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB	10238	M	329,86	1,0000	329,86
<b>(F)Total:</b>					329,86

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0450	15,41
<b>(G)Total:</b>					15,41

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB	1275	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	1,7000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							604,12
<b>BDI:23,32%</b>							140,88
<b>Preço Unitário Total</b>							745,00

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40461 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 1,20 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1500	0,8500	187,64	68,33	86,22
<b>(A)Total:</b>							86,22

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,6000	16,41
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	3,0000	45,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	5,0000	61,10
<b>(B)Total:</b>						122,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,12
<b>(C)Total:</b>						6,12

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						214,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						214,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-3 MF	10241	M	416,85	1,0000	416,85
<b>(F)Total:</b>					416,85

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0450	15,41
<b>(G)Total:</b>					15,41

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-3 MF	1293	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	1,7300	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							647,11
<b>BDI:23,32%</b>							150,90
<b>Preço Unitário Total</b>							798,01

Serviço: 42793 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 1,20 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1500	0,8500	187,64	68,33	86,22
<b>(A)Total:</b>							86,22

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,6000	16,41
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	3,0000	45,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	5,0000	61,10
<b>(B)Total:</b>						122,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,12
<b>(C)Total:</b>						6,12

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						214,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						258,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-3 MF	10241	M	416,85	1,0000	416,85
<b>(F)Total:</b>					416,85

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0450	15,41
<b>(G)Total:</b>					15,41

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-3 MF	1293	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	1,7300	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							691,11
<b>BDI:23,32%</b>							161,16
<b>Preço Unitário Total</b>							852,27

Serviço: 40462 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 1,50 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	187,64	68,33	92,18
<b>(A)Total:</b>							92,18

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,8000	21,88
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	4,0000	60,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						155,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,76
<b>(C)Total:</b>						7,76

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						255,14
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						255,14

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 MF	10223	M	438,59	1,0000	438,59
<b>(F)Total:</b>					438,59

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0600	20,55
<b>(G)Total:</b>					20,55

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 MF	1294	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	2,0500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						714,28
<b>BDI:23,32%</b>						166,57
<b>Preço Unitário Total</b>						880,85

Serviço: 42794 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 1,50 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	187,64	68,33	92,18
<b>(A)Total:</b>							92,18

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,8000	21,88
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	4,0000	60,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						155,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,76
<b>(C)Total:</b>						7,76

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						255,14
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						307,39

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 MF	10223	M	438,59	1,0000	438,59
<b>(F)Total:</b>					438,59

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0600	20,55
<b>(G)Total:</b>					20,55

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 MF	1294	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	2,0500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						766,53
<b>BDI:23,32%</b>						178,75
<b>Preço Unitário Total</b>						945,28

Serviço: 40463 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 1,50 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	187,64	68,33	92,18
<b>(A)Total:</b>							92,18

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,8000	21,88
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	4,0000	60,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						155,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,76
<b>(C)Total:</b>						7,76

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						255,14
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						255,14

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 PB	10228	M	432,91	1,0000	432,91
<b>(F)Total:</b>					432,91

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0600	20,55
<b>(G)Total:</b>					20,55

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 PB	1295	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	2,1500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							708,60
<b>BDI:23,32%</b>							165,24
<b>Preço Unitário Total</b>							873,84

Serviço: 42758 Corpo BSTC (grotá) diâmetro 1,50 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	187,64	68,33	92,18
<b>(A)Total:</b>							92,18

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,8000	21,88
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	4,0000	60,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						155,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,76
<b>(C)Total:</b>						7,76

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						255,14
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						307,39

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 PB	10228	M	432,91	1,0000	432,91
<b>(F)Total:</b>					432,91

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0600	20,55
<b>(G)Total:</b>					20,55

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 PB	1295	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	2,1500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						760,85
<b>BDI:23,32%</b>						177,43
<b>Preço Unitário Total</b>						938,28

Serviço: 40464 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 1,50 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	187,64	68,33	92,18
<b>(A)Total:</b>							92,18

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,8000	21,88
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	4,0000	60,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						155,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,76
<b>(C)Total:</b>						7,76

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						255,14
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						255,14

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 MF	10234	M	480,24	1,0000	480,24
<b>(F)Total:</b>					480,24

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0600	20,55
<b>(G)Total:</b>					20,55

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 MF	1296	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	2,1100	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							755,93
<b>BDI:23,32%</b>							176,28
<b>Preço Unitário Total</b>							932,21

Serviço: 42795 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 1,50 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	187,64	68,33	92,18
<b>(A)Total:</b>							92,18

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,8000	21,88
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	4,0000	60,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						155,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,76
<b>(C)Total:</b>						7,76

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						255,14
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						307,39

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 MF	10234	M	480,24	1,0000	480,24
<b>(F)Total:</b>					480,24

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0600	20,55
<b>(G)Total:</b>					20,55

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 MF	1296	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	2,1100	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						808,18
<b>BDI:23,32%</b>						188,46
<b>Preço Unitário Total</b>						996,64

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40465 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 1,50 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	187,64	68,33	92,18
<b>(A)Total:</b>							92,18

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,8000	21,88
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	4,0000	60,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						155,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,76
<b>(C)Total:</b>						7,76

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						255,14
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						255,14

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 PB	10239	M	508,29	1,0000	508,29
<b>(F)Total:</b>					508,29

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0600	20,55
<b>(G)Total:</b>					20,55

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 PB	1297	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	2,2500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>783,98</b>
<b>BDI:23,32%</b>							<b>182,82</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>966,80</b>

Serviço: 42796 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 1,50 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	187,64	68,33	92,18
<b>(A)Total:</b>							92,18

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,8000	21,88
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	4,0000	60,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						155,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,76
<b>(C)Total:</b>						7,76

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						255,14
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						307,39

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 PB	10239	M	508,29	1,0000	508,29
<b>(F)Total:</b>					508,29

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0600	20,55
<b>(G)Total:</b>					20,55

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 PB	1297	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	2,2500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						836,23
<b>BDI:23,32%</b>						195,00
<b>Preço Unitário Total</b>						1.031,23

Serviço: 40466 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 1,50 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	187,64	68,33	92,18
<b>(A)Total:</b>							92,18

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,8000	21,88
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	4,0000	60,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						155,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,76
<b>(C)Total:</b>						7,76

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						255,14
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						255,14

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-3 MF	10242	M	611,86	1,0000	611,86
<b>(F)Total:</b>					611,86

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0600	20,55
<b>(G)Total:</b>					20,55

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-3 MF	1298	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	2,3500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							887,55
<b>BDI:23,32%</b>							206,97
<b>Preço Unitário Total</b>							1.094,52

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42797 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 1,50 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	187,64	68,33	92,18
<b>(A)Total:</b>							92,18

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,8000	21,88
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	4,0000	60,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						155,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,76
<b>(C)Total:</b>						7,76

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						255,14
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						307,39

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-3 MF	10242	M	611,86	1,0000	611,86
<b>(F)Total:</b>					611,86

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0600	20,55
<b>(G)Total:</b>					20,55

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-3 MF	1298	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	2,3500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							939,80
<b>BDI:23,32%</b>							219,16
<b>Preço Unitário Total</b>							1.158,96

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40490 Corpo BTTC (grotá) diâmetro 0,60 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,8000	21,88
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	3,6000	54,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						149,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,46
<b>(C)Total:</b>						7,46

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						156,66
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						156,66

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 MF	10219	M	83,31	3,0000	249,93
<b>(F)Total:</b>					249,93

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0450	15,41
<b>(G)Total:</b>					15,41

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 MF	1260	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,9000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>422,00</b>
<b>BDI:23,32%</b>								<b>98,41</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>520,41</b>

Serviço: 42798 Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,8000	21,88
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	3,6000	54,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						149,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,46
<b>(C)Total:</b>						7,46

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						156,66
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						188,74

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 MF	10219	M	83,31	3,0000	249,93
<b>(F)Total:</b>					249,93

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0450	15,41
<b>(G)Total:</b>					15,41

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 MF	1260	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,9000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								454,08
<b>BDI:23,32%</b>								105,89
<b>Preço Unitário Total</b>								559,97

Serviço: 40491 Corpo BTTC (grotas) diâmetro 0,60 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,8000	21,88
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	3,6000	54,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						149,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,46
<b>(C)Total:</b>						7,46

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						156,66
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						156,66

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 PB	10224	M	94,00	3,0000	282,00
<b>(F)Total:</b>					282,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0450	15,41
<b>(G)Total:</b>					15,41

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 PB	1261	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,9600	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								454,07
<b>BDI:23,32%</b>								105,88
<b>Preço Unitário Total</b>								559,95

Serviço: 42799 Corpo BTTC (grotas) diâmetro 0,60 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,8000	21,88
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	3,6000	54,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						149,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,46
<b>(C)Total:</b>						7,46

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						156,66
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						188,74

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 PB	10224	M	94,00	3,0000	282,00
<b>(F)Total:</b>					282,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0450	15,41
<b>(G)Total:</b>					15,41

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 PB	1261	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,9600	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								486,15
<b>BDI:23,32%</b>								113,37
<b>Preço Unitário Total</b>								599,52

Serviço: 40492 Corpo BTTC (grotas) diâmetro 0,60 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,8000	21,88
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	3,6000	54,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						149,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,46
<b>(C)Total:</b>						7,46

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						156,66
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						156,66

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 MF	10230	M	94,09	3,0000	282,27
<b>(F)Total:</b>					282,27

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0450	15,41
<b>(G)Total:</b>					15,41

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 MF	1262	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,9300	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								454,34
<b>BDI:23,32%</b>								105,95
<b>Preço Unitário Total</b>								560,29

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42800 Corpo BTTC (grotas) diâmetro 0,60 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,8000	21,88
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	3,6000	54,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						149,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,46
<b>(C)Total:</b>						7,46

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						156,66
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						188,74

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 MF	10230	M	94,09	3,0000	282,27
<b>(F)Total:</b>					282,27

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0450	15,41
<b>(G)Total:</b>					15,41

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 MF	1262	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,9300	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								486,42
<b>BDI:23,32%</b>								113,43
<b>Preço Unitário Total</b>								599,85

Serviço: 40493 Corpo BTTC (grotas) diâmetro 0,60 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,8000	21,88
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	3,6000	54,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						149,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,46
<b>(C)Total:</b>						7,46

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						156,66
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						156,66

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB	10235	M	90,20	3,0000	270,60
<b>(F)Total:</b>					270,60

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0450	15,41
<b>(G)Total:</b>					15,41

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB	1263	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,9750	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								442,67
<b>BDI:23,32%</b>								103,23
<b>Preço Unitário Total</b>								545,90

Serviço: 42801 Corpo BTTC (grotá) diâmetro 0,60 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,8000	21,88
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	3,6000	54,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						149,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,46
<b>(C)Total:</b>						7,46

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						156,66
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						188,74

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB	10235	M	90,20	3,0000	270,60
<b>(F)Total:</b>					270,60

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0450	15,41
<b>(G)Total:</b>					15,41

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB	1263	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,9750	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								474,75
<b>BDI:23,32%</b>								110,71
<b>Preço Unitário Total</b>								585,46

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40494 Corpo BTTC (grotas) diâmetro 0,80 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	187,64	68,33	104,12
<b>(A)Total:</b>							104,12

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,5000	41,02
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	5,4000	81,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	9,0000	109,98
<b>(B)Total:</b>						232,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			11,60
<b>(C)Total:</b>						11,60

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						347,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						347,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 MF	10220	M	152,89	3,0000	458,67
<b>(F)Total:</b>					458,67

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0750	25,69
<b>(G)Total:</b>					25,69

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 MF	1264	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	1,8900	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							832,08
<b>BDI:23,32%</b>							194,04
<b>Preço Unitário Total</b>							1.026,12

Serviço: 42802 Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	187,64	68,33	104,12
<b>(A)Total:</b>							104,12

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,5000	41,02
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	5,4000	81,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	9,0000	109,98
<b>(B)Total:</b>						232,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			11,60
<b>(C)Total:</b>						11,60

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						347,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						418,93

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 MF	10220	M	152,89	3,0000	458,67
<b>(F)Total:</b>					458,67

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0750	25,69
<b>(G)Total:</b>					25,69

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 MF	1264	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	1,8900	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						903,29
<b>BDI:23,32%</b>						210,64
<b>Preço Unitário Total</b>						1.113,93

Serviço: 40495 Corpo BTTC (grotas) diâmetro 0,80 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	187,64	68,33	104,12
<b>(A)Total:</b>							104,12

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,5000	41,02
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	5,4000	81,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	9,0000	109,98
<b>(B)Total:</b>						232,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			11,60
<b>(C)Total:</b>						11,60

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						347,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						347,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	10225	M	149,62	3,0000	448,86
<b>(F)Total:</b>					448,86

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0750	25,69
<b>(G)Total:</b>					25,69

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	1006	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	1,9500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						822,27
<b>BDI:23,32%</b>						191,75
<b>Preço Unitário Total</b>						1.014,02

Serviço: 42803 Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	187,64	68,33	104,12
<b>(A)Total:</b>							104,12

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,5000	41,02
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	5,4000	81,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	9,0000	109,98
<b>(B)Total:</b>						232,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			11,60
<b>(C)Total:</b>						11,60

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						347,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						418,93

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	10225	M	149,62	3,0000	448,86
<b>(F)Total:</b>					448,86

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0750	25,69
<b>(G)Total:</b>					25,69

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	1006	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	1,9500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						893,48
<b>BDI:23,32%</b>						208,35
<b>Preço Unitário Total</b>						1.101,83

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40496 Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	187,64	68,33	104,12
<b>(A)Total:</b>							104,12

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,5000	41,02
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	5,4000	81,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	9,0000	109,98
<b>(B)Total:</b>						232,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			11,60
<b>(C)Total:</b>						11,60

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						347,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						347,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 MF	10231	M	169,07	3,0000	507,21
<b>(F)Total:</b>					507,21

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0750	25,69
<b>(G)Total:</b>					25,69

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 MF	1266	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	1,9200	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							880,62
<b>BDI:23,32%</b>							205,36
<b>Preço Unitário Total</b>							1.085,98

Serviço: 42804 Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	187,64	68,33	104,12
<b>(A)Total:</b>							104,12

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,5000	41,02
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	5,4000	81,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	9,0000	109,98
<b>(B)Total:</b>						232,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			11,60
<b>(C)Total:</b>						11,60

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						347,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						418,93

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 MF	10231	M	169,07	3,0000	507,21
<b>(F)Total:</b>					507,21

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0750	25,69
<b>(G)Total:</b>					25,69

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 MF	1266	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	1,9200	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						951,83
<b>BDI:23,32%</b>						221,96
<b>Preço Unitário Total</b>						1.173,79

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40497 Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	187,64	68,33	104,12
<b>(A)Total:</b>							104,12

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,5000	41,02
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	5,4000	81,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	9,0000	109,98
<b>(B)Total:</b>						232,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			11,60
<b>(C)Total:</b>						11,60

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						347,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						347,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB	10236	M	155,01	3,0000	465,03
<b>(F)Total:</b>					465,03

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0750	25,69
<b>(G)Total:</b>					25,69

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB	1267	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	1,9800	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							838,44
<b>BDI:23,32%</b>							195,52
<b>Preço Unitário Total</b>							1.033,96

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42805 Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	187,64	68,33	104,12
<b>(A)Total:</b>							104,12

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,5000	41,02
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	5,4000	81,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	9,0000	109,98
<b>(B)Total:</b>						232,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			11,60
<b>(C)Total:</b>						11,60

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						347,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						418,93

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB	10236	M	155,01	3,0000	465,03
<b>(F)Total:</b>					465,03

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0750	25,69
<b>(G)Total:</b>					25,69

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB	1267	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	1,9800	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							909,65
<b>BDI:23,32%</b>							212,13
<b>Preço Unitário Total</b>							1.121,78

Serviço: 40498 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	187,64	68,33	104,12
<b>(A)Total:</b>							104,12

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,5000	41,02
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	6,0000	90,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	12,0000	146,64
<b>(B)Total:</b>						277,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			13,88
<b>(C)Total:</b>						13,88

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						395,66
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						395,66

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 MF	10221	M	215,62	3,0000	646,86
<b>(F)Total:</b>					646,86

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0960	32,89
<b>(G)Total:</b>					32,89

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 MF	1268	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	2,7000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.075,41
<b>BDI:23,32%</b>							250,78
<b>Preço Unitário Total</b>							1.326,19

Serviço: 42806 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	187,64	68,33	104,12
<b>(A)Total:</b>							104,12

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,5000	41,02
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	6,0000	90,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	12,0000	146,64
<b>(B)Total:</b>						277,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			13,88
<b>(C)Total:</b>						13,88

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						395,66
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						476,69

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 MF	10221	M	215,62	3,0000	646,86
<b>(F)Total:</b>					646,86

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0960	32,89
<b>(G)Total:</b>					32,89

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 MF	1268	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	2,7000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.156,44
<b>BDI:23,32%</b>							269,68
<b>Preço Unitário Total</b>							1.426,12

Serviço: 40499 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	187,64	68,33	104,12
<b>(A)Total:</b>							104,12

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,5000	41,02
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	6,0000	90,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	12,0000	146,64
<b>(B)Total:</b>						277,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			13,88
<b>(C)Total:</b>						13,88

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						395,66
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						395,66

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB	10226	M	205,37	3,0000	616,11
<b>(F)Total:</b>					616,11

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0960	32,89
<b>(G)Total:</b>					32,89

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB	1269	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	2,7600	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						1.044,66
<b>BDI:23,32%</b>						243,61
<b>Preço Unitário Total</b>						1.288,27

Serviço: 42807 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	187,64	68,33	104,12
<b>(A)Total:</b>							104,12

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,5000	41,02
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	6,0000	90,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	12,0000	146,64
<b>(B)Total:</b>						277,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			13,88
<b>(C)Total:</b>						13,88

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						395,66
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						476,69

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB	10226	M	205,37	3,0000	616,11
<b>(F)Total:</b>					616,11

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0960	32,89
<b>(G)Total:</b>					32,89

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB	1269	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	2,7600	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.125,69
<b>BDI:23,32%</b>							262,51
<b>Preço Unitário Total</b>							1.388,20

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40500 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	187,64	68,33	104,12
<b>(A)Total:</b>							104,12

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,5000	41,02
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	6,0000	90,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	12,0000	146,64
<b>(B)Total:</b>						277,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			13,88
<b>(C)Total:</b>						13,88

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						395,66
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						395,66

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 MF	10232	M	237,67	3,0000	713,01
<b>(F)Total:</b>					713,01

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0960	32,89
<b>(G)Total:</b>					32,89

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 MF	1270	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	2,7450	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.141,56
<b>BDI:23,32%</b>							266,21
<b>Preço Unitário Total</b>							1.407,77

Serviço: 42808 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	187,64	68,33	104,12
<b>(A)Total:</b>							104,12

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,5000	41,02
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	6,0000	90,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	12,0000	146,64
<b>(B)Total:</b>						277,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			13,88
<b>(C)Total:</b>						13,88

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						395,66
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						476,69

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 MF	10232	M	237,67	3,0000	713,01
<b>(F)Total:</b>					713,01

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0960	32,89
<b>(G)Total:</b>					32,89

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 MF	1270	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	2,7450	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						1.222,59
<b>BDI:23,32%</b>						285,10
<b>Preço Unitário Total</b>						1.507,69

Serviço: 40501 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	187,64	68,33	104,12
<b>(A)Total:</b>							104,12

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,5000	41,02
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	6,0000	90,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	12,0000	146,64
<b>(B)Total:</b>						277,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			13,88
<b>(C)Total:</b>						13,88

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						395,66
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						395,66

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB	10237	M	226,80	3,0000	680,40
<b>(F)Total:</b>					680,40

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0960	32,89
<b>(G)Total:</b>					32,89

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB	1271	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	2,8200	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.108,95
<b>BDI:23,32%</b>							258,60
<b>Preço Unitário Total</b>							1.367,55

Serviço: 42809 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	187,64	68,33	104,12
<b>(A)Total:</b>							104,12

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,5000	41,02
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	6,0000	90,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	12,0000	146,64
<b>(B)Total:</b>						277,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			13,88
<b>(C)Total:</b>						13,88

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						395,66
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						476,69

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB	10237	M	226,80	3,0000	680,40
<b>(F)Total:</b>					680,40

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0960	32,89
<b>(G)Total:</b>					32,89

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB	1271	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	2,8200	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						1.189,98
<b>BDI:23,32%</b>						277,50
<b>Preço Unitário Total</b>						1.467,48

Serviço: 40502 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	187,64	68,33	104,12
<b>(A)Total:</b>							104,12

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,5000	41,02
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	6,0000	90,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	12,0000	146,64
<b>(B)Total:</b>						277,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			13,88
<b>(C)Total:</b>						13,88

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						395,66
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						395,66

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-3 MF	10240	M	305,28	3,0000	915,84
<b>(F)Total:</b>					915,84

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0960	32,89
<b>(G)Total:</b>					32,89

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-3 MF	1288	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	2,8500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.344,39
<b>BDI:23,32%</b>							313,51
<b>Preço Unitário Total</b>							1.657,90

Serviço: 42810 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	187,64	68,33	104,12
<b>(A)Total:</b>							104,12

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,5000	41,02
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	6,0000	90,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	12,0000	146,64
<b>(B)Total:</b>						277,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			13,88
<b>(C)Total:</b>						13,88

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						395,66
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						476,69

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-3 MF	10240	M	305,28	3,0000	915,84
<b>(F)Total:</b>					915,84

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0960	32,89
<b>(G)Total:</b>					32,89

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-3 MF	1288	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	2,8500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.425,42
<b>BDI:23,32%</b>							332,40
<b>Preço Unitário Total</b>							1.757,82

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40503 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,4500	0,5500	187,64	68,33	122,01
<b>(A)Total:</b>							122,01

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,8000	49,23
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	9,0000	135,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	15,0000	183,30
<b>(B)Total:</b>						367,53

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			18,37
<b>(C)Total:</b>						18,37

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						507,91
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						507,91

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 MF	10222	M	322,94	3,0000	968,82
<b>(F)Total:</b>					968,82

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,1350	46,25
<b>(G)Total:</b>					46,25

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 MF	1272	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	4,8000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.522,98
<b>BDI:23,32%</b>							355,15
<b>Preço Unitário Total</b>							1.878,13

Serviço: 42811 Corpo BTTC (grotas) diâmetro 1,20 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,4500	0,5500	187,64	68,33	122,01
<b>(A)Total:</b>							122,01

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,8000	49,23
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	9,0000	135,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	15,0000	183,30
<b>(B)Total:</b>						367,53

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			18,37
<b>(C)Total:</b>						18,37

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						507,91
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						611,93

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 MF	10222	M	322,94	3,0000	968,82
<b>(F)Total:</b>					968,82

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,1350	46,25
<b>(G)Total:</b>					46,25

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 MF	1272	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	4,8000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.627,00
<b>BDI:23,32%</b>							379,41
<b>Preço Unitário Total</b>							2.006,41

Serviço: 40504 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,4500	0,5500	187,64	68,33	122,01
<b>(A)Total:</b>							122,01

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,8000	49,23
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	9,0000	135,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	15,0000	183,30
<b>(B)Total:</b>						367,53

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			18,37
<b>(C)Total:</b>						18,37

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						507,91
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						507,91

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 PB	10227	M	291,05	3,0000	873,15
<b>(F)Total:</b>					873,15

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,1350	46,25
<b>(G)Total:</b>					46,25

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 PB	1273	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	4,9500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.427,31
<b>BDI:23,32%</b>							332,84
<b>Preço Unitário Total</b>							1.760,15

Serviço: 42812 Corpo BTTC (grotas) diâmetro 1,20 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,4500	0,5500	187,64	68,33	122,01
<b>(A)Total:</b>							122,01

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,8000	49,23
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	9,0000	135,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	15,0000	183,30
<b>(B)Total:</b>						367,53

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			18,37
<b>(C)Total:</b>						18,37

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						507,91
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						611,93

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 PB	10227	M	291,05	3,0000	873,15
<b>(F)Total:</b>					873,15

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,1350	46,25
<b>(G)Total:</b>					46,25

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 PB	1273	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	4,9500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.531,33
<b>BDI:23,32%</b>							357,10
<b>Preço Unitário Total</b>							1.888,43

Serviço: 40505 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,4500	0,5500	187,64	68,33	122,01
<b>(A)Total:</b>							122,01

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,8000	49,23
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	9,0000	135,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	15,0000	183,30
<b>(B)Total:</b>						367,53

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			18,37
<b>(C)Total:</b>						18,37

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						507,91
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						507,91

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 MF	10233	M	353,32	3,0000	1.059,96
<b>(F)Total:</b>					1.059,96

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,1350	46,25
<b>(G)Total:</b>					46,25

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 MF	1274	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	5,0100	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						1.614,12
<b>BDI:23,32%</b>						376,41
<b>Preço Unitário Total</b>						1.990,53

Serviço: 42813 Corpo BTTC (grotas) diâmetro 1,20 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,4500	0,5500	187,64	68,33	122,01
<b>(A)Total:</b>							122,01

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,8000	49,23
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	9,0000	135,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	15,0000	183,30
<b>(B)Total:</b>						367,53

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			18,37
<b>(C)Total:</b>						18,37

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						507,91
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						611,93

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 MF	10233	M	353,32	3,0000	1.059,96
<b>(F)Total:</b>					1.059,96

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,1350	46,25
<b>(G)Total:</b>					46,25

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 MF	1274	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	5,0100	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.718,14
<b>BDI:23,32%</b>							400,67
<b>Preço Unitário Total</b>							2.118,81

Serviço: 40506 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,4500	0,5500	187,64	68,33	122,01
<b>(A)Total:</b>							122,01

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,8000	49,23
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	9,0000	135,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	15,0000	183,30
<b>(B)Total:</b>						367,53

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			18,37
<b>(C)Total:</b>						18,37

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						507,91
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						507,91

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB	10238	M	329,86	3,0000	989,58
<b>(F)Total:</b>					989,58

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,1350	46,25
<b>(G)Total:</b>					46,25

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB	1275	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	5,1000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.543,74
<b>BDI:23,32%</b>							360,00
<b>Preço Unitário Total</b>							1.903,74

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42814 Corpo BTTC (grot) diâmetro 1,20 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,4500	0,5500	187,64	68,33	122,01
<b>(A)Total:</b>							122,01

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,8000	49,23
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	9,0000	135,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	15,0000	183,30
<b>(B)Total:</b>						367,53

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			18,37
<b>(C)Total:</b>						18,37

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						507,91
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						611,93

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB	10238	M	329,86	3,0000	989,58
<b>(F)Total:</b>					989,58

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,1350	46,25
<b>(G)Total:</b>					46,25

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB	1275	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	5,1000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.647,76
<b>BDI:23,32%</b>							384,25
<b>Preço Unitário Total</b>							2.032,01

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40507 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,4500	0,5500	187,64	68,33	122,01
<b>(A)Total:</b>							122,01

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,8000	49,23
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	9,0000	135,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	15,0000	183,30
<b>(B)Total:</b>						367,53

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			18,37
<b>(C)Total:</b>						18,37

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						507,91
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						507,91

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-3 MF	10241	M	416,85	3,0000	1.250,55
<b>(F)Total:</b>					1.250,55

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,1350	46,25
<b>(G)Total:</b>					46,25

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-3 MF	1293	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	5,1900	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						1.804,71
<b>BDI:23,32%</b>						420,85
<b>Preço Unitário Total</b>						2.225,56

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42815 Corpo BTTC (grotá) diâmetro 1,20 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,4500	0,5500	187,64	68,33	122,01
<b>(A)Total:</b>							122,01

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,8000	49,23
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	9,0000	135,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	15,0000	183,30
<b>(B)Total:</b>						367,53

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			18,37
<b>(C)Total:</b>						18,37

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						507,91
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						611,93

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-3 MF	10241	M	416,85	3,0000	1.250,55
<b>(F)Total:</b>					1.250,55

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,1350	46,25
<b>(G)Total:</b>					46,25

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-3 MF	1293	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	5,1900	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.908,73
<b>BDI:23,32%</b>							445,11
<b>Preço Unitário Total</b>							2.353,84

Serviço: 40508 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,6000	0,4000	187,64	68,33	139,91
<b>(A)Total:</b>							139,91

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	2,4000	65,64
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	12,0000	180,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	18,0000	219,96
<b>(B)Total:</b>						465,60

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			23,28
<b>(C)Total:</b>						23,28

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						628,79
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						628,79

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 MF	10223	M	438,59	3,0000	1.315,77
<b>(F)Total:</b>					1.315,77

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,1800	61,67
<b>(G)Total:</b>					61,67

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 MF	1294	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	6,1500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							2.006,23
<b>BDI:23,32%</b>							467,85
<b>Preço Unitário Total</b>							2.474,08

Serviço: 42816 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,6000	0,4000	187,64	68,33	139,91
<b>(A)Total:</b>							139,91

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	2,4000	65,64
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	12,0000	180,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	18,0000	219,96
<b>(B)Total:</b>						465,60

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			23,28
<b>(C)Total:</b>						23,28

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						628,79
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						757,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 MF	10223	M	438,59	3,0000	1.315,77
<b>(F)Total:</b>					1.315,77

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,1800	61,67
<b>(G)Total:</b>					61,67

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 MF	1294	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	6,1500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							2.135,01
<b>BDI:23,32%</b>							497,88
<b>Preço Unitário Total</b>							2.632,89

Serviço: 40509 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,6000	0,4000	187,64	68,33	139,91
<b>(A)Total:</b>							139,91

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	2,4000	65,64
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	12,0000	180,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	18,0000	219,96
<b>(B)Total:</b>						465,60

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			23,28
<b>(C)Total:</b>						23,28

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						628,79
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						628,79

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 PB	10228	M	432,91	3,0000	1.298,73
<b>(F)Total:</b>					1.298,73

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,1800	61,67
<b>(G)Total:</b>					61,67

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 PB	1295	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	6,4500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.989,19
<b>BDI:23,32%</b>							463,87
<b>Preço Unitário Total</b>							2.453,06

Serviço: 42817 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,6000	0,4000	187,64	68,33	139,91
<b>(A)Total:</b>							139,91

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	2,4000	65,64
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	12,0000	180,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	18,0000	219,96
<b>(B)Total:</b>						465,60

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			23,28
<b>(C)Total:</b>						23,28

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						628,79
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						757,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 PB	10228	M	432,91	3,0000	1.298,73
<b>(F)Total:</b>					1.298,73

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,1800	61,67
<b>(G)Total:</b>					61,67

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 PB	1295	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	6,4500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							2.117,97
<b>BDI:23,32%</b>							493,91
<b>Preço Unitário Total</b>							2.611,88

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40510 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,6000	0,4000	187,64	68,33	139,91
<b>(A)Total:</b>							139,91

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	2,4000	65,64
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	12,0000	180,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	18,0000	219,96
<b>(B)Total:</b>						465,60

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			23,28
<b>(C)Total:</b>						23,28

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						628,79
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						628,79

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 MF	10234	M	480,24	3,0000	1.440,72
<b>(F)Total:</b>					1.440,72

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,1800	61,67
<b>(G)Total:</b>					61,67

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 MF	1296	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	6,3300	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						2.131,18
<b>BDI:23,32%</b>						496,99
<b>Preço Unitário Total</b>						2.628,17

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42818 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,6000	0,4000	187,64	68,33	139,91
<b>(A)Total:</b>							139,91

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	2,4000	65,64
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	12,0000	180,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	18,0000	219,96
<b>(B)Total:</b>						465,60

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			23,28
<b>(C)Total:</b>						23,28

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						628,79
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						757,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 MF	10234	M	480,24	3,0000	1.440,72
<b>(F)Total:</b>					1.440,72

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,1800	61,67
<b>(G)Total:</b>					61,67

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 MF	1296	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	6,3300	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							2.259,96
<b>BDI:23,32%</b>							527,02
<b>Preço Unitário Total</b>							2.786,98

Serviço: 40511 Corpo BTTC (grotas) diâmetro 1,50 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,6000	0,4000	187,64	68,33	139,91
<b>(A)Total:</b>							139,91

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	2,4000	65,64
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	12,0000	180,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	18,0000	219,96
<b>(B)Total:</b>						465,60

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			23,28
<b>(C)Total:</b>						23,28

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						628,79
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						628,79

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 PB	10239	M	508,29	3,0000	1.524,87
<b>(F)Total:</b>					1.524,87

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,1800	61,67
<b>(G)Total:</b>					61,67

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 PB	1297	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	6,7500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							2.215,33
<b>BDI:23,32%</b>							516,61
<b>Preço Unitário Total</b>							2.731,94

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42819 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,6000	0,4000	187,64	68,33	139,91
<b>(A)Total:</b>							139,91

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	2,4000	65,64
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	12,0000	180,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	18,0000	219,96
<b>(B)Total:</b>						465,60

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			23,28
<b>(C)Total:</b>						23,28

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						628,79
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						757,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 PB	10239	M	508,29	3,0000	1.524,87
<b>(F)Total:</b>					1.524,87

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,1800	61,67
<b>(G)Total:</b>					61,67

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 PB	1297	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	6,7500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						2.344,11
<b>BDI:23,32%</b>						546,64
<b>Preço Unitário Total</b>						2.890,75

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40512 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,6000	0,4000	187,64	68,33	139,91
<b>(A)Total:</b>							139,91

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	2,4000	65,64
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	12,0000	180,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	18,0000	219,96
<b>(B)Total:</b>						465,60

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			23,28
<b>(C)Total:</b>						23,28

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						628,79
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						628,79

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-3 MF	10242	M	611,86	3,0000	1.835,58
<b>(F)Total:</b>					1.835,58

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,1800	61,67
<b>(G)Total:</b>					61,67

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-3 MF	1298	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	7,0500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						2.526,04
<b>BDI:23,32%</b>						589,07
<b>Preço Unitário Total</b>						3.115,11

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42820 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,6000	0,4000	187,64	68,33	139,91
<b>(A)Total:</b>							139,91

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	2,4000	65,64
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	12,0000	180,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	18,0000	219,96
<b>(B)Total:</b>						465,60

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			23,28
<b>(C)Total:</b>						23,28

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						628,79
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						757,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-3 MF	10242	M	611,86	3,0000	1.835,58
<b>(F)Total:</b>					1.835,58

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,1800	61,67
<b>(G)Total:</b>					61,67

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-3 MF	1298	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	7,0500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							2.654,82
<b>BDI:23,32%</b>							619,10
<b>Preço Unitário Total</b>							3.273,92

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41321 Corpo de BDCC 1,00 x 1,00 m em Vias Urbanas

Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t ( TRUCK 15,0t)	30002	0,0800	1,0000	0,0000	183,23	57,20	14,65
Caminhão carroceria 1518/48 PBT=19,0t ( TRUCK 15,0t)	30006	0,4000	1,0000	0,0000	155,06	53,49	62,02
<b>(A)Total:</b>							76,67

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	6,0000	164,10
<b>(B)Total:</b>						164,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						240,77
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						290,08

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	122,6200	918,42
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,1000	34,26
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,4946	221,92
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	462,30	1,9611	906,61
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	40362	M3	476,75	2,5000	1.191,87
Formas planas de madeirite meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	62,78	12,3000	772,19
<b>(G)Total:</b>					4.045,27

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							4.335,35
<b>BDI:23,32%</b>							1.011,00
<b>Preço Unitário Total</b>							5.346,35

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40586 Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para H < = 2,50 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	132,45
<b>(A)Total:</b>							132,45

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						132,45
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						132,45

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	99,0000	741,51
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,3800	135,96
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	1,7900	803,15
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	4,5000	460,44
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	12,2000	1.095,07
<b>(G)Total:</b>					3.236,13

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						3.368,58
<b>BDI:23,32%</b>						785,55
<b>Preço Unitário Total</b>						4.154,13

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42821 Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para H <= 2,50 m em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	132,45
<b>(A)Total:</b>							132,45

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						132,45
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						159,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	99,0000	741,51
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,3800	135,96
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	1,7900	803,15
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	4,5000	460,44
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	12,2000	1.095,07
<b>(G)Total:</b>					3.236,13

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						3.395,70
<b>BDI:23,32%</b>						791,87
<b>Preço Unitário Total</b>						4.187,57

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40592 Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	132,45
<b>(A)Total:</b>							132,45

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						132,45
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						132,45

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	119,0000	891,31
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,3800	135,96
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	1,7900	803,15
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	4,5000	460,44
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	12,2000	1.095,07
<b>(G)Total:</b>					3.385,93

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						3.518,38
<b>BDI:23,32%</b>						820,48
<b>Preço Unitário Total</b>						4.338,86

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42822 Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	132,45
<b>(A)Total:</b>							132,45

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						132,45
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						159,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	119,0000	891,31
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,3800	135,96
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	1,7900	803,15
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	4,5000	460,44
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	12,2000	1.095,07
<b>(G)Total:</b>					3.385,93

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						3.545,50
<b>BDI:23,32%</b>						826,81
<b>Preço Unitário Total</b>						4.372,31

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40598 Corpo de BDCC 2,00 x 1,20 m - tudo incluído conforme projeto  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	132,45
<b>(A)Total:</b>							132,45

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						132,45
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						132,45

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	218,8000	1.638,81
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	1,3000	465,15
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	40362	M3	476,75	2,4300	1.158,50
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	4,8000	491,13
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	12,5000	944,25
<b>(G)Total:</b>					4.697,84

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							4.830,29
<b>BDI:23,32%</b>							1.126,42
<b>Preço Unitário Total</b>							5.956,71

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42823 Corpo de BDCC 2,00 x 1,20 m - tudo incluído conforme projeto em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	132,45
<b>(A)Total:</b>							132,45

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						132,45
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						159,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	218,8000	1.638,81
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	1,3000	465,15
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	40362	M3	476,75	2,4300	1.158,50
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	4,8000	491,13
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	12,5000	944,25
<b>(G)Total:</b>					4.697,84

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							4.857,41
<b>BDI:23,32%</b>							1.132,74
<b>Preço Unitário Total</b>							5.990,15

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40587 Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	132,45
<b>(A)Total:</b>							132,45

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						132,45
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						132,45

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	161,0000	1.205,89
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,4800	171,74
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	2,3200	1.040,96
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	8,0000	818,56
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	16,6000	1.490,01
<b>(G)Total:</b>					4.727,16

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						4.859,61
<b>BDI:23,32%</b>						1.133,26
<b>Preço Unitário Total</b>						5.992,87

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42824 Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para H <= 2,50 m em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	132,45
<b>(A)Total:</b>							132,45

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						132,45
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						159,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	161,0000	1.205,89
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,4800	171,74
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	2,3200	1.040,96
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	8,0000	818,56
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	16,6000	1.490,01
<b>(G)Total:</b>					4.727,16

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						4.886,73
<b>BDI:23,32%</b>						1.139,58
<b>Preço Unitário Total</b>						6.026,31

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42825 Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	264,90
<b>(A)Total:</b>							264,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						264,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						319,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	213,0000	1.595,37
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,4800	171,74
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	2,3200	1.040,96
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	8,0000	818,56
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	16,6000	1.490,01
<b>(G)Total:</b>					5.116,64

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						5.435,79
<b>BDI:23,32%</b>						1.267,62
<b>Preço Unitário Total</b>						6.703,41

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40593 Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	264,90
<b>(A)Total:</b>							264,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						264,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						264,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	213,0000	1.595,37
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,4800	171,74
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	2,3200	1.040,96
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	8,0000	818,56
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	16,6000	1.490,01
<b>(G)Total:</b>					5.116,64

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						5.381,54
<b>BDI:23,32%</b>						1.254,97
<b>Preço Unitário Total</b>						6.636,51

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40600 Corpo de BDCC 2,00 x 2,50 m em Vias Urbanas

Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	132,45
<b>(A)Total:</b>							132,45

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						132,45
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						159,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	315,0000	2.359,35
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	1,3000	465,15
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	40362	M3	476,75	3,5000	1.668,62
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	10,0000	1.023,20
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	19,8000	1.495,69
<b>(G)Total:</b>					7.012,01

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							7.171,58
<b>BDI:23,32%</b>							1.672,41
<b>Preço Unitário Total</b>							8.843,99

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42827 Corpo de BDCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT p/ 2,50 < H < 5,00 m em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	264,90
<b>(A)Total:</b>							264,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						264,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						319,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	290,0000	2.172,10
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,4800	171,74
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	4,7100	2.113,32
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	12,0000	1.227,84
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	23,0000	2.064,48
<b>(G)Total:</b>					7.749,48

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						8.068,63
<b>BDI:23,32%</b>						1.881,60
<b>Preço Unitário Total</b>						9.950,23

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40588 Corpo de BDCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT para H <= 2,50 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	264,90
<b>(A)Total:</b>							264,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						264,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						264,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	203,0000	1.520,47
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,4800	171,74
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	3,7300	1.673,61
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	12,0000	1.227,84
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	22,8000	2.046,52
<b>(G)Total:</b>					6.640,18

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						6.905,08
<b>BDI:23,32%</b>						1.610,26
<b>Preço Unitário Total</b>						8.515,34

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42826 Corpo de BDCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT para H <= 2,50 m em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	264,90
<b>(A)Total:</b>							264,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						264,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						319,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	203,0000	1.520,47
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,4800	171,74
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	3,7300	1.673,61
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	12,0000	1.227,84
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	22,8000	2.046,52
<b>(G)Total:</b>					6.640,18

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						6.959,33
<b>BDI:23,32%</b>						1.622,91
<b>Preço Unitário Total</b>						8.582,24

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40594 Corpo de BDCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	264,90
<b>(A)Total:</b>							264,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						264,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						264,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	290,0000	2.172,10
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,4800	171,74
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	4,7100	2.113,32
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	12,0000	1.227,84
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	23,0000	2.064,48
<b>(G)Total:</b>					7.749,48

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						<b>8.014,38</b>
<b>BDI:23,32%</b>						<b>1.868,95</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>9.883,33</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40599 Corpo de BDCC 2,50 x 2,00 m - tudo incluído conforme projeto  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	132,45
<b>(A)Total:</b>							132,45

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						132,45
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						132,45

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	309,6000	2.318,90
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	1,5500	554,60
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	40362	M3	476,75	3,4400	1.640,02
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	10,0000	1.023,20
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	17,5000	1.321,95
<b>(G)Total:</b>					6.858,67

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							6.991,12
<b>BDI:23,32%</b>							1.630,32
<b>Preço Unitário Total</b>							8.621,44

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42828 Corpo de BDCC 2,50 x 2,00m - tudo incluído conforme projeto em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	132,45
<b>(A)Total:</b>							132,45

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						132,45
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						159,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	309,6000	2.318,90
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	1,5500	554,60
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	40362	M3	476,75	3,4400	1.640,02
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	10,0000	1.023,20
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	17,5000	1.321,95
<b>(G)Total:</b>					6.858,67

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							7.018,24
<b>BDI:23,32%</b>							1.636,65
<b>Preço Unitário Total</b>							8.654,89

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42830 Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT p/ 2,50 < H < 5,00 m em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	264,90
<b>(A)Total:</b>							264,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						264,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						319,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	259,0000	1.939,91
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,5900	211,10
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	3,9200	1.758,86
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	12,5000	1.279,00
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	20,2000	1.813,15
<b>(G)Total:</b>					7.002,02

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						7.321,17
<b>BDI:23,32%</b>						1.707,29
<b>Preço Unitário Total</b>						9.028,46

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40589 Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT para H < = 2,50 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	264,90
<b>(A)Total:</b>							264,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						264,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						264,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	224,0000	1.677,76
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,5800	207,52
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	2,9400	1.319,14
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	12,5000	1.279,00
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	20,0000	1.795,20
<b>(G)Total:</b>					6.278,62

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						6.543,52
<b>BDI:23,32%</b>						1.525,94
<b>Preço Unitário Total</b>						8.069,46

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42829 Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT para H<=2,50m em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	264,90
<b>(A)Total:</b>							264,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						264,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						319,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	224,0000	1.677,76
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,5800	207,52
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	2,9400	1.319,14
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	12,5000	1.279,00
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	20,0000	1.795,20
<b>(G)Total:</b>					6.278,62

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						6.597,77
<b>BDI:23,32%</b>						1.538,59
<b>Preço Unitário Total</b>						8.136,36

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40595 Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	264,90
<b>(A)Total:</b>							264,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						264,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						264,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	259,0000	1.939,91
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,5900	211,10
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	3,9200	1.758,86
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	12,5000	1.279,00
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	20,2000	1.813,15
<b>(G)Total:</b>					7.002,02

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						7.266,92
<b>BDI:23,32%</b>						1.694,64
<b>Preço Unitário Total</b>						8.961,56

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42831 Corpo de BDCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT p/ H <= 2,50 m em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	264,90
<b>(A)Total:</b>							264,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						264,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						319,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	254,0000	1.902,46
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,5800	207,52
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	4,1300	1.853,08
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	15,0000	1.534,80
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	23,8000	2.136,28
<b>(G)Total:</b>					7.634,14

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						7.953,29
<b>BDI:23,32%</b>						1.854,70
<b>Preço Unitário Total</b>						9.807,99

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42832 Corpo de BDCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT p/ 2,50 < H < 5,00 m em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	264,90
<b>(A)Total:</b>							264,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						264,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						319,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	293,0000	2.194,57
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,5900	211,10
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	5,2150	2.339,91
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	15,0000	1.534,80
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	24,0000	2.154,24
<b>(G)Total:</b>					8.434,62

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							8.753,77
<b>BDI:23,32%</b>							2.041,37
<b>Preço Unitário Total</b>							10.795,14

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40590 Corpo de BDCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	264,90
<b>(A)Total:</b>							264,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						264,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						264,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	254,0000	1.902,46
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,5800	207,52
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	4,1300	1.853,08
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	15,0000	1.534,80
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	23,8000	2.136,28
<b>(G)Total:</b>					7.634,14

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							7.899,04
<b>BDI:23,32%</b>							1.842,05
<b>Preço Unitário Total</b>							9.741,09

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40596 Corpo de BDCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	264,90
<b>(A)Total:</b>							264,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						264,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						264,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	293,0000	2.194,57
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,5900	211,10
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	5,2150	2.339,91
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	15,0000	1.534,80
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	24,0000	2.154,24
<b>(G)Total:</b>					8.434,62

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						8.699,52
<b>BDI:23,32%</b>						2.028,72
<b>Preço Unitário Total</b>						10.728,24

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42834 Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT p/ 2,50 < H < 5,00 m em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	264,90
<b>(A)Total:</b>							264,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						264,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						319,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	286,0000	2.142,14
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,7100	254,04
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	5,8100	2.606,88
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	18,0000	1.841,76
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	24,4000	2.190,14
<b>(G)Total:</b>					9.034,96

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						9.354,11
<b>BDI:23,32%</b>						2.181,37
<b>Preço Unitário Total</b>						11.535,48

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42833 Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para H <= 2,50 m em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	264,90
<b>(A)Total:</b>							264,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						264,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						319,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	276,0000	2.067,24
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,6900	246,88
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	4,6200	2.072,94
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	18,0000	1.841,76
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	24,2000	2.172,19
<b>(G)Total:</b>					8.401,01

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						8.720,16
<b>BDI:23,32%</b>						2.033,54
<b>Preço Unitário Total</b>						10.753,70

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40591 Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	264,90
<b>(A)Total:</b>							264,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						264,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						264,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	276,0000	2.067,24
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,6900	246,88
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	4,6200	2.072,94
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	18,0000	1.841,76
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	24,2000	2.172,19
<b>(G)Total:</b>					8.401,01

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						8.665,91
<b>BDI:23,32%</b>						2.020,89
<b>Preço Unitário Total</b>						10.686,80

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40597 Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	264,90
<b>(A)Total:</b>							264,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						264,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						264,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	286,0000	2.142,14
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,7100	254,04
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	5,8100	2.606,88
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	18,0000	1.841,76
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	24,4000	2.190,14
<b>(G)Total:</b>					9.034,96

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						9.299,86
<b>BDI:23,32%</b>						2.168,72
<b>Preço Unitário Total</b>						11.468,58

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42835 Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT p/ H <= 2,50 m em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	132,45	42,83	87,63
<b>(A)Total:</b>							87,63

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						87,63
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						105,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	64,0000	479,36
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,2100	75,14
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	1,0100	453,17
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	2,2500	230,22
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	8,1000	727,05
<b>(G)Total:</b>					1.964,94

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						2.070,51
<b>BDI:23,32%</b>						482,84
<b>Preço Unitário Total</b>						2.553,35

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40573 Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para H < = 2,50 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	132,45	42,83	87,63
<b>(A)Total:</b>							87,63

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						87,63
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						87,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	64,0000	479,36
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,2100	75,14
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	1,0100	453,17
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	2,2500	230,22
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	8,1000	727,05
<b>(G)Total:</b>					1.964,94

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						2.052,57
<b>BDI:23,32%</b>						478,65
<b>Preço Unitário Total</b>						2.531,22

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40579 Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	132,45	42,83	87,63
<b>(A)Total:</b>							87,63

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						87,63
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						87,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	79,0000	591,71
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,2100	75,14
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	1,0100	453,17
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	2,2500	230,22
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	8,1000	727,05
<b>(G)Total:</b>					2.077,29

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						2.164,92
<b>BDI:23,32%</b>						504,85
<b>Preço Unitário Total</b>						2.669,77

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42836 Corpo de BSCC 1,50x1,50m projeto DNIT p/ 2,50< H <5,00m em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	132,45	42,83	87,63
<b>(A)Total:</b>							87,63

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						87,63
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						105,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	79,0000	591,71
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,2100	75,14
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	1,0100	453,17
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	2,2500	230,22
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	8,1000	727,05
<b>(G)Total:</b>					2.077,29

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						2.182,86
<b>BDI:23,32%</b>						509,04
<b>Preço Unitário Total</b>						2.691,90

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41113 Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para 5,00 < H < 7,50 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	132,45
<b>(A)Total:</b>							132,45

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						132,45
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						132,45

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	146,0000	1.093,54
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,2700	96,60
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	1,8100	812,12
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	4,0000	409,28
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	10,8000	969,40
<b>(G)Total:</b>					3.380,94

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						<b>3.513,39</b>
<b>BDI:23,32%</b>						<b>819,32</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>4.332,71</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40574 Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para H <= 2,50 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	132,45
<b>(A)Total:</b>							132,45

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						132,45
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						132,45

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	98,0000	734,02
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,2600	93,03
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	1,3100	587,78
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	4,0000	409,28
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	10,6000	951,45
<b>(G)Total:</b>					2.775,56

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							2.908,01
<b>BDI:23,32%</b>							678,14
<b>Preço Unitário Total</b>							3.586,15

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40580 Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	132,45
<b>(A)Total:</b>							132,45

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						132,45
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						132,45

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	111,0000	831,39
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,2700	96,60
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	1,8100	812,12
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	4,0000	409,28
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	10,8000	969,40
<b>(G)Total:</b>					3.118,79

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						3.251,24
<b>BDI:23,32%</b>						758,18
<b>Preço Unitário Total</b>						4.009,42

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42837 Corpo de BSCC 2,00 x 2,00m projeto DNIT para 5,00 < H < 7,50 m em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	132,45
<b>(A)Total:</b>							132,45

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						132,45
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						159,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	146,0000	1.093,54
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,2700	96,60
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	1,8100	812,12
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	4,0000	409,28
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	10,8000	969,40
<b>(G)Total:</b>					3.380,94

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						3.540,51
<b>BDI:23,32%</b>						825,64
<b>Preço Unitário Total</b>						4.366,15

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40575 Corpo de BSCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	132,45
<b>(A)Total:</b>							132,45

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						132,45
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						132,45

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	141,5000	1.059,83
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,2600	93,03
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	2,3100	1.036,47
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	6,0000	613,92
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	14,0000	1.256,64
<b>(G)Total:</b>					4.059,89

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						<b>4.192,34</b>
<b>BDI:23,32%</b>						<b>977,65</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>5.169,99</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40581 Corpo de BSCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	132,45
<b>(A)Total:</b>							132,45

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						132,45
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						132,45

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	207,0000	1.550,43
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,2700	96,60
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	3,4900	1.565,92
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	6,0000	613,92
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	14,2000	1.274,59
<b>(G)Total:</b>					5.101,46

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						5.233,91
<b>BDI:23,32%</b>						1.220,54
<b>Preço Unitário Total</b>						6.454,45

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42838 Corpo de BSCC 2,00x2,00m projeto DNIT p/ H<=2,50m em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	132,45
<b>(A)Total:</b>							132,45

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						132,45
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						159,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	98,0000	734,02
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,2600	93,03
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	1,3100	587,78
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	4,0000	409,28
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	10,6000	951,45
<b>(G)Total:</b>					2.775,56

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						2.935,13
<b>BDI:23,32%</b>						684,47
<b>Preço Unitário Total</b>						3.619,60

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42839 Corpo de BSCC 2,00x2,00m projeto DNIT p/ 2,50< H <5,00m em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	132,45
<b>(A)Total:</b>							132,45

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						132,45
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						159,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	111,0000	831,39
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,2700	96,60
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	1,8100	812,12
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	4,0000	409,28
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	10,8000	969,40
<b>(G)Total:</b>					3.118,79

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						3.278,36
<b>BDI:23,32%</b>						764,51
<b>Preço Unitário Total</b>						4.042,87

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42840 Corpo de BSCC 2,00x3,00m projeto DNIT p/ H<=2,50m em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	132,45
<b>(A)Total:</b>							132,45

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						132,45
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						159,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	141,5000	1.059,83
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,2600	93,03
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	2,3100	1.036,47
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	6,0000	613,92
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	14,0000	1.256,64
<b>(G)Total:</b>					4.059,89

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						4.219,46
<b>BDI:23,32%</b>						983,97
<b>Preço Unitário Total</b>						5.203,43

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42841 Corpo de BSCC 2,00x3,00m projeto DNIT p/ 2,50< H <5,00m em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	132,45
<b>(A)Total:</b>							132,45

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						132,45
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						159,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	207,0000	1.550,43
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,2700	96,60
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	3,4900	1.565,92
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	6,0000	613,92
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	14,2000	1.274,59
<b>(G)Total:</b>					5.101,46

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						<b>5.261,03</b>
<b>BDI:23,32%</b>						<b>1.226,87</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>6.487,90</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40585 Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m, para H &lt;= 2,50 m em Vias Urbanas

Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	132,45
<b>(A)Total:</b>							132,45

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						132,45
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						159,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	201,6000	1.509,98
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,3200	114,49
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	40362	M3	476,75	2,2400	1.067,92
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	6,2500	639,50
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	13,3000	1.004,68
<b>(G)Total:</b>					4.336,57

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							4.496,14
<b>BDI:23,32%</b>							1.048,49
<b>Preço Unitário Total</b>							5.544,63

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40576 Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT para H < = 2,50 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	132,45
<b>(A)Total:</b>							132,45

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						132,45
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						132,45

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	140,0000	1.048,60
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,3200	114,49
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	2,2100	991,60
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	6,2500	639,50
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	13,2000	1.184,83
<b>(G)Total:</b>					3.979,02

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						4.111,47
<b>BDI:23,32%</b>						958,79
<b>Preço Unitário Total</b>						5.070,26

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40582 Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	132,45
<b>(A)Total:</b>							132,45

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						132,45
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						132,45

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	193,0000	1.445,57
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,3200	114,49
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	2,2100	991,60
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	6,2500	639,50
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	13,2000	1.184,83
<b>(G)Total:</b>					4.375,99

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						4.508,44
<b>BDI:23,32%</b>						1.051,36
<b>Preço Unitário Total</b>						5.559,80

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40577 Corpo de BSCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT para H <= 2,50 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	264,90
<b>(A)Total:</b>							264,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						264,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						264,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	180,0000	1.348,20
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,3200	114,49
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	3,0100	1.350,55
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	7,5000	767,40
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	14,5500	1.306,00
<b>(G)Total:</b>					4.886,64

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						5.151,54
<b>BDI:23,32%</b>						1.201,33
<b>Preço Unitário Total</b>						6.352,87

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40583 Corpo de BSCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	264,90
<b>(A)Total:</b>							264,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						264,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						264,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	260,0000	1.947,40
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,3200	114,49
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	3,7900	1.700,53
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	7,5000	767,40
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	14,7000	1.319,47
<b>(G)Total:</b>					5.849,29

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						6.114,19
<b>BDI:23,32%</b>						1.425,82
<b>Preço Unitário Total</b>						7.540,01

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42843 Corpo de BSCC 2,50x2,50m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00m em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	132,45
<b>(A)Total:</b>							132,45

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						132,45
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						159,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	193,0000	1.445,57
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,3200	114,49
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	2,2100	991,60
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	6,2500	639,50
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	13,2000	1.184,83
<b>(G)Total:</b>					4.375,99

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						4.535,56
<b>BDI:23,32%</b>						1.057,69
<b>Preço Unitário Total</b>						5.593,25

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42844 Corpo de BSCC 2,50x3,00m projeto DNIT para H<=2,50m em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	264,90
<b>(A)Total:</b>							264,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						264,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						319,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	180,0000	1.348,20
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,3200	114,49
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	3,0100	1.350,55
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	7,5000	767,40
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	14,5500	1.306,00
<b>(G)Total:</b>					4.886,64

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						5.205,79
<b>BDI:23,32%</b>						1.213,99
<b>Preço Unitário Total</b>						6.419,78

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42845 Corpo de BSCC 2,50x3,00m projeto DNIT para 2,50< H <5,00m em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	264,90
<b>(A)Total:</b>							264,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						264,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						319,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	260,0000	1.947,40
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,3200	114,49
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	3,7900	1.700,53
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	7,5000	767,40
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	14,7000	1.319,47
<b>(G)Total:</b>					5.849,29

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						6.168,44
<b>BDI:23,32%</b>						1.438,48
<b>Preço Unitário Total</b>						7.606,92

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40578 Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para H <= 2,50 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	264,90
<b>(A)Total:</b>							264,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						264,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						264,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	185,0000	1.385,65
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,3800	135,96
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	3,2950	1.478,43
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	9,0000	920,88
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	15,9000	1.427,18
<b>(G)Total:</b>					5.348,10

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						5.613,00
<b>BDI:23,32%</b>						1.308,95
<b>Preço Unitário Total</b>						6.921,95

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40584 Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	264,90
<b>(A)Total:</b>							264,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						264,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						264,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	238,0000	1.782,62
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,3900	139,54
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	4,0900	1.835,14
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	9,0000	920,88
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	16,1000	1.445,13
<b>(G)Total:</b>					6.123,31

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						6.388,21
<b>BDI:23,32%</b>						1.489,73
<b>Preço Unitário Total</b>						7.877,94

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41179 Corpo de BSCC 3,00x1,50 para 2,50m < H < 5,00m , em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						54,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,71
<b>(C)Total:</b>						2,71

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						57,10
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,4150
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						137,59

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	189,0000	1.415,61
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,1500	51,39
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,3800	135,96
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	462,30	4,4500	2.057,23
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	9,3400	955,66
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 4 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40325	M2	54,97	9,5300	523,86
<b>(G)Total:</b>					5.139,71

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						5.277,30
<b>BDI: 23,32%</b>						1.230,66
<b>Preço Unitário Total</b>						6.507,96

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42842 Corpo de BSCC 3,00x3,00m projeto DNIT para H<=2,50m em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	264,90
<b>(A)Total:</b>							264,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						264,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						319,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	185,0000	1.385,65
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,3800	135,96
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	3,2950	1.478,43
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	9,0000	920,88
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	15,9000	1.427,18
<b>(G)Total:</b>					5.348,10

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						5.667,25
<b>BDI:23,32%</b>						1.321,60
<b>Preço Unitário Total</b>						6.988,85

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42848 Corpo de BSCC 3,00x3,00m projeto DNIT para 2,50< H <5,00m em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	264,90
<b>(A)Total:</b>							264,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						264,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						319,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	238,0000	1.782,62
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,3900	139,54
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	4,0900	1.835,14
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	9,0000	920,88
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	16,1000	1.445,13
<b>(G)Total:</b>					6.123,31

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						6.442,46
<b>BDI:23,32%</b>						1.502,38
<b>Preço Unitário Total</b>						7.944,84

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40601 Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para H < = 2,50 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	132,45
<b>(A)Total:</b>							132,45

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						132,45
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						132,45

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	143,0000	1.071,07
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,5400	193,21
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	2,5700	1.153,13
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	6,7500	690,66
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	16,5000	1.481,04
<b>(G)Total:</b>					4.589,11

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						4.721,56
<b>BDI:23,32%</b>						1.101,06
<b>Preço Unitário Total</b>						5.822,62

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42849 Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para H <= 2,50 m em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	132,45
<b>(A)Total:</b>							132,45

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						132,45
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						159,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	143,0000	1.071,07
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,5400	193,21
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	2,5700	1.153,13
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	6,7500	690,66
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	16,5000	1.481,04
<b>(G)Total:</b>					4.589,11

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						4.748,68
<b>BDI:23,32%</b>						1.107,39
<b>Preço Unitário Total</b>						5.856,07

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40607 Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	132,45
<b>(A)Total:</b>							132,45

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						132,45
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						132,45

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	180,0000	1.348,20
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,5400	193,21
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	2,5700	1.153,13
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	6,7500	690,66
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	16,5000	1.481,04
<b>(G)Total:</b>					4.866,24

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						4.998,69
<b>BDI:23,32%</b>						1.165,69
<b>Preço Unitário Total</b>						6.164,38

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42850 Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	132,45
<b>(A)Total:</b>							132,45

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						132,45
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						159,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	180,0000	1.348,20
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,5400	193,21
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	2,5700	1.153,13
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	6,7500	690,66
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	16,5000	1.481,04
<b>(G)Total:</b>					4.866,24

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						5.025,81
<b>BDI:23,32%</b>						1.172,01
<b>Preço Unitário Total</b>						6.197,82

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40602 Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	264,90
<b>(A)Total:</b>							264,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						264,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						264,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	227,0000	1.700,23
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,6900	246,88
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	3,3200	1.489,65
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	12,0000	1.227,84
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	22,0000	1.974,72
<b>(G)Total:</b>					6.639,32

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						6.904,22
<b>BDI:23,32%</b>						1.610,06
<b>Preço Unitário Total</b>						8.514,28

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42851 Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para H <= 2,50 m em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	264,90
<b>(A)Total:</b>							264,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						264,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						319,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	227,0000	1.700,23
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,6900	246,88
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	3,3200	1.489,65
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	12,0000	1.227,84
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	22,0000	1.974,72
<b>(G)Total:</b>					6.639,32

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						6.958,47
<b>BDI:23,32%</b>						1.622,71
<b>Preço Unitário Total</b>						8.581,18

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40608 Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	132,45
<b>(A)Total:</b>							132,45

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						132,45
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						132,45

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	307,0000	2.299,43
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,6900	246,88
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	3,3200	1.489,65
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	12,0000	1.227,84
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	22,0000	1.974,72
<b>(G)Total:</b>					7.238,52

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						7.370,97
<b>BDI:23,32%</b>						1.718,91
<b>Preço Unitário Total</b>						9.089,88

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42852 Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	132,45
<b>(A)Total:</b>							132,45

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						132,45
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						159,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	307,0000	2.299,43
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,6900	246,88
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	3,3200	1.489,65
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	12,0000	1.227,84
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	22,0000	1.974,72
<b>(G)Total:</b>					7.238,52

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						7.398,09
<b>BDI:23,32%</b>						1.725,23
<b>Preço Unitário Total</b>						9.123,32

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40603 Corpo de BTCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	264,90
<b>(A)Total:</b>							264,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						264,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						264,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	330,0000	2.471,70
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,6900	246,88
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	5,3900	2.418,43
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	18,0000	1.841,76
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	30,8000	2.764,60
<b>(G)Total:</b>					9.743,37

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						10.008,27
<b>BDI:23,32%</b>						2.333,92
<b>Preço Unitário Total</b>						12.342,19

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42853 Corpo de BTCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	264,90
<b>(A)Total:</b>							264,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						264,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						319,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	330,0000	2.471,70
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,6900	246,88
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	5,3900	2.418,43
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	18,0000	1.841,76
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	30,8000	2.764,60
<b>(G)Total:</b>					9.743,37

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						10.062,52
<b>BDI:23,32%</b>						2.346,57
<b>Preço Unitário Total</b>						12.409,09

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40609 Corpo de BTCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	264,90
<b>(A)Total:</b>							264,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						264,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						264,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	414,0000	3.100,86
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,6900	246,88
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	6,7700	3.037,63
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	18,0000	1.841,76
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	31,0000	2.782,56
<b>(G)Total:</b>					11.009,69

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						11.274,59
<b>BDI:23,32%</b>						2.629,23
<b>Preço Unitário Total</b>						13.903,82

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42854 Corpo de BTCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	264,90
<b>(A)Total:</b>							264,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						264,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						319,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	414,0000	3.100,86
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,6900	246,88
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	6,7700	3.037,63
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	18,0000	1.841,76
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	31,0000	2.782,56
<b>(G)Total:</b>					11.009,69

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						11.328,84
<b>BDI:23,32%</b>						2.641,88
<b>Preço Unitário Total</b>						13.970,72

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40604 Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT para H < = 2,50 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	264,90
<b>(A)Total:</b>							264,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						264,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						264,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	297,0000	2.224,53
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,8400	300,56
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	4,2500	1.906,93
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	18,7500	1.918,50
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	27,2000	2.441,47
<b>(G)Total:</b>					8.791,99

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						9.056,89
<b>BDI:23,32%</b>						2.112,06
<b>Preço Unitário Total</b>						11.168,95

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42855 Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT para H < = 2,50 m em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	264,90
<b>(A)Total:</b>							264,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						264,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						319,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	297,0000	2.224,53
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,8400	300,56
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	4,2500	1.906,93
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	18,7500	1.918,50
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	27,2000	2.441,47
<b>(G)Total:</b>					8.791,99

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						9.111,14
<b>BDI:23,32%</b>						2.124,71
<b>Preço Unitário Total</b>						11.235,85

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40610 Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	264,90
<b>(A)Total:</b>							264,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						264,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						264,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	348,0000	2.606,52
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,8600	307,71
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	5,6400	2.530,61
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	18,7500	1.918,50
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	27,4000	2.459,42
<b>(G)Total:</b>					9.822,76

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						10.087,66
<b>BDI:23,32%</b>						2.352,44
<b>Preço Unitário Total</b>						12.440,10

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42856 Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	264,90
<b>(A)Total:</b>							264,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						264,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						319,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	348,0000	2.606,52
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,8600	307,71
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	5,6400	2.530,61
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	18,7500	1.918,50
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	27,4000	2.459,42
<b>(G)Total:</b>					9.822,76

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						10.141,91
<b>BDI:23,32%</b>						2.365,09
<b>Preço Unitário Total</b>						12.507,00

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40605 Corpo de BTCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	264,90
<b>(A)Total:</b>							264,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						264,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						264,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	367,0000	2.748,83
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,8400	300,56
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	5,9900	2.687,65
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	22,5000	2.302,20
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	32,3000	2.899,24
<b>(G)Total:</b>					10.938,48

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						11.203,38
<b>BDI:23,32%</b>						2.612,62
<b>Preço Unitário Total</b>						13.816,00

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42858 Corpo de BTCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	264,90
<b>(A)Total:</b>							264,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						264,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						319,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	367,0000	2.748,83
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,8400	300,56
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	5,9900	2.687,65
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	22,5000	2.302,20
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	32,3000	2.899,24
<b>(G)Total:</b>					10.938,48

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						11.257,63
<b>BDI:23,32%</b>						2.625,27
<b>Preço Unitário Total</b>						13.882,90

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42857 Corpo de BTCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m em vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	264,90
<b>(A)Total:</b>							264,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						264,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						319,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	367,0000	2.748,83
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,8400	300,56
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	5,9900	2.687,65
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	22,5000	2.302,20
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	32,3000	2.899,24
<b>(G)Total:</b>					10.938,48

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						11.257,63
<b>BDI:23,32%</b>						2.625,27
<b>Preço Unitário Total</b>						13.882,90

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40611 Corpo de BTCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	264,90
<b>(A)Total:</b>							264,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						264,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						264,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	461,0000	3.452,89
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,8600	307,71
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	7,5200	3.374,14
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	22,5000	2.302,20
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	32,5000	2.917,20
<b>(G)Total:</b>					12.354,14

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						12.619,04
<b>BDI:23,32%</b>						2.942,76
<b>Preço Unitário Total</b>						15.561,80

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42859 Corpo de BTCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	264,90
<b>(A)Total:</b>							264,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						264,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						319,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	461,0000	3.452,89
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,8600	307,71
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	7,5200	3.374,14
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	22,5000	2.302,20
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	32,5000	2.917,20
<b>(G)Total:</b>					12.354,14

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						12.673,29
<b>BDI:23,32%</b>						2.955,41
<b>Preço Unitário Total</b>						15.628,70

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40606 Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	264,90
<b>(A)Total:</b>							264,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						264,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						264,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	364,0000	2.726,36
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	1,0100	361,38
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	6,6400	2.979,30
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	27,0000	2.762,64
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	32,9000	2.953,10
<b>(G)Total:</b>					11.782,78

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						12.047,68
<b>BDI:23,32%</b>						2.809,51
<b>Preço Unitário Total</b>						14.857,19

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42860 Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	264,90
<b>(A)Total:</b>							264,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						264,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						319,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	364,0000	2.726,36
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	1,0100	361,38
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	6,6400	2.979,30
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	27,0000	2.762,64
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	32,9000	2.953,10
<b>(G)Total:</b>					11.782,78

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						12.101,93
<b>BDI:23,32%</b>						2.822,17
<b>Preço Unitário Total</b>						14.924,10

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40612 Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	264,90
<b>(A)Total:</b>							264,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						264,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						264,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	443,0000	3.318,07
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	1,0300	368,54
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	8,3200	3.733,10
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	27,0000	2.762,64
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	33,1000	2.971,05
<b>(G)Total:</b>					13.153,40

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						13.418,30
<b>BDI:23,32%</b>						3.129,14
<b>Preço Unitário Total</b>						16.547,44

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42861 Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	264,90
<b>(A)Total:</b>							264,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						264,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						319,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	443,0000	3.318,07
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	1,0300	368,54
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	8,3200	3.733,10
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	102,32	27,0000	2.762,64
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	89,76	33,1000	2.971,05
<b>(G)Total:</b>					13.153,40

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						13.472,55
<b>BDI:23,32%</b>						3.141,79
<b>Preço Unitário Total</b>						16.614,34

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40136 Corpo e berço de bueiro tubular, inclusive transporte do tubo  
 Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,0300	0,9700	132,45	42,83	45,51
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,0300	0,9700	187,64	68,33	71,90
<b>(A)Total:</b>							117,41

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,0100	0,27
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,1000	1,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						26,21

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,31
<b>(C)Total:</b>						1,31

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						144,93
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						144,93

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	10225	M	149,62	1,0000	149,62
<b>(F)Total:</b>					149,62

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0150	5,13
Concreto ciclópico com 70% concreto 10,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40350	M3	328,56	0,2500	82,14
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	54,69	0,1600	8,75
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	64,50	0,5210	33,60
<b>(G)Total:</b>					129,62

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	1006	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	1,0000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						424,17
<b>BDI:23,32%</b>						98,91
<b>Preço Unitário Total</b>						523,08

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40945 Corrimão em eucalipto tratado  
 Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	1,0000	0,0000	18,85	15,43	18,85
<b>(A)Total:</b>							18,85

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						22,45

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,12
<b>(C)Total:</b>						1,12

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						42,42
<b>(D) Produção da Equipe</b>						5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						8,48

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)	10071	m	21,21	1,5000	31,81
Prego 25 X 72 (para pontes de madeira)	10136	kg	12,15	0,5000	6,07
<b>(F)Total:</b>					37,88

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)	1134	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,2350	0,00
Transp. de Prego 26 X 72 (para pontes de madeira)	1013	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0050	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							46,36
<b>BDI:23,32%</b>							10,81
<b>Preço Unitário Total</b>							57,17

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40305 Corta-rio (escavação mecânica em material de 1ª cat.) H = 1,50 a 3,00 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	187,04	83,87	187,04
<b>(A)Total:</b>							187,04

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						25,89

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						212,93
<b>(D) Produção da Equipe</b>						20,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						10,64

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						10,64
<b>BDI:23,32%</b>						2,48
<b>Preço Unitário Total</b>						13,12

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42862 Corta-rio (escavação mecânica em material de 1ª cat.) H=1,50 a 3,00 m em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	187,04	83,87	187,04
<b>(A)Total:</b>							187,04

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						25,89

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						212,93
<b>(D) Produção da Equipe</b>						16,6000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						12,82

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						12,82
<b>BDI:23,32%</b>						2,98
<b>Preço Unitário Total</b>						15,80

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40306 Corta-rio (escavação mecânica em material de 2ª cat.) H = 1,50 a 3,00 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	187,04	83,87	187,04
<b>(A)Total:</b>							187,04

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						25,89

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						212,93
<b>(D) Produção da Equipe</b>						10,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						21,29

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						21,29
<b>BDI:23,32%</b>						4,96
<b>Preço Unitário Total</b>						26,25

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42863 Corta-rio (escavação mecânica em material de 2ª cat.) H=1,50 a 3,00m em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	187,04	83,87	187,04
<b>(A)Total:</b>							187,04

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						25,89

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						212,93
<b>(D) Produção da Equipe</b>						8,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						25,65

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						25,65
<b>BDI:23,32%</b>						5,98
<b>Preço Unitário Total</b>						31,63

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42864 Corta-rio (escavação mecânica em material de 3º cat.) H=0,00 a 1,50m em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	0,5600	1,0000	0,0000	151,62	49,92	84,90
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	0,2800	1,0000	0,0000	187,64	68,33	52,53
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	1,0000	0,0000	95,51	21,48	95,51
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg ( ATLAS) ou equivalente	30061	2,0000	1,0000	0,0000	18,11	16,89	36,22
<b>(A)Total:</b>							269,16

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Blaster	20033	1,96	157,27	23,72	1,0000	23,72
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,1000	2,84
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						75,44

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						344,60
<b>(D) Produção da Equipe</b>						3,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						98,45

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cordel detonante	10045	M	1,22	3,0000	3,66
Dinamite a 60%	10040	kg	8,09	0,4000	3,23
Espoleta simples	10043	Ud	2,05	0,1500	0,30
Estopim simples	10042	M	1,88	0,2000	0,37
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	9.561,42	0,0010	9,56
<b>(F)Total:</b>					17,12

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						115,57
<b>BDI:23,32%</b>						26,95
<b>Preço Unitário Total</b>						142,52

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41049 Corte e esmerilhamento de pontas de tubo de ferro fundido DN 500 a 200mm  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Esmerilhadeira Angular 7" marca de referência BOSCH - 1755 ou equivalente	30098	1,5000	1,0000	0,0000	25,21	23,83	37,81
Máquina de cortar ferro	30074	0,2000	1,0000	0,0000	17,70	15,06	3,54
<b>(A)Total:</b>							41,35

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Serralheiro	20115	1,65	157,27	19,97	1,0000	19,97
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						44,41

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						85,76
<b>(D) Produção da Equipe</b>						5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						17,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						17,15
<b>BDI: 23,32%</b>						3,99
<b>Preço Unitário Total</b>						21,14

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42865 Corte e esmerilhamento de pontas de tubo de ferro fundido DN 500 a 200mm em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Esmerilhadeira Angular 7" marca de referência BOSCH - 1755 ou equivalente	30098	1,5000	1,0000	0,0000	25,21	23,83	37,81
Máquina de cortar ferro	30074	0,2000	1,0000	0,0000	17,70	15,06	3,54
<b>(A)Total:</b>							41,35

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Serralheiro	20115	1,65	157,27	19,97	1,0000	19,97
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						44,41

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						85,76
<b>(D) Produção da Equipe</b>						4,1500
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						20,66

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						20,66
<b>BDI: 23,32%</b>						4,81
<b>Preço Unitário Total</b>						25,47

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42227 Decapagem de pedreira, 1ª categoria, com escavadeira  
 Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira EC 240 VOLVO ou equivalente	30044	1,0000	1,0000	0,0000	185,90	51,68	185,90
<b>(A)Total:</b>							185,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,5000	14,22
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						38,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						224,56
<b>(D) Produção da Equipe</b>						70,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,20

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						3,20
<b>BDI:23,32%</b>						0,74
<b>Preço Unitário Total</b>						3,94

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40994 Decapagem de pedreira, 1ª categoria, com trator de esteiras  
 Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina modelo D8T, sem ríper ou equivalente	30018	1,0000	1,0000	0,0000	616,93	232,99	616,93
<b>(A)Total:</b>							616,93

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,5000	14,22
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						26,44

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						643,37
<b>(D) Produção da Equipe</b>						150,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,28

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						4,28
<b>BDI:23,32%</b>						0,99
<b>Preço Unitário Total</b>						5,27

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41017 Defesa de concreto tipo New Jersey, fornecimento e colocação  
 Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
<b>(B)Total:</b>						13,67

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						13,67
<b>(D) Produção da Equipe</b>						10,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,36

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	8,3300	62,39
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	4,89	1,2500	6,11
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,3250	145,82
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	2,2500	169,96
<b>(G)Total:</b>					384,28

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						<b>385,64</b>
<b>BDI:23,32%</b>						<b>89,93</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>475,57</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40929 Defesa metálica (1 lâmina com espessura = 3 mm), fornecimento e colocação  
 Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Montador	20096	1,96	157,27	23,72	1,0000	23,72
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						75,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,77
<b>(C)Total:</b>						3,77

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						79,28
<b>(D) Produção da Equipe</b>						16,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,95

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Defensa (lâmina 4 m, espessura = 3 mm) - semi maleável	10342	M	226,59	1,0000	226,59
<b>(F)Total:</b>					226,59

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	80,60	0,0500	4,03
<b>(G)Total:</b>					4,03

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Defesa (lâmina 4 m) - semi maleável	1091	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0125	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							235,57
<b>BDI:23,32%</b>							54,93
<b>Preço Unitário Total</b>							290,50

Serviço: 41203 Defesa metálica (2 lâminas com espessuras = 3mm) inclusive acessórios, fornecimento e colocação  
 Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Montador	20096	1,96	157,27	23,72	1,0000	23,72
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						87,73

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,38
<b>(C)Total:</b>						4,38

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						92,11
<b>(D) Produção da Equipe</b>						12,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						7,67

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Defensa (lâmina 4 m, espessura = 3 mm) - semi maleável	10342	M	226,59	2,0000	453,18
<b>(F)Total:</b>					453,18

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	80,60	0,0500	4,03
<b>(G)Total:</b>					4,03

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Defesa (lâmina 4 m) - semi maleável	1091	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0250	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								464,88
<b>BDI:23,32%</b>								108,41
<b>Preço Unitário Total</b>								573,29

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40096 Defensas metálicas (espessura lâminas = 3 mm), inclusive fornecimento de materiais, substituição  
 Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,2000	0,8000	132,45	42,83	60,75
<b>(A)Total:</b>							60,75

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	0,0100	0,27
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						12,49

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,62
<b>(C)Total:</b>						0,62

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						73,86
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						73,86

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Defensa (lâmina 4 m, espessura = 3 mm) - semi maleável	10342	M	226,59	1,0000	226,59
Taipá de 1ª com 2,5 cm	10057	m3	1.187,60	0,0056	6,65
<b>(F)Total:</b>					233,24

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								307,10
<b>BDI:23,32%</b>								71,61
<b>Preço Unitário Total</b>								378,71

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41109 Demolição de cerca de madeira com 4 fios  
 Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	9,0000	109,98
<b>(B)Total:</b>						137,33

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,86
<b>(C)Total:</b>						6,86

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						144,19
<b>(D) Produção da Equipe</b>						60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,40

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>2,40</b>
<b>BDI:23,32%</b>							<b>0,55</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>2,95</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40164 Demolição de edificações

Unidade: M2

Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	2,0000	0,7000	0,3000	151,62	49,92	242,20
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,7000	0,3000	187,64	68,33	151,83
Escavadeira EC 240 VOLVO ou equivalente	30044	1,0000	0,7000	0,3000	185,90	51,68	145,63
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6N ou equivalente	30016	1,0000	1,0000	0,0000	315,15	128,59	315,15
<b>(A)Total:</b>							<b>854,81</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						<b>51,61</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,58
<b>(C)Total:</b>						<b>2,58</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>909,00</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>27,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>33,66</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					<b>0,00</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						<b>33,66</b>
<b>BDI:23,32%</b>						<b>7,84</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>41,50</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42940 Demolição de material de 3ª categoria com fio diamantado  
 Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

Unidade: m³

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar XA 360/763 pcm (ATLAS) ou equivalente	30060	2,0000	1,0000	0,0000	143,72	28,88	287,44
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	187,04	83,87	187,04
Grupo Gerador - 25,0 / 18,0 kVA (20kW) ou equivalente	30129	1,0000	1,0000	0,0000	35,67	20,63	35,67
Máquina para fio diamantado, Guidoni, modelo TSY, 15 cv/11kw, ou equivalente	30146	1,0000	1,0000	0,0000	86,07	7,74	86,07
Perfuratriz de 22,4 kg de peso para uso subterrâneo	30099	3,0000	1,0000	0,0000	8,31	1,47	24,93
<b>(A)Total:</b>							621,15

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,5000	14,22
Marteleteiro	20093	1,24	157,27	15,00	5,0000	75,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						113,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						734,81
<b>(D) Produção da Equipe</b>						4,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						163,29

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Fio diamantado	11516	M	314,94	0,0003	0,09
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	9.561,42	0,0015	14,34
<b>(F)Total:</b>					14,43

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								177,72
<b>BDI:23,32%</b>								41,44
<b>Preço Unitário Total</b>								219,16

Serviço: 41047 Demolição de rocha a frio, até altura de 3,0m, com argamassa expansiva, inclusive remoção com escavadeira  
 Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	1,0000	0,0000	95,51	21,48	95,51
Escavadeira EC 240 VOLVO ou equivalente	30044	1,0000	0,2000	0,8000	185,90	51,68	78,52
Perfuratriz de 22,4 kg de peso para uso subterrâneo	30099	1,0000	1,0000	0,0000	8,31	1,47	8,31
<b>(A)Total:</b>							182,34

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,1500	4,26
Marteleteiro	20093	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						31,48

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	213,82
<b>(D) Produção da Equipe</b>	1,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	142,54

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa expansiva	10657	kg	5,45	4,8000	26,16
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	9.561,42	0,0330	315,52
<b>(F)Total:</b>					341,68

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Carga de material de 3ª categoria (rocha)	40226	M3	4,76	1,0000	4,76
<b>(G)Total:</b>					4,76

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	488,98
<b>BDI:23,32%</b>	114,03
<b>Preço Unitário Total</b>	603,01

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41048 Demolição de rocha a frio até 3 metros com utilização de argamassa expansiva, inclusive remoção com trator de esteiras  
 Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	1,0000	0,0000	95,51	21,48	95,51
Perfuratriz de 22,4 kg de peso para uso subterrâneo	30099	1,0000	1,0000	0,0000	8,31	1,47	8,31
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6T ou equivalente	30017	0,5000	0,2000	0,8000	284,80	118,93	76,05
<b>(A)Total:</b>							179,87

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,1500	4,26
Marteleteiro	20093	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						31,48

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						211,35
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						105,67

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa expansiva	10657	kg	5,45	4,8000	26,16
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	9.561,42	0,0330	315,52
<b>(F)Total:</b>					341,68

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Carga de material de 3ª categoria (rocha)	40226	M3	4,76	1,0000	4,76
<b>(G)Total:</b>					4,76

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						452,11
<b>BDI:23,32%</b>						105,43
<b>Preço Unitário Total</b>						557,54

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40134 Demolição e remoção de estrutura de pavimento inclusive capa asfáltica  
 Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	2,0000	1,0000	0,0000	151,62	49,92	303,24
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,6000	0,4000	298,27	124,86	228,90
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
<b>(A)Total:</b>							760,95

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						76,23

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						837,18
<b>(D) Produção da Equipe</b>						200,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,18

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						4,18
<b>BDI:23,32%</b>						0,97
<b>Preço Unitário Total</b>						5,15

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40867 Demolição e remoção de pavimento asfáltico  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	2,0000	1,0000	0,0000	151,62	49,92	303,24
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,6000	0,4000	298,27	124,86	228,90
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6T ou equivalente	30017	1,0000	1,0000	0,0000	284,80	118,93	284,80
<b>(A)Total:</b>							816,94

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						816,94
<b>(D) Produção da Equipe</b>						400,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,04

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								2,04
<b>BDI:23,32%</b>								0,47
<b>Preço Unitário Total</b>								2,51

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42496 Demolição e remoção de pavimento asfáltico em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	2,0000	1,0000	0,0000	151,62	49,92	303,24
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,6000	0,4000	298,27	124,86	228,90
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6T ou equivalente	30017	1,0000	1,0000	0,0000	284,80	118,93	284,80
<b>(A)Total:</b>							816,94

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						816,94
<b>(D) Produção da Equipe</b>						280,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,91

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						2,91
<b>BDI:23,32%</b>						0,67
<b>Preço Unitário Total</b>						3,58

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40372 Demolição manual alvenaria tijolo furado assentado com argamassa  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	1,01	157,27	12,22	8,5000	103,87
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	157,27	19,97	3,0000	59,91
<b>(B)Total:</b>						163,78

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,18
<b>(C)Total:</b>						8,18

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						171,96
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						171,96

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						171,96
<b>BDI:23,32%</b>						40,10
<b>Preço Unitário Total</b>						212,06

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42867 Demolição manual alvenaria tijolo furado assentado com argamassa em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	1,01	157,27	12,22	8,5000	103,87
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	157,27	19,97	3,0000	59,91
<b>(B)Total:</b>						163,78

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,18
<b>(C)Total:</b>						8,18

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						171,96
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,9200
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						186,91

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						186,91
<b>BDI:23,32%</b>						43,58
<b>Preço Unitário Total</b>						230,49

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40374 Demolição manual de concreto armado

Unidade: M3

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	1,01	157,27	12,22	17,0000	207,74
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	157,27	19,97	1,7000	33,94
<b>(B)Total:</b>						241,68

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			12,08
<b>(C)Total:</b>						12,08

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						253,76
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						253,76

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						253,76
<b>BDI:23,32%</b>						59,17
<b>Preço Unitário Total</b>						312,93

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42868 Demolição manual de concreto armado em Vias Urbanas

Unidade: M3

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	1,01	157,27	12,22	17,0000	207,74
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	157,27	19,97	1,7000	33,94
<b>(B)Total:</b>						241,68

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			12,08
<b>(C)Total:</b>						12,08

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						253,76
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,9200
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						275,82

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						275,82
<b>BDI:23,32%</b>						64,32
<b>Preço Unitário Total</b>						340,14

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40373 Demolição manual de concreto simples ou ciclópico  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	1,01	157,27	12,22	15,0000	183,30
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	157,27	19,97	1,5000	29,95
<b>(B)Total:</b>						213,25

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,66
<b>(C)Total:</b>						10,66

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						223,91
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						223,91

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							223,91
<b>BDI:23,32%</b>							52,21
<b>Preço Unitário Total</b>							276,12

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42869 Demolição manual de concreto simples ou ciclópico em Vias Urbanas

Unidade: M3

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
<b>(A)Total:</b>							0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	1,01	157,27	12,22	15,0000		183,30		
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	157,27	19,97	1,5000		29,95		
<b>(B)Total:</b>							213,25		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,66			
<b>(C)Total:</b>							10,66		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							223,91		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							0,9200		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							243,38		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário			
<b>(F)Total:</b>							0,00		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário			
<b>(G)Total:</b>							0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							243,38		
<b>BDI:23,32%</b>							56,75		
<b>Preço Unitário Total</b>							300,13		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40375 Demolição mecânica de concreto

Unidade: M3

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	1,0000	0,0000	95,51	21,48	95,51
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	1,0000	1,0000	0,0000	18,11	16,89	18,11
<b>(A)Total:</b>							113,62

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	157,27	19,97	0,3000	5,99
<b>(B)Total:</b>						5,99

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						119,61
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						119,61

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						119,61
<b>BDI: 23,32%</b>						27,89
<b>Preço Unitário Total</b>						147,50

Serviço: 42870 Demolição mecânica de concreto em Vias Urbanas

Unidade: M3

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	1,0000	0,0000	95,51	21,48	95,51
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	1,0000	1,0000	0,0000	18,11	16,89	18,11
<b>(A)Total:</b>							113,62

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	157,27	19,97	0,3000	5,99
<b>(B)Total:</b>						5,99

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						119,61
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						144,10

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						144,10
<b>BDI:23,32%</b>						33,60
<b>Preço Unitário Total</b>						177,70

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40678 Descida d'água concreto armado (calha) c/ caiação (DSA-01A) canal  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	7,0000	52,43
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	4,89	1,5000	7,33
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,2250	100,95
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,4370	23,89
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	1,5000	113,31
<b>(G)Total:</b>					297,91

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					297,91
<b>BDI:23,32%</b>					69,47
<b>Preço Unitário Total</b>					367,38

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40679 Descida d'água concreto armado (calha) c/ caiação (DSA-01A) dispersor  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	8,0000	59,92
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	4,89	3,8700	18,92
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,6600	296,13
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,8300	45,39
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	2,1000	158,63
<b>(G)Total:</b>					578,99

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					<b>578,99</b>
<b>BDI:23,32%</b>					<b>135,02</b>
<b>Preço Unitário Total</b>					<b>714,01</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40684 Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) apoio  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	5,8500	43,81
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	4,89	3,5000	17,11
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,9600	430,74
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,7830	42,82
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	1,1000	83,09
<b>(G)Total:</b>					617,57

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					<b>617,57</b>
<b>BDI:23,32%</b>					<b>144,01</b>
<b>Preço Unitário Total</b>					<b>761,58</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40683 Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) degrau  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	2,0000	14,98
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	4,89	2,4400	11,93
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,3300	148,06
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	1,1800	64,53
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	0,9700	73,27
<b>(G)Total:</b>					312,77

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					<b>312,77</b>
<b>BDI:23,32%</b>					<b>72,93</b>
<b>Preço Unitário Total</b>					<b>385,70</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40685 Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) dispersor  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	5,0000	37,45
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	4,89	4,5000	22,00
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,6600	296,13
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	1,2310	67,32
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	1,7500	132,19
<b>(G)Total:</b>					555,09

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						555,09
<b>BDI:23,32%</b>						129,44
<b>Preço Unitário Total</b>						684,53

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40686 Descida d'água concreto armado DP-1 (calha) c/ caiação  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	7,2000	53,92
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	4,89	2,4000	11,73
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,2200	98,71
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,4000	21,87
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	3,0000	226,62
<b>(G)Total:</b>					412,85

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						<b>412,85</b>
<b>BDI:23,32%</b>						<b>96,27</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>509,12</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40687 Descida d'água concreto armado DP-1 (degraus) c/ caiação  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	7,2000	53,92
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	4,89	2,4100	11,78
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,3300	148,06
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,5000	27,34
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	1,9200	145,03
<b>(G)Total:</b>					386,13

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						386,13
<b>BDI:23,32%</b>						90,04
<b>Preço Unitário Total</b>						476,17

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40676 Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (DSA-01) canal  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	4,89	1,5000	7,33
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,2250	100,95
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,4370	23,89
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	1,5000	113,31
<b>(G)Total:</b>					245,48

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>245,48</b>
<b>BDI:23,32%</b>								<b>57,24</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>302,72</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40677 Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (DSA-01) dispersor  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	4,89	3,8700	18,92
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,6600	296,13
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,8300	45,39
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	2,1000	158,63
<b>(G)Total:</b>					519,07

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>519,07</b>
<b>BDI: 23,32%</b>							<b>121,04</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>640,11</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40681 Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) apoio  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	4,89		3,5000		17,11		
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69		0,9600		430,74		
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69		0,7830		42,82		
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54		1,1000		83,09		
							(G)Total:	573,76	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							573,76		
<b>BDI:23,32%</b>							133,80		
<b>Preço Unitário Total</b>							707,56		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42880 Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) apoio em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	4,89	3,5000	17,11
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,9600	430,74
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,7830	42,82
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	1,1000	83,09
<b>(G)Total:</b>					573,76

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>573,76</b>
<b>BDI:23,32%</b>								<b>133,80</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>707,56</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40680 Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) degrau  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	4,89	2,4400	11,93
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,3300	148,06
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	1,1800	64,53
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	0,9700	73,27
<b>(G)Total:</b>					297,79

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>297,79</b>
<b>BDI:23,32%</b>							<b>69,44</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>367,23</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40682 Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) dispersor  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	4,89	4,5000	22,00
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,6600	296,13
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	1,2310	67,32
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	1,7500	132,19
<b>(G)Total:</b>					517,64

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>517,64</b>
<b>BDI:23,32%</b>								<b>120,71</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>638,35</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40944 Descida d'água em madeira e pedra de mão, tudo incluído  
 Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	0,2000	0,8000	100,81	43,55	55,00
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	1,0000	0,0000	18,85	15,43	18,85
<b>(A)Total:</b>							73,85

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						42,17

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,10
<b>(C)Total:</b>						2,10

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						118,12
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						147,65

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame recozido 18	10134	kg	13,52	0,3000	4,05
Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)	10071	m	21,21	10,6600	226,09
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	70,24	0,2500	17,56
Prego 25 X 72 (para pontes de madeira)	10136	kg	12,15	0,5000	6,07
<b>(F)Total:</b>					253,77

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	421,53	0,0800	33,72
<b>(G)Total:</b>					33,72

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Arame preto 18	1243	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0003	0,00
Transp. de Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)	1134	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,2350	0,00
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	1150	t	0,663XP + 0,691XR				0,00	1,0000	0,00
Transp. de Prego 26 X 72 (para pontes de madeira)	1013	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0005	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							435,14
<b>BDI:23,32%</b>							101,47
<b>Preço Unitário Total</b>							536,61

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40902 Deslocamento de cerca de madeira com 4 fios de arame  
 Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	9,0000	109,98
<b>(B)Total:</b>						137,33

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,86
<b>(C)Total:</b>						6,86

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						144,19
<b>(D) Produção da Equipe</b>						60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,40

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Grampo para cerca (galvanizado)	10137	kg	13,40	0,0100	0,13
<b>(F)Total:</b>					0,13

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	80,60	0,0225	1,81
<b>(G)Total:</b>					1,81

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								4,34
<b>BDI:23,32%</b>								1,01
<b>Preço Unitário Total</b>								5,35

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41189 Deslocamento de cerca de tela galvanizada fio 12 malha 3" x 3"  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário				
							(A)Total:	0,00			
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário				
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000		13,67				
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000		24,44				
							(B)Total:	38,11			
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo					
							(C)Total:	0,00			
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							<b>38,11</b>				
<b>(D) Produção da Equipe</b>							<b>3,0000</b>				
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							<b>12,70</b>				
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário				
							(F)Total:	0,00			
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário				
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81		0,0470		16,81				
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	54,69		0,0500		2,73				
							(G)Total:	19,54			
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.		
							(H)Total:	0,00			
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>32,24</b>				
<b>BDI:23,32%</b>							<b>7,51</b>				
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>39,75</b>				

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42883 Deslocamento de cerca de tela galvanizada fio 12 malha 3" x 3", em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						38,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						38,11
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						15,24

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,0470	16,81
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	54,69	0,0500	2,73
<b>(G)Total:</b>					19,54

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						34,78
<b>BDI:23,32%</b>						8,11
<b>Preço Unitário Total</b>						42,89

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40105 Desmatamento, destocamento e limpeza

Unidade: M2

Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6T ou equivalente	30017	1,0000	1,0000	0,0000	284,80	118,93	284,80
<b>(A)Total:</b>							284,80

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,1000	2,84
<b>(B)Total:</b>						2,84

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						287,64
<b>(D) Produção da Equipe</b>						600,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,47

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						0,47
<b>BDI:23,32%</b>						0,10
<b>Preço Unitário Total</b>						0,57

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40217 Desmonte de rocha

Unidade: M3

Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar XA 360/763 pcm (ATLAS) ou equivalente	30060	1,0000	1,0000	0,0000	143,72	28,88	143,72
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	6,0000	1,0000	0,0000	18,11	16,89	108,66
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina modelo D8T, sem ríper ou equivalente	30018	1,0000	0,5000	0,5000	616,93	232,99	424,95
<b>(A)Total:</b>							677,33

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Blaster	20033	1,96	157,27	23,72	1,0000	23,72
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,5000	14,22
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						86,82

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						764,15
<b>(D) Produção da Equipe</b>						44,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						17,36

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Espoleta elétrica nº 8 - 3 metros	10044	Ud	15,83	0,0800	1,26
Espoleta simples	10043	Ud	2,05	0,8000	1,64
Estopim simples	10042	M	1,88	0,5000	0,94
Gelatina a 75%	10041	kg	4,55	0,3200	1,45
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	9.561,42	0,0010	9,56
<b>(F)Total:</b>					14,85

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								32,21
<b>BDI:23,32%</b>								7,51
<b>Preço Unitário Total</b>								39,72

Serviço: 40084 Desobstrução manual de valetas

Unidade: M

Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,2000	0,8000	132,45	42,83	60,75
<b>(A)Total:</b>							60,75

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Feitor	20087	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	10,0000	123,40
<b>(B)Total:</b>						150,75

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,53
<b>(C)Total:</b>						7,53

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						219,03
<b>(D) Produção da Equipe</b>						150,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,46

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						1,46
<b>BDI:23,32%</b>						0,34
<b>Preço Unitário Total</b>						1,80

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40172 Destocamento de árvores com diâmetro > 30 cm, com trator de esteira  
 Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina modelo D8T, sem ríper ou equivalente	30018	1,0000	1,0000	0,0000	616,93	232,99	616,93
<b>(A)Total:</b>							616,93

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,5000	14,22
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						38,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						655,59
<b>(D) Produção da Equipe</b>						33,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						19,86

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								19,86
<b>BDI:23,32%</b>								4,63
<b>Preço Unitário Total</b>								24,49

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40171 Destocamento de árvores com diâmetro de 15 a 30 cm, com trator de esteira  
 Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina modelo D8T, sem ríper ou equivalente	30018	1,0000	1,0000	0,0000	616,93	232,99	616,93
<b>(A)Total:</b>							616,93

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,5000	14,22
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						38,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						655,59
<b>(D) Produção da Equipe</b>						66,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						9,93

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						9,93
<b>BDI:23,32%</b>						2,31
<b>Preço Unitário Total</b>						12,24

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40728 Dissipador de energia aplicado a saída d'água tipo DP-1  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Alvenaria de pedra de mão argamassada ( argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra	40343	M3	302,27		0,9400		284,13		
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	54,69		0,3900		21,32		
							(G)Total:	305,45	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							305,45		
<b>BDI:23,32%</b>							71,23		
<b>Preço Unitário Total</b>							376,68		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40732 Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-01)  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Alvenaria de pedra de mão argamassada ( argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra	40343	M3	302,27	0,2900	87,65
Apiloamento manual	40300	M3	44,61	0,2000	8,92
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,3060	137,29
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	54,69	0,5700	31,17
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	64,50	3,8700	249,61
<b>(G)Total:</b>					514,64

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>514,64</b>
<b>BDI:23,32%</b>								<b>120,01</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>634,65</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40733 Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-02)  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Alvenaria de pedra de mão argamassada ( argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra	40343	M3	302,27	1,5300	462,47
Apiloamento manual	40300	M3	44,61	0,3000	13,38
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,7990	358,50
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	54,69	1,9700	107,73
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	64,50	5,1500	332,17
<b>(G)Total:</b>					1.274,25

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								1.274,25
<b>BDI:23,32%</b>								297,15
<b>Preço Unitário Total</b>								1.571,40

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40734 Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-03)  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Alvenaria de pedra de mão argamassada ( argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra	40343	M3	302,27	2,5300	764,74
Apiloamento manual	40300	M3	44,61	0,4000	17,84
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	1,2580	564,45
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	54,69	3,0900	168,99
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	64,50	7,4200	478,59
<b>(G)Total:</b>					1.994,61

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>1.994,61</b>
<b>BDI:23,32%</b>								<b>465,14</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>2.459,75</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40735 Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-04)  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Alvenaria de pedra de mão argamassada ( argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra	40343	M3	302,27	3,8000	1.148,62
Apiloamento manual	40300	M3	44,61	0,5000	22,30
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	1,8200	816,61
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	54,69	4,4900	245,55
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	64,50	10,0500	648,22
<b>(G)Total:</b>					2.881,30

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>2.881,30</b>
<b>BDI:23,32%</b>								<b>671,91</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>3.553,21</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40736 Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-05)  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Alvenaria de pedra de mão argamassada ( argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra	40343	M3	302,27	5,2300	1.580,87
Apiloamento manual	40300	M3	44,61	0,6000	26,76
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	2,4450	1.097,04
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	54,69	6,0400	330,32
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	64,50	13,0300	840,43
<b>(G)Total:</b>					3.875,42

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>3.875,42</b>
<b>BDI:23,32%</b>								<b>903,74</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>4.779,16</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40737 Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-06)  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Alvenaria de pedra de mão argamassada ( argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra	40343	M3	302,27		8,8900		2.687,18		
Apiloamento manual	40300	M3	44,61		0,7000		31,22		
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69		3,9200		1.758,86		
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	54,69		9,9200		542,52		
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	64,50		17,6300		1.137,13		
							(G)Total:	6.156,91	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>6.156,91</b>		
<b>BDI:23,32%</b>							<b>1.435,79</b>		
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>7.592,70</b>		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40738 Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-07)  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Alvenaria de pedra de mão argamassada ( argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra	40343	M3	302,27		5,5900		1.689,68		
Apiloamento manual	40300	M3	44,61		0,5000		22,30		
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69		2,5090		1.125,76		
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	54,69		6,3700		348,37		
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	64,50		11,7500		757,87		
							(G)Total:	3.943,98	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>3.943,98</b>		
<b>BDI:23,32%</b>							<b>919,73</b>		
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>4.863,71</b>		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40739 Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-08)  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Alvenaria de pedra de mão argamassada ( argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra	40343	M3	302,27		7,7000		2.327,47		
Apiloamento manual	40300	M3	44,61		0,6000		26,76		
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69		3,3820		1.517,46		
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	54,69		8,6100		470,88		
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	64,50		14,9700		965,56		
							(G)Total:	5.308,13	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>5.308,13</b>		
<b>BDI:23,32%</b>							<b>1.237,85</b>		
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>6.545,98</b>		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40740 Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-09)  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Alvenaria de pedra de mão argamassada ( argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra	40343	M3	302,27	12,5500	3.793,48
Apiloamento manual	40300	M3	44,61	0,8000	35,68
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	5,2680	2.363,69
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	54,69	13,7100	749,79
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	64,50	19,9700	1.288,06
<b>(G)Total:</b>					8.230,70

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>8.230,70</b>
<b>BDI:23,32%</b>							<b>1.919,39</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>10.150,09</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40741 Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-10)  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Alvenaria de pedra de mão argamassada ( argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra	40343	M3	302,27	7,3800	2.230,75
Apiloamento manual	40300	M3	44,61	0,6000	26,76
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	3,1980	1.434,91
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	54,69	8,2500	451,19
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	64,50	13,4800	869,46
<b>(G)Total:</b>					5.013,07

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>5.013,07</b>
<b>BDI:23,32%</b>							<b>1.169,04</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>6.182,11</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40742 Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-12)  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Alvenaria de pedra de mão argamassada ( argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra	40343	M3	302,27	16,2100	4.899,79
Apiloamento manual	40300	M3	44,61	0,9000	40,14
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	6,6150	2.968,08
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	54,69	17,4900	956,52
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	64,50	22,3000	1.438,35
<b>(G)Total:</b>					10.302,88

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>10.302,88</b>
<b>BDI:23,32%</b>							<b>2.402,63</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>12.705,51</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40729 Dissipador de energia aplicado a saída de sarjeta/valeta (DES-01)  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							(A)Total:	0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
							(B)Total:	0,00		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
							(C)Total:	0,00		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(F)Total:	0,00		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
Alvenaria de pedra de mão argamassada ( argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra	40343	M3	302,27		0,7900		238,79			
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	54,69		0,3300		18,04			
							(G)Total:	256,83		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
							(H)Total:	0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>256,83</b>			
<b>BDI:23,32%</b>							<b>59,89</b>			
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>316,72</b>			

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40730 Dissipador de energia aplicado a saída de sarjeta/valeta (DES-02)  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Alvenaria de pedra de mão argamassada ( argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra	40343	M3	302,27	0,9400	284,13
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	54,69	0,3900	21,32
<b>(G)Total:</b>					305,45

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					<b>305,45</b>
<b>BDI:23,32%</b>					<b>71,23</b>
<b>Preço Unitário Total</b>					<b>376,68</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40731 Dissipador de energia aplicado a saída de sarjeta/valeta (DES-03)  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Alvenaria de pedra de mão argamassada ( argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra	40343	M3	302,27	1,1200	338,54
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	54,69	0,4700	25,70
<b>(G)Total:</b>					364,24

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					<b>364,24</b>
<b>BDI:23,32%</b>					<b>84,94</b>
<b>Preço Unitário Total</b>					<b>449,18</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40976 Dope, fornecimento

Unidade: t

Grupo de Serviço: 4 - MATERIAL BETUMINOSO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Dope AT	10028	t	63.150,00	1,0000	63.150,00
<b>(F)Total:</b>					63.150,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					<b>63.150,00</b>
<b>Preço Unitário Total</b>					<b>63.150,00</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40650 Dreno de alívio de pavimento (DP - DAP - 01), com utilização de geotêxtil não tecido RT 07 kn/m, inclusive transporte da brita

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						17,69

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,88
<b>(C)Total:</b>						0,88

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						18,57
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						18,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	0,1600	6,99
Manta Geotêxtil não tecida RT- 07 (07 kN/m)	10323	M2	3,07	2,1500	6,60
Tubo de PVC rígido D= 50mm (dreno) - vara 6m	10306	vr	75,78	0,1667	12,63
<b>(F)Total:</b>					26,22

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	0,1600	1,54
<b>(G)Total:</b>					1,54

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,2400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								46,33
<b>BDI:23,32%</b>								10,80
<b>Preço Unitário Total</b>								57,13

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42899 Dreno de alívio de pavimento (DP - DAP - 01), com tubo PVC d=50mm, geotêxtil não tecido RT 07  
 kN/m inclusive transporte da brita em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						17,69

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,88
<b>(C)Total:</b>						0,88

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						18,57
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						22,37

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	0,1600	6,99
Manta Geotêxtil não tecida RT- 07 (07 kN/m)	10323	M2	3,07	2,1500	6,60
Tubo de PVC rígido D= 50mm (dreno) - vara 6m	10306	vr	75,78	0,1667	12,63
<b>(F)Total:</b>					26,22

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	0,1600	1,54
<b>(G)Total:</b>					1,54

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,2400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								50,13
<b>BDI:23,32%</b>								11,69
<b>Preço Unitário Total</b>								61,82

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40637 Dreno de PVC D = 100 mm

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.C.	20072	1,01	157,27	12,22	0,5000	6,11
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
<b>(B)Total:</b>						13,61

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,68
<b>(C)Total:</b>						0,68

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						14,29
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						14,29

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de PVC rígido D= 100mm (dreno) - vara 6m	10308	vr	67,38	0,1667	11,23
<b>(F)Total:</b>					11,23

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						25,52
<b>BDI:23,32%</b>						5,95
<b>Preço Unitário Total</b>						31,47

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42901 Dreno de PVC D = 100 mm em Vias Urbanas

Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.C.	20072	1,01	157,27	12,22	0,5000	6,11
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
<b>(B)Total:</b>						13,61

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,68
<b>(C)Total:</b>						0,68

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						14,29
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						17,21

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de PVC rígido D= 100mm (dreno) - vara 6m	10308	vr	67,38	0,1667	11,23
<b>(F)Total:</b>					11,23

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								28,44
<b>BDI:23,32%</b>								6,63
<b>Preço Unitário Total</b>								35,07

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40636 Dreno de PVC D = 50 mm

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.C.	20072	1,01	157,27	12,22	0,3000	3,66
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,3000	4,50
<b>(B)Total:</b>						8,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,40
<b>(C)Total:</b>						0,40

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						8,56
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						8,56

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de PVC rígido D= 50mm (dreno) - vara 6m	10306	vr	75,78	0,1667	12,63
<b>(F)Total:</b>					12,63

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								21,19
<b>BDI:23,32%</b>								4,94
<b>Preço Unitário Total</b>								26,13

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42900 Dreno de PVC D = 50 mm em Vias Urbanas

Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							(A)Total:	0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
Ajudante de pedreiro O.A.C.	20072	1,01	157,27	12,22	0,3000		3,66			
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,3000		4,50			
							(B)Total:	8,16		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,40				
							(C)Total:	0,40		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							8,56			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							0,8300			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							10,31			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
Tubo de PVC rígido D= 50mm (dreno) - vara 6m	10306	vr	75,78		0,1667		12,63			
							(F)Total:	12,63		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(G)Total:	0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
							(H)Total:	0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							22,94			
<b>BDI:23,32%</b>							5,34			
<b>Preço Unitário Total</b>							28,28			

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41185 Dreno em PEAD perfurado diâm. = 100 mm, inclusive transporte do tubo, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,0100	0,27
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,0200	0,30
<b>(B)Total:</b>						0,57

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,02
<b>(C)Total:</b>						0,02

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,59
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,71

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo plástico, corrugado, perfurado de PEAD ( polietileno de alta densidade), padrão NBR, diâmetro 100mm	10258	M	4,77	1,0000	4,77
<b>(F)Total:</b>					4,77

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de tubo de PVC/PEAD perfurado diam.= 100mm	1388	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0031	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							5,48
<b>BDI:23,32%</b>							1,27
<b>Preço Unitário Total</b>							6,75

Serviço: 42903 Dreno Longitudinal tipo Trincheira Drenante, H = 0,90 m com tubo poroso tipo PEAD d =100 mm, incluindo esc. mat. 3ª cat. e transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,4500	6,75
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,1200	1,46
<b>(B)Total:</b>						13,68

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						13,68
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						16,48

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 3 (incl. 0% IUM) sem frete	10116	m3	67,18	0,3510	23,58
Manta Geotêxtil não tecida RT-10 (10kN/m)	10847	M2	5,26	2,9000	15,25
Tubo plástico, corrugado, perfurado de PEAD ( polietileno de alta densidade), padrão NBR, diâmetro 100mm	10258	M	4,77	1,0000	4,77
<b>(F)Total:</b>					43,60

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40294	M3	99,16	0,3900	38,67
<b>(G)Total:</b>					38,67

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de tubo de PVC/PEAD perfurado diam.= 100mm, envolto por geotextil	1387	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0037	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						98,75
<b>BDI:23,32%</b>						23,02
<b>Preço Unitário Total</b>						121,77

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40712 Dreno Longitudinal tipo Trincheira Drenante, H = 0,90 m com tubo poroso tipo PEAD de diâm = 100 mm, incluindo esc. em mat. 1ª cat. e transporte do tubo  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,3000	8,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,4500	6,75
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,2000	14,66
<b>(B)Total:</b>						29,61

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						29,61
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						29,61

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 3 (incl. 0% IUM) sem frete	10116	m3	67,18	0,3510	23,58
Manta Geotêxtil não tecida RT-10 (10kN/m)	10847	M2	5,26	2,9000	15,25
Tubo plástico, corrugado, perfurado de PEAD ( polietileno de alta densidade), padrão NBR, diâmetro 100mm	10258	M	4,77	1,0000	4,77
<b>(F)Total:</b>					43,60

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	0,3900	3,77
<b>(G)Total:</b>					3,77

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de tubo de PVC/PEAD perfurado diam.= 100mm, envolto por geotextil	1387	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0037	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						76,98
<b>BDI:23,32%</b>						17,95
<b>Preço Unitário Total</b>						94,93

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40713 Dreno Longitudinal tipo Trincheira Drenante, H = 0,90 m com tubo poroso tipo PEAD de diâm = 100 mm, incluindo esc. mat. 3ª cat. e transporte do tubo  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,4500	6,75
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,1200	1,46
<b>(B)Total:</b>						13,68

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						13,68
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						13,68

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 3 (incl. 0% IUM) sem frete	10116	m3	67,18	0,3510	23,58
Manta Geotêxtil não tecida RT-10 (10kN/m)	10847	M2	5,26	2,9000	15,25
Tubo plástico, corrugado, perfurado de PEAD ( polietileno de alta densidade), padrão NBR, diâmetro 100mm	10258	M	4,77	1,0000	4,77
<b>(F)Total:</b>					43,60

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40294	M3	99,16	0,3900	38,67
<b>(G)Total:</b>					38,67

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de tubo de PVC/PEAD perfurado diam.= 100mm, envolto por geotêxtil	1387	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0370	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								95,95
<b>BDI:23,32%</b>								22,37
<b>Preço Unitário Total</b>								118,32

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42904 Dreno Longitudinal tipo Trincheira Drenante, H = 0,90 m com tubo poroso tipo PEAD d=100 mm, inclusive esc. em mat. 1ª cat. e transporte do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,3000	8,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,4500	6,75
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,2000	14,66
<b>(B)Total:</b>						29,61

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						29,61
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						35,67

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 3 (incl. 0% IUM) sem frete	10116	m3	67,18	0,3510	23,58
Manta Geotêxtil não tecida RT- 07 (07 kN/m)	10323	M2	3,07	2,9000	8,90
Tubo plástico, corrugado, perfurado de PEAD ( polietileno de alta densidade), padrão NBR, diâmetro 100mm	10258	M	4,77	1,0000	4,77
<b>(F)Total:</b>					37,25

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	0,3900	3,77
<b>(G)Total:</b>					3,77

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de tubo de PVC/PEAD perfurado diam.= 100mm, envolto por geotêxtil	1387	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0037	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						76,69
<b>BDI:23,32%</b>						17,88
<b>Preço Unitário Total</b>						94,57

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41262 Dreno Longitudinal tipo Trincheira Drenante, H=0,40m c/ tubo poroso tipo PEAD d=65mm, inclus. esc. em mat. 1ª cat.e geotêxtil não tecido RT 07 kN/m

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,3000	8,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,4500	6,75
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,2000	14,66
<b>(B)Total:</b>						29,61

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						29,61
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						29,61

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 3 (incl. 0% IUM) sem frete	10116	m3	67,18	0,3510	23,58
Manta Geotêxtil não tecida RT- 07 (07 kN/m)	10323	M2	3,07	1,5000	4,60
Tubo plástico, corrugado, perfurado de PEAD ( polietileno de alta densidade), padrão NBR, diâmetro 65mm	10800	M	2,97	1,0000	2,97
<b>(F)Total:</b>					31,15

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	0,3900	3,77
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	36,14	0,3510	12,68
<b>(G)Total:</b>					16,45

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								77,21
<b>BDI:23,32%</b>								18,00
<b>Preço Unitário Total</b>								95,21

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42902 Dreno Longitudinal tipo Trincheira Drenante, H=0,40m c/tubo poroso PEAD d = 65 mm, incl. esc.  
 mat. 1ª cat., geotêxtil não tecido RT 07kN/m, V. Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,3000	8,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,4500	6,75
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,2000	14,66
<b>(B)Total:</b>						29,61

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						29,61
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						35,67

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 3 (incl. 0% IUM) sem frete	10116	m3	67,18	0,3510	23,58
Manta Geotêxtil não tecida RT- 07 (07 kN/m)	10323	M2	3,07	1,5000	4,60
Tubo plástico, corrugado, perfurado de PEAD ( polietileno de alta densidade), padrão NBR, diâmetro 65mm	10800	M	2,97	1,0000	2,97
<b>(F)Total:</b>					31,15

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0 ,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	0,3900	3,77
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	36,14	0,3510	12,68
<b>(G)Total:</b>					16,45

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						83,27
<b>BDI:23,32%</b>						19,41
<b>Preço Unitário Total</b>						102,68

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41259 Dreno ou Barbacã em tubo PVC, diâmetro de 2"

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,5000	6,11
<b>(B)Total:</b>						6,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						6,11
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						6,11

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 3 (incl. 0% IUM) sem frete	10116	m3	67,18	0,0010	0,06
Tubo de PVC rígido D= 50mm (dreno) - vara 6m	10306	vr	75,78	0,1750	13,26
<b>(F)Total:</b>					13,32

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						19,43
<b>BDI:23,32%</b>						4,53
<b>Preço Unitário Total</b>						23,96

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42905 Dreno ou Barbacã em tubo PVC, diâmetro de 2" em Vias Urbanas

Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
<b>(A)Total:</b>							0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,5000		6,11		
<b>(B)Total:</b>							6,11		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
<b>(C)Total:</b>							0,00		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							6,11		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							0,8300		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							7,36		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo Unitário			
Brita 3 (incl. 0% IUM) sem frete	10116	m3	67,18	0,0010		0,06			
Tubo de PVC rígido D= 50mm (dreno) - vara 6m	10306	vr	75,78	0,1750		13,26			
<b>(F)Total:</b>							13,32		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo Unitário			
<b>(G)Total:</b>							0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							20,68		
<b>BDI:23,32%</b>							4,82		
<b>Preço Unitário Total</b>							25,50		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40640 Dreno profundo com enchimento de areia, escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da areia

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						29,91

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,49
<b>(C)Total:</b>						1,49

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						31,40
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						31,40

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,6500	35,75
<b>(F)Total:</b>					35,75

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	0,7500	7,25
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	0,1000	3,61
<b>(G)Total:</b>					10,86

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,9750	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>78,01</b>
<b>BDI: 23,32%</b>								<b>18,19</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>96,20</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 43120 Dreno profundo com enchimento de areia, escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da areia, em vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						29,91

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,49
<b>(C)Total:</b>						1,49

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						31,40
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						37,83

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,6500	35,75
<b>(F)Total:</b>					35,75

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	0,7500	7,25
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	0,1000	3,61
<b>(G)Total:</b>					10,86

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,9750	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								84,44
<b>BDI: 23,32%</b>								19,69
<b>Preço Unitário Total</b>								104,13

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40642 Dreno profundo com enchimento de brita e areia (1:1) escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da areia e da brita  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,5000	30,55
<b>(B)Total:</b>						36,02

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,80
<b>(C)Total:</b>						1,80

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						37,82
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						37,82

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,3300	18,15
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	0,3200	13,98
<b>(F)Total:</b>					32,13

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	0,7500	7,25
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	0,1000	3,61
<b>(G)Total:</b>					10,86

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,4950	0,00
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,4800	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							80,81
<b>BDI: 23,32%</b>							18,84
<b>Preço Unitário Total</b>							99,65

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42906 Dreno profundo com enchimento de brita e areia (1:1) escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da areia e da brita em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,5000	30,55
<b>(B)Total:</b>						36,02

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,80
<b>(C)Total:</b>						1,80

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						37,82
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						45,56

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,3300	18,15
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	0,3200	13,98
<b>(F)Total:</b>					32,13

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	0,7500	7,25
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	0,1000	3,61
<b>(G)Total:</b>					10,86

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,4950	0,00
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,4800	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						88,55
<b>BDI: 23,32%</b>						20,64
<b>Preço Unitário Total</b>						109,19

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40643 Dreno profundo com enchimento de brita e areia (1:1) escavação em material 2ª categoria, inclusive transporte da areia e da brita  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,5000	30,55
<b>(B)Total:</b>						36,02

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,80
<b>(C)Total:</b>						1,80

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						37,82
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						37,82

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,3300	18,15
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	0,3200	13,98
<b>(F)Total:</b>					32,13

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40288	M3	17,74	0,7500	13,30
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	0,1000	3,61
<b>(G)Total:</b>					16,91

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,4950	0,00
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,4800	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							86,86
<b>BDI:23,32%</b>							20,25
<b>Preço Unitário Total</b>							107,11

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42907 Dreno profundo com enchimento de brita e areia (1:1) escavação em material 2ª categoria, inclusive transporte da areia e da brita em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,5000	30,55
<b>(B)Total:</b>						36,02

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,80
<b>(C)Total:</b>						1,80

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						37,82
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						45,56

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,3300	18,15
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	0,3200	13,98
<b>(F)Total:</b>					32,13

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40288	M3	17,74	0,7500	13,30
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	0,1000	3,61
<b>(G)Total:</b>					16,91

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,4950	0,00
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,4800	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							94,60
<b>BDI:23,32%</b>							22,06
<b>Preço Unitário Total</b>							116,66

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40641 Dreno profundo com enchimento de brita, escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da brita

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,5000	30,55
<b>(B)Total:</b>						36,02

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,80
<b>(C)Total:</b>						1,80

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						37,82
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						37,82

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	0,6500	28,39
<b>(F)Total:</b>					28,39

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	0,7500	7,25
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	0,1000	3,61
<b>(G)Total:</b>					10,86

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,9750	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								77,07
<b>BDI:23,32%</b>								17,97
<b>Preço Unitário Total</b>								95,04

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42908 Dreno profundo com enchimento de brita, escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da brita em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,5000	30,55
<b>(B)Total:</b>						36,02

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,80
<b>(C)Total:</b>						1,80

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						37,82
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						45,56

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	0,6500	28,39
<b>(F)Total:</b>					28,39

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	0,7500	7,25
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	0,1000	3,61
<b>(G)Total:</b>					10,86

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,9750	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								84,81
<b>BDI:23,32%</b>								19,77
<b>Preço Unitário Total</b>								104,58

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40648 Dreno profundo com tubo poroso, D = 0,20 m com enchimento de brita e areia, escavação em material 2ª categoria, inclusive transp.da areia, brita, tubo  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,3000	8,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,4500	6,75
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,2000	14,66
<b>(B)Total:</b>						29,61

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,48
<b>(C)Total:</b>						1,48

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						31,09
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						31,09

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,3200	17,60
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	0,2700	11,79
Tubo de concreto poroso D=0,20 m	10249	M	23,89	1,0000	23,89
<b>(F)Total:</b>					53,28

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40288	M3	17,74	0,7500	13,30
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	0,1000	3,61
<b>(G)Total:</b>					16,91

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,4800	0,00
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,4050	0,00
Transp. de Tubo poroso D=0,20 m (média D.P.)	1372	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0300	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>101,28</b>
<b>BDI:23,32%</b>							<b>23,61</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>124,89</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40649 Dreno profundo com tubo poroso, D = 0,20 m com enchimento de brita, escavação em material 3ª categoria (DPR-01), inclusive transporte da brita, tubo  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,3000	8,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,4500	6,75
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,2000	14,66
<b>(B)Total:</b>						29,61

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,48
<b>(C)Total:</b>						1,48

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						31,09
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						31,09

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	85,78	0,1400	12,00
Tubo de concreto poroso D=0,20 m	10249	M	23,89	1,0000	23,89
<b>(F)Total:</b>					35,89

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40294	M3	99,16	0,2000	19,83
<b>(G)Total:</b>					19,83

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,2100	0,00
Transp. de Tubo poroso D=0.20 m - comp= 1.00 m	1375	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0300	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						86,81
<b>BDI:23,32%</b>						20,24
<b>Preço Unitário Total</b>						107,05

Serviço: 43122 Dreno profundo com tubo poroso, D=0,20 m com enchim. de brita, escav. material 3ª categoria (DPR-01), inclus. transporte brita e tubo, Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,3000	8,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,4500	6,75
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,2000	14,66
<b>(B)Total:</b>						29,61

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,48
<b>(C)Total:</b>						1,48

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						31,09
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						37,45

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	85,78	0,1400	12,00
Tubo de concreto poroso D=0,20 m	10249	M	23,89	1,0000	23,89
<b>(F)Total:</b>					35,89

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40294	M3	99,16	0,2000	19,83
<b>(G)Total:</b>					19,83

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,2100	0,00
Transp. de Tubo poroso D=0.20 m - comp= 1.00 m	1375	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0300	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						93,17
<b>BDI:23,32%</b>						21,72
<b>Preço Unitário Total</b>						114,89

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42913 Dreno profundo com tubo poroso, D=0,20m com enchim. de brita e areia, escav. material 2ª categoria, inclui. transp. areia, brita e tubo Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A) Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
							<b>(A)Total:</b>	0,00

(B) Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário		
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,3000	8,20		
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,4500	6,75		
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,2000	14,66		
							<b>(B)Total:</b>	29,61

(C) Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,48	
						<b>(C)Total:</b>	1,48

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						31,09
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						37,45

(F) Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,3200	17,60	
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	0,2700	11,79	
Tubo de concreto poroso D=0,20 m	10249	M	23,89	1,0000	23,89	
					<b>(F)Total:</b>	53,28

(G) Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40288	M3	17,74	0,7500	13,30	
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	0,1000	3,61	
					<b>(G)Total:</b>	16,91

(H) Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,4800	0,00	
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,4050	0,00	
Transp. de Tubo poroso D=0,20 m (média D.P.)	1372	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0300	0,00	
									<b>(H)Total:</b>	0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							107,64
<b>BDI: 23,32%</b>							25,10
<b>Preço Unitário Total</b>							132,74

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40645 Dreno profundo D = 0,10 m c/ enchim. brita, areia (1:1) escav. mat. 3º categ.incl. transp. areia, brita c/ geotêxtil não tecido res.long. mín 16kn/m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,3000	4,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,5000	30,55
<b>(B)Total:</b>						40,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,02
<b>(C)Total:</b>						2,02

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						42,54
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						42,54

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,3940	21,67
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	67,18	0,3940	26,46
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	7,87	0,3450	2,71
Tubo de PVC rígido D= 100mm (dreno) - vara 6m	10308	vr	67,38	0,1667	11,23
<b>(F)Total:</b>					62,07

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40294	M3	99,16	0,7500	74,37
<b>(G)Total:</b>					74,37

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,5910	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,5910	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								178,98
<b>BDI:23,32%</b>								41,73
<b>Preço Unitário Total</b>								220,71

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40644 Dreno profundo D = 0,10 m c/enchim. brita e areia (1:1) escav.mat. 1º categ., inclus.transp.areia, brita,c/ geotêxtil não tecido res.long. mín 16 kn/m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,3000	4,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,5000	30,55
<b>(B)Total:</b>						40,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,02
<b>(C)Total:</b>						2,02

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						42,54
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						42,54

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,3940	21,67
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	67,18	0,3940	26,46
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	7,87	0,3450	2,71
Tubo de PVC rígido D= 100mm (dreno) - vara 6m	10308	vr	67,38	0,1667	11,23
<b>(F)Total:</b>					62,07

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	0,7500	7,25
<b>(G)Total:</b>					7,25

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,5910	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,5910	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							111,86
<b>BDI:23,32%</b>							26,08
<b>Preço Unitário Total</b>							137,94

Serviço: 40646 Dreno profundo D = 0,20 m com enchimento de areia, escavação em material 1ª categoria (DPS-01), inclusive transporte da areia e do tubo  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,3000	8,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,4500	6,75
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,2000	14,66
<b>(B)Total:</b>						29,61

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,48
<b>(C)Total:</b>						1,48

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						31,09
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						31,09

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,5900	32,45
Tubo de concreto poroso D=0,20 m	10249	M	23,89	1,0000	23,89
<b>(F)Total:</b>					56,34

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	0,7500	7,25
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	0,1000	3,61
<b>(G)Total:</b>					10,86

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,8850	0,00
Transp. de Tubo poroso D=0,20 m (preço médio)	1083	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0300	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							98,29
<b>BDI:23,32%</b>							22,92
<b>Preço Unitário Total</b>							121,21

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40647 Dreno profundo D = 0,20 m com enchimento de brita e areia, escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da brita e da areia  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,3000	8,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,4500	6,75
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,2000	14,66
<b>(B)Total:</b>						29,61

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,48
<b>(C)Total:</b>						1,48

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						31,09
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						31,09

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,3200	17,60
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	0,2700	11,79
Tubo de concreto poroso D=0,20 m	10249	M	23,89	1,0000	23,89
<b>(F)Total:</b>					53,28

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	0,7500	7,25
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	0,1000	3,61
<b>(G)Total:</b>					10,86

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,4800	0,00
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,4050	0,00
Transp. de Tubo poroso D=0,20 m (preço médio)	1083	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0300	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>95,23</b>
<b>BDI:23,32%</b>							<b>22,20</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>117,43</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42910 Dreno profundo D=0,10m c/ enchim.brita, areia (1:1) escav. em mat. 3ª categoria, incl.geotêxtil não tecido RT 16kn/m, e transp. brita, areia V.Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,3000	4,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,5000	30,55
<b>(B)Total:</b>						40,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,02
<b>(C)Total:</b>						2,02

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						42,54
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						51,25

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,3940	21,67
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	67,18	0,3940	26,46
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	7,87	0,3450	2,71
Tubo de PVC rígido D= 100mm (dreno) - vara 6m	10308	vr	67,38	0,1667	11,23
<b>(F)Total:</b>					62,07

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40294	M3	99,16	0,7500	74,37
<b>(G)Total:</b>					74,37

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,5910	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,5910	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								187,69
<b>BDI:23,32%</b>								43,76
<b>Preço Unitário Total</b>								231,45

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42909 Dreno profundo D=0,10m c/ enchim.brita,areia (1:1) escav.mat. 1ª categoria, incl. geotêxtil não tecido RT16 kn/m e transp. areia,brita- Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,3000	4,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,5000	30,55
<b>(B)Total:</b>						40,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,02
<b>(C)Total:</b>						2,02

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						42,54
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						51,25

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,3940	21,67
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	67,18	0,3940	26,46
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	7,87	0,3450	2,71
Tubo de PVC rígido D= 100mm (dreno) - vara 6m	10308	vr	67,38	0,1667	11,23
<b>(F)Total:</b>					62,07

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	0,7500	7,25
<b>(G)Total:</b>					7,25

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,5910	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,5910	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							120,57
<b>BDI:23,32%</b>							28,11
<b>Preço Unitário Total</b>							148,68

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40144 Dreno profundo D=0,20 m com enchimento brita e areia, tudo incluído  
 Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,3000	8,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						47,64

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,38
<b>(C)Total:</b>						2,38

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						50,02
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						50,02

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,3200	17,60
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	0,2700	11,79
Tubo de concreto poroso D=0,20 m	10249	M	23,89	1,0000	23,89
<b>(F)Total:</b>					53,28

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	0,7500	7,25
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	0,1000	3,61
<b>(G)Total:</b>					10,86

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,4800	0,00
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,4050	0,00
Transp. de Tubo poroso D=0,20 m (preço médio)	1083	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0300	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							114,16
<b>BDI:23,32%</b>							26,62
<b>Preço Unitário Total</b>							140,78

Serviço: 42911 Dreno profundo D=0,20m com enchimento de areia, escavação em material 1ª categoria (DPS-01), inclusive transporte da areia e do tubo em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,3000	8,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,4500	6,75
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,2000	14,66
<b>(B)Total:</b>						29,61

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,48
<b>(C)Total:</b>						1,48

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						31,09
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						37,45

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,5900	32,45
Tubo de concreto poroso D=0,20 m	10249	M	23,89	1,0000	23,89
<b>(F)Total:</b>					56,34

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	0,7500	7,25
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	0,1000	3,61
<b>(G)Total:</b>					10,86

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,8850	0,00
Transp. de Tubo poroso D=0,20 m (preço médio)	1083	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0300	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							104,65
<b>BDI:23,32%</b>							24,40
<b>Preço Unitário Total</b>							129,05

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42912 Dreno profundo D=0,20m com enchimento de brita e areia, escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da brita e da areia, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,3000	8,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,4500	6,75
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,2000	14,66
<b>(B)Total:</b>						29,61

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,48
<b>(C)Total:</b>						1,48

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						31,09
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						37,45

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,3200	17,60
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	0,2700	11,79
Tubo de concreto poroso D=0,20 m	10249	M	23,89	1,0000	23,89
<b>(F)Total:</b>					53,28

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	0,7500	7,25
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	0,1000	3,61
<b>(G)Total:</b>					10,86

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,4800	0,00
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,4050	0,00
Transp. de Tubo poroso D=0,20 m (preço médio)	1083	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0300	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>101,59</b>
<b>BDI:23,32%</b>							<b>23,69</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>125,28</b>

Serviço: 40704 Dreno profundo em solo com tubo PEAD perfur. D=100 mm, envolto por geotêxtil não tecido RT16 kn/m, preenchim. c/ brita, incl. transporte  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,3000	4,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,3000	3,66
<b>(B)Total:</b>						10,89

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						10,89
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						10,89

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	67,18	0,3500	23,51
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	7,87	2,4000	18,88
Tubo plástico, corrugado, perfurado de PEAD ( polietileno de alta densidade), padrão NBR, diâmetro 100mm	10258	M	4,77	1,0000	4,77
<b>(F)Total:</b>					47,16

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	0,5400	5,22
Reaterro de cavas c/ compactação manual ( apiloamento) (dim. reduz.)	40301	M3	83,48	0,1800	15,02
<b>(G)Total:</b>					20,24

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,5250	0,00
Transp. de tubo de PVC/PEAD perfurado diam.= 100mm, envolto por geotextil	1387	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0037	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						<b>78,29</b>
<b>BDI:23,32%</b>						<b>18,25</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>96,54</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41107 Dreno profundo para corte em solo, com enchimento em brita revestido com geotêxtil não tecido RT  
 16 kn/m, inclusive transporte da brita  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,5000	30,55
<b>(B)Total:</b>						36,02

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,80
<b>(C)Total:</b>						1,80

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						37,82
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						37,82

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	0,6500	28,39
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	7,87	3,0000	23,61
<b>(F)Total:</b>					52,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	0,7500	7,25
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	0,1000	3,61
<b>(G)Total:</b>					10,86

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,9750	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								100,68
<b>BDI:23,32%</b>								23,47
<b>Preço Unitário Total</b>								124,15

Serviço: 42915 Dreno profundo para corte em solo, com enchimento em brita revestido com geotêxtil não tecido RT-16, inclusive transporte da brita em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,5000	30,55
<b>(B)Total:</b>						36,02

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,80
<b>(C)Total:</b>						1,80

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						37,82
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						45,56

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	0,6500	28,39
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	7,87	3,0000	23,61
<b>(F)Total:</b>					52,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	0,7500	7,25
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	0,1000	3,61
<b>(G)Total:</b>					10,86

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,9750	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								108,42
<b>BDI:23,32%</b>								25,28
<b>Preço Unitário Total</b>								133,70

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42914 Dreno profundo solo c/tubo PEAD perfur. D=100mm envolto geotêxtil não tecido RT16kn, preench. c/brita, inclus.transp.tubo exclus.transp.brita V Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,3000	4,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,3000	3,66
<b>(B)Total:</b>						10,89

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						10,89
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						13,12

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	67,18	0,3500	23,51
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	7,87	2,4000	18,88
Tubo plástico, corrugado, perfurado de PEAD ( polietileno de alta densidade), padrão NBR, diâmetro 100mm	10258	M	4,77	1,0000	4,77
<b>(F)Total:</b>					47,16

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	0,5400	5,22
Reaterro de cavas c/ compactação manual ( apiloamento) (dim. reduz.)	40301	M3	83,48	0,1800	15,02
<b>(G)Total:</b>					20,24

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de tubo de PVC/PEAD perfurado diam.= 100mm, envolto por geotextil	1387	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0037	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							80,52
<b>BDI:23,32%</b>							18,77
<b>Preço Unitário Total</b>							99,29

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40638 Dreno sub-horizontal D = 50 mm em PVC, com geotêxtil não tecido RT 16 kn/m, exclusive transportes

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Bomba hidraulica tipo MT 200	30088	1,0000	1,0000	0,0000	66,55	40,68	66,55
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,2000	0,8000	151,10	51,26	71,22
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	187,64	68,33	92,18
Sonda rotativa tipo Mach 700 ou equivalente	30086	1,0000	1,0000	0,0000	94,82	49,65	94,82
<b>(A)Total:</b>							324,77

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Meio Oficial	20095	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						44,91

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,24
<b>(C)Total:</b>						2,24

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						371,92
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						371,92

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	7,87	0,2000	1,57
Sapata de widea NW	10165	Ud	255,31	0,0100	2,55
Tubo de PVC rígido D= 50mm (dreno) - vara 6m	10306	vr	75,78	0,1750	13,26
<b>(F)Total:</b>					17,38

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						389,30
<b>BDI:23,32%</b>						90,78
<b>Preço Unitário Total</b>						480,08

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42917 Dreno sub-horizontal D = 50 mm em PVC inclus. escavação em alteração de rocha, geotêxtil não tecido RT-16 exclusive transp. em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,2000	0,8000	151,10	51,26	71,22
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	187,64	68,33	92,18
<b>(A)Total:</b>							163,40

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Meio Oficial	20095	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						44,91

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,24
<b>(C)Total:</b>						2,24

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						210,55
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						253,67

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	7,87	0,2000	1,57
Sapata de widea NW	10165	Ud	255,31	0,0100	2,55
Tube de PVC rígido D= 50mm (dreno) - vara 6m	10306	vr	75,78	0,1800	13,64
<b>(F)Total:</b>					17,76

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Perfuração rotativa inclinada, em rocha sã, com coroa de diamante, diâmetro N (75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo.	41019	M	603,47	0,6500	392,25
<b>(G)Total:</b>					392,25

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								663,68
<b>BDI:23,32%</b>								154,77
<b>Preço Unitário Total</b>								818,45

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42918 Dreno sub-horizontal D = 50 mm em PVC inclus.escavação em rocha sã, geotêxtil não tecido RT-16, exclusive transportes em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,2000	0,8000	151,10	51,26	71,22
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	187,64	68,33	92,18
<b>(A)Total:</b>							163,40

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Meio Oficial	20095	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						32,69

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,63
<b>(C)Total:</b>						1,63

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						197,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						238,21

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	7,87	0,2000	1,57
Sapata de widea NW	10165	Ud	255,31	0,0100	2,55
Tubo de PVC rígido D= 50mm (dreno) - vara 6m	10306	vr	75,78	0,1800	13,64
<b>(F)Total:</b>					17,76

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Perfuração rotativa inclinada, em rocha sã, com coroa de diamante, diâmetro N (75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo.	41019	M	603,47	1,0000	603,47
<b>(G)Total:</b>					603,47

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								859,44
<b>BDI:23,32%</b>								200,42
<b>Preço Unitário Total</b>								1.059,86

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42916 Dreno sub-horizontal D=50 mm inclusive geotêxtil não tecido RT 16 kn/m, em PVC, exclusive transportes em Vias Urbanas

Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Bomba hidraulica tipo MT 200	30088	1,0000	1,0000	0,0000	66,55	40,68	66,55
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,2000	0,8000	151,10	51,26	71,22
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	187,64	68,33	92,18
Sonda rotativa tipo Mach 700 ou equivalente	30086	1,0000	1,0000	0,0000	94,82	49,65	94,82
<b>(A)Total:</b>							324,77

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Meio Oficial	20095	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						44,91

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,24
<b>(C)Total:</b>						2,24

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						371,92
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						448,09

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	7,87	0,2000	1,57
Sapata de widea NW	10165	Ud	255,31	0,0100	2,55
Tubo de PVC rígido D= 50mm (dreno) - vara 6m	10306	vr	75,78	0,1750	13,26
<b>(F)Total:</b>					17,38

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						465,47
<b>BDI:23,32%</b>						108,54
<b>Preço Unitário Total</b>						574,01

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41188 Dreno sub-horizontal D=50mm em PVC (escavação em alteração de rocha), inclusive geotêxtil não tecido RT 16 kn/m, exclusive transportes  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,2000	0,8000	151,10	51,26	71,22
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	187,64	68,33	92,18
<b>(A)Total:</b>							163,40

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Meio Oficial	20095	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						44,91

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,24
<b>(C)Total:</b>						2,24

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						210,55
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						210,55

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	7,87	0,2000	1,57
Sapata de widea NW	10165	Ud	255,31	0,0100	2,55
Tube de PVC rígido D= 50mm (dreno) - vara 6m	10306	vr	75,78	0,1800	13,64
<b>(F)Total:</b>					17,76

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Perfuração rotativa inclinada, em rocha sã, com coroa de diamante, diâmetro N (75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo.	41019	M	603,47	0,6500	392,25
<b>(G)Total:</b>					392,25

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						620,56
<b>BDI:23,32%</b>						144,71
<b>Preço Unitário Total</b>						765,27

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41187 Dreno sub-horizontal D=50mm em PVC (escavação em rocha sã), inclusive geotêxtil não tecido RT  
 16 kn/m, exclusive transportes  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,2000	0,8000	151,10	51,26	71,22
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	187,64	68,33	92,18
<b>(A)Total:</b>							163,40

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Meio Oficial	20095	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						32,69

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,63
<b>(C)Total:</b>						1,63

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						197,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						197,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	7,87	0,2000	1,57
Sapata de widea NW	10165	Ud	255,31	0,0100	2,55
Tube de PVC rígido D= 50mm (dreno) - vara 6m	10306	vr	75,78	0,1800	13,64
<b>(F)Total:</b>					17,76

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Perfuração rotativa inclinada, em rocha sã, com coroa de diamante, diâmetro N (75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo.	41019	M	603,47	1,0000	603,47
<b>(G)Total:</b>					603,47

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								818,95
<b>BDI:23,32%</b>								190,97
<b>Preço Unitário Total</b>								1.009,92

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40705 Dreno sub-superficial rocha (h=0,55m) c/ tubo PEAD perfur. d=100mm, env. por geotêxtil 16kn/m, preenc.c/ brita, inclus.transp. tubo, exclusive transp.brita  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,3000	4,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,3000	3,66
<b>(B)Total:</b>						10,89

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						10,89
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						10,89

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	67,18	0,1400	9,40
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	7,87	0,6000	4,72
Tubo plástico, corrugado, perfurado de PEAD ( polietileno de alta densidade), padrão NBR, diâmetro 100mm	10258	M	4,77	1,0000	4,77
<b>(F)Total:</b>					18,89

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40294	M3	99,16	0,2000	19,83
Reaterro de cavas c/ compactação manual ( apiloamento) (dim. reduz.)	40301	M3	83,48	0,1400	11,68
<b>(G)Total:</b>					31,51

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de tubo de PVC/PEAD perfurado diam.= 100mm, envolto por geotextil	1387	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0037	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							61,29
<b>BDI:23,32%</b>							14,29
<b>Preço Unitário Total</b>							75,58

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42919 Dreno sub-superficial rocha (h=0,55m) c/tubo PEAD perfur.d=100mm, env. geotêxtil RT-16, preenc.  
c/ brita, incl. transp. tubo, excl. transp brita-Vias Urb  
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,3000	4,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,3000	3,66
<b>(B)Total:</b>						10,89

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						10,89
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						13,12

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	67,18	0,1400	9,40
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	7,87	0,6000	4,72
Tubo plástico, corrugado, perfurado de PEAD ( polietileno de alta densidade), padrão NBR, diâmetro 100mm	10258	M	4,77	1,0000	4,77
<b>(F)Total:</b>					18,89

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40294	M3	99,16	0,2000	19,83
Reaterro de cavas c/ compactação manual ( apiloamento) (dim. reduz.)	40301	M3	83,48	0,1400	11,68
<b>(G)Total:</b>					31,51

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de tubo de PVC/PEAD perfurado diam.= 100mm, envolto por geotextil	1387	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0037	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							63,52
<b>BDI:23,32%</b>							14,81
<b>Preço Unitário Total</b>							78,33

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40639 Dreno vertical D = 75 mm em PVC, com geotêxtil não tecido resistência longitudinal 16 kn/m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Bomba hidraulica tipo MT 200	30088	1,0000	1,0000	0,0000	66,55	40,68	66,55
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,2000	0,8000	151,10	51,26	71,22
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	187,64	68,33	92,18
Sonda rotativa tipo Mach 700 ou equivalente	30086	1,0000	1,0000	0,0000	94,82	49,65	94,82
<b>(A)Total:</b>							<b>324,77</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Meio Oficial	20095	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						<b>44,91</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,24
<b>(C)Total:</b>						<b>2,24</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>371,92</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>1,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>371,92</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	7,87	0,2800	2,20
Sapata de widea NW	10165	Ud	255,31	0,0100	2,55
Tubo de PVC rígido D= 75mm (dreno) - vara 6m	10307	vr	99,30	0,1750	17,37
<b>(F)Total:</b>					<b>22,12</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>394,04</b>
<b>BDI:23,32%</b>								<b>91,89</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>485,93</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42920 Dreno vertical D = 75 mm em PVC, inclusive geotêxtil não tecido RT-16, exclusive transportes, em Vias Urbanas

Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Bomba hidraulica tipo MT 200	30088	1,0000	1,0000	0,0000	66,55	40,68	66,55
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,2000	0,8000	151,10	51,26	71,22
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	187,64	68,33	92,18
Sonda rotativa tipo Mach 700 ou equivalente	30086	1,0000	1,0000	0,0000	94,82	49,65	94,82
<b>(A)Total:</b>							324,77

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Meio Oficial	20095	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						44,91

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,24
<b>(C)Total:</b>						2,24

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						371,92
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						448,09

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	7,87	0,2800	2,20
Sapata de widea NW	10165	Ud	255,31	0,0100	2,55
Tubo de PVC rígido D= 75mm (dreno) - vara 6m	10307	vr	99,30	0,1750	17,37
<b>(F)Total:</b>					22,12

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						470,21
<b>BDI:23,32%</b>						109,65
<b>Preço Unitário Total</b>						579,86

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42047 Elementos de madeira para sinalização - cavaletes  
 Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						27,22

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,36
<b>(C)Total:</b>						1,36

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						28,58
<b>(D) Produção da Equipe</b>						4,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						7,14

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm	10062	m	5,63	2,0000	11,26
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.317,96	0,0090	11,86
<b>(F)Total:</b>					23,12

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						30,26
<b>BDI:23,32%</b>						7,05
<b>Preço Unitário Total</b>						37,31

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41344 Eletroduto de aço galv. 1 1/4" inclusive abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, e luvas  
 Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.C.	20072	1,01	157,27	12,22	1,2000	14,66
Eletricista	20056	1,24	157,27	15,00	0,8000	12,00
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,3000	8,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,2000	3,00
<b>(B)Total:</b>						37,86

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,89
<b>(C)Total:</b>						1,89

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						39,75
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						39,75

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia de rio (preço médio)	10112	M3	63,75	0,0050	0,31
Cimento CP III	10092	kg	0,32	0,0600	0,01
Eletroduto de aço galvanizado d=1 1/4"	10809	M	23,00	1,0000	23,00
<b>(F)Total:</b>					23,32

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								63,07
<b>BDI:23,32%</b>								14,70
<b>Preço Unitário Total</b>								77,77

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42921 Eletroduto de ferro galvanizado DN 4" , inclusive conexões, exclusive escavação e reaterro,  
 fornecimento e assentamento, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Oficial	20099	1,65	157,27	19,97	0,5000	9,98
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,5000	6,11
<b>(B)Total:</b>						16,09

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,80
<b>(C)Total:</b>						0,80

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						16,89
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						20,34

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Eletroduto de ferro galvanizado DN 4"	10763	M	61,13	1,0500	64,18
Luva DN 4" ferro galvanizado	10764	Ud	114,26	0,2500	28,56
<b>(F)Total:</b>					92,74

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								113,08
<b>BDI:23,32%</b>								26,37
<b>Preço Unitário Total</b>								139,45

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41227 Eletroduto de ferro galvanizado DN 4", inclusive conexões, exclusive escavação e reaterro, fornecimento e assentamento  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Oficial	20099	1,65	157,27	19,97	0,5000	9,98	
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,5000	6,11	
<b>(B)Total:</b>							16,09

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,80	
<b>(C)Total:</b>							0,80

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						16,89
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						16,89

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
Eletroduto de ferro galvanizado DN 4"	10763	M	61,13	1,0500	64,18	
Luva DN 4" ferro galvanizado	10764	Ud	114,26	0,2500	28,56	
<b>(F)Total:</b>						92,74

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(G)Total:</b>						0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								109,63
<b>BDI:23,32%</b>								25,56
<b>Preço Unitário Total</b>								135,19

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41345 Eletroduto de PVC diâmetro de 4", fornecimento e instalação  
 Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.C.	20072	1,01	157,27	12,22	1,8100	22,11
Eletricista	20056	1,24	157,27	15,00	1,2000	18,00
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,3000	8,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,3300	4,95
<b>(B)Total:</b>						53,26

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,66
<b>(C)Total:</b>						2,66

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						55,92
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						55,92

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia de rio (preço médio)	10112	M3	63,75	0,0015	0,09
Cimento CP III	10092	kg	0,32	0,1800	0,05
Eletroduto de PVC rígido d=4"	10810	M	28,44	1,0500	29,86
<b>(F)Total:</b>					30,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						85,92
<b>BDI:23,32%</b>						20,03
<b>Preço Unitário Total</b>						105,95

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40951 Eletroduto para rede de lógica, inclusive conexões  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Eletricista	20056	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
<b>(B)Total:</b>						45,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,25
<b>(C)Total:</b>						2,25

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						47,25
<b>(D) Produção da Equipe</b>						5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						9,45

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Eletroduto de PVC rígido roscável diâm.50mm	10685	M	9,86	1,1000	10,84
<b>(F)Total:</b>					10,84

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								20,29
<b>BDI:23,32%</b>								4,73
<b>Preço Unitário Total</b>								25,02

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42922 Eletroduto para rede de lógica, inclusive conexões, em Vias Urbanas

Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Eletricista	20056	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
<b>(B)Total:</b>						45,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,25
<b>(C)Total:</b>						2,25

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						47,25
<b>(D) Produção da Equipe</b>						4,1500
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						11,38

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Eletroduto de PVC rígido roscável diâm.50mm	10685	M	9,86	1,1000	10,84
<b>(F)Total:</b>					10,84

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							22,22
<b>BDI:23,32%</b>							5,18
<b>Preço Unitário Total</b>							27,40

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41121 Eletroduto PVC diâmetro 75mm, fornecimento e assentamento  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						33,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						33,39
<b>(D) Produção da Equipe</b>						10,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,33

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Eletroduto de PVC rígido roscável diâm.75mm	10686	M	18,05	1,0000	18,05
<b>(F)Total:</b>					18,05

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								21,38
<b>BDI:23,32%</b>								4,98
<b>Preço Unitário Total</b>								26,36

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42923 Eletroduto PVC diâmetro 75mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						33,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						33,39
<b>(D) Produção da Equipe</b>						8,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,02

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Eletroduto de PVC rígido roscável diâm.75mm	10686	M	18,05	1,0000	18,05
<b>(F)Total:</b>					18,05

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								22,07
<b>BDI:23,32%</b>								5,14
<b>Preço Unitário Total</b>								27,21

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42924 Eletroduto PVC rígido roscável diâm. 50 mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						33,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						33,39
<b>(D) Produção da Equipe</b>						8,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,02

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Eletroduto de PVC rígido roscável diâm.50mm	10685	M	9,86	1,0000	9,86
<b>(F)Total:</b>					9,86

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						13,88
<b>BDI:23,32%</b>						3,23
<b>Preço Unitário Total</b>						17,11

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41120 Eletroduto PVC rígido roscável diâm. 50mm, fornecimento e assentamento  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						33,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						33,39
<b>(D) Produção da Equipe</b>						10,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,33

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Eletroduto de PVC rígido roscável diâm.50mm	10685	M	9,86	1,0000	9,86
<b>(F)Total:</b>					9,86

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						13,19
<b>BDI:23,32%</b>						3,07
<b>Preço Unitário Total</b>						16,26

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41128 Eletroduto tipo Kanaflex diâmetro 1 1/4", fornecimento e assentamento  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						33,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						33,39
<b>(D) Produção da Equipe</b>						10,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,33

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Eletroduto Kanaflex diâmetro 1 1/4	10693	M	2,45	1,0000	2,45
<b>(F)Total:</b>					2,45

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						5,78
<b>BDI:23,32%</b>						1,34
<b>Preço Unitário Total</b>						7,12

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42925 Eletroduto tipo Kanaflex diâmetro 1 1/4", fornecimento e assentamento em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						33,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						33,39
<b>(D) Produção da Equipe</b>						8,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,02

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Eletroduto Kanaflex diâmetro 1 1/4	10693	M	2,45	1,0000	2,45
<b>(F)Total:</b>					2,45

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								6,47
<b>BDI:23,32%</b>								1,50
<b>Preço Unitário Total</b>								7,97

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41129 Eletroduto tipo Kanaflex diâmetro 1 1/2", fornecimento e assentamento  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						33,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						33,39
<b>(D) Produção da Equipe</b>						10,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,33

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Eletroduto Kanaflex diâmetro 1 1/2	10694	M	3,39	1,0000	3,39
<b>(F)Total:</b>					3,39

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						6,72
<b>BDI:23,32%</b>						1,56
<b>Preço Unitário Total</b>						8,28

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42926 Eletroduto tipo Kanaflex diâmetro 1 1/2", fornecimento e assentamento em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						33,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						33,39
<b>(D) Produção da Equipe</b>						8,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,02

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Eletroduto Kanaflex diâmetro 1 1/2	10694	M	3,39	1,0000	3,39
<b>(F)Total:</b>					3,39

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						7,41
<b>BDI:23,32%</b>						1,72
<b>Preço Unitário Total</b>						9,13

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41131 Eletroduto tipo Kanaflex diâmetro 2", fornecimento e assentamento  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						33,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						33,39
<b>(D) Produção da Equipe</b>						10,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,33

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Eletroduto Kanaflex diâmetro 2	10696	M	4,33	1,0000	4,33
<b>(F)Total:</b>					4,33

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						7,66
<b>BDI:23,32%</b>						1,78
<b>Preço Unitário Total</b>						9,44

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42927 Eletroduto tipo Kanaflex diâmetro 2", fornecimento e assentamento em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						33,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						33,39
<b>(D) Produção da Equipe</b>						8,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,02

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Eletroduto Kanaflex diâmetro 2	10696	M	4,33	1,0000	4,33
<b>(F)Total:</b>					4,33

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						8,35
<b>BDI:23,32%</b>						1,94
<b>Preço Unitário Total</b>						10,29

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41130 Eletroduto tipo Kanaflex diâmetro 4", fornecimento e assentamento  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						33,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						33,39
<b>(D) Produção da Equipe</b>						10,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,33

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Eletroduto Kanaflex diâmetro 4	10695	M	8,21	1,0000	8,21
<b>(F)Total:</b>					8,21

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								11,54
<b>BDI:23,32%</b>								2,69
<b>Preço Unitário Total</b>								14,23

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42928 Eletroduto tipo Kanaflex diâmetro 4", fornecimento e assentamento em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						33,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						33,39
<b>(D) Produção da Equipe</b>						8,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,02

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Eletroduto Kanaflex diâmetro 4	10695	M	8,21	1,0000	8,21
<b>(F)Total:</b>					8,21

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								12,23
<b>BDI:23,32%</b>								2,85
<b>Preço Unitário Total</b>								15,08

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 101196 Emulsão Asfáltica para Imprimação (EAI), fornecimento  
 Grupo de Serviço: 4 - MATERIAL BETUMINOSO

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsão Asfáltica para Imprimação (EAI)	101195	t	2.340,58	1,0000	2.340,58
<b>(F)Total:</b>					2.340,58

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>2.340,58</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>2.340,58</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42545 Emulsão RL-1C- FLEX (Emulflex RL-1C-E), fornecimento  
 Grupo de Serviço: 4 - MATERIAL BETUMINOSO  
 Observações: Emulsão RL-1C-SBR(c/polimero)

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsão RL 1C-E	10022	t	2.741,51	1,0000	2.741,51
(F)Total:					2.741,51

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								2.741,51
Preço Unitário Total								2.741,51

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40974 Emulsão RM-1C, fornecimento  
 Grupo de Serviço: 4 - MATERIAL BETUMINOSO

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo Unitário			
Emulsao RM 1C	10008	t	2.421,53	1,0000		2.421,53			
							(F)Total:	2.421,53	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo Unitário			
							(G)Total:	0,00	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							2.421,53		
<b>Preço Unitário Total</b>							2.421,53		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40978 Emulsão RR-1C FLEX (Emulflex RR-1C-E,) fornecimento  
 Grupo de Serviço: 4 - MATERIAL BETUMINOSO

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							(A)Total:	0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
							(B)Total:	0,00		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
							(C)Total:	0,00		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo			Custo Unitário			
Emulsão RR 1C-E	10020	t	3.001,89	1,0000			3.001,89			
							(F)Total:	3.001,89		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo			Custo Unitário			
							(G)Total:	0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
							(H)Total:	0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							3.001,89			
<b>Preço Unitário Total</b>							3.001,89			

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40975 Emulsão RR-1C, fornecimento  
 Grupo de Serviço: 4 - MATERIAL BETUMINOSO

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>									0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>									1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>									0,00
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Emulsão RR 1C	10009	t	1.992,70		1,0000		1.992,70		
							(F)Total:	1.992,70	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(G)Total:	0,00	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>									<b>1.992,70</b>
<b>Preço Unitário Total</b>									<b>1.992,70</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40969 Emulsão RR-2C, fornecimento  
 Grupo de Serviço: 4 - MATERIAL BETUMINOSO

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo Unitário			
Emulsao RR 2C	10010	t	2.278,72	1,0000		2.278,72			
							(F)Total:	2.278,72	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo Unitário			
							(G)Total:	0,00	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							2.278,72		
<b>Preço Unitário Total</b>							2.278,72		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40971 Emulsão RR-2C-FLEX (Emulflex RR-2C-E), fornecimento  
 Grupo de Serviço: 4 - MATERIAL BETUMINOSO  
 Observações: Emulsão RR-2C-SBR(c/polimero)

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsão RR 2C-E	10021	t	3.048,00	1,0000	3.048,00
(F)Total:					3.048,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								3.048,00
Preço Unitário Total								3.048,00

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41340 Encamisamento metálico de estacas, diâmetro 380mm em chapa de 6.3mm, preenchido c/ concreto auto adensável (20MPa)  
 Grupo de Serviço: 32 - INFRA E MESO-ESTRUTURA

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	0,8000	0,2000	25,36	20,58	24,39
Bomba d'água 3,0 CV	30081	1,0000	0,5000	0,5000	15,18	12,47	13,82
Calandra para chapas de aço até 25mm - 22KW	101461	1,0000	0,5000	0,5000	92,46	56,13	74,29
Máquina de solda 425 A, pot=33A	30082	1,0000	0,5000	0,5000	45,84	24,09	34,96
Vibrador de imersão AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	1,0000	0,8000	0,2000	15,55	12,73	14,98
<b>(A)Total:</b>							162,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	157,27	19,97	1,0000	19,97
Encarregado de fundação	20059	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
Soldador	20005	1,96	157,27	23,72	1,0000	23,72
<b>(B)Total:</b>						107,70

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,38
<b>(C)Total:</b>						5,38

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						275,52
<b>(D) Produção da Equipe</b>						4,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						68,88

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia de rio (preço médio)	10112	M3	63,75	0,1030	6,56
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	67,18	0,0500	3,35
Brita 2 (incl. 0% IUM) sem frete	10115	m3	67,18	0,0500	3,35
Chapa de aço 6.3 mm	10149	kg	5,25	59,8000	313,95
Cimento CP III	10092	kg	0,32	45,8400	14,66
Eletrodo para soldas - OK 4804	10185	kg	17,95	0,1400	2,51
Plastiment VZ (10% I.P.I. e 8% frete), marca de referência Sika	10191	kg	4,70	0,0850	0,39
<b>(F)Total:</b>					344,77

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						413,65
<b>BDI:23,32%</b>						96,46
<b>Preço Unitário Total</b>						510,11

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40997 Enrocamento de pedra arrumada com pá carregadeira e escavadeira, inclusive fornecimento, exclusive transporte da pedra  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,8000	0,2000	298,27	124,86	263,58
Escavadeira EC 240 VOLVO ou equivalente	30044	1,0000	1,0000	0,0000	185,90	51,68	185,90
<b>(A)Total:</b>							449,48

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	1,0000	28,44
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	8,0000	97,76
<b>(B)Total:</b>						126,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						575,68
<b>(D) Produção da Equipe</b>						20,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						28,78

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra p/ enrocamento	10124	M3	54,72	1,0000	54,72
<b>(F)Total:</b>					54,72

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							83,50
<b>BDI:23,32%</b>							19,47
<b>Preço Unitário Total</b>							102,97

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40724 Enrocamento de pedra de mão arrumada exclusive transporte  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
<b>(B)Total:</b>						149,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,47
<b>(C)Total:</b>						7,47

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						157,02
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						78,51

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	70,24	1,0000	70,24
<b>(F)Total:</b>					70,24

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						148,75
<b>BDI:23,32%</b>						34,68
<b>Preço Unitário Total</b>						183,43

Serviço: 40722 Enrocamento de pedra jogada exclusive fornecimento e transporte (utilização de material considerado em medição)

Unidade: M3

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	1,0000	0,0000	298,27	124,86	298,27
<b>(A)Total:</b>							298,27

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,3000	8,53
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						20,75

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						319,02
<b>(D) Produção da Equipe</b>						40,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						7,97

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						7,97
<b>BDI: 23,32%</b>						1,85
<b>Preço Unitário Total</b>						9,82

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40998 Enrocamento de pedra jogada exclusive o fornecimento e transporte da pedra  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6N ou equivalente	30016	1,0000	1,0000	0,0000	315,15	128,59	315,15
<b>(A)Total:</b>							315,15

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,3000	8,53
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						20,75

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						335,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						40,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						8,39

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						8,39
<b>BDI:23,32%</b>						1,95
<b>Preço Unitário Total</b>						10,34

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40723 Enrocamento de pedra jogada inclusive fornecimento, exclusive transporte da pedra  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	1,0000	0,0000	298,27	124,86	298,27
<b>(A)Total:</b>							298,27

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,3000	8,53
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						20,75

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						319,02
<b>(D) Produção da Equipe</b>						40,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						7,97

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra p/ enrocamento	10124	M3	54,72	1,0000	54,72
<b>(F)Total:</b>					54,72

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						62,69
<b>BDI:23,32%</b>						14,61
<b>Preço Unitário Total</b>						77,30

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40335 Ensecadeira dupla de madeira esp.= 5 cm com 1 reaproveitamento  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Ensecadeira simples de madeira esp.= 5 cm com 1 reaproveitamento, inclusive transporte das madeiras	40333	M2	238,31		2,0000		476,62		
							(G)Total:	476,62	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							476,62		
<b>BDI:23,32%</b>							111,14		
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>587,76</b>		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40334 Ensecadeira dupla de madeira esp.= 5 cm sem reaproveitamento, tudo incluído  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Ensecadeira simples de madeira esp.= 5 cm sem reaproveitamento, inclusive transporte das madeiras	40332	M2	323,01	2,0000	646,02
<b>(G)Total:</b>					646,02

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					<b>646,02</b>
<b>BDI:23,32%</b>					<b>150,65</b>
<b>Preço Unitário Total</b>					<b>796,67</b>

Serviço: 40333 Ensecadeira simples de madeira esp.= 5 cm com 1 reaproveitamento, inclusive transporte das madeiras

Unidade: M2

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,5000	0,5000	18,85	15,43	17,13
<b>(A)Total:</b>							17,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	157,27	12,22	8,0000	97,76
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	157,27	19,97	1,5000	29,95
<b>(B)Total:</b>						127,71

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,38
<b>(C)Total:</b>						6,38

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						151,22
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						151,22

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pranchoes 30 X 5 cm (p/ ensecadeira)	10063	M3	2.515,77	0,0275	69,18
Prego 18 X 24	10135	kg	12,00	0,2000	2,40
Tábuas de 2,5 cm (Não Aparelhada)	10065	M3	1.825,33	0,0085	15,51
<b>(F)Total:</b>					87,09

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pranchoes 30 X 5 cm (p/ ensecadeira)	1144	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0220	0,00
Transp. de Tábuas de 2,5 cm	1094	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0068	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						238,31
<b>BDI: 23,32%</b>						55,57
<b>Preço Unitário Total</b>						293,88

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40332 Ensecadeira simples de madeira esp.= 5 cm sem reaproveitamento, inclusive transporte das madeiras

Unidade: M2

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,5000	0,5000	18,85	15,43	17,13
<b>(A)Total:</b>							17,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	157,27	12,22	8,0000	97,76
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	157,27	19,97	1,5000	29,95
<b>(B)Total:</b>						127,71

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,38
<b>(C)Total:</b>						6,38

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						151,22
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						151,22

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pranchoes 30 X 5 cm (p/ ensecadeira)	10063	M3	2.515,77	0,0550	138,36
Prego 18 X 24	10135	kg	12,00	0,2000	2,40
Tábuas de 2,5 cm (Não Aparelhada)	10065	M3	1.825,33	0,0170	31,03
<b>(F)Total:</b>					171,79

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pranchoes 30 X 5 cm (p/ ensecadeira)	1144	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0440	0,00
Transp. de Tábuas de 2,5 cm	1094	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0136	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						323,01
<b>BDI: 23,32%</b>						75,32
<b>Preço Unitário Total</b>						398,33

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40675 Entrada para descida d'água DP-1 (calha/degraus) inclusive caiação  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	7,1000	53,17
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	4,89	0,3900	1,90
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,1400	62,81
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,0780	4,26
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	0,6300	47,59
<b>(G)Total:</b>					169,73

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>169,73</b>
<b>BDI:23,32%</b>								<b>39,58</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>209,31</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40673 Entrada para descida d'água EDA-01

Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	4,89	1,0800	5,28
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,1100	49,35
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,0720	3,93
<b>(G)Total:</b>					58,56

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>58,56</b>
<b>BDI:23,32%</b>								<b>13,65</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>72,21</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40674 Entrada para descida d'água EDA-02

Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	4,89		1,1400		5,57		
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69		0,1140		51,15		
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69		0,1140		6,23		
							(G)Total:	62,95	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							62,95		
<b>BDI:23,32%</b>							14,67		
<b>Preço Unitário Total</b>							77,62		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41037 Escada de madeira executada sobre terreno inclinado, com 80 cm de largura mínima  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						54,44

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,72
<b>(C)Total:</b>						2,72

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						57,16
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,3200
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						43,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pontaletes de Pinho de 3ª ou similar de 3" x 3", sem aparelhamento	10624	M	3,29	3,3000	10,85
Prego 18 X 24	10135	kg	12,00	0,2000	2,40
<b>(F)Total:</b>					13,25

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								56,55
<b>BDI:23,32%</b>								13,18
<b>Preço Unitário Total</b>								69,73

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42942 Escada de madeira executada sobre terreno inclinado, com 80 cm de largura mínima em Vias Urbanas

Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						54,44

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						54,44
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,1000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						49,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pontaleta de Pinho de 3ª ou similar de 3" x 3", sem aparelhamento	10624	M	3,29	3,3000	10,85
Prego 18 X 24	10135	kg	12,00	0,2000	2,40
<b>(F)Total:</b>					13,25

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								62,74
<b>BDI:23,32%</b>								14,63
<b>Preço Unitário Total</b>								77,37

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42225 Escalonamento de taludes com escavadeira  
 Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira EC 240 VOLVO ou equivalente	30044	1,0000	1,0000	0,0000	185,90	51,68	185,90
<b>(A)Total:</b>							185,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						25,89

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						211,79
<b>(D) Produção da Equipe</b>						40,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						5,29

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						5,29
<b>BDI:23,32%</b>						1,23
<b>Preço Unitário Total</b>						6,52

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42523 Escalonamento de taludes com escavadeira em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 61 - TERRAPLENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira EC 240 VOLVO ou equivalente	30044	1,0000	1,0000	0,0000	185,90	51,68	185,90
<b>(A)Total:</b>							185,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						25,89

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						211,79
<b>(D) Produção da Equipe</b>						33,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						6,36

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						6,36
<b>BDI:23,32%</b>						1,48
<b>Preço Unitário Total</b>						7,84

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40178 Escalonamento de taludes, com trator de esteiras  
 Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D5K ou equivalente	30015	1,0000	1,0000	0,0000	239,61	106,07	239,61
<b>(A)Total:</b>							239,61

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						25,89

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						265,50
<b>(D) Produção da Equipe</b>						49,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						5,41

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						5,41
<b>BDI:23,32%</b>						1,26
<b>Preço Unitário Total</b>						6,67

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40763 Escarificação de base H = 0,10m e capa asfáltica  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
<b>(A)Total:</b>							228,81

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,3000	8,20
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						32,64

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						261,45
<b>(D) Produção da Equipe</b>						400,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,65

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						0,65
<b>BDI:23,32%</b>						0,15
<b>Preço Unitário Total</b>						0,80

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40765 Escarificação e compactação de base (100% P.I.) H=0,20m  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	0,8000	0,2000	151,10	51,26	262,26
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,8000	0,2000	17,48	12,64	16,50
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,6000	0,4000	16,50	15,23	15,99
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP vib. liso de aço CA-15 STD (DYNAPAC) ou equivalente	30037	1,0000	0,5000	0,5000	109,18	47,24	78,21
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,6000	0,4000	174,52	62,25	129,61
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	179,82	66,00	122,91
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	105,78	32,56	76,48
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina e ríper modelo D8T ou equivalente	30019	1,0000	0,5000	0,5000	623,02	236,26	429,64
<b>(A)Total:</b>							1.360,41

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						53,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						1.413,52
<b>(D) Produção da Equipe</b>						300,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,71

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						4,71
<b>BDI:23,32%</b>						1,09
<b>Preço Unitário Total</b>						5,80

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42576 Escavação, carga de material de 3ª categoria (fogo controlado) em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 61 - TERRAPLENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,2000	0,8000	298,27	124,86	159,53
Compressor de ar XA 360/763 pcm (ATLAS) ou equivalente	30060	1,0000	0,3000	0,7000	143,72	28,88	63,32
Perfuratriz de 22,4 kg de peso para uso subterrâneo	30099	1,0000	1,0000	0,0000	8,31	1,47	8,31
<b>(A)Total:</b>							231,16

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Blaster	20033	1,96	157,27	23,72	0,2000	4,74
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,2000	5,68
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						34,86

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						266,02
<b>(D) Produção da Equipe</b>						5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						53,20

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cordel detonante	10045	M	1,22	3,0000	3,66
Dinamite a 60%	10040	kg	8,09	0,4000	3,23
Espoleta elétrica nº 8 - 3 metros	10044	Ud	15,83	0,1500	2,37
Estopim simples	10042	M	1,88	0,2000	0,37
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	9.561,42	0,0040	38,24
<b>(F)Total:</b>					47,87

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								101,07
<b>BDI:23,32%</b>								23,56
<b>Preço Unitário Total</b>								124,63

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40179 Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. até 200 m com moto-escavo-transportador  
 Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Moto Escavo carregador ref. Caterpillar modelo 621G ou equivalente	30021	2,0000	1,0000	0,0000	1.097,21	488,89	2.194,42
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,2000	0,8000	228,81	86,13	114,66
Trator de esteiras c/ placa emp. D-8R (CAT) ou equivalente	30020	1,0000	1,0000	0,0000	616,93	232,99	616,93
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina modelo D8T, sem ríper ou equivalente	30018	1,0000	0,5000	0,5000	616,93	232,99	424,95
<b>(A)Total:</b>							3.350,96

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	1,0000	28,44
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						65,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					3.416,06
<b>(D) Produção da Equipe</b>					312,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					10,94

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								10,94
<b>BDI:23,32%</b>								2,55
<b>Preço Unitário Total</b>								13,49

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40184 Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. 1000 a 1200 m com moto-escavo-transportador  
 Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Moto Escavo carregador ref. Caterpillar modelo 621G ou equivalente	30021	4,0000	1,0000	0,0000	1.097,21	488,89	4.388,84
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,5000	0,5000	228,81	86,13	157,46
Trator de esteiras c/ placa emp. D-8R (CAT) ou equivalente	30020	1,0000	1,0000	0,0000	616,93	232,99	616,93
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina modelo D8T, sem ríper ou equivalente	30018	1,0000	1,0000	0,0000	616,93	232,99	616,93
<b>(A)Total:</b>							5.780,16

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	1,0000	28,44
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						65,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						5.845,26
<b>(D) Produção da Equipe</b>						302,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						19,35

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								19,35
<b>BDI:23,32%</b>								4,51
<b>Preço Unitário Total</b>								23,86

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40180 Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. 200 a 400 m com moto-escavo-transportador  
 Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Moto Escavo carregador ref. Caterpillar modelo 621G ou equivalente	30021	3,0000	0,8500	0,1500	1.097,21	488,89	3.017,85
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,3000	0,7000	228,81	86,13	128,93
Trator de esteiras c/ placa emp. D-8R (CAT) ou equivalente	30020	1,0000	1,0000	0,0000	616,93	232,99	616,93
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina modelo D8T, sem ríper ou equivalente	30018	1,0000	0,6000	0,4000	616,93	232,99	463,34
<b>(A)Total:</b>							4.227,05

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	1,0000	28,44
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						65,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						4.292,15
<b>(D) Produção da Equipe</b>						336,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						12,77

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								12,77
<b>BDI:23,32%</b>								2,97
<b>Preço Unitário Total</b>								15,74

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40181 Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. 400 a 600 m com moto-escavo-transportador  
 Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Moto Escavo carregador ref. Caterpillar modelo 621G ou equivalente	30021	3,0000	1,0000	0,0000	1.097,21	488,89	3.291,63
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,4000	0,6000	228,81	86,13	143,19
Trator de esteiras c/ placa emp. D-8R (CAT) ou equivalente	30020	1,0000	1,0000	0,0000	616,93	232,99	616,93
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina modelo D8T, sem ríper ou equivalente	30018	1,0000	0,6000	0,4000	616,93	232,99	463,34
<b>(A)Total:</b>							4.515,09

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	1,0000	28,44
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						65,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					4.580,19
<b>(D) Produção da Equipe</b>					320,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					14,31

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							14,31
<b>BDI:23,32%</b>							3,33
<b>Preço Unitário Total</b>							17,64

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40182 Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. 600 a 800 m com moto-escavo-transportador  
 Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Moto Escavo carregador ref. Caterpillar modelo 621G ou equivalente	30021	4,0000	0,9500	0,0500	1.097,21	488,89	4.267,12
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,5000	0,5000	228,81	86,13	157,46
Trator de esteiras c/ placa emp. D-8R (CAT) ou equivalente	30020	1,0000	1,0000	0,0000	616,93	232,99	616,93
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina modelo D8T, sem ríper ou equivalente	30018	1,0000	0,6000	0,4000	616,93	232,99	463,34
<b>(A)Total:</b>							5.504,85

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	1,0000	28,44
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						65,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						5.569,95
<b>(D) Produção da Equipe</b>						336,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						16,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								16,57
<b>BDI:23,32%</b>								3,86
<b>Preço Unitário Total</b>								20,43

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40183 Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. 800 a 1000 m com moto-escavo-transportador  
 Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Moto Escavo carregador ref. Caterpillar modelo 621G ou equivalente	30021	4,0000	1,0000	0,0000	1.097,21	488,89	4.388,84
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,5000	0,5000	228,81	86,13	157,46
Trator de esteiras c/ placa emp. D-8R (CAT) ou equivalente	30020	1,0000	1,0000	0,0000	616,93	232,99	616,93
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina modelo D8T, sem ríper ou equivalente	30018	1,0000	1,0000	0,0000	616,93	232,99	616,93
<b>(A)Total:</b>							5.780,16

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	1,0000	28,44
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						65,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						5.845,26
<b>(D) Produção da Equipe</b>						336,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						17,39

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								17,39
<b>BDI:23,32%</b>								4,05
<b>Preço Unitário Total</b>								21,44

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40106 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria  
 Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	1,0000	0,0000	187,64	68,33	187,64
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6T ou equivalente	30017	1,0000	1,0000	0,0000	284,80	118,93	284,80
<b>(A)Total:</b>							472,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,2000	5,68
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						17,90

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						490,34
<b>(D) Produção da Equipe</b>						60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						8,17

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Material de 1ª categoria	1003	t	0,856XP + 0,947XR + 1,503				0,00	1,5000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							8,17
<b>BDI:23,32%</b>							1,90
<b>Preço Unitário Total</b>							10,07

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40191 Escavação, carga e transporte de material de 2ª cat. até 200 m com moto-escavo-transportador  
 Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Moto Escavo carregador ref. Caterpillar modelo 621G ou equivalente	30021	2,0000	1,0000	0,0000	1.097,21	488,89	2.194,42
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ripper) ou equivalente	30022	1,0000	0,2000	0,8000	228,81	86,13	114,66
Trator de esteiras c/ placa emp. D-8R (CAT) ou equivalente	30020	1,0000	1,0000	0,0000	616,93	232,99	616,93
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina e ripper modelo D8T ou equivalente	30019	1,0000	1,0000	0,0000	623,02	236,26	623,02
<b>(A)Total:</b>							3.549,03

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	1,0000	28,44
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						65,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						3.614,13
<b>(D) Produção da Equipe</b>						220,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						16,42

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								16,42
<b>BDI:23,32%</b>								3,82
<b>Preço Unitário Total</b>								20,24

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40196 Escavação, carga e transporte de material de 2ª cat. 1000 a 1200 m com moto-escavo-transportador

Unidade: M3

Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Moto Escavo carregador ref. Caterpillar modelo 621G ou equivalente	30021	4,0000	1,0000	0,0000	1.097,21	488,89	4.388,84
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,5000	0,5000	228,81	86,13	157,46
Trator de esteiras c/ placa emp. D-8R (CAT) ou equivalente	30020	1,0000	1,0000	0,0000	616,93	232,99	616,93
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina e ríper modelo D8T ou equivalente	30019	1,0000	1,0000	0,0000	623,02	236,26	623,02
<b>(A)Total:</b>							5.786,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	1,0000	28,44
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						65,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						5.851,35
<b>(D) Produção da Equipe</b>						220,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						26,59

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								26,59
<b>BDI: 23,32%</b>								6,20
<b>Preço Unitário Total</b>								32,79

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40192 Escavação, carga e transporte de material de 2ª cat. 200 a 400 m com moto-escavo-transportador  
 Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Moto Escavo carregador ref. Caterpillar modelo 621G ou equivalente	30021	3,0000	0,8000	0,2000	1.097,21	488,89	2.926,59
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ripper) ou equivalente	30022	1,0000	0,2000	0,8000	228,81	86,13	114,66
Trator de esteiras c/ placa emp. D-8R (CAT) ou equivalente	30020	1,0000	1,0000	0,0000	616,93	232,99	616,93
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina e ripper modelo D8T ou equivalente	30019	1,0000	1,0000	0,0000	623,02	236,26	623,02
<b>(A)Total:</b>							4.281,20

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	1,0000	28,44
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						65,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					4.346,30
<b>(D) Produção da Equipe</b>					240,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					18,10

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								18,10
<b>BDI:23,32%</b>								4,22
<b>Preço Unitário Total</b>								22,32

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40193 Escavação, carga e transporte de material de 2ª cat. 400 a 600 m com moto-escavo-transportador  
 Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Moto Escavo carregador ref. Caterpillar modelo 621G ou equivalente	30021	3,0000	1,0000	0,0000	1.097,21	488,89	3.291,63
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ripper) ou equivalente	30022	1,0000	0,4000	0,6000	228,81	86,13	143,19
Trator de esteiras c/ placa emp. D-8R (CAT) ou equivalente	30020	1,0000	1,0000	0,0000	616,93	232,99	616,93
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina e ripper modelo D8T ou equivalente	30019	1,0000	1,0000	0,0000	623,02	236,26	623,02
<b>(A)Total:</b>							4.674,77

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	1,0000	28,44
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						65,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						4.739,87
<b>(D) Produção da Equipe</b>						240,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						19,74

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								19,74
<b>BDI:23,32%</b>								4,60
<b>Preço Unitário Total</b>								24,34

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40194 Escavação, carga e transporte de material de 2ª cat. 600 a 800 m com moto-escavo-transportador  
 Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Moto Escavo carregador ref. Caterpillar modelo 621G ou equivalente	30021	4,0000	0,8500	0,1500	1.097,21	488,89	4.023,80
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ripper) ou equivalente	30022	1,0000	0,5000	0,5000	228,81	86,13	157,46
Trator de esteiras c/ placa emp. D-8R (CAT) ou equivalente	30020	1,0000	1,0000	0,0000	616,93	232,99	616,93
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina e ripper modelo D8T ou equivalente	30019	1,0000	1,0000	0,0000	623,02	236,26	623,02
<b>(A)Total:</b>							5.421,21

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	1,0000	28,44
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						65,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						5.486,31
<b>(D) Produção da Equipe</b>						240,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						22,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								22,85
<b>BDI:23,32%</b>								5,32
<b>Preço Unitário Total</b>								28,17

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40195 Escavação, carga e transporte de material de 2ª cat. 800 a 1000 m com moto-escavo-transportador  
 Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Moto Escavo carregador ref. Caterpillar modelo 621G ou equivalente	30021	4,0000	1,0000	0,0000	1.097,21	488,89	4.388,84
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ripper) ou equivalente	30022	1,0000	0,5000	0,5000	228,81	86,13	157,46
Trator de esteiras c/ placa emp. D-8R (CAT) ou equivalente	30020	1,0000	1,0000	0,0000	616,93	232,99	616,93
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina e ripper modelo D8T ou equivalente	30019	1,0000	1,0000	0,0000	623,02	236,26	623,02
<b>(A)Total:</b>							5.786,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	1,0000	28,44
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						65,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						5.851,35
<b>(D) Produção da Equipe</b>						240,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						24,38

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								24,38
<b>BDI:23,32%</b>								5,68
<b>Preço Unitário Total</b>								30,06

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40220 Escavação e carga de material de barreira (remoção)  
 Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	1,0000	0,0000	187,64	68,33	187,64
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D5K ou equivalente	30015	1,0000	1,0000	0,0000	239,61	106,07	239,61
<b>(A)Total:</b>							427,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,2500	7,11
<b>(B)Total:</b>						7,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						434,36
<b>(D) Produção da Equipe</b>						65,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						6,68

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						6,68
<b>BDI:23,32%</b>						1,55
<b>Preço Unitário Total</b>						8,23

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42577 Escavação e carga de material de barreira (remoção) em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 61 - TERRAPLENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	2,0000	1,0000	0,0000	187,64	68,33	375,28
<b>(A)Total:</b>							375,28

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,2500	7,11
<b>(B)Total:</b>						7,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						382,39
<b>(D) Produção da Equipe</b>						54,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						7,08

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						7,08
<b>BDI:23,32%</b>						1,65
<b>Preço Unitário Total</b>						8,73

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40230 Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira  
 Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira EC 240 VOLVO ou equivalente	30044	1,0000	1,0000	0,0000	185,90	51,68	185,90
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,1100	0,8900	228,81	86,13	101,81
<b>(A)Total:</b>							287,71

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	1,0000	28,44
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						40,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						328,37
<b>(D) Produção da Equipe</b>						140,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,34

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						2,34
<b>BDI:23,32%</b>						0,54
<b>Preço Unitário Total</b>						2,88

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42578 Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 61 - TERRAPLENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira EC 240 VOLVO ou equivalente	30044	1,0000	1,0000	0,0000	185,90	51,68	185,90
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,1100	0,8900	228,81	86,13	101,81
<b>(A)Total:</b>							287,71

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	1,0000	28,44
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						40,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						328,37
<b>(D) Produção da Equipe</b>						116,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,81

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						2,81
<b>BDI: 23,32%</b>						0,65
<b>Preço Unitário Total</b>						3,46

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40221 Escavação e carga de material de 1ª categoria, com trator de esteira e pá carregadeira  
 Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	1,0000	0,0000	298,27	124,86	298,27
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina modelo D8T, sem ríper ou equivalente	30018	1,0000	1,0000	0,0000	616,93	232,99	616,93
<b>(A)Total:</b>							915,20

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,3000	8,53
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						20,75

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						935,95
<b>(D) Produção da Equipe</b>						150,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						6,23

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						6,23
<b>BDI:23,32%</b>						1,45
<b>Preço Unitário Total</b>						7,68

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40231 Escavação e carga de material de 2ª categoria com escavadeira  
 Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira EC 240 VOLVO ou equivalente	30044	1,0000	1,0000	0,0000	185,90	51,68	185,90
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,1100	0,8900	228,81	86,13	101,81
<b>(A)Total:</b>							287,71

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	1,0000	28,44
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						40,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						328,37
<b>(D) Produção da Equipe</b>						95,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,45

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						3,45
<b>BDI: 23,32%</b>						0,80
<b>Preço Unitário Total</b>						4,25

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42580 Escavação e carga de material de 2ª categoria com escavadeira em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 61 - TERRAPLENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira EC 240 VOLVO ou equivalente	30044	1,0000	1,0000	0,0000	185,90	51,68	185,90
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,1100	0,8900	228,81	86,13	101,81
<b>(A)Total:</b>							287,71

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	1,0000	28,44
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						40,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						328,37
<b>(D) Produção da Equipe</b>						79,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						4,15
<b>BDI:23,32%</b>						0,96
<b>Preço Unitário Total</b>						5,11

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40222 Escavação e carga de material de 2ª categoria, com trator de esteira e pá carregadeira  
 Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	1,0000	0,0000	298,27	124,86	298,27
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina e ripper modelo D8T ou equivalente	30019	1,0000	1,0000	0,0000	623,02	236,26	623,02
<b>(A)Total:</b>							921,29

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,3000	8,53
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						20,75

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						942,04
<b>(D) Produção da Equipe</b>						105,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						8,97

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							8,97
<b>BDI:23,32%</b>							2,09
<b>Preço Unitário Total</b>							11,06

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40216 Escavação e carga de material de 3ª categoria (fogo controlado)  
 Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,2000	0,8000	298,27	124,86	159,53
Compressor de ar XA 360/763 pcm (ATLAS) ou equivalente	30060	1,0000	0,3000	0,7000	143,72	28,88	63,32
Perfuratriz de 22,4 kg de peso para uso subterrâneo	30099	1,0000	1,0000	0,0000	8,31	1,47	8,31
<b>(A)Total:</b>							231,16

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Blaster	20033	1,96	157,27	23,72	0,2000	4,74
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,2000	5,68
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						34,86

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						266,02
<b>(D) Produção da Equipe</b>						6,8000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						39,12

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cordel detonante	10045	M	1,22	3,0000	3,66
Dinamite a 60%	10040	kg	8,09	0,4000	3,23
Espoleta elétrica nº 8 - 3 metros	10044	Ud	15,83	0,1500	2,37
Estopim simples	10042	M	1,88	0,2000	0,37
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	9.561,42	0,0040	38,24
<b>(F)Total:</b>					47,87

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								86,99
<b>BDI:23,32%</b>								20,28
<b>Preço Unitário Total</b>								107,27

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40223 Escavação e carga de material de 3ª categoria (H bancada >1,0 m)  
 Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	298,27	124,86	211,56
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	1,0000	0,0000	95,51	21,48	95,51
Martetele man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg ( ATLAS) ou equivalente	30061	3,0000	1,0000	0,0000	18,11	16,89	54,33
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina modelo D8T, sem ríper ou equivalente	30018	1,0000	0,5000	0,5000	616,93	232,99	424,95
<b>(A)Total:</b>							786,35

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Blaster	20033	1,96	157,27	23,72	1,0000	23,72
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,5000	14,22
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						86,82

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						873,17
<b>(D) Produção da Equipe</b>						42,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						20,78

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cordel detonante	10045	M	1,22	1,0000	1,22
Dinamite a 60%	10040	kg	8,09	0,5000	4,04
Espoleta simples	10043	Ud	2,05	0,1000	0,20
Estopim simples	10042	M	1,88	0,1000	0,18
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	9.561,42	0,0010	9,56
<b>(F)Total:</b>					15,20

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						35,98
<b>BDI:23,32%</b>						8,39
<b>Preço Unitário Total</b>						44,37

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42582 Escavação e carga de material de 3ª categoria (H bancada >1,0 m) em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 61 - TERRAPLENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	298,27	124,86	211,56
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	1,0000	0,0000	95,51	21,48	95,51
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg ( ATLAS) ou equivalente	30061	3,0000	1,0000	0,0000	18,11	16,89	54,33
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina modelo D8T, sem ríper ou equivalente	30018	1,0000	0,5000	0,5000	616,93	232,99	424,95
<b>(A)Total:</b>							786,35

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Blaster	20033	1,96	157,27	23,72	1,0000	23,72
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,5000	14,22
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						86,82

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	873,17
<b>(D) Produção da Equipe</b>	30,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	29,10

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cordel detonante	10045	M	1,22	1,0000	1,22
Dinamite a 60%	10040	kg	8,09	0,5000	4,04
Espoleta simples	10043	Ud	2,05	0,1000	0,20
Estopim simples	10042	M	1,88	0,1000	0,18
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	9.561,42	0,0010	9,56
<b>(F)Total:</b>					15,20

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	44,30
<b>BDI:23,32%</b>	10,33
<b>Preço Unitário Total</b>	54,63

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40258 Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	4,0000	49,36
<b>(B)Total:</b>						52,09

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,60
<b>(C)Total:</b>						2,60

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						54,69
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						54,69

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						54,69
<b>BDI:23,32%</b>						12,75
<b>Preço Unitário Total</b>						67,44

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42944 Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m c/ esgotamento em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	17,48	12,64	17,48
<b>(A)Total:</b>							17,48

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						17,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						7,60

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	1,0000	54,69
<b>(G)Total:</b>					54,69

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						62,29
<b>BDI:23,32%</b>						14,52
<b>Preço Unitário Total</b>						76,81

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40261 Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m com esgotamento  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	17,48	12,64	17,48
<b>(A)Total:</b>							17,48

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						17,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						6,99

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	1,0000	54,69
<b>(G)Total:</b>					54,69

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						61,68
<b>BDI:23,32%</b>						14,38
<b>Preço Unitário Total</b>						76,06

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42943 Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	4,0000	49,36
<b>(B)Total:</b>						52,09

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,60
<b>(C)Total:</b>						2,60

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						54,69
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,9200
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						59,44

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						59,44
<b>BDI:23,32%</b>						13,86
<b>Preço Unitário Total</b>						73,30

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40259 Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	6,0000	74,04
<b>(B)Total:</b>						76,77

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,83
<b>(C)Total:</b>						3,83

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						80,60
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						80,60

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							80,60
<b>BDI:23,32%</b>							18,79
<b>Preço Unitário Total</b>							99,39

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42946 Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m c/ esgotamento em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	17,48	12,64	17,48
<b>(A)Total:</b>							17,48

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						17,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						7,60

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40259	M3	80,60	1,0000	80,60
<b>(G)Total:</b>					80,60

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						88,20
<b>BDI:23,32%</b>						20,56
<b>Preço Unitário Total</b>						108,76

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40262 Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m com esgotamento  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	17,48	12,64	17,48
<b>(A)Total:</b>							17,48

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						17,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						6,99

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40259	M3	80,60	1,0000	80,60
<b>(G)Total:</b>					80,60

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						87,59
<b>BDI:23,32%</b>						20,42
<b>Preço Unitário Total</b>						108,01

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42945 Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	6,0000	74,04
<b>(B)Total:</b>						76,77

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,83
<b>(C)Total:</b>						3,83

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						80,60
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,9200
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						87,60

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							87,60
<b>BDI:23,32%</b>							20,42
<b>Preço Unitário Total</b>							108,02

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40260 Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
<b>(A)Total:</b>							0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1000		2,73		
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	9,0000		111,06		
<b>(B)Total:</b>							113,79		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,68			
<b>(C)Total:</b>							5,68		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							119,47		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							119,47		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
<b>(F)Total:</b>							0,00		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
<b>(G)Total:</b>							0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							119,47		
<b>BDI:23,32%</b>							27,86		
<b>Preço Unitário Total</b>							147,33		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42948 Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	17,48	12,64	17,48
<b>(A)Total:</b>							17,48

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						17,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						7,60

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m	40260	M3	119,47	1,0000	119,47
<b>(G)Total:</b>					119,47

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						127,07
<b>BDI:23,32%</b>						29,63
<b>Preço Unitário Total</b>						156,70

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40263 Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m com esgotamento  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	17,48	12,64	17,48
<b>(A)Total:</b>							17,48

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						17,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						6,99

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m	40260	M3	119,47	1,0000	119,47
<b>(G)Total:</b>					119,47

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						126,46
<b>BDI:23,32%</b>						29,49
<b>Preço Unitário Total</b>						155,95

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42947 Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m, em Vias Urbanas

Unidade: M3

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	9,0000	111,06
<b>(B)Total:</b>						113,79

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,68
<b>(C)Total:</b>						5,68

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						119,47
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,9200
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						129,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						129,85
<b>BDI:23,32%</b>						30,28
<b>Preço Unitário Total</b>						160,13

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42949 Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	17,48	12,64	17,48
<b>(A)Total:</b>							17,48

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						17,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						7,60

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m sem detonação	40264	M3	123,28	1,0000	123,28
<b>(G)Total:</b>					123,28

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						130,88
<b>BDI:23,32%</b>						30,52
<b>Preço Unitário Total</b>						161,40

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40267 Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m com esgotamento  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	17,48	12,64	17,48
<b>(A)Total:</b>							17,48

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						17,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						6,99

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m sem detonação	40264	M3	123,28	1,0000	123,28
<b>(G)Total:</b>					123,28

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						130,27
<b>BDI:23,32%</b>						30,37
<b>Preço Unitário Total</b>						160,64

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42950 Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m s/ detonação, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Cavouqueiro	20041	1,24	157,27	15,00	6,0000	90,00
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	2,0000	24,68
<b>(B)Total:</b>						117,41

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,87
<b>(C)Total:</b>						5,87

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						123,28
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,9200
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						134,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						134,00
<b>BDI:23,32%</b>						31,24
<b>Preço Unitário Total</b>						165,24

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40264 Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m sem detonação  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Cavouqueiro	20041	1,24	157,27	15,00	6,0000	90,00
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	2,0000	24,68
<b>(B)Total:</b>						117,41

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,87
<b>(C)Total:</b>						5,87

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						123,28
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						123,28

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						123,28
<b>BDI:23,32%</b>						28,74
<b>Preço Unitário Total</b>						152,02

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42951 Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	17,48	12,64	17,48
<b>(A)Total:</b>							17,48

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						17,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						7,60

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m sem detonação	40265	M3	153,42	1,0000	153,42
<b>(G)Total:</b>					153,42

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						161,02
<b>BDI:23,32%</b>						37,54
<b>Preço Unitário Total</b>						198,56

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40268 Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m com esgotamento  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	17,48	12,64	17,48
<b>(A)Total:</b>							17,48

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						17,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						6,99

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m sem detonação	40265	M3	153,42	1,0000	153,42
<b>(G)Total:</b>					153,42

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						160,41
<b>BDI:23,32%</b>						37,40
<b>Preço Unitário Total</b>						197,81

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42952 Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m s/ detonação, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Cavouqueiro	20041	1,24	157,27	15,00	7,0000	105,00
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1500	4,10
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	3,0000	37,02
<b>(B)Total:</b>						146,12

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,30
<b>(C)Total:</b>						7,30

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						153,42
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,9200
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						166,76

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						166,76
<b>BDI:23,32%</b>						38,88
<b>Preço Unitário Total</b>						205,64

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40265 Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m sem detonação  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Cavouqueiro	20041	1,24	157,27	15,00	7,0000	105,00
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1500	4,10
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	3,0000	37,02
<b>(B)Total:</b>						146,12

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,30
<b>(C)Total:</b>						7,30

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						153,42
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						153,42

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						153,42
<b>BDI:23,32%</b>						35,77
<b>Preço Unitário Total</b>						189,19

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42953 Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 3,00 a 4,50 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	17,48	12,64	17,48
<b>(A)Total:</b>							17,48

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						17,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						7,60

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 3,00 a 4,50 m sem detonação	40266	M3	272,48	1,0000	272,48
<b>(G)Total:</b>					272,48

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						280,08
<b>BDI:23,32%</b>						65,31
<b>Preço Unitário Total</b>						345,39

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40269 Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 3,00 a 4,50 m com esgotamento  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	17,48	12,64	17,48
<b>(A)Total:</b>							17,48

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						17,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						6,99

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 3,00 a 4,50 m sem detonação	40266	M3	272,48	1,0000	272,48
<b>(G)Total:</b>					272,48

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						279,47
<b>BDI:23,32%</b>						65,17
<b>Preço Unitário Total</b>						344,64

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42954 Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 3,00 a 4,50 m s/ detonação, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							(A)Total:	0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
Cavouqueiro	20041	1,24	157,27	15,00	12,0000		180,00			
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000		5,47			
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	6,0000		74,04			
							(B)Total:	259,51		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			12,97				
							(C)Total:	12,97		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							<b>272,48</b>			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							<b>0,9200</b>			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							<b>296,17</b>			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(F)Total:	0,00		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(G)Total:	0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
							(H)Total:	0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>296,17</b>			
<b>BDI:23,32%</b>							<b>69,06</b>			
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>365,23</b>			

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40266 Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 3,00 a 4,50 m sem detonação  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Cavouqueiro	20041	1,24	157,27	15,00	12,0000	180,00
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	6,0000	74,04
<b>(B)Total:</b>						259,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			12,97
<b>(C)Total:</b>						12,97

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						272,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						272,48

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						272,48
<b>BDI:23,32%</b>						63,54
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>336,02</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40276 Escavação manual em mat. 3ª cat. H= 0,00 a 1,50 m, a fogo  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Cavouqueiro	20041	1,24	157,27	15,00	5,0000	75,00
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,8000	21,88
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	5,0000	61,70
<b>(B)Total:</b>						158,58

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,92
<b>(C)Total:</b>						7,92

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						166,50
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						166,50

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Dinamite a 60%	10040	kg	8,09	0,3000	2,42
Espoleta elétrica nº 8 - 3 metros	10044	Ud	15,83	3,0000	47,49
Estopim simples	10042	M	1,88	2,5000	4,70
<b>(F)Total:</b>					54,61

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								221,11
<b>BDI:23,32%</b>								51,56
<b>Preço Unitário Total</b>								272,67

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42955 Escavação manual em mat. 3ª cat. H= 0,00 a 1,50 m, a fogo, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Cavouqueiro	20041	1,24	157,27	15,00	5,0000	75,00
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,8000	21,88
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	5,0000	61,70
<b>(B)Total:</b>						158,58

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,92
<b>(C)Total:</b>						7,92

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						166,50
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,9000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						185,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Dinamite a 60%	10040	kg	8,09	0,3000	2,42
Espoleta elétrica nº 8 - 3 metros	10044	Ud	15,83	3,0000	47,49
Estopim simples	10042	M	1,88	2,5000	4,70
<b>(F)Total:</b>					54,61

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								239,61
<b>BDI:23,32%</b>								55,87
<b>Preço Unitário Total</b>								295,48

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40256 Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	6,0000	74,04
<b>(B)Total:</b>						76,77

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,83
<b>(C)Total:</b>						3,83

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						80,60
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						80,60

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							80,60
<b>BDI:23,32%</b>							18,79
<b>Preço Unitário Total</b>							99,39

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42956 Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.), em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	6,0000	74,04
<b>(B)Total:</b>						76,77

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,83
<b>(C)Total:</b>						3,83

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						80,60
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,9200
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						87,60

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							87,60
<b>BDI:23,32%</b>							20,42
<b>Preço Unitário Total</b>							108,02

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42957 Escavação manual furos, valetas mat. 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m s/detonação (dim. reduz.), em Vias Urbanas

Unidade: M3

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Cavouqueiro	20041	1,24	157,27	15,00	9,0000	135,00
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	3,0000	37,02
<b>(B)Total:</b>						174,75

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,73
<b>(C)Total:</b>						8,73

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						183,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,9200
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						199,43

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						199,43
<b>BDI:23,32%</b>						46,50
<b>Preço Unitário Total</b>						245,93

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40257 Escavação manual furos, valetas mat. 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m sem detonação (dim. reduz.)  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Cavouqueiro	20041	1,24	157,27	15,00	9,0000	135,00
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	3,0000	37,02
<b>(B)Total:</b>						174,75

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,73
<b>(C)Total:</b>						8,73

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						183,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						183,48

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						183,48
<b>BDI:23,32%</b>						42,78
<b>Preço Unitário Total</b>						226,26

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42958 Escavação mecânica de valas em material de 1ª categoria, 3,00 a 4,50 m, c/ esgotamento, carga do material, transp. material p/ bota-fora -Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	0,4000	1,0000	0,0000	17,48	12,64	6,99
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6N ou equivalente	30016	0,5000	1,0000	0,0000	315,15	128,59	157,57
<b>(A)Total:</b>							164,56

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						164,56
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,9200
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						178,86

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m	40284	M3	12,52	1,0000	12,52
<b>(G)Total:</b>					12,52

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Material de 1º categoria	1003	t	0,856XP + 0,947XR + 1,503				0,00	1,7000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						191,38
<b>BDI:23,32%</b>						44,62
<b>Preço Unitário Total</b>						236,00

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42959 Escavação mecânica de valas em 1ª categoria, profundidade de 4,50 a 6,00 m com esgotamento, transp. DMT=20km, descarga e espalhamento, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	0,5000	1,0000	0,0000	17,48	12,64	8,74
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6N ou equivalente	30016	0,5000	1,0000	0,0000	315,15	128,59	157,57
<b>(A)Total:</b>							166,31

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						166,31
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,9200
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						180,77

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m	40284	M3	12,52	1,0000	12,52
<b>(G)Total:</b>					12,52

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Material de 1º categoria	1003	t	0,856XP + 0,947XR + 1,503				0,00	1,7000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						193,29
<b>BDI:23,32%</b>						45,07
<b>Preço Unitário Total</b>						238,36

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40282 Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	187,04	83,87	187,04
<b>(A)Total:</b>							187,04

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						25,89

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						212,93
<b>(D) Produção da Equipe</b>						22,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						9,67

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						9,67
<b>BDI:23,32%</b>						2,25
<b>Preço Unitário Total</b>						11,92

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42961 Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	17,48	12,64	17,48
<b>(A)Total:</b>							17,48

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						17,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						7,60

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	1,0000	9,67
<b>(G)Total:</b>					9,67

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						17,27
<b>BDI:23,32%</b>						4,02
<b>Preço Unitário Total</b>						21,29

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42962 Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	17,48	12,64	17,48
<b>(A)Total:</b>							17,48

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						17,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						7,60

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	1,0000	9,67
<b>(G)Total:</b>					9,67

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						17,27
<b>BDI:23,32%</b>						4,02
<b>Preço Unitário Total</b>						21,29

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40285 Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m com esgotamento  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	17,48	12,64	17,48
<b>(A)Total:</b>							17,48

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						17,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						6,99

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	1,0000	9,67
<b>(G)Total:</b>					9,67

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						16,66
<b>BDI:23,32%</b>						3,88
<b>Preço Unitário Total</b>						20,54

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42960 Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	187,04	83,87	187,04
<b>(A)Total:</b>							187,04

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						25,89

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						212,93
<b>(D) Produção da Equipe</b>						20,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						10,64

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						10,64
<b>BDI:23,32%</b>						2,48
<b>Preço Unitário Total</b>						13,12

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40283 Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	187,04	83,87	187,04
<b>(A)Total:</b>							187,04

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						25,89

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						212,93
<b>(D) Produção da Equipe</b>						20,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						10,64

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						10,64
<b>BDI:23,32%</b>						2,48
<b>Preço Unitário Total</b>						13,12

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42964 Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	17,48	12,64	17,48
<b>(A)Total:</b>							17,48

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						17,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						7,60

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	10,64	1,0000	10,64
<b>(G)Total:</b>					10,64

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						18,24
<b>BDI:23,32%</b>						4,25
<b>Preço Unitário Total</b>						22,49

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40286 Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m com esgotamento  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	17,48	12,64	17,48
<b>(A)Total:</b>							17,48

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						17,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						6,99

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	10,64	1,0000	10,64
<b>(G)Total:</b>					10,64

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						17,63
<b>BDI:23,32%</b>						4,11
<b>Preço Unitário Total</b>						21,74

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42963 Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	187,04	83,87	187,04
<b>(A)Total:</b>							187,04

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						25,89

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						212,93
<b>(D) Produção da Equipe</b>						18,4000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						11,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						11,57
<b>BDI:23,32%</b>						2,69
<b>Preço Unitário Total</b>						14,26

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40284 Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	187,04	83,87	187,04
<b>(A)Total:</b>							187,04

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						25,89

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						212,93
<b>(D) Produção da Equipe</b>						17,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						12,52

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						12,52
<b>BDI:23,32%</b>						2,91
<b>Preço Unitário Total</b>						15,43

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42966 Escavação mecânica em material de 1º cat. H= 3,00 a 4,50 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	17,48	12,64	17,48
<b>(A)Total:</b>							17,48

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						17,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						7,60

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m	40284	M3	12,52	1,0000	12,52
<b>(G)Total:</b>					12,52

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						20,12
<b>BDI:23,32%</b>						4,69
<b>Preço Unitário Total</b>						24,81

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40287 Escavação mecânica em material de 1º cat. H= 3,00 a 4,50 m com esgotamento  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	17,48	12,64	17,48
<b>(A)Total:</b>							17,48

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						17,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						6,99

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m	40284	M3	12,52	1,0000	12,52
<b>(G)Total:</b>					12,52

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						19,51
<b>BDI:23,32%</b>						4,54
<b>Preço Unitário Total</b>						24,05

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42965 Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	187,04	83,87	187,04
<b>(A)Total:</b>							187,04

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						25,89

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						212,93
<b>(D) Produção da Equipe</b>						15,8500
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						13,43

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						13,43
<b>BDI:23,32%</b>						3,13
<b>Preço Unitário Total</b>						16,56

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40288 Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	187,04	83,87	187,04
<b>(A)Total:</b>							187,04

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						25,89

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						212,93
<b>(D) Produção da Equipe</b>						12,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						17,74

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						17,74
<b>BDI:23,32%</b>						4,13
<b>Preço Unitário Total</b>						21,87

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42968 Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	17,48	12,64	17,48
<b>(A)Total:</b>							17,48

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						17,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						7,60

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40288	M3	17,74	1,0000	17,74
<b>(G)Total:</b>					17,74

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						25,34
<b>BDI:23,32%</b>						5,90
<b>Preço Unitário Total</b>						31,24

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40291 Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m com esgotamento  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	17,48	12,64	17,48
<b>(A)Total:</b>							17,48

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						17,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						6,99

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40288	M3	17,74	1,0000	17,74
<b>(G)Total:</b>					17,74

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						24,73
<b>BDI:23,32%</b>						5,76
<b>Preço Unitário Total</b>						30,49

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42967 Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	187,04	83,87	187,04
<b>(A)Total:</b>							187,04

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						25,89

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						212,93
<b>(D) Produção da Equipe</b>						11,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						19,35

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						19,35
<b>BDI:23,32%</b>						4,51
<b>Preço Unitário Total</b>						23,86

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40289 Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	187,04	83,87	187,04
<b>(A)Total:</b>							187,04

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						25,89

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						212,93
<b>(D) Produção da Equipe</b>						10,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						21,29

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						21,29
<b>BDI:23,32%</b>						4,96
<b>Preço Unitário Total</b>						26,25

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42970 Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	17,48	12,64	17,48
<b>(A)Total:</b>							17,48

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						17,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						7,60

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40289	M3	21,29	1,0000	21,29
<b>(G)Total:</b>					21,29

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						28,89
<b>BDI:23,32%</b>						6,73
<b>Preço Unitário Total</b>						35,62

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40292 Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m com esgotamento  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	17,48	12,64	17,48
<b>(A)Total:</b>							17,48

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						17,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						6,99

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40289	M3	21,29	1,0000	21,29
<b>(G)Total:</b>					21,29

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						28,28
<b>BDI:23,32%</b>						6,59
<b>Preço Unitário Total</b>						34,87

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42969 Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	187,04	83,87	187,04
<b>(A)Total:</b>							187,04

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						25,89

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						212,93
<b>(D) Produção da Equipe</b>						9,2000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						23,14

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						23,14
<b>BDI:23,32%</b>						5,39
<b>Preço Unitário Total</b>						28,53

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40290 Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 3,00 a 4,50 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	187,04	83,87	187,04
<b>(A)Total:</b>							187,04

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						25,89

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						212,93
<b>(D) Produção da Equipe</b>						8,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						26,61

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						26,61
<b>BDI:23,32%</b>						6,20
<b>Preço Unitário Total</b>						32,81

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42973 Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 3,00 a 4,50 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	17,48	12,64	17,48
<b>(A)Total:</b>							17,48

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						17,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						7,60

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 3,00 a 4,50 m	40290	M3	26,61	1,0000	26,61
<b>(G)Total:</b>					26,61

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						34,21
<b>BDI:23,32%</b>						7,97
<b>Preço Unitário Total</b>						42,18

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42979 Escavação mecânica em material de 2º cat. H= 3,00 a 4,50 m c/ esgotamento em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	17,48	12,64	17,48
<b>(A)Total:</b>							17,48

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						17,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						7,60

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 3,00 a 4,50 m	40290	M3	26,61	1,0000	26,61
<b>(G)Total:</b>					26,61

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						34,21
<b>BDI:23,32%</b>						7,97
<b>Preço Unitário Total</b>						42,18

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40293 Escavação mecânica em material de 2º cat. H= 3,00 a 4,50 m com esgotamento  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	17,48	12,64	17,48
<b>(A)Total:</b>							17,48

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						17,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						6,99

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 3,00 a 4,50 m	40290	M3	26,61	1,0000	26,61
<b>(G)Total:</b>					26,61

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						33,60
<b>BDI:23,32%</b>						7,83
<b>Preço Unitário Total</b>						41,43

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42971 Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 3,00 a 4,50 m, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	187,04	83,87	187,04
<b>(A)Total:</b>							187,04

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						25,89

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						212,93
<b>(D) Produção da Equipe</b>						7,3500
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						28,97

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						28,97
<b>BDI:23,32%</b>						6,75
<b>Preço Unitário Total</b>						35,72

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40294 Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 0,00 a 1,50 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	0,5600	1,0000	0,0000	151,62	49,92	84,90
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	0,2800	1,0000	0,0000	187,64	68,33	52,53
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	1,0000	0,0000	95,51	21,48	95,51
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg ( ATLAS) ou equivalente	30061	2,0000	1,0000	0,0000	18,11	16,89	36,22
<b>(A)Total:</b>							269,16

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Blaster	20033	1,96	157,27	23,72	1,0000	23,72
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,1000	2,84
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						75,44

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	344,60
<b>(D) Produção da Equipe</b>	4,2000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	82,04

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cordel detonante	10045	M	1,22	3,0000	3,66
Dinamite a 60%	10040	kg	8,09	0,4000	3,23
Espoleta simples	10043	Ud	2,05	0,1500	0,30
Estopim simples	10042	M	1,88	0,2000	0,37
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	9.561,42	0,0010	9,56
<b>(F)Total:</b>					17,12

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	99,16
<b>BDI:23,32%</b>	23,12
<b>Preço Unitário Total</b>	122,28

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40297 Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 0,00 a 1,50 m com esgotamento  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	17,48	12,64	17,48
<b>(A)Total:</b>							17,48

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						17,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						6,99

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40294	M3	99,16	1,0000	99,16
<b>(G)Total:</b>					99,16

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						106,15
<b>BDI:23,32%</b>						24,75
<b>Preço Unitário Total</b>						130,90

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40295 Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 1,50 a 3,00 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	0,4600	1,0000	0,0000	151,62	49,92	69,74
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	0,2300	1,0000	0,0000	187,64	68,33	43,15
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	1,0000	0,0000	95,51	21,48	95,51
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg ( ATLAS) ou equivalente	30061	2,0000	1,0000	0,0000	18,11	16,89	36,22
<b>(A)Total:</b>							244,62

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Blaster	20033	1,96	157,27	23,72	1,0000	23,72
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,1000	2,84
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						75,44

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	320,06
<b>(D) Produção da Equipe</b>	3,4000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	94,13

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cordel detonante	10045	M	1,22	3,0000	3,66
Dinamite a 60%	10040	kg	8,09	0,4000	3,23
Espoleta simples	10043	Ud	2,05	0,1500	0,30
Estopim simples	10042	M	1,88	0,2000	0,37
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	9.561,42	0,0010	9,56
<b>(F)Total:</b>					17,12

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	111,25
<b>BDI:23,32%</b>	25,94
<b>Preço Unitário Total</b>	137,19

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40298 Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 1,50 a 3,00 m com esgotamento  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	17,48	12,64	17,48
<b>(A)Total:</b>							17,48

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						17,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						6,99

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40295	M3	111,25	1,0000	111,25
<b>(G)Total:</b>					111,25

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						118,24
<b>BDI:23,32%</b>						27,57
<b>Preço Unitário Total</b>						145,81

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40296 Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 3,00 a 4,50 m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	0,3400	1,0000	0,0000	151,62	49,92	51,55
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	0,1700	1,0000	0,0000	187,64	68,33	31,89
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	1,0000	0,0000	95,51	21,48	95,51
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg ( ATLAS) ou equivalente	30061	2,0000	1,0000	0,0000	18,11	16,89	36,22
<b>(A)Total:</b>							215,17

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Blaster	20033	1,96	157,27	23,72	1,0000	23,72
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,1000	2,84
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						75,44

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	290,61
<b>(D) Produção da Equipe</b>	2,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	116,24

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cordel detonante	10045	M	1,22	3,0000	3,66
Dinamite a 60%	10040	kg	8,09	0,4000	3,23
Espoleta simples	10043	Ud	2,05	0,1500	0,30
Estopim simples	10042	M	1,88	0,2000	0,37
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	9.561,42	0,0010	9,56
<b>(F)Total:</b>					17,12

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	133,36
<b>BDI:23,32%</b>	31,09
<b>Preço Unitário Total</b>	164,45

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40299 Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 3,00 a 4,50 m com esgotamento  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	17,48	12,64	17,48
<b>(A)Total:</b>							17,48

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						17,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						6,99

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 3,00 a 4,50 m	40296	M3	133,36	1,0000	133,36
<b>(G)Total:</b>					133,36

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						140,35
<b>BDI:23,32%</b>						32,72
<b>Preço Unitário Total</b>						173,07

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42876 Escoramento contínuo de cavas em estaca prancha de largura até 400 mm  
 Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	187,04	83,87	187,04
<b>(A)Total:</b>							187,04

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						48,88

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						235,92
<b>(D) Produção da Equipe</b>						10,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						23,59

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Estaca prancha de aço até 400 mm	10720	kg	14,72	7,0200	103,33
<b>(F)Total:</b>					103,33

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						126,92
<b>BDI:23,32%</b>						29,59
<b>Preço Unitário Total</b>						156,51

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42981 Escoramento de cavas e valas, inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	157,27	12,22	0,8000	9,77
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	157,27	19,97	1,0000	19,97
<b>(B)Total:</b>						29,74

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,48
<b>(C)Total:</b>						1,48

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						31,22
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						37,61

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm	10062	m	5,63	3,0000	16,89
Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)	10071	m	21,21	3,0000	63,63
Prego 18 X 24	10135	kg	12,00	0,2000	2,40
Taipá de 1ª com 2,5 cm	10057	m3	1.187,60	0,0250	29,69
<b>(F)Total:</b>					112,61

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm	1087	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0154	0,00
Transp. de Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)	1134	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0424	0,00
Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm	1115	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0200	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							150,22
<b>BDI: 23,32%</b>							35,03
<b>Preço Unitário Total</b>							185,25

Serviço: 40327 Escoramento de cavas e valas, inclusive fornecimento e transportes das madeiras  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	157,27	12,22	0,8000	9,77
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	157,27	19,97	1,0000	19,97
<b>(B)Total:</b>						29,74

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,48
<b>(C)Total:</b>						1,48

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						31,22
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						31,22

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm	10062	m	5,63	3,0000	16,89
Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)	10071	m	21,21	3,0000	63,63
Prego 18 X 24	10135	kg	12,00	0,2000	2,40
Taipá de 1ª com 2,5 cm	10057	m3	1.187,60	0,0250	29,69
<b>(F)Total:</b>					112,61

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm	1087	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0154	0,00
Transp. de Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)	1134	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0424	0,00
Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm	1115	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0200	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							143,83
<b>BDI: 23,32%</b>							33,54
<b>Preço Unitário Total</b>							177,37

Serviço: 42239 Escoramento de O.A.E. diretamente sobre o solo, inclusive fornecimento e transporte das madeiras  
 Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,2000	0,8000	18,85	15,43	16,11
<b>(A)Total:</b>							16,11

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	157,27	12,22	2,0000	24,44
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	157,27	19,97	1,0000	19,97
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
<b>(B)Total:</b>						47,14

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,35
<b>(C)Total:</b>						2,35

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						65,60
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						65,60

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)	10071	m	21,21	1,0000	21,21
Madeira serrada (pranchões 20 X 8 cm)	10081	m3	2.455,56	0,0060	14,73
Prego 18 X 24	10135	kg	12,00	0,2000	2,40
Taipá de 1ª com 2,5 cm	10057	m3	1.187,60	0,0140	16,62
<b>(F)Total:</b>					54,96

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)	1134	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0176	0,00
Transp. de Madeira serrada (pranchões 20 X 8 cm)	1009	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0060	0,00
Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm	1115	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0140	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							120,56
<b>BDI:23,32%</b>							28,11
<b>Preço Unitário Total</b>							148,67

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42982 Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em

Unidade: M3

Vias Urbanas

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,7000	0,3000	18,85	15,43	17,81
<b>(A)Total:</b>							17,81

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	157,27	12,22	1,2000	14,66
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	157,27	19,97	0,7000	13,97
<b>(B)Total:</b>						28,63

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,43
<b>(C)Total:</b>						1,43

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						47,87
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						57,67

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)	10071	m	21,21	2,0000	42,42
Prego 18 X 24	10135	kg	12,00	0,2000	2,40
Taipá de 1ª com 2,5 cm	10057	m3	1.187,60	0,0110	13,06
<b>(F)Total:</b>					57,88

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)	1134	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0283	0,00
Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm	1115	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0088	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						115,55
<b>BDI: 23,32%</b>						26,94
<b>Preço Unitário Total</b>						142,49

Serviço: 40328 Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,5000	0,5000	18,85	15,43	17,13
<b>(A)Total:</b>							17,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	157,27	12,22	2,0000	24,44
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	157,27	19,97	1,0000	19,97
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
<b>(B)Total:</b>						47,14

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,35
<b>(C)Total:</b>						2,35

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						66,62
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						66,62

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escoras de eucalipto (4,00m - D=0,10m)	10073	DZ	69,12	0,0833	5,75
Prego 18 X 24	10135	kg	12,00	0,2000	2,40
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.317,96	0,0110	14,49
Taipá de 1ª com 2,5 cm	10057	m3	1.187,60	0,0110	13,06
<b>(F)Total:</b>					35,70

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Madeira roliça	1168	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0310	0,00
Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm	1096	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0110	0,00
Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm	1115	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0110	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						102,32
<b>BDI:23,32%</b>						23,86
<b>Preço Unitário Total</b>						126,18

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40329 Escoramento e cimbramento (pontes e pontilhões), inclusive fornecimento e transporte das madeiras

Unidade: M3

Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,5000	0,5000	18,85	15,43	17,13
<b>(A)Total:</b>							17,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	157,27	12,22	2,0000	24,44
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	157,27	19,97	1,0000	19,97
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
<b>(B)Total:</b>						47,14

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,35
<b>(C)Total:</b>						2,35

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						66,62
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						66,62

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm (pontaletes)	10066	M3	1.148,00	0,0070	8,03
Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)	10071	m	21,21	1,0000	21,21
Madeira serrada (pranchões 20 X 8 cm)	10081	m3	2.455,56	0,0060	14,73
Prego 18 X 24	10135	kg	12,00	0,4000	4,80
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.317,96	0,0140	18,45
<b>(F)Total:</b>					67,22

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontaletes)	1095	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0070	0,00
Transp. de Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)	1134	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0176	0,00
Transp. de Madeira serrada (pranchoes 20 X 8 cm)	1009	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0060	0,00
Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm	1096	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0140	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							133,84
<b>BDI: 23,32%</b>							31,21
<b>Preço Unitário Total</b>							165,05

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40331 Escoramento para blocos submersos, inclusive transporte da madeira  
 Grupo de Serviço: 32 - INFRA E MESO-ESTRUTURA

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	157,27	12,22	1,2400	15,15
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	157,27	19,97	1,2400	24,76
<b>(B)Total:</b>						39,91

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,99
<b>(C)Total:</b>						1,99

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						41,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						41,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Madeira serrada (passadeira 30 X 8 cm)	10082	M3	2.361,67	0,0125	29,52
Prego 25 X 72 (para pontes de madeira)	10136	kg	12,15	0,0500	0,60
<b>(F)Total:</b>					30,12

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Madeira serrada (passadeira 30 X 8 cm)	1010	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0100	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>72,02</b>
<b>BDI:23,32%</b>								<b>16,79</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>88,81</b>

Serviço: 43332 Esgotamento de escavações para rebaixamento do nível água nos serviços de bueiros, galerias e outros, com conj. moto bomba  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Mes

(A) Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	17,48	12,64	17,48
<b>(A) Total:</b>							17,48

(B) Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,5000	6,11
<b>(B) Total:</b>						6,11

(C) Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C) Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						23,59
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,0045
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						5.242,22

(F) Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F) Total:</b>					0,00

(G) Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G) Total:</b>					0,00

(H) Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H) Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						5.242,22
<b>BDI: 23,32%</b>						1.222,48
<b>Preço Unitário Total</b>						6.464,70

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 43335 Espalhamento / regularização / compactação de material em bota-fora

Unidade: M3

Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

Observações: NORMA DERSA ET-DE-Q00/005

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP vib. patas 128 mm CA-15P (DYNAPAC) ou equivalente	30039	1,0000	0,5000	0,5000	118,38	53,30	85,84
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6N ou equivalente	30016	1,0000	0,8000	0,2000	315,15	128,59	277,83
<b>(A)Total:</b>							363,67

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	1,0000	28,44
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						52,88

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						416,55
<b>(D) Produção da Equipe</b>						200,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,08

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								2,08
<b>BDI:23,32%</b>								0,48
<b>Preço Unitário Total</b>								2,56

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42547 Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora  
 Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
<b>(A)Total:</b>							228,81

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,5000	14,22
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						26,44

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						255,25
<b>(D) Produção da Equipe</b>						200,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,27

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						1,27
<b>BDI:23,32%</b>						0,29
<b>Preço Unitário Total</b>						1,56

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40177 Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteiras  
 Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6N ou equivalente	30016	1,0000	1,0000	0,0000	315,15	128,59	315,15
<b>(A)Total:</b>							315,15

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,5000	14,22
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						26,44

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						341,59
<b>(D) Produção da Equipe</b>						99,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,45

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						3,45
<b>BDI:23,32%</b>						0,80
<b>Preço Unitário Total</b>						4,25

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40757 Estabilização granulométrica de solo s/ mistura 100% P.I.  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	0,8000	0,2000	151,10	51,26	262,26
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,8000	0,2000	17,48	12,64	16,50
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,6000	0,4000	16,50	15,23	15,99
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP vib. liso de aço CA-15 STD (DYNAPAC) ou equivalente	30037	1,0000	0,5500	0,4500	109,18	47,24	81,29
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,6000	0,4000	174,52	62,25	129,61
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	179,82	66,00	122,91
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	105,78	32,56	76,48
<b>(A)Total:</b>							933,85

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	5,0000	61,10
<b>(B)Total:</b>						89,77

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						1.023,62
<b>(D) Produção da Equipe</b>						70,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						14,62

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						14,62
<b>BDI:23,32%</b>						3,40
<b>Preço Unitário Total</b>						18,02

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40758 Estabilização granulométrica de solo s/ mistura 100% P.M.  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	0,8000	0,2000	151,10	51,26	262,26
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,8000	0,2000	17,48	12,64	16,50
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,6000	0,4000	16,50	15,23	15,99
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP vib. liso de aço CA-15 STD (DYNAPAC) ou equivalente	30037	1,0000	0,5500	0,4500	109,18	47,24	81,29
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,6000	0,4000	174,52	62,25	129,61
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	179,82	66,00	122,91
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	105,78	32,56	76,48
<b>(A)Total:</b>							933,85

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	5,0000	61,10
<b>(B)Total:</b>						89,77

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					1.023,62
<b>(D) Produção da Equipe</b>					65,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					15,74

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					15,74
<b>BDI:23,32%</b>					3,67
<b>Preço Unitário Total</b>					19,41

Serviço: 40761 Estabilização granulométrica de solos c/ mistura de areia na pista 100% P.M. (80%, 20%)  
 exclusive transporte  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	0,8000	0,2000	151,10	51,26	262,26
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,8000	0,2000	17,48	12,64	16,50
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,8000	0,2000	16,50	15,23	16,24
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP vib. liso de aço CA-15 STD (DYNAPAC) ou equivalente	30037	1,0000	0,6500	0,3500	109,18	47,24	87,49
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,6000	0,4000	174,52	62,25	129,61
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,7000	0,3000	179,82	66,00	145,67
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,8000	0,2000	105,78	32,56	91,13
<b>(A)Total:</b>							977,71

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,6000	16,41
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	5,0000	61,10
<b>(B)Total:</b>						92,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					1.070,22
<b>(D) Produção da Equipe</b>					60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					17,83

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia média jazida com carregamento mecânico	10110	m3	65,96	0,2733	18,02
<b>(F)Total:</b>					18,02

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								35,85
<b>BDI:23,32%</b>								8,36
<b>Preço Unitário Total</b>								44,21

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40759 Estabilização granulométrica de solos c/ mistura na pista 100 % P.I.  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	0,8000	0,2000	151,10	51,26	262,26
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,8000	0,2000	17,48	12,64	16,50
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,7000	0,3000	16,50	15,23	16,11
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP vib. liso de aço CA-15 STD (DYNAPAC) ou equivalente	30037	1,0000	0,5500	0,4500	109,18	47,24	81,29
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,6000	0,4000	174,52	62,25	129,61
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6000	0,4000	179,82	66,00	134,29
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,7000	0,3000	105,78	32,56	83,80
<b>(A)Total:</b>							952,67

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	5,0000	61,10
<b>(B)Total:</b>						89,77

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						1.042,44
<b>(D) Produção da Equipe</b>						65,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						16,03

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						16,03
<b>BDI:23,32%</b>						3,73
<b>Preço Unitário Total</b>						19,76

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40760 Estabilização granulométrica de solos c/ mistura na pista 100% P.M.  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	0,8000	0,2000	151,10	51,26	262,26
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,8000	0,2000	17,48	12,64	16,50
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,8000	0,2000	16,50	15,23	16,24
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP vib. liso de aço CA-15 STD (DYNAPAC) ou equivalente	30037	1,0000	0,6500	0,3500	109,18	47,24	87,49
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,6000	0,4000	174,52	62,25	129,61
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,7000	0,3000	179,82	66,00	145,67
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,8000	0,2000	105,78	32,56	91,13
<b>(A)Total:</b>							977,71

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,6000	16,41
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	5,0000	61,10
<b>(B)Total:</b>						92,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					1.070,22
<b>(D) Produção da Equipe</b>					65,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					16,46

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					16,46
<b>BDI:23,32%</b>					3,83
<b>Preço Unitário Total</b>					20,29

Serviço: 40403 Estaca de eucalipto D= 0,20 m, fornecimento, transporte, cravação e perda  
 Grupo de Serviço: 32 - INFRA E MESO-ESTRUTURA

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Bate-estaca (martelo 2.500 kg)	30078	1,0000	0,3000	0,7000	135,76	60,24	82,88
<b>(A)Total:</b>							82,88

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	157,27	12,22	1,5000	18,33
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	157,27	19,97	0,2500	4,99
<b>(B)Total:</b>						23,32

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,16
<b>(C)Total:</b>						1,16

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						107,36
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						107,36

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,20m)	10072	M	50,23	1,0500	52,74
<b>(F)Total:</b>					52,74

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,20m)	1137	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0264	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						160,10
<b>BDI:23,32%</b>						37,33
<b>Preço Unitário Total</b>						197,43

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40405 Estaca metálica dupla exclusive fornecimento de trilhos  
 Grupo de Serviço: 32 - INFRA E MESO-ESTRUTURA

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Bate-estaca (martelo 2.500 kg)	30078	1,0000	0,3000	0,7000	135,76	60,24	82,88
Grupo gerador GEHM 200/187 kva (HEIMER) ou equivalente	30069	1,0000	0,3500	0,6500	157,80	24,12	70,90
Máquina de solda 425 A, pot=33A	30082	1,0000	0,3500	0,6500	45,84	24,09	31,69
<b>(A)Total:</b>							185,47

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Meio Oficial	20095	1,24	157,27	15,00	0,8000	12,00
<b>(B)Total:</b>						17,47

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						202,94
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						202,94

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Acetileno	10186	kg	44,75	0,0500	2,23
Chapa de aço esp.= 5mm	10146	kg	4,86	0,8100	3,93
Eletrodo para soldas - OK 4804	10185	kg	17,95	0,2950	5,29
Oxigênio	10187	M3	9,80	0,0090	0,08
<b>(F)Total:</b>					11,53

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								214,47
<b>BDI:23,32%</b>								50,01
<b>Preço Unitário Total</b>								264,48

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40408 Estaca metálica, fornecimento, transporte, perdas, solda, emenda, corte e cravação de TR- 68  
 Grupo de Serviço: 32 - INFRA E MESO-ESTRUTURA

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Bate-estaca (martelo 2.500 kg)	30078	1,0000	0,4000	0,6000	135,76	60,24	90,44
Grupo gerador GEHM 200/187 kva (HEIMER) ou equivalente	30069	1,0000	0,4000	0,6000	157,80	24,12	77,59
Máquina de solda 425 A, pot=33A	30082	1,0000	0,4000	0,6000	45,84	24,09	32,78
<b>(A)Total:</b>							200,81

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Meio Oficial	20095	1,24	157,27	15,00	1,6000	24,00
<b>(B)Total:</b>						29,47

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						230,28
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						153,52

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Acetileno	10186	kg	44,75	0,1100	4,92
Chapa de aço esp.= 5mm	10146	kg	4,86	2,4000	11,66
Eletrodo para soldas - OK 4804	10185	kg	17,95	0,6650	11,93
Oxigênio	10187	M3	9,80	0,0200	0,19
Trilho usado	10178	kg	3,14	71,4000	224,19
<b>(F)Total:</b>					252,89

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Trilho usado	1233	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0714	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						406,41
<b>BDI:23,32%</b>						94,77
<b>Preço Unitário Total</b>						501,18

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40406 Estaca metálica, fornecimento, transporte, perdas, solda, emenda, corte e cravação de trilho TR- 57  
 Grupo de Serviço: 32 - INFRA E MESO-ESTRUTURA

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Bate-estaca (martelo 2.500 kg)	30078	1,0000	0,4000	0,6000	135,76	60,24	90,44
Grupo gerador GEHM 200/187 kva (HEIMER) ou equivalente	30069	1,0000	0,4000	0,6000	157,80	24,12	77,59
Máquina de solda 425 A, pot=33A	30082	1,0000	0,4000	0,6000	45,84	24,09	32,78
<b>(A)Total:</b>							200,81

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Meio Oficial	20095	1,24	157,27	15,00	1,6000	24,00
<b>(B)Total:</b>						29,47

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						230,28
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						153,52

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Acetileno	10186	kg	44,75	0,1100	4,92
Chapa de aço esp.= 5mm	10146	kg	4,86	2,4000	11,66
Eletrodo para soldas - OK 4804	10185	kg	17,95	0,6650	11,93
Oxigênio	10187	M3	9,80	0,0200	0,19
Trilho usado	10178	kg	3,14	59,8500	187,92
<b>(F)Total:</b>					216,62

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Trilho usado	1233	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0599	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						370,14
<b>BDI:23,32%</b>						86,31
<b>Preço Unitário Total</b>						456,45

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40407 Estaca metálica, fornecimento, transporte, perdas, solda, emenda, corte e cravação de 2 TR- 57  
 Grupo de Serviço: 32 - INFRA E MESO-ESTRUTURA

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Bate-estaca (martelo 2.500 kg)	30078	1,0000	0,4000	0,6000	135,76	60,24	90,44
Grupo gerador GEHM 200/187 kva (HEIMER) ou equivalente	30069	1,0000	0,4000	0,6000	157,80	24,12	77,59
Máquina de solda 425 A, pot=33A	30082	1,0000	0,4000	0,6000	45,84	24,09	32,78
<b>(A)Total:</b>							200,81

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Meio Oficial	20095	1,24	157,27	15,00	1,6000	24,00
<b>(B)Total:</b>						29,47

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						230,28
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						230,28

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Acetileno	10186	kg	44,75	0,1100	4,92
Chapa de aço esp.= 5mm	10146	kg	4,86	2,4000	11,66
Eletrodo para soldas - OK 4804	10185	kg	17,95	0,6650	11,93
Oxigênio	10187	M3	9,80	0,0200	0,19
Trilho usado	10178	kg	3,14	119,7000	375,85
<b>(F)Total:</b>					404,55

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Trilho usado	1233	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,1197	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						634,83
<b>BDI:23,32%</b>						148,04
<b>Preço Unitário Total</b>						782,87

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40409 Estaca metálica, fornecimento, transporte, perdas, solda, emenda, corte e cravação de 2 TR- 68  
 Grupo de Serviço: 32 - INFRA E MESO-ESTRUTURA

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Bate-estaca (martelo 2.500 kg)	30078	1,0000	0,4000	0,6000	135,76	60,24	90,44
Grupo gerador GEHM 200/187 kva (HEIMER) ou equivalente	30069	1,0000	0,4000	0,6000	157,80	24,12	77,59
Máquina de solda 425 A, pot=33A	30082	1,0000	0,4000	0,6000	45,84	24,09	32,78
<b>(A)Total:</b>							200,81

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Meio Oficial	20095	1,24	157,27	15,00	1,6000	24,00
<b>(B)Total:</b>						29,47

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						230,28
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						230,28

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Acetileno	10186	kg	44,75	0,1100	4,92
Chapa de aço esp.= 5mm	10146	kg	4,86	2,4000	11,66
Eletrodo para soldas - OK 4804	10185	kg	17,95	0,6650	11,93
Oxigênio	10187	M3	9,80	0,0200	0,19
Trilho usado	10178	kg	3,14	142,8000	448,39
<b>(F)Total:</b>					477,09

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Trilho usado	1233	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,1428	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						707,37
<b>BDI:23,32%</b>						164,95
<b>Preço Unitário Total</b>						872,32

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40404 Estaca metálica simples exclusive fornecimento de trilhos  
 Grupo de Serviço: 32 - INFRA E MESO-ESTRUTURA

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Bate-estaca (martelo 2.500 kg)	30078	1,0000	0,3000	0,7000	135,76	60,24	82,88
Grupo gerador GEHM 200/187 kva (HEIMER) ou equivalente	30069	1,0000	0,3500	0,6500	157,80	24,12	70,90
Máquina de solda 425 A, pot=33A	30082	1,0000	0,3500	0,6500	45,84	24,09	31,69
<b>(A)Total:</b>							185,47

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Meio Oficial	20095	1,24	157,27	15,00	0,8000	12,00
<b>(B)Total:</b>						17,47

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						202,94
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						135,29

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Acetileno	10186	kg	44,75	0,0500	2,23
Chapa de aço esp.= 5mm	10146	kg	4,86	0,8100	3,93
Eletrodo para soldas - OK 4804	10185	kg	17,95	0,2950	5,29
Oxigênio	10187	M3	9,80	0,0090	0,08
<b>(F)Total:</b>					11,53

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								146,82
<b>BDI:23,32%</b>								34,23
<b>Preço Unitário Total</b>								181,05

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42051 Estaca raiz perfurada em rocha, diâm. 310mm com injeção de arg. incl. fornecimento de todos materiais

Unidade: M

Grupo de Serviço: 32 - INFRA E MESO-ESTRUTURA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Bomba triplex MT-100, motor diesel de 12CV, 122 l/min, 250rpm, Maquessonda ou equivalente	30113	1,0000	0,5000	0,5000	25,73	16,08	20,90
Compressor de ar XA 360/763 pcm (ATLAS) ou equivalente	30060	1,0000	0,5000	0,5000	143,72	28,88	86,30
Perfuratriz Mach 16 montada em esteira auto propulsora, incl. conj. de haste ou equivalente	30133	1,0000	0,8000	0,2000	260,47	127,54	233,87
<b>(A)Total:</b>							341,07

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de fundação	20059	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						51,79

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					392,86
<b>(D) Produção da Equipe</b>					0,5500
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					714,29

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	16,5000	123,58
Argamassa de cimento e areia, traço 1:4, consumo de cimento 400 kg/m³	41415	M3	351,78	0,0754	26,52
<b>(G)Total:</b>					150,10

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					864,39
<b>BDI:23,32%</b>					201,57
<b>Preço Unitário Total</b>					1.065,96

Serviço: 42052 Estaca raiz perfurada em solo, diâm. 410mm com injeção de arg. incl. fornecimento de todos materiais

Unidade: M

Grupo de Serviço: 32 - INFRA E MESO-ESTRUTURA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Bomba triplex MT-100, motor diesel de 12CV, 122 l/min, 250rpm, Maquessonda ou equivalente	30113	1,0000	0,5000	0,5000	25,73	16,08	20,90
Perfuratriz Mach 16 montada em esteira auto propulsora, incl. conj. de haste ou equivalente	30133	1,0000	0,8000	0,2000	260,47	127,54	233,87
<b>(A)Total:</b>							254,77

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de fundação	20059	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						51,79

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						306,56
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						306,56

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	16,5000	123,58
Argamassa de cimento e areia, traço 1:4, consumo de cimento 400 kg/m³	41415	M3	351,78	0,1584	55,72
<b>(G)Total:</b>					179,30

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								485,86
<b>BDI: 23,32%</b>								113,30
<b>Preço Unitário Total</b>								599,16

Serviço: 40410 Estaca tipo Franki D = 520 mm

Unidade: M

Grupo de Serviço: 32 - INFRA E MESO-ESTRUTURA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Bate-estaca (martelo 2.500 kg)	30078	1,0000	1,0000	0,0000	135,76	60,24	135,76
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	25,36	20,58	25,36
Máquina de solda 425 A, pot=33A	30082	1,0000	1,0000	0,0000	45,84	24,09	45,84
<b>(A)Total:</b>							206,96

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	1,01	157,27	12,22	2,0000	24,44
Armador	20020	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Oficial	20099	1,65	157,27	19,97	2,0000	39,94
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	157,27	19,97	1,0000	19,97
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						190,58

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,52
<b>(C)Total:</b>						9,52

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						407,06
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						203,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-25 (granel) D=3/8"	10132	kg	5,06	2,5000	12,65
Aço CA-50 (carreta 20 t) D=1/2" a 3/8"	10130	kg	4,40	12,5000	55,00
Arame recozido 18	10134	kg	13,52	0,2000	2,70
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,1700	9,35
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	67,18	0,1500	10,07
Brita 2 (incl. 0% IUM) sem frete	10115	m3	67,18	0,1500	10,07
Cimento CP III	10092	kg	0,32	80,0000	25,60
<b>(F)Total:</b>					125,44

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Aço CA-25 (granel) D=3/8"	1241	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0025	0,00
Transp. de Aço CA-50 (carreta 20 t) D=1/2" a 3/8"	1242	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0125	0,00
Transp. de Arame preto 18	1243	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0002	0,00
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,2550	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,2250	0,00
Transp. de Brita 2 (incl. 0% IUM) s/ frete	1239	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,2250	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0800	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						328,97
<b>BDI:23,32%</b>						76,71
<b>Preço Unitário Total</b>						405,68

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41505 Estrutura de madeira lei para telhado de telha ondulada de fibroc. esp. 6mm, c/ pontaletes e caibros  
 , incl. com cupinicida, excl. telhas  
 Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ  
 Observações: (Custo adot. IOPES-cód 090102)

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Adotado</b>						<b>84,39</b>
<b>BDI:23,32%</b>						<b>19,67</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>104,06</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41242 Estrutura de madeira para telha cerâmica ancorada em laje ou alvenaria  
 Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro de O.A.C.	20050	1,01	157,27	12,22	0,5000	6,11
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
<b>(B)Total:</b>						13,61

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,68
<b>(C)Total:</b>						0,68

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						14,29
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						14,29

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Prego 18 X 24	10135	kg	12,00	0,2400	2,88
Ripão de 2,5 X 7.0 cm	10069	m3	1.890,58	0,0210	39,70
<b>(F)Total:</b>					42,58

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						56,87
<b>BDI: 23,32%</b>						13,26
<b>Preço Unitário Total</b>						70,13

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41195 Estrutura metálica provisória para macaqueamento de laje de ponte  
 Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Unidade: kg

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	157,27	27,35	0,0400	1,09
Serralheiro	20115	1,65	157,27	19,97	0,0400	0,79
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,0400	0,48
<b>(B)Total:</b>						2,36

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,11
<b>(C)Total:</b>						0,11

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						2,47
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,47

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Parafuso c/ porca e arruela (3/16x1 1/2")	10375	Ud	0,28	0,1000	0,02
Perfil metálico seção I	10179	kg	5,87	1,0500	6,16
<b>(F)Total:</b>					6,18

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								8,65
<b>BDI:23,32%</b>								2,01
<b>Preço Unitário Total</b>								10,66

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42476 Fita isolante em rolo de 19 mm x 20 m, número 33 Scotch ou equivalente  
 Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário				
							(A)Total:	0,00			
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário				
Ajudante de eletricista	20151	1,01	157,27	12,22	2,0000		24,44				
							(B)Total:	24,44			
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo					
							(C)Total:	0,00			
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							24,44				
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000				
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							24,44				
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário				
Fita isolante NR 33 19m x 20mm	11472	rl	10,00		1,0000		10,00				
							(F)Total:	10,00			
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário				
							(G)Total:	0,00			
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.		
							(H)Total:	0,00			
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							34,44				
<b>BDI:23,32%</b>							8,03				
<b>Preço Unitário Total</b>							42,47				

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40316 Forma especial de madeira para meio fio, inclusive fornecimento e transporte das madeiras  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	1,0000	0,0000	18,85	15,43	18,85
<b>(A)Total:</b>							18,85

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	157,27	12,22	2,0000	24,44
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						88,32

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,41
<b>(C)Total:</b>						4,41

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						111,58
<b>(D) Produção da Equipe</b>						5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						22,31

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Prego 18 X 24	10135	kg	12,00	0,2000	2,40
Ripão de 2,5 X 7,0 cm	10069	m3	1.890,58	0,0010	1,89
Taipá de 1ª com 2,5 cm	10057	m3	1.187,60	0,0275	32,65
<b>(F)Total:</b>					36,94

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Ripao de 2.5 X 7.0 cm	1116	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0008	0,00
Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm	1115	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0220	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							59,25
<b>BDI:23,32%</b>							13,81
<b>Preço Unitário Total</b>							73,06

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42987 Forma especial de madeira para meio fio, inclusive fornecimento e transporte das madeiras em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	1,0000	0,0000	18,85	15,43	18,85
<b>(A)Total:</b>							18,85

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	157,27	12,22	2,0000	24,44
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						88,32

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,41
<b>(C)Total:</b>						4,41

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						111,58
<b>(D) Produção da Equipe</b>						4,1500
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						26,88

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Prego 18 X 24	10135	kg	12,00	0,2000	2,40
Ripão de 2,5 X 7.0 cm	10069	m3	1.890,58	0,0010	1,89
Taipá de 1ª com 2,5 cm	10057	m3	1.187,60	0,0275	32,65
<b>(F)Total:</b>					36,94

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Ripao de 2.5 X 7.0 cm	1116	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0008	0,00
Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm	1115	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0220	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						63,82
<b>BDI: 23,32%</b>						14,88
<b>Preço Unitário Total</b>						78,70

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40317 Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte da madeira  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,5000	0,5000	18,85	15,43	17,13
<b>(A)Total:</b>							17,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						27,22

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,36
<b>(C)Total:</b>						1,36

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						45,71
<b>(D) Produção da Equipe</b>						3,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						15,23

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Prego 18 X 24	10135	kg	12,00	0,2000	2,40
Taipá de 1ª com 2,5 cm	10057	m3	1.187,60	0,0275	32,65
<b>(F)Total:</b>					35,05

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm	1115	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0220	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							50,28
<b>BDI:23,32%</b>							11,72
<b>Preço Unitário Total</b>							62,00

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42988 Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,5000	0,5000	18,85	15,43	17,13
<b>(A)Total:</b>							17,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						27,22

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,36
<b>(C)Total:</b>						1,36

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						45,71
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						18,28

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Prego 18 X 24	10135	kg	12,00	0,2000	2,40
Taipá de 1ª com 2,5 cm	10057	m3	1.187,60	0,0275	32,65
<b>(F)Total:</b>					35,05

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm	1115	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0220	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							53,33
<b>BDI:23,32%</b>							12,43
<b>Preço Unitário Total</b>							65,76

Serviço: 40318 Forma metálica para meio fio

Unidade: M2

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Máquina de solda 425 A, pot=33A	30082	1,0000	1,0000	0,0000	45,84	24,09	45,84
<b>(A)Total:</b>							45,84

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	5,0000	61,10
Soldador	20005	1,96	157,27	23,72	1,0000	23,72
<b>(B)Total:</b>						87,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,37
<b>(C)Total:</b>						4,37

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						137,76
<b>(D) Produção da Equipe</b>						34,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,05

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Acetileno	10186	kg	44,75	0,0052	0,23
Aço CA-50 (carreta 20 t) D=1/2" a 3/8"	10130	kg	4,40	0,0440	0,19
Chapa de aço esp.= 5mm	10146	kg	4,86	0,2935	1,42
Eletrodo para soldas - OK 4804	10185	kg	17,95	0,0164	0,29
Oxigênio	10187	M3	9,80	0,0164	0,16
<b>(F)Total:</b>					2,29

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								6,34
<b>BDI:23,32%</b>								1,47
<b>Preço Unitário Total</b>								7,81

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42989 Forma metálica para meio fio, em Vias Urbanas

Unidade: M2

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Máquina de solda 425 A, pot=33A	30082	1,0000	1,0000	0,0000	45,84	24,09	45,84
<b>(A)Total:</b>							45,84

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	5,0000	61,10
Soldador	20005	1,96	157,27	23,72	1,0000	23,72
<b>(B)Total:</b>						87,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,37
<b>(C)Total:</b>						4,37

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						137,76
<b>(D) Produção da Equipe</b>						28,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,92

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Acetileno	10186	kg	44,75	0,0052	0,23
Aço CA-50 (carreta 20 t) D=1/2" a 3/8"	10130	kg	4,40	0,0440	0,19
Chapa de aço esp.= 5mm	10146	kg	4,86	0,2935	1,42
Eletrodo para soldas - OK 4804	10185	kg	17,95	0,0164	0,29
Oxigênio	10187	M3	9,80	0,0164	0,16
<b>(F)Total:</b>					2,29

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								7,21
<b>BDI:23,32%</b>								1,68
<b>Preço Unitário Total</b>								8,89

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40315 Formas curvas de madeira sem reutilização, inclusive fornecimento e transporte das madeiras  
 Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	2,0000	0,7000	0,3000	18,85	15,43	35,62
<b>(A)Total:</b>							35,62

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	157,27	12,22	2,2000	26,88
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	157,27	19,97	2,8000	55,91
<b>(B)Total:</b>						82,79

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,13
<b>(C)Total:</b>						4,13

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						122,54
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						122,54

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm (pontaete)	10066	M3	1.148,00	0,0124	14,23
Cambotas de 1" (taipá de 1ª com 2,5cm)	10068	M3	1.217,61	0,0409	49,80
Prego 18 X 24	10135	kg	12,00	0,4400	5,28
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.317,96	0,0275	36,24
<b>(F)Total:</b>					105,55

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontaete)	1095	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0099	0,00
Transp. de Cambotas de 1" (taipá de 1 c/ 2,5cm)	1113	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0327	0,00
Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm	1096	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0220	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							228,09
<b>BDI: 23,32%</b>							53,19
<b>Preço Unitário Total</b>							281,28

Serviço: 40311 Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras

Unidade: M2

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,3500	0,6500	18,85	15,43	16,61
<b>(A)Total:</b>							16,61

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	157,27	15,00	0,7000	10,50
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	1,6100	19,86
<b>(B)Total:</b>						30,36

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,51
<b>(C)Total:</b>						1,51

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						48,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						48,48

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm (pontaete)	10066	M3	1.148,00	0,0042	4,82
Prego 18 X 24	10135	kg	12,00	0,2000	2,40
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.317,96	0,0030	3,95
Tábuas de 2,5 cm (Não Aparelhada)	10065	M3	1.825,33	0,0165	30,11
<b>(F)Total:</b>					41,28

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontaete)	1095	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0033	0,00
Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm	1096	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0024	0,00
Transp. de Tábuas de 2,5 cm	1094	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0132	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							89,76
<b>BDI:23,32%</b>							20,93
<b>Preço Unitário Total</b>							110,69

Serviço: 42991 Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,3500	0,6500	18,85	15,43	16,61
<b>(A)Total:</b>							16,61

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	157,27	15,00	0,7000	10,50
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	1,6100	19,86
<b>(B)Total:</b>						30,36

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,51
<b>(C)Total:</b>						1,51

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						48,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						58,40

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm (pontaete)	10066	M3	1.148,00	0,0042	4,82
Prego 18 X 24	10135	kg	12,00	0,2000	2,40
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.317,96	0,0030	3,95
Tábuas de 2,5 cm (Não Aparelhada)	10065	M3	1.825,33	0,0165	30,11
<b>(F)Total:</b>					41,28

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontaete)	1095	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0033	0,00
Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm	1096	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0024	0,00
Transp. de Tábuas de 2,5 cm	1094	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0132	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						99,68
<b>BDI:23,32%</b>						23,24
<b>Preço Unitário Total</b>						122,92

Serviço: 40312 Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras

Unidade: M2

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,3000	0,7000	18,85	15,43	16,45
<b>(A)Total:</b>							16,45

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	157,27	15,00	0,6000	9,00
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	1,3800	17,02
<b>(B)Total:</b>						26,02

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,30
<b>(C)Total:</b>						1,30

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						43,77
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						43,77

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm (pontaete)	10066	M3	1.148,00	0,0032	3,67
Prego 18 X 24	10135	kg	12,00	0,2000	2,40
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.317,96	0,0022	2,89
Tábuas de 2,5 cm (Não Aparelhada)	10065	M3	1.825,33	0,0125	22,81
<b>(F)Total:</b>					31,77

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontaete)	1095	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0026	0,00
Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm	1096	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0017	0,00
Transp. de Tábuas de 2,5 cm	1094	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0100	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						75,54
<b>BDI:23,32%</b>						17,61
<b>Preço Unitário Total</b>						93,15

Serviço: 42992 Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,3000	0,7000	18,85	15,43	16,45
<b>(A)Total:</b>							16,45

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	157,27	15,00	0,6000	9,00
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	1,3800	17,02
<b>(B)Total:</b>						26,02

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,30
<b>(C)Total:</b>						1,30

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						43,77
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						52,73

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm (pontaete)	10066	M3	1.148,00	0,0032	3,67
Prego 18 X 24	10135	kg	12,00	0,2000	2,40
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.317,96	0,0022	2,89
Tábuas de 2,5 cm (Não Aparelhada)	10065	M3	1.825,33	0,0125	22,81
<b>(F)Total:</b>					31,77

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontaete)	1095	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0026	0,00
Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm	1096	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0017	0,00
Transp. de Tábuas de 2,5 cm	1094	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0100	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						84,50
<b>BDI:23,32%</b>						19,70
<b>Preço Unitário Total</b>						104,20

Serviço: 40313 Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras

Unidade: M2

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,2600	0,7400	18,85	15,43	16,31
<b>(A)Total:</b>							16,31

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	157,27	15,00	0,5200	7,80
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	1,2000	14,80
<b>(B)Total:</b>						22,60

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,13
<b>(C)Total:</b>						1,13

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						40,04
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						40,04

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm (pontaete)	10066	M3	1.148,00	0,0024	2,75
Prego 18 X 24	10135	kg	12,00	0,2000	2,40
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.317,96	0,0015	1,97
Tábuas de 2,5 cm (Não Aparelhada)	10065	M3	1.825,33	0,0095	17,34
<b>(F)Total:</b>					24,46

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontaete)	1095	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0019	0,00
Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm	1096	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0012	0,00
Transp. de Tábuas de 2,5 cm	1094	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0076	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						64,50
<b>BDI:23,32%</b>						15,04
<b>Preço Unitário Total</b>						79,54

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42993 Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,2600	0,7400	18,85	15,43	16,31
<b>(A)Total:</b>							16,31

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	157,27	15,00	0,5200	7,80
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	1,2000	14,80
<b>(B)Total:</b>						22,60

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,13
<b>(C)Total:</b>						1,13

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						40,04
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8500
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						47,10

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm (pontaete)	10066	M3	1.148,00	0,0024	2,75
Prego 18 X 24	10135	kg	12,00	0,2000	2,40
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.317,96	0,0015	1,97
Tábuas de 2,5 cm (Não Aparelhada)	10065	M3	1.825,33	0,0095	17,34
<b>(F)Total:</b>					24,46

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontaete)	1095	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0019	0,00
Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm	1096	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0012	0,00
Transp. de Tábuas de 2,5 cm	1094	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0076	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						71,56
<b>BDI:23,32%</b>						16,68
<b>Preço Unitário Total</b>						88,24

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40314 Formas planas de madeira com 05 (cinco) utilizações (guarda-corpo de pontes), inclusive fornecimento e transportes das madeiras  
 Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,2000	0,8000	18,85	15,43	16,11
<b>(A)Total:</b>							16,11

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	157,27	19,97	1,0000	19,97
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	3,0000	37,02
<b>(B)Total:</b>						56,99

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,84
<b>(C)Total:</b>						2,84

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						75,94
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						75,94

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm (pontaete)	10066	M3	1.148,00	0,0020	2,29
Prego 18 X 24	10135	kg	12,00	0,2000	2,40
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.317,96	0,0020	2,63
Tábuas de 2,5 cm (Não Aparelhada)	10065	M3	1.825,33	0,0100	18,25
<b>(F)Total:</b>					25,57

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontaete)	1095	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0012	0,00
Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm	1096	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0009	0,00
Transp. de Tábuas de 2,5 cm	1094	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0046	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						101,51
<b>BDI:23,32%</b>						23,67
<b>Preço Unitário Total</b>						125,18

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40310 Formas planas de madeira sem reaproveitamento (forma perdida), inclusive fornecimento e transporte das madeiras  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,5000	0,5000	18,85	15,43	17,13
<b>(A)Total:</b>							17,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	2,3000	28,38
<b>(B)Total:</b>						43,38

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,16
<b>(C)Total:</b>						2,16

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						62,67
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						62,67

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm (pontaete)	10066	M3	1.148,00	0,0070	8,03
Prego 18 X 24	10135	kg	12,00	0,2000	2,40
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.317,96	0,0055	7,24
Tábuas de 2,5 cm (Não Aparelhada)	10065	M3	1.825,33	0,0275	50,19
<b>(F)Total:</b>					67,86

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontaete)	1095	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0056	0,00
Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm	1096	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0044	0,00
Transp. de Tábuas de 2,5 cm	1094	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0220	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						130,53
<b>BDI:23,32%</b>						30,43
<b>Preço Unitário Total</b>						160,96

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42994 Formas planas de madeira sem reaproveitamento (forma perdida), inclusive fornecimento e transporte das madeiras em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,5000	0,5000	18,85	15,43	17,13
<b>(A)Total:</b>							17,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	2,3000	28,38
<b>(B)Total:</b>						43,38

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,16
<b>(C)Total:</b>						2,16

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						62,67
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						75,50

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm (pontaete)	10066	M3	1.148,00	0,0070	8,03
Prego 18 X 24	10135	kg	12,00	0,2000	2,40
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.317,96	0,0055	7,24
Tábuas de 2,5 cm (Não Aparelhada)	10065	M3	1.825,33	0,0275	50,19
<b>(F)Total:</b>					67,86

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontaete)	1095	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0056	0,00
Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm	1096	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0044	0,00
Transp. de Tábuas de 2,5 cm	1094	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0220	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						143,36
<b>BDI:23,32%</b>						33,43
<b>Preço Unitário Total</b>						176,79

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40309 Formas planas de madeira sem reaproveitamento (fundações), inclusive fornecimento e transporte das madeiras

Unidade: M2

Grupo de Serviço: 32 - INFRA E MESO-ESTRUTURA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,5000	0,5000	18,85	15,43	17,13
<b>(A)Total:</b>							17,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	2,3000	28,38
<b>(B)Total:</b>						43,38

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,16
<b>(C)Total:</b>						2,16

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						62,67
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						62,67

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm (pontaete)	10066	M3	1.148,00	0,0190	21,81
Prego 18 X 24	10135	kg	12,00	0,2500	3,00
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.317,96	0,0020	2,63
Tábuas de 2,5 cm (Não Aparelhada)	10065	M3	1.825,33	0,0275	50,19
<b>(F)Total:</b>					77,63

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontaete)	1095	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0152	0,00
Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm	1096	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0016	0,00
Transp. de Tábuas de 2,5 cm	1094	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0220	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							140,30
<b>BDI:23,32%</b>							32,71
<b>Preço Unitário Total</b>							173,01

Serviço: 40321 Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 1 reaproveitamento esp. = 14 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras  
 Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,4700	0,5300	18,85	15,43	17,02
<b>(A)Total:</b>							17,02

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	157,27	12,22	0,9400	11,48
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	157,27	19,97	0,9400	18,77
<b>(B)Total:</b>						30,25

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,51
<b>(C)Total:</b>						1,51

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						48,78
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						48,78

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Chapa compensada resinada 14mm (dim. 2,20 x 1,10m)	10086	CH	49,51	0,2686	13,29
Prego 18 X 24	10135	kg	12,00	0,2000	2,40
Taipá de 1ª com 2,5 cm	10057	m3	1.187,60	0,0044	5,22
<b>(F)Total:</b>					20,91

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 1.10 - 14 mm	1120	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0091	0,00
Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm	1115	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0035	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						69,69
<b>BDI:23,32%</b>						16,25
<b>Preço Unitário Total</b>						85,94

Serviço: 40323 Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 1 reaproveitamento esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras  
 Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,4700	0,5300	18,85	15,43	17,02
<b>(A)Total:</b>							17,02

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	157,27	12,22	0,9400	11,48
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	157,27	19,97	0,9400	18,77
<b>(B)Total:</b>						30,25

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,51
<b>(C)Total:</b>						1,51

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						48,78
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						48,78

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Chapa compensada resinada 17mm (dim. 2,20 x 1,10m)	10087	CH	57,35	0,2686	15,40
Prego 18 X 24	10135	kg	12,00	0,2000	2,40
Taipá de 1ª com 2,5 cm	10057	m3	1.187,60	0,0044	5,22
<b>(F)Total:</b>					23,02

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 1.10 - 17 mm	1124	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0110	0,00
Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm	1115	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0035	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						71,80
<b>BDI:23,32%</b>						16,74
<b>Preço Unitário Total</b>						88,54

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40324 Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras  
 Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,4000	0,6000	18,85	15,43	16,79
<b>(A)Total:</b>							16,79

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	157,27	12,22	0,8100	9,89
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	157,27	19,97	0,8100	16,17
<b>(B)Total:</b>						26,06

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,30
<b>(C)Total:</b>						1,30

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						44,15
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						44,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Chapa compensada resinada 17mm (dim. 2,20 x 1,10m)	10087	CH	57,35	0,2066	11,84
Prego 18 X 24	10135	kg	12,00	0,2000	2,40
Taipá de 1ª com 2,5 cm	10057	m3	1.187,60	0,0037	4,39
<b>(F)Total:</b>					18,63

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 1.10 - 17 mm	1124	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0085	0,00
Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm	1115	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0029	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							62,78
<b>BDI:23,32%</b>							14,64
<b>Preço Unitário Total</b>							77,42

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40325 Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 4 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras  
 Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,3500	0,6500	18,85	15,43	16,61
<b>(A)Total:</b>							16,61

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	157,27	12,22	0,7000	8,55
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	157,27	19,97	0,7000	13,97
<b>(B)Total:</b>						22,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,12
<b>(C)Total:</b>						1,12

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						40,25
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						40,25

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Chapa compensada resinada 17mm (dim. 2,20 x 1,10m)	10087	CH	57,35	0,1570	9,00
Prego 18 X 24	10135	kg	12,00	0,2000	2,40
Taipá de 1ª com 2,5 cm	10057	m3	1.187,60	0,0028	3,32
<b>(F)Total:</b>					14,72

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 1.10 - 17 mm	1124	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0065	0,00
Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm	1115	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0022	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							54,97
<b>BDI:23,32%</b>							12,81
<b>Preço Unitário Total</b>							67,78

Serviço: 40319 Formas planas de madeirit meso e superestrutura sem reaproveitamento esp. = 10 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras  
 Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,6700	0,3300	18,85	15,43	17,71
<b>(A)Total:</b>							17,71

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	157,27	12,22	1,3500	16,49
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	157,27	19,97	1,3500	26,95
<b>(B)Total:</b>						43,44

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,17
<b>(C)Total:</b>						2,17

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						63,32
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						63,32

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Chapa compensada resinada 10mm (dim. 2,20 x 1,10m)	10085	CH	40,37	0,4540	18,32
Prego 18 X 24	10135	kg	12,00	0,2000	2,40
Taipá de 1ª com 2,5 cm	10057	m3	1.187,60	0,0073	8,66
<b>(F)Total:</b>					29,38

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 1.10 - 10 mm	1118	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0110	0,00
Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm	1115	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,2920	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							92,70
<b>BDI:23,32%</b>							21,61
<b>Preço Unitário Total</b>							114,31

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40320 Formas planas de madeirit meso e superestrutura sem reaproveitamento esp. = 14 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras  
 Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,6700	0,3300	18,85	15,43	17,71
<b>(A)Total:</b>							17,71

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	157,27	12,22	1,3500	16,49
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	157,27	19,97	1,3500	26,95
<b>(B)Total:</b>						43,44

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,17
<b>(C)Total:</b>						2,17

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						63,32
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						63,32

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Chapa compensada resinada 14mm (dim. 2,20 x 1,10m)	10086	CH	49,51	0,4540	22,47
Prego 18 X 24	10135	kg	12,00	0,2000	2,40
Taipá de 1ª com 2,5 cm	10057	m3	1.187,60	0,0073	8,66
<b>(F)Total:</b>					33,53

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 1.10 - 14 mm	1120	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0154	0,00
Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm	1115	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0058	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						96,85
<b>BDI:23,32%</b>						22,58
<b>Preço Unitário Total</b>						119,43

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40322 Formas planas de madeirit meso e superestrutura sem reaproveitamento esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras  
 Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,6700	0,3300	18,85	15,43	17,71
<b>(A)Total:</b>							17,71

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	157,27	12,22	1,3500	16,49
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	157,27	19,97	1,3500	26,95
<b>(B)Total:</b>						43,44

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,17
<b>(C)Total:</b>						2,17

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						63,32
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						63,32

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Chapa compensada resinada 17mm (dim. 2,20 x 1,10m)	10087	CH	57,35	0,4540	26,03
Prego 18 X 24	10135	kg	12,00	0,2000	2,40
Taipá de 1ª com 2,5 cm	10057	m3	1.187,60	0,0073	8,66
<b>(F)Total:</b>					37,09

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 1.10 - 17 mm	1124	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0187	0,00
Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm	1115	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0058	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						100,41
<b>BDI:23,32%</b>						23,41
<b>Preço Unitário Total</b>						123,82

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41056 Forro de regularização sobre plataforma de enrocamento para tráfego de caminhões, inclusive fornecimento do pó de pedra e da pedra demão  
 Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6T ou equivalente	30017	1,0000	1,0000	0,0000	284,80	118,93	284,80
<b>(A)Total:</b>							284,80

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,5000	14,22
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						38,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						323,46
<b>(D) Produção da Equipe</b>						60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						5,39

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	70,24	0,8000	56,19
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	29,09	0,4000	11,63
<b>(F)Total:</b>					67,82

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								73,21
<b>BDI:23,32%</b>								17,07
<b>Preço Unitário Total</b>								90,28

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40218 Fragmentação de rocha (fogacheamento)  
 Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	1,0000	0,0000	95,51	21,48	95,51
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	4,0000	1,0000	0,0000	18,11	16,89	72,44
<b>(A)Total:</b>							167,95

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Blaster	20033	1,96	157,27	23,72	1,0000	23,72
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,5000	14,22
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						62,38

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						230,33
<b>(D) Produção da Equipe</b>						15,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						14,86

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Espoleta elétrica nº 8 - 3 metros	10044	Ud	15,83	0,2200	3,48
Estopim simples	10042	M	1,88	10,0000	18,80
Gelatina a 75%	10041	kg	4,55	0,2500	1,13
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	9.561,42	0,0004	3,82
<b>(F)Total:</b>					27,23

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								42,09
<b>BDI: 23,32%</b>								9,81
<b>Preço Unitário Total</b>								51,90

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42586 Fragmentação de rocha (fogacheamento) em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 61 - TERRAPLENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	1,0000	0,0000	95,51	21,48	95,51
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	4,0000	1,0000	0,0000	18,11	16,89	72,44
<b>(A)Total:</b>							167,95

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Blaster	20033	1,96	157,27	23,72	1,0000	23,72
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,5000	14,22
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						62,38

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						230,33
<b>(D) Produção da Equipe</b>						10,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						21,93

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Espoleta elétrica nº 8 - 3 metros	10044	Ud	15,83	0,2200	3,48
Estopim simples	10042	M	1,88	10,0000	18,80
Gelatina a 75%	10041	kg	4,55	0,2500	1,13
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	9.561,42	0,0004	3,82
<b>(F)Total:</b>					27,23

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								49,16
<b>BDI: 23,32%</b>								11,46
<b>Preço Unitário Total</b>								60,62

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41069 Fresagem de pavimento asfáltico a frio, esp. até 15cm, exclusive transporte de materiais  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,2000	0,8000	151,10	51,26	71,22
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,1000	0,9000	17,48	12,64	13,11
Fresadora de pav. asphalt. W 1000 ou equivalente	30042	1,0000	0,3600	0,6400	721,97	340,00	477,50
<b>(A)Total:</b>							561,83

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						76,23

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						638,06
<b>(D) Produção da Equipe</b>						65,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						9,81

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						9,81
<b>BDI:23,32%</b>						2,28
<b>Preço Unitário Total</b>						12,09

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41133 Fresagem de pavimento asfáltico a frio, esp. até 15cm, exclusive transporte de materiais, em Vias Urbanas

Unidade: M2

Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,2000	0,8000	151,10	51,26	71,22
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	17,48	12,64	15,06
Fresadora de pav. asphalt. W 1000 ou equivalente	30042	1,0000	1,0000	0,0000	721,97	340,00	721,97
<b>(A)Total:</b>							808,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						76,23

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						884,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						68,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						13,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							13,00
<b>BDI:23,32%</b>							3,03
<b>Preço Unitário Total</b>							16,03

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40985 Fresagem de pavimento asfáltico a frio, esp=5cm, exclusive transporte de materiais  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,2000	0,8000	151,10	51,26	71,22
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,1000	0,9000	17,48	12,64	13,11
Fresadora de pav. asphalt. W 1000 ou equivalente	30042	1,0000	0,3600	0,6400	721,97	340,00	477,50
<b>(A)Total:</b>							561,83

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						76,23

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						638,06
<b>(D) Produção da Equipe</b>						75,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						8,50

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						8,50
<b>BDI:23,32%</b>						1,98
<b>Preço Unitário Total</b>						10,48

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42479 Fresagem de pavimento asfáltico a frio, esp=5cm, exclusive transporte de materiais em Vias Urbanas

Unidade: M2

Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,2000	0,8000	151,10	51,26	71,22
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,1000	0,9000	17,48	12,64	13,11
Fresadora de pav. asfalt. W 1000 ou equivalente	30042	1,0000	0,3600	0,6400	721,97	340,00	477,50
<b>(A)Total:</b>							561,83

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						76,23

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						638,06
<b>(D) Produção da Equipe</b>						70,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						9,11

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								9,11
<b>BDI:23,32%</b>								2,12
<b>Preço Unitário Total</b>								11,23

Serviço: 40868 Fresagem de pavimento asfáltico a frio, esp.=5cm inclusive transporte do material  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	3,0000	0,3600	0,6400	151,62	49,92	259,56
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,2000	0,8000	151,10	51,26	71,22
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,1000	0,9000	17,48	12,64	13,11
Fresadora de pav. asphalt. W 1000 ou equivalente	30042	1,0000	0,3600	0,6400	721,97	340,00	477,50
<b>(A)Total:</b>							<b>821,39</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						<b>100,67</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						<b>0,00</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>922,06</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>75,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>12,29</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					<b>0,00</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						<b>12,29</b>
<b>BDI:23,32%</b>						<b>2,86</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>15,15</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40135 Fresagem de pavimento asfáltico à frio, inclusive transporte do material  
 Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	3,0000	0,3600	0,6400	151,62	49,92	259,56
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,2000	0,8000	151,10	51,26	71,22
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,1000	0,9000	17,48	12,64	13,11
Fresadora de pav. asphalt. W 1000 ou equivalente	30042	1,0000	0,3600	0,6400	721,97	340,00	477,50
<b>(A)Total:</b>							<b>821,39</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						<b>100,67</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						<b>0,00</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>922,06</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>75,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>12,29</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					<b>0,00</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						<b>12,29</b>
<b>BDI:23,32%</b>						<b>2,86</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>15,15</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40342 Furação, fornecimento e fixação de grampos diam.16 mm com resina epoxi (prof. 50 cm)  
 Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	1,0000	0,9000	0,1000	18,11	16,89	17,97
<b>(A)Total:</b>							17,97

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						27,22

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,36
<b>(C)Total:</b>						1,36

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						46,55
<b>(D) Produção da Equipe</b>						3,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						15,51

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-25 (granel) - (preço médio)	10133	kg	5,06	1,0000	5,06
Sikadur 43 (argamassa epoxídica)	10198	kg	96,79	0,1200	11,61
<b>(F)Total:</b>					16,67

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								32,18
<b>BDI:23,32%</b>								7,50
<b>Preço Unitário Total</b>								39,68

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40338 Furação, fornecimento e fixação de grampos 10 mm com resina epoxi  
 Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Furadeira elétrica de impacto BOSCH 1184 ou equivalente	30094	1,0000	0,9000	0,1000	19,59	18,89	19,51
<b>(A)Total:</b>							19,51

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						27,22

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,36
<b>(C)Total:</b>						1,36

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						48,09
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						24,04

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-25 (granel) - (preço médio)	10133	kg	5,06	0,1500	0,75
Sikadur 43 (argamassa epoxídica)	10198	kg	96,79	0,0050	0,48
<b>(F)Total:</b>					1,23

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								25,27
<b>BDI:23,32%</b>								5,89
<b>Preço Unitário Total</b>								31,16

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40341 Furação, fornecimento e fixação de grampos 12,5 mm com resina epoxi em vigas pré-moldadas  
 Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Furadeira elétrica de impacto BOSCH 1184 ou equivalente	30094	1,0000	0,9000	0,1000	19,59	18,89	19,51
<b>(A)Total:</b>							19,51

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						27,22

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,36
<b>(C)Total:</b>						1,36

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						48,09
<b>(D) Produção da Equipe</b>						9,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						5,34

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-25 (granel) - (preço médio)	10133	kg	5,06	0,1680	0,85
Sikadur 43 (argamassa epoxídica)	10198	kg	96,79	0,0061	0,59
<b>(F)Total:</b>					1,44

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								6,78
<b>BDI:23,32%</b>								1,58
<b>Preço Unitário Total</b>								8,36

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40748 Gabião manta/colchão, malha hex 6x8mm Zn-Al/PVC, e=2,8mm,h=0,23m, inclus.aquis./assentam.

Unidade: M2

pedra mão, exclus. transp. p/ revestim. canal

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,5000	0,5000	187,64	68,33	127,98
<b>(A)Total:</b>							127,98

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						101,99

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						229,97
<b>(D) Produção da Equipe</b>						5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						45,99

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Gabião manta hex. 6X8mm Zn-Al/PVC, e=2,8mm, h=0,23m, para revestimento de canal	10176	M2	142,75	1,0000	142,75
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	70,24	0,2300	16,15
<b>(F)Total:</b>					158,90

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						204,89
<b>BDI:23,32%</b>						47,78
<b>Preço Unitário Total</b>						252,67

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 43070 Gabião manta/colchão, p/ revest. canal em malha hex 6x8mm Zn-Al/PVC, e=2,8mm,h=0,23m,  
 inclus.aquis./assentam. pedra mão, exclus. transp., Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,5000	0,5000	187,64	68,33	127,98
<b>(A)Total:</b>							127,98

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						101,99

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						229,97
<b>(D) Produção da Equipe</b>						4,1500
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						55,41

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Gabião manta hex. 6X8mm Zn-Al/PVC, e=2,8mm, h=0,23m, para revestimento de canal	10176	M2	142,75	1,0000	142,75
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	70,24	0,2300	16,15
<b>(F)Total:</b>					158,90

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								214,31
<b>BDI:23,32%</b>								49,97
<b>Preço Unitário Total</b>								264,28

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40726 Gabiões com caixas galvanizadas com utilização de geotêxtil não tecido RT 07 kN/m, inclus. transp. madeira e pedra mão  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,0500	0,9500	187,64	68,33	74,29
<b>(A)Total:</b>							74,29

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Oficial	20099	1,65	157,27	19,97	1,0000	19,97
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						106,96

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,34
<b>(C)Total:</b>						5,34

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						186,59
<b>(D) Produção da Equipe</b>						5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						37,31

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm	10062	m	5,63	0,2310	1,30
Gabião malha hex. 8X10mm ZN/AL, e= 2,7mm, h =1,00m	10156	M3	312,90	1,0500	328,54
Manta Geotêxtil não tecida RT- 07 (07 kN/m)	10323	M2	3,07	0,8700	2,67
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	70,24	1,1000	77,26
Prego 18 X 24	10135	kg	12,00	0,0189	0,22
<b>(F)Total:</b>					409,99

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontaletes p/ escoramento)	1008	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0012	0,00
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	1150	t	0,663XP + 0,691XR				0,00	1,6500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						447,30
<b>BDI:23,32%</b>						104,31
<b>Preço Unitário Total</b>						551,61

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40725 Gabiões com caixas galvanizadas, sem manta

Unidade: M3

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,0500	0,9500	187,64	68,33	74,29
<b>(A)Total:</b>							74,29

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Oficial	20099	1,65	157,27	19,97	1,0000	19,97
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						106,96

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,34
<b>(C)Total:</b>						5,34

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						186,59
<b>(D) Produção da Equipe</b>						5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						37,31

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm	10062	m	5,63	0,2310	1,30
Gabião malha hex. 8X10mm ZN/AL, e= 2,7mm, h =1,00m	10156	M3	312,90	1,0500	328,54
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	70,24	1,1000	77,26
Prego 18 X 24	10135	kg	12,00	0,0189	0,22
<b>(F)Total:</b>					407,32

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm	1087	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0012	0,00
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	1150	t	0,663XP + 0,691XR				0,00	1,6500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						444,63
<b>BDI:23,32%</b>						103,68
<b>Preço Unitário Total</b>						548,31

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42996 Gabiões com caixas galvanizadas, sem manta, em Vias Urbanas

Unidade: M3

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,0500	0,9500	187,64	68,33	74,29
<b>(A)Total:</b>							74,29

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Oficial	20099	1,65	157,27	19,97	1,0000	19,97
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						106,96

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,34
<b>(C)Total:</b>						5,34

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						186,59
<b>(D) Produção da Equipe</b>						4,1500
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						44,96

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm	10062	m	5,63	0,2310	1,30
Gabião malha hex. 8X10mm ZN/AL, e= 2,7mm, h =1,00m	10156	M3	312,90	1,0500	328,54
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	70,24	1,1000	77,26
Prego 18 X 24	10135	kg	12,00	0,0189	0,22
<b>(F)Total:</b>					407,32

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm	1087	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0012	0,00
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	1150	t	0,663XP + 0,691XR				0,00	1,6500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						452,28
<b>BDI:23,32%</b>						105,47
<b>Preço Unitário Total</b>						557,75

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41528 Galpão em peças de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de

Unidade: M2

6mm, incl. ponto e cabo de alimentação da máquina

Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ

Observações: Custo adotado IOPES cod. 020708

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Adotado</b>						<b>193,78</b>
<b>BDI:23,32%</b>						<b>45,18</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>238,96</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41394 Geogrelha com resistência longitudinal a tração 35 a 40 kN, resist. transversal a tração 30 kN, fornecimento e aplicação - Deformação de 5%

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	7,0000	85,54
<b>(B)Total:</b>						88,27

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,41
<b>(C)Total:</b>						4,41

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						92,68
<b>(D) Produção da Equipe</b>						100,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,92

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Geogrelha com resistência longit. tração 35 a 40 kN, resist. transv. a tração de 25 a 30 kN e deformação de 5%	10851	M2	19,42	1,0500	20,39
<b>(F)Total:</b>					20,39

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						21,31
<b>BDI:23,32%</b>						4,96
<b>Preço Unitário Total</b>						26,27

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41393 Geogrelha com resistência longitudinal a tração 55 a 60 kN, resist. transversal a tração 30 kN, fornecimento e aplicação - Deformação de 5%

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	7,0000	85,54
<b>(B)Total:</b>						88,27

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,41
<b>(C)Total:</b>						4,41

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						92,68
<b>(D) Produção da Equipe</b>						100,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,92

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Geogrelha com resistência longit. tração 55 a 60 kN, resist. transv. a tração de 25 a 30 kN e deformação de 5%	10850	M2	26,85	1,0500	28,19
<b>(F)Total:</b>					28,19

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								29,11
<b>BDI:23,32%</b>								6,78
<b>Preço Unitário Total</b>								35,89

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41391 Geogrelha com resistência longitudinal a tração 300 kN, resist. transversal a tração 30 kN, fornecimento e aplicação  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	7,0000	85,54
<b>(B)Total:</b>						88,27

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,41
<b>(C)Total:</b>						4,41

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						92,68
<b>(D) Produção da Equipe</b>						100,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,92

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Geogrelha com resistência longit. a tração 300 kN, resist. transv. a tração 30 kN	10848	M2	42,50	1,0500	44,62
<b>(F)Total:</b>					44,62

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								45,54
<b>BDI:23,32%</b>								10,61
<b>Preço Unitário Total</b>								56,15

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 102596 Geogrelha com resistência longitudinal a tração 35 a 40 KN, resistência transversal a tração 30KN  
 , fornecimento e aplicação - Deformação de 10%

 Unidade: m<sup>2</sup>

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	7,0000	85,54
<b>(B)Total:</b>						88,27

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,41
<b>(C)Total:</b>						4,41

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						92,68
<b>(D) Produção da Equipe</b>						100,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,92

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Geogrelha com resistência longitudinal a tração de 35 a 40 KN e resistência transversal a tração de 25 a 30 KN com deformação de 10%	102592	m <sup>2</sup>	11,18	1,0500	11,73
<b>(F)Total:</b>					11,73

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								12,65
<b>BDI:23,32%</b>								2,94
<b>Preço Unitário Total</b>								15,59

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 102595 Geogrelha com resistência longitudinal a tração 55 a 60 KN, resistência transversal a tração 30KN  
 , fornecimento e aplicação - Deformação de 10%  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

 Unidade: m<sup>2</sup>

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	7,0000	85,54
<b>(B)Total:</b>						88,27

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,41
<b>(C)Total:</b>						4,41

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						92,68
<b>(D) Produção da Equipe</b>						100,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,92

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Geogrelha com resistência longitudinal a tração de 55 a 60 KN e resistência transversal a tração de 25 a 30 KN com deformação de 10%	102591	m <sup>2</sup>	13,27	1,0500	13,93
<b>(F)Total:</b>					13,93

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						14,85
<b>BDI:23,32%</b>						3,46
<b>Preço Unitário Total</b>						18,31

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41392 Geogrelha com resistência longitudinal a tração 80 a 90 kN, resist. transversal a tração 30 kN, fornecimento e aplicação - Deformação de 5%

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	7,0000	85,54
<b>(B)Total:</b>						88,27

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,41
<b>(C)Total:</b>						4,41

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						92,68
<b>(D) Produção da Equipe</b>						100,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,92

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Geogrelha com resistência longit. tração 80 a 90 kN, resist. transv. a tração de 25 a 30 kN e deformação 5%	10849	M2	31,51	1,0500	33,08
<b>(F)Total:</b>					33,08

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								34,00
<b>BDI:23,32%</b>								7,92
<b>Preço Unitário Total</b>								41,92

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 102594 Geogrelha com resistência longitudinal a tração 80 a 90 KN, resistência transversal a tração 30KN  
 , fornecimento e aplicação - Deformação de 10%  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

 Unidade: m<sup>2</sup>

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	7,0000	85,54
<b>(B)Total:</b>						88,27

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,41
<b>(C)Total:</b>						4,41

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						92,68
<b>(D) Produção da Equipe</b>						100,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,92

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Geogrelha com resistência longitudinal a tração de 80 a 90 KN e resistência transversal a tração de 25 a 30 KN com deformação de 10%	102593	m <sup>2</sup>	16,55	1,0500	17,37
<b>(F)Total:</b>					17,37

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								18,29
<b>BDI:23,32%</b>								4,26
<b>Preço Unitário Total</b>								22,55

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41197 Geogrelha monodirecional 200KN, fornecimento e assentamento  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						27,22

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,36
<b>(C)Total:</b>						1,36

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						28,58
<b>(D) Produção da Equipe</b>						20,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,42

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Geogrelha de poliéster monodirecional com resistência de 200KN na longitudinal e 25kN na transversal	10719	M2	30,49	1,1000	33,53
<b>(F)Total:</b>					33,53

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								34,95
<b>BDI:23,32%</b>								8,15
<b>Preço Unitário Total</b>								43,10

Serviço: 40709 Geogrelha tecida bidirecional de polipropileno de alto módulo inicial c/ módulo de rigidez nominal = 400KN/m nas duas direções, fornecimento/aplicação

Unidade: M2

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,5000	14,22
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						50,88

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						50,88
<b>(D) Produção da Equipe</b>						250,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,20

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Geogrelha em polipropileno (PP) módulo de rigidez nominal 400KN/m nas duas direções	10334	M2	17,33	1,0500	18,19
<b>(F)Total:</b>					18,19

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						18,39
<b>BDI: 23,32%</b>						4,28
<b>Preço Unitário Total</b>						22,67

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 43012 Geotêxtil não tecido RT-16 kn/m, fornecimento e aplicação em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
<b>(A)Total:</b>							0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
Meio Oficial	20095	1,24	157,27	15,00	0,0200		0,30		
Oficial	20099	1,65	157,27	19,97	0,0200		0,39		
<b>(B)Total:</b>							0,69		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
<b>(C)Total:</b>							0,00		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,69		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							0,8300		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,83		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo Unitário			
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	7,87	1,0500		8,26			
<b>(F)Total:</b>							8,26		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo Unitário			
<b>(G)Total:</b>							0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							9,09		
<b>BDI:23,32%</b>							2,11		
<b>Preço Unitário Total</b>							11,20		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 43011 Geotêxtil não-tecido com resistência longitudinal a tração 10kN/m, fornecimento e aplicação em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,1000	1,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						74,82

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,74
<b>(C)Total:</b>						3,74

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						78,56
<b>(D) Produção da Equipe</b>						83,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,94

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Manta Geotêxtil não tecida RT-10 (10kN/m)	10847	M2	5,26	1,0500	5,52
<b>(F)Total:</b>					5,52

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						6,46
<b>BDI:23,32%</b>						1,50
<b>Preço Unitário Total</b>						7,96

Serviço: 42210 Grama em placas em taludes com estacas de madeira, fornecimento e plantio  
 Grupo de Serviço: 8 - SERVIÇOS AMBIENTAIS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,5000	0,5000	151,10	51,26	101,18
Conjunto moto bomba diám. 4"	30080	1,0000	0,2500	0,7500	17,48	12,64	13,85
<b>(A)Total:</b>							115,03

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
Técnico em meio ambiente	20010	2.677,13	84,04	4.926,99	0,0045	22,17
<b>(B)Total:</b>						144,37

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,21
<b>(C)Total:</b>						7,21

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						266,61
<b>(D) Produção da Equipe</b>						50,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						5,33

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Grama esmeralda em placas	10569	M2	6,92	1,0000	6,92
Ripas de 2,5cm x 5,0cm	11261	M	3,97	0,8000	3,17
<b>(F)Total:</b>					10,09

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Conformação manual de taludes	42199	M2	1,35	1,0000	1,35
<b>(G)Total:</b>					1,35

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Grama	1014	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0200	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						16,77
<b>BDI:23,32%</b>						3,91
<b>Preço Unitário Total</b>						20,68

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42206 Grama em placas, fornecimento e plantio (sem fixação com estacas)  
 Grupo de Serviço: 8 - SERVIÇOS AMBIENTAIS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,5000	0,5000	151,10	51,26	101,18
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,2500	0,7500	17,48	12,64	13,85
<b>(A)Total:</b>							115,03

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
Técnico em meio ambiente	20010	2.677,13	84,04	4.926,99	0,0045	22,17
<b>(B)Total:</b>						144,37

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,21
<b>(C)Total:</b>						7,21

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						266,61
<b>(D) Produção da Equipe</b>						50,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						5,33

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Grama esmeralda em placas	10569	M2	6,92	1,0000	6,92
<b>(F)Total:</b>					6,92

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Grama	1014	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0200	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							12,25
<b>BDI:23,32%</b>							2,85
<b>Preço Unitário Total</b>							15,10

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42208 Gramínea em leiva, extração

Unidade: M2

Grupo de Serviço: 8 - SERVIÇOS AMBIENTAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5000	0,5000	105,78	32,56	69,17
<b>(A)Total:</b>							69,17

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
Técnico em meio ambiente	20010	2.677,13	84,04	4.926,99	0,0045	22,17
<b>(B)Total:</b>						144,37

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,21
<b>(C)Total:</b>						7,21

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						220,75
<b>(D) Produção da Equipe</b>						150,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,47

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						1,47
<b>BDI:23,32%</b>						0,34
<b>Preço Unitário Total</b>						1,81

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42209 Gramínea em leiva, extração, plantio e transporte  
 Grupo de Serviço: 8 - SERVIÇOS AMBIENTAIS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,5000	0,5000	151,10	51,26	101,18
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,2500	0,7500	17,48	12,64	13,85
<b>(A)Total:</b>							115,03

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
Técnico em meio ambiente	20010	2.677,13	84,04	4.926,99	0,0045	22,17
<b>(B)Total:</b>						144,37

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,21
<b>(C)Total:</b>						7,21

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						266,61
<b>(D) Produção da Equipe</b>						50,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						5,33

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Gramínea em leiva, extração	42208	M2	1,47	1,0000	1,47
<b>(G)Total:</b>					1,47

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Grama	1014	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0040	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						6,80
<b>BDI:23,32%</b>						1,58
<b>Preço Unitário Total</b>						8,38

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42207 Gramíneas em sementes, fornecimento e plantio a lanç  
 Grupo de Serviço: 8 - SERVIÇOS AMBIENTAIS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,5000	0,5000	151,10	51,26	101,18
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,2500	0,7500	17,48	12,64	13,85
<b>(A)Total:</b>							115,03

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
Técnico em meio ambiente	20010	2.677,13	84,04	4.926,99	0,0045	22,17
<b>(B)Total:</b>						144,37

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,21
<b>(C)Total:</b>						7,21

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						266,61
<b>(D) Produção da Equipe</b>						100,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,66

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Adubo NPK	10574	kg	1,43	0,0200	0,02
Pó calcáreo dolomítico	10573	kg	0,09	0,2000	0,01
Sementes	10572	kg	12,87	0,0010	0,01
<b>(F)Total:</b>					0,04

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						2,70
<b>BDI:23,32%</b>						0,62
<b>Preço Unitário Total</b>						3,32

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41145 Grupo focal gradativo (semáforo com informação de tempo) com lâmpada LED, fornecimento e instalação  
 Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria L 1319 PBT=13,9t (TOCO 8 ,0t)	30005	1,0000	1,0000	0,0000	145,29	47,99	145,29
<b>(A)Total:</b>							145,29

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Eletricista	20056	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						39,44

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,97
<b>(C)Total:</b>						1,97

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						186,70
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						186,70

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Grupo focal gradativo veicular 200 x 200 x 200mm, com lâmpada tipo LED	11478	Ud	6.668,70	1,0000	6.668,70
<b>(F)Total:</b>					6.668,70

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						6.855,40
<b>BDI:23,32%</b>						1.598,67
<b>Preço Unitário Total</b>						8.454,07

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41141 Grupo focal repetidor 2x200 mm com lâmpada LED, fornecimento e instalação  
 Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria L 1319 PBT=13,9t (TOCO 8,0t)	30005	1,0000	1,0000	0,0000	145,29	47,99	145,29
<b>(A)Total:</b>							145,29

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Eletricista	20056	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						27,22

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,36
<b>(C)Total:</b>						1,36

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						173,87
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						173,87

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Grupo focal repetidor 2 x 200mm, com lâmpada LED, pedestre, inclusive abraçadeira para fixação	11480	Ud	1.296,63	1,0000	1.296,63
<b>(F)Total:</b>					1.296,63

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.470,50
<b>BDI:23,32%</b>							342,92
<b>Preço Unitário Total</b>							1.813,42

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41142 Grupo focal repetidor 3x200 mm com lâmpada LED, fornecimento e instalação  
 Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria L 1319 PBT=13,9t (TOCO 8,0t)	30005	1,0000	1,0000	0,0000	145,29	47,99	145,29
<b>(A)Total:</b>							145,29

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Eletricista	20056	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						27,22

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,36
<b>(C)Total:</b>						1,36

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						173,87
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						173,87

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Grupo focal repetidor 3x200mm, com lâmpada tipo LED, inclusive suporte de fixação	11475	Ud	1.625,34	1,0000	1.625,34
<b>(F)Total:</b>					1.625,34

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								1.799,21
<b>BDI:23,32%</b>								419,57
<b>Preço Unitário Total</b>								2.218,78

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41143 Grupo focal repetidor 3x300 mm com lâmpada LED, fornecimento e instalação  
 Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria L 1319 PBT=13,9t (TOCO 8,0t)	30005	1,0000	1,0000	0,0000	145,29	47,99	145,29
<b>(A)Total:</b>							145,29

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Eletricista	20056	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						39,44

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,97
<b>(C)Total:</b>						1,97

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						186,70
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						186,70

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Grupo focal repetidor 3x300mm, com lâmpada tipo LED, inclusive suporte para fixação	11474	Ud	2.890,89	1,0000	2.890,89
<b>(F)Total:</b>					2.890,89

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								3.077,59
<b>BDI:23,32%</b>								717,69
<b>Preço Unitário Total</b>								3.795,28

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40416 Guarda corpo em toras de eucalipto conf. projeto  
 Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	20,0000	547,00
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	40,0000	600,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	80,0000	977,60
<b>(B)Total:</b>						2.124,60

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			106,23
<b>(C)Total:</b>						106,23

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						2.230,83
<b>(D) Produção da Equipe</b>						20,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						111,54

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Madeira tratada (aprox. 4,00m - D=0,15m)	10080	Ud	42,16	1,0000	42,16
Tela losangular fio 10 galvanizado, malha 3"	10173	M2	38,88	1,0000	38,88
Tubo de aço redondo preto DIN2440 diâm. 2"	10174	M	30,34	0,4200	12,74
<b>(F)Total:</b>					93,78

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	4,0000	29,96
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,0075	3,36
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	62,78	0,6000	37,66
<b>(G)Total:</b>					70,98

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								276,30
<b>BDI:23,32%</b>								64,43
<b>Preço Unitário Total</b>								340,73

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40388 Guarda corpo padrão (tipo DNIT)

Unidade: M

Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	1,01	157,27	12,22	1,0000	12,22
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	157,27	19,97	2,0000	39,94
<b>(B)Total:</b>						52,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,60
<b>(C)Total:</b>						2,60

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						54,76
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						54,76

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	4,8900	36,62
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	462,30	0,0380	17,56
Formas planas de madeira com 05 (cinco) utilizações (guarda-corpo de pontes), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40314	M2	101,51	1,2500	126,88
<b>(G)Total:</b>					181,06

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								235,82
<b>BDI:23,32%</b>								54,99
<b>Preço Unitário Total</b>								290,81

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41136 Haste cobreada para aterramento diâmetro 5/8" x 2,4m ( fornecimento e instalação)  
 Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							<b>(A)Total:</b>			0,00
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
Ajudante de eletricista	20151	1,01	157,27	12,22	2,0000		24,44			
Eletricista	20056	1,24	157,27	15,00	2,0000		30,00			
							<b>(B)Total:</b>			54,44
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,72				
							<b>(C)Total:</b>			2,72
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							57,16			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							57,16			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
Haste cobreada para aterramento diam. 5/8" x 2,40m	10699	Ud	28,38		1,0000		28,38			
							<b>(F)Total:</b>			28,38
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							<b>(G)Total:</b>			0,00
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
							<b>(H)Total:</b>			0,00
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							85,54			
<b>BDI:23,32%</b>							19,94			
<b>Preço Unitário Total</b>							105,48			

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40402 Hidrojateamento de superfícies metálicas  
 Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	17,48	12,64	17,48
Esmerilhadeira Angular 7" marca de referência BOSCH - 1755 ou equivalente	30098	1,7100	0,2000	0,8000	25,21	23,83	41,21
Máquina de hidrojateamento	30147	1,0000	1,0000	0,0000	47,66	14,92	47,66
<b>(A)Total:</b>							106,35

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,8500	10,38
<b>(B)Total:</b>						10,38

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,51
<b>(C)Total:</b>						0,51

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						117,24
<b>(D) Produção da Equipe</b>						30,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Desengraxante alcalino (Solupan)	10208	kg	5,40	0,6500	3,51
Escova de Aço 18 x 6 cm	10207	Ud	6,65	0,3000	1,99
<b>(F)Total:</b>					5,50

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						9,40
<b>BDI:23,32%</b>						2,19
<b>Preço Unitário Total</b>						11,59

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42200 Hidrossemeadura simples em taludes  
 Grupo de Serviço: 8 - SERVIÇOS AMBIENTAIS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	151,10	51,26	151,10
<b>(A)Total:</b>							151,10

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						24,44

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,22
<b>(C)Total:</b>						1,22

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						176,76
<b>(D) Produção da Equipe</b>						350,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,50

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Conformação manual de taludes	42199	M2	1,35	1,0000	1,35
Hidrossemeadura simples	42237	M2	2,72	1,0000	2,72
<b>(G)Total:</b>					4,07

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						4,57
<b>BDI:23,32%</b>						1,06
<b>Preço Unitário Total</b>						5,63

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42201 Hidrossemeadura simples em terrenos planos  
 Grupo de Serviço: 8 - SERVIÇOS AMBIENTAIS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	151,10	51,26	151,10
<b>(A)Total:</b>							151,10

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						24,44

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,22
<b>(C)Total:</b>						1,22

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						176,76
<b>(D) Produção da Equipe</b>						400,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,44

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Hidrossemeadura simples	42237	M2	2,72	1,0000	2,72
<b>(G)Total:</b>					2,72

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						3,16
<b>BDI:23,32%</b>						0,73
<b>Preço Unitário Total</b>						3,89

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40816 Imprimação exclusiva fornecimento e transporte comercial do material betuminoso  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	148,93	55,73	148,93
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	7,02	5,02	7,02
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5000	0,5000	105,78	32,56	69,17
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5000	0,5000	9,18	5,75	7,46
<b>(A)Total:</b>							232,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						100,67

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						333,25
<b>(D) Produção da Equipe</b>						500,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,66

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						0,66
<b>BDI:23,32%</b>						0,15
<b>Preço Unitário Total</b>						0,81

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 43333 Imprimação exclusiva fornecimento e transporte comercial do material betuminoso em Vias

Unidade: M2

Urbanas

Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	148,93	55,73	148,93
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	7,02	5,02	7,02
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5000	0,5000	105,78	32,56	69,17
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5000	0,5000	9,18	5,75	7,46
<b>(A)Total:</b>							232,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						100,67

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						333,25
<b>(D) Produção da Equipe</b>						350,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,95

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								0,95
<b>BDI:23,32%</b>								0,22
<b>Preço Unitário Total</b>								1,17

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40817 Imprimação inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	148,93	55,73	148,93
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	7,02	5,02	7,02
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5000	0,5000	105,78	32,56	69,17
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5000	0,5000	9,18	5,75	7,46
<b>(A)Total:</b>							232,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						100,67

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						333,25
<b>(D) Produção da Equipe</b>						500,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,66

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CM 30	10006	t	5,077,79	0,0012	6,09
<b>(F)Total:</b>					6,09

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de CM - 30 (CR - 250)	1022	t	0,401XP + 0,474XR + 42,725				0,00	0,0012	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							6,75
<b>BDI:23,32%</b>							1,57
<b>Preço Unitário Total</b>							8,32

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42484 Imprimação inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	148,93	55,73	148,93
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	7,02	5,02	7,02
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5000	0,5000	105,78	32,56	69,17
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5000	0,5000	9,18	5,75	7,46
<b>(A)Total:</b>							232,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						100,67

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						333,25
<b>(D) Produção da Equipe</b>						350,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,95

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CM 30	10006	t	5,077,79	0,0012	6,09
<b>(F)Total:</b>					6,09

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de CM - 30 (CR - 250)	1022	t	0,401XP + 0,474XR + 42,725				0,00	0,0012	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							7,04
<b>BDI:23,32%</b>							1,64
<b>Preço Unitário Total</b>							8,68

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40111 Imprimação inclusive fornecimento e transporte do CM-30  
 Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	148,93	55,73	148,93
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	7,02	5,02	7,02
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5000	0,5000	105,78	32,56	69,17
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5000	0,5000	9,18	5,75	7,46
<b>(A)Total:</b>							232,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						100,67

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						333,25
<b>(D) Produção da Equipe</b>						400,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,83

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CM 30	10006	t	5,077,79	0,0012	6,09
<b>(F)Total:</b>					6,09

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de CM - 30 (CR - 250)	1022	t	0,401XP + 0,474XR + 42,725				0,00	0,0012	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							6,92
<b>BDI:23,32%</b>							1,61
<b>Preço Unitário Total</b>							8,53

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41033 Injeção de calda de cimento para chumbamento de tirantes  
 Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Unidade: SC

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Bomba triplex MT-100, motor diesel de 12CV, 122 l/min, 250rpm, Maquessonda ou equivalente	30113	0,0002	1,0000	0,0000	25,73	16,08	0,00
Conjunto acoplado para manômetro para bomba injetora manual Putzmeister ou equivalente	30116	0,0002	1,0000	0,0000	20,31	12,39	0,00
Conjunto de manômetro O-100 bar, para bomba injetora manual Putzmeister ou similar.	30117	0,0002	1,0000	0,0000	18,97	12,37	0,00
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,5000	6,11
Sondador	20006	1,96	157,27	23,72	0,2500	5,93
<b>(B)Total:</b>						12,04

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						12,04
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						12,04

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento CP III	10092	kg	0,32	50,0000	16,00
Luva de PVC rígido, roscável de 3/4"	10630	Ud	2,05	0,0050	0,01
Mangueira para bomba injetora manual Putzmeister de 10, diam. 35mm	10632	Ud	1.557,68	0,0002	0,31
Mangueira para bomba injetora manual Putzmeister de 10, diam. 50mm	10633	Ud	1.625,71	0,0002	0,32
Tubo de PVC rígido, roscável, vara com 6m de 3/4"	10631	Ud	53,40	0,0300	1,60
<b>(F)Total:</b>					18,24

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>30,28</b>
<b>BDI:23,32%</b>								<b>7,06</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>37,34</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41233 Injeção de epoxi em fissuras, inclusive preparo e montagem de bicos de injeção  
 Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Unidade: kg

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	0,5000	1,0000	0,0000	95,51	21,48	47,75
Perfuratriz de 22,4 kg de peso para uso subterrâneo	30099	0,5000	1,0000	0,0000	8,31	1,47	4,15
<b>(A)Total:</b>							51,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	157,27	19,97	1,0000	19,97
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						37,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						89,56
<b>(D) Produção da Equipe</b>						5,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						16,28

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Adesivo epoxi bicomponente para fissuras, em latas de 1kg, Sikadur 32 ou equivalente	10769	LAT	34,46	1,0000	34,46
Adesivo estrutural tixotrópico a base de epoxi para colagem de pré-moldados em latas de 1kg - Sikadur 31	10770	LAT	84,58	0,0230	1,94
Broca para perfuratriz 714.0441 (S-12)	10047	Ud	522,95	1,0000	522,95
<b>(F)Total:</b>					559,35

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						575,63
<b>BDI:23,32%</b>						134,23
<b>Preço Unitário Total</b>						709,86

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41135 Isolador de Porcelana tipo roldana com rack 3 x 16, instalação  
 Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						51,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,58
<b>(C)Total:</b>						2,58

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						54,24
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						54,24

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Armação secundária para isolador de porcelana 3 x 16	102070	Ud	13,38	1,0000	13,38
Isolador de porcelana tipo roldana	10697	Ud	5,42	1,0000	5,42
<b>(F)Total:</b>					18,80

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								73,04
<b>BDI:23,32%</b>								17,03
<b>Preço Unitário Total</b>								90,07

Serviço: 40386 Junta de cantoneira L de 4" x 4" x 3/8"  
 Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Máquina de solda 425 A, pot=33A	30082	1,0000	0,5000	0,5000	45,84	24,09	34,96
<b>(A)Total:</b>							34,96

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	1,01	157,27	12,22	1,5000	18,33
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
<b>(B)Total:</b>						21,06

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						56,02
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						28,01

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cantoneira de aço seção - 4" X 4" X 3/8"	10144	kg	4,75	16,3700	77,75
Eletrodo para soldas - OK 4804	10185	kg	17,95	0,5000	8,97
<b>(F)Total:</b>					86,72

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Cantoneira L - 4" X 4" X 3/8"	1226	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0164	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								114,73
<b>BDI:23,32%</b>								26,75
<b>Preço Unitário Total</b>								141,48

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41199 Junta de dilatação elástica pré-moldada p/ concreto, tipo fungenband em perfil O-12 de PVC alta densidade, Uniontech ou equival. fornecim./colocação  
 Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	20020	1,24	157,27	15,00	0,3000	4,50
<b>(B)Total:</b>						4,50

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						4,50
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,50

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Junta de dilatação elástica pré-moldada tipo fungenband em perfil O-12, de PVC de alta densidade, Uniontech ou equivalente	10771	M	59,04	1,0000	59,04
<b>(F)Total:</b>					59,04

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						63,54
<b>BDI:23,32%</b>						14,81
<b>Preço Unitário Total</b>						78,35

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42529 Junta perfil elastomérico de vedação p/pontes c/abertura média de 25mm ± 10 mm, inclus. lábios poliméricos-Marca Ref JEENE-JJ2540 VV (constr.)  
 Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS  
 Observações: Junta dilat. Jeene mod.JJ2540W

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Perfil elastomérico de vedação em juntas de pontes com abertura média de 25 mm ± 10 mm, inclusive lábios poliméricos e mão de obra para colocação (Ref. JEENE JJ2540 VV)	11488	M	476,08	1,0000	476,08
<b>(F)Total:</b>					476,08

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						476,08
<b>BDI:23,32%</b>						111,02
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>587,10</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40384 Junta perfil elastomérico de vedação p/pontes c/abertura média de 50 mm ± 25 mm, inclus.lábios poliméricos-Marca Ref.JEENE mod.JJ-5070 (constr.)  
 Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS  
 Observações: Junta dilat. JEENE mod.JJ-5070

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Perfil elastomérico de vedação em juntas de pontes com abertura média de 50 mm ± 25 mm, inclusive lábios poliméricos e mão de obra para colocação	10200	M	639,24	1,0000	639,24
<b>(F)Total:</b>					639,24

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>639,24</b>
<b>BDI:23,32%</b>								<b>149,07</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>788,31</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40385 Junta perfil elastomérico de vedação p/pontes c/abertura média de 50mm ± 25mm,inclus.lábios poliméricos-Marca Ref JEENE mod.JJ-5070 VV(substituição)  
 Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Perfil elastomérico de vedação em juntas de pontes com abertura média de 50 mm ± 25 mm, inclusive lábios poliméricos e mão de obra para colocação	10200	M	639,24	1,0000	639,24
<b>(F)Total:</b>					639,24

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Apicoamento manual de superfície de concreto	40395	M2	20,88	0,6500	13,57
Demolição mecânica de concreto	40375	M3	119,61	0,1620	19,37
<b>(G)Total:</b>					32,94

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>672,18</b>
<b>BDI:23,32%</b>								<b>156,75</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>828,93</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40912 Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento  
 Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						39,44

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,97
<b>(C)Total:</b>						1,97

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						41,41
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						20,70

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Ladrilho hidráulico 2 cores p/ calçada	10274	M2	50,23	1,0500	52,74
<b>(F)Total:</b>					52,74

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0130	4,45
<b>(G)Total:</b>					4,45

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Ladrilho hidráulico 2 cores p/ calçada	1643	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0620	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							77,89
<b>BDI:23,32%</b>							18,16
<b>Preço Unitário Total</b>							96,05

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40850 Lama asfáltica (faixa I - ISSA) exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,1000	0,9000	151,10	51,26	61,24
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,0500	0,9500	95,51	21,48	25,17
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,0500	0,9500	17,48	12,64	12,87
Equipamento lama asfáltica LA-6, CONSMAQ ou equivalente, montado em caminhão	30012	1,0000	1,0000	0,0000	264,37	109,45	264,37
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,3000	0,7000	164,88	63,27	93,74
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	7,02	5,02	7,02
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,3000	0,7000	105,78	32,56	54,52
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,3000	0,7000	9,18	5,75	6,77
<b>(A)Total:</b>							525,70

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
<b>(B)Total:</b>						135,87

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					661,57
<b>(D) Produção da Equipe</b>					576,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					1,14

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,0018	0,09
Filler	10098	t	142,43	0,0002	0,02
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	29,09	0,0010	0,02
<b>(F)Total:</b>					0,13

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0027	0,00
Transp. de Filler	1032	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0002	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0015	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1,27
<b>BDI:23,32%</b>							0,29
<b>Preço Unitário Total</b>							1,56

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40851 Lama asfáltica (faixa I - ISSA) inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,1000	0,9000	151,10	51,26	61,24
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,0500	0,9500	95,51	21,48	25,17
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,0500	0,9500	17,48	12,64	12,87
Equipamento lama asfáltica LA-6, CONSMAQ ou equivalente, montado em caminhão	30012	1,0000	1,0000	0,0000	264,37	109,45	264,37
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,3000	0,7000	164,88	63,27	93,74
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	7,02	5,02	7,02
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,3000	0,7000	105,78	32,56	54,52
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,3000	0,7000	9,18	5,75	6,77
<b>(A)Total:</b>							525,70

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
<b>(B)Total:</b>						135,87

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					661,57
<b>(D) Produção da Equipe</b>					576,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					1,14

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,0018	0,09
Emulsão RL 1C-E	10022	t	2.741,51	0,0007	1,91
Filler	10098	t	142,43	0,0002	0,02
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	29,09	0,0010	0,02
<b>(F)Total:</b>					2,04

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0027	0,00
Transp. de Emulsão RL-1C-E	1062	t	0,401XP + 0,474XR + 42,725				0,00	0,0007	0,00
Transp. de Filler	1032	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0002	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0015	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							3,18
<b>BDI:23,32%</b>							0,74
<b>Preço Unitário Total</b>							3,92

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40126 Lama asfáltica (faixa I - ISSA) (tudo incluído)

Unidade: M2

Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,1000	0,9000	151,10	51,26	61,24
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,0500	0,9500	95,51	21,48	25,17
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,0500	0,9500	17,48	12,64	12,87
Equipamento lama asfáltica LA-6, CONSMAQ ou equivalente, montado em caminhão	30012	1,0000	1,0000	0,0000	264,37	109,45	264,37
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,3000	0,7000	164,88	63,27	93,74
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	7,02	5,02	7,02
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,3000	0,7000	105,78	32,56	54,52
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,3000	0,7000	9,18	5,75	6,77
<b>(A)Total:</b>							525,70

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
<b>(B)Total:</b>						135,87

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					661,57
<b>(D) Produção da Equipe</b>					576,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					1,14

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,0018	0,09
Emulsão RL 1C-E	10022	t	2.741,51	0,0007	1,91
Filler	10098	t	142,43	0,0002	0,02
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	29,09	0,0010	0,02
<b>(F)Total:</b>					2,04

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0027	0,00
Transp. de Emulsão RL-1C-E	1062	t	0,401XP + 0,474XR + 42,725				0,00	0,0007	0,00
Transp. de Filler	1032	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0002	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0015	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							3,18
<b>BDI:23,32%</b>							0,74
<b>Preço Unitário Total</b>							3,92

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40852 Lama asfáltica (faixa II - ISSA) exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,1000	0,9000	151,10	51,26	61,24
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,0500	0,9500	95,51	21,48	25,17
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,0500	0,9500	17,48	12,64	12,87
Equipamento lama asfáltica LA-6, CONSMAQ ou equivalente, montado em caminhão	30012	1,0000	1,0000	0,0000	264,37	109,45	264,37
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,3000	0,7000	164,88	63,27	93,74
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	7,02	5,02	7,02
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,3000	0,7000	105,78	32,56	54,52
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,3000	0,7000	9,18	5,75	6,77
<b>(A)Total:</b>							525,70

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
<b>(B)Total:</b>						135,87

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					661,57
<b>(D) Produção da Equipe</b>					576,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					1,14

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,0024	0,13
Filler	10098	t	142,43	0,0005	0,07
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	29,09	0,0018	0,05
<b>(F)Total:</b>					0,25

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0036	0,00
Transp. de Filler	1032	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0005	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0026	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1,39
<b>BDI:23,32%</b>							0,32
<b>Preço Unitário Total</b>							1,71

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40853 Lama asfáltica (faixa II - ISSA) inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,1000	0,9000	151,10	51,26	61,24
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,0500	0,9500	95,51	21,48	25,17
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,0500	0,9500	17,48	12,64	12,87
Equipamento lama asfáltica LA-6, CONSMAQ ou equivalente, montado em caminhão	30012	1,0000	1,0000	0,0000	264,37	109,45	264,37
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,3000	0,7000	164,88	63,27	93,74
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	7,02	5,02	7,02
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,3000	0,7000	105,78	32,56	54,52
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,3000	0,7000	9,18	5,75	6,77
<b>(A)Total:</b>							525,70

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
<b>(B)Total:</b>						135,87

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					661,57
<b>(D) Produção da Equipe</b>					576,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					1,14

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,0024	0,13
Emulsão RL 1C-E	10022	t	2.741,51	0,0011	3,01
Filler	10098	t	142,43	0,0005	0,07
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	29,09	0,0018	0,05
<b>(F)Total:</b>					3,26

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0036	0,00
Transp. de Emulsão RL-1C-E	1062	t	0,401XP + 0,474XR + 42,725				0,00	0,0011	0,00
Transp. de Filler	1032	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0005	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0026	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							4,40
<b>BDI:23,32%</b>							1,02
<b>Preço Unitário Total</b>							5,42

Serviço: 40127 Lama asfáltica (faixa II - ISSA) (tudo incluído)

Unidade: M2

Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,1000	0,9000	151,10	51,26	61,24
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,0500	0,9500	95,51	21,48	25,17
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,0500	0,9500	17,48	12,64	12,87
Equipamento lama asfáltica LA-6, CONSMAQ ou equivalente, montado em caminhão	30012	1,0000	1,0000	0,0000	264,37	109,45	264,37
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,3000	0,7000	164,88	63,27	93,74
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	7,02	5,02	7,02
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,3000	0,7000	105,78	32,56	54,52
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,3000	0,7000	9,18	5,75	6,77
<b>(A)Total:</b>							525,70

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
<b>(B)Total:</b>						135,87

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					661,57
<b>(D) Produção da Equipe</b>					576,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					1,14

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,0024	0,13
Emulsão RL 1C-E	10022	t	2.741,51	0,0011	3,01
Filler	10098	t	142,43	0,0005	0,07
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	29,09	0,0018	0,05
<b>(F)Total:</b>					3,26

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0036	0,00
Transp. de Emulsão RL-1C-E	1062	t	0,401XP + 0,474XR + 42,725				0,00	0,0011	0,00
Transp. de Filler	1032	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0005	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0026	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							4,40
<b>BDI:23,32%</b>							1,02
<b>Preço Unitário Total</b>							5,42

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40854 Lama asfáltica (faixa III - ISSA) exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,1000	0,9000	151,10	51,26	61,24
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,0500	0,9500	95,51	21,48	25,17
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,0500	0,9500	17,48	12,64	12,87
Equipamento lama asfáltica LA-6, CONSMAQ ou equivalente, montado em caminhão	30012	1,0000	1,0000	0,0000	264,37	109,45	264,37
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,3000	0,7000	164,88	63,27	93,74
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	7,02	5,02	7,02
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,3000	0,7000	105,78	32,56	54,52
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,3000	0,7000	9,18	5,75	6,77
<b>(A)Total:</b>							525,70

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
<b>(B)Total:</b>						135,87

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						661,57
<b>(D) Produção da Equipe</b>						576,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,14

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,0029	0,15
Filler	10098	t	142,43	0,0006	0,08
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	29,09	0,0027	0,07
<b>(F)Total:</b>					0,30

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0044	0,00
Transp. de Filler	1032	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0006	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0041	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								1,44
<b>BDI:23,32%</b>								0,33
<b>Preço Unitário Total</b>								1,77

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40855 Lama asfáltica (faixa III - ISSA) inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,1000	0,9000	151,10	51,26	61,24
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,0500	0,9500	95,51	21,48	25,17
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,0500	0,9500	17,48	12,64	12,87
Equipamento lama asfáltica LA-6, CONSMAQ ou equivalente, montado em caminhão	30012	1,0000	1,0000	0,0000	264,37	109,45	264,37
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,3000	0,7000	164,88	63,27	93,74
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	7,02	5,02	7,02
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,3000	0,7000	105,78	32,56	54,52
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,3000	0,7000	9,18	5,75	6,77
<b>(A)Total:</b>							525,70

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
<b>(B)Total:</b>						135,87

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					661,57
<b>(D) Produção da Equipe</b>					576,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					1,14

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,0029	0,15
Emulsão RL 1C-E	10022	t	2.741,51	0,0016	4,38
Filler	10098	t	142,43	0,0006	0,08
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	29,09	0,0027	0,07
<b>(F)Total:</b>					4,68

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0044	0,00
Transp. de Emulsão RL-1C-E	1062	t	0,401XP + 0,474XR + 42,725				0,00	0,0016	0,00
Transp. de Filler	1032	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0006	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0041	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							5,82
<b>BDI:23,32%</b>							1,35
<b>Preço Unitário Total</b>							7,17

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40128 Lama asfáltica (faixa III - ISSA) (tudo incluído)

Unidade: M2

Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,1000	0,9000	151,10	51,26	61,24
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,0500	0,9500	95,51	21,48	25,17
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,0500	0,9500	17,48	12,64	12,87
Equipamento lama asfáltica LA-6, CONSMAQ ou equivalente, montado em caminhão	30012	1,0000	1,0000	0,0000	264,37	109,45	264,37
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,3000	0,7000	164,88	63,27	93,74
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	7,02	5,02	7,02
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,3000	0,7000	105,78	32,56	54,52
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,3000	0,7000	9,18	5,75	6,77
<b>(A)Total:</b>							<b>525,70</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
<b>(B)Total:</b>						<b>135,87</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						<b>0,00</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					<b>661,57</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>					<b>576,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					<b>1,14</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,0029	0,15
Emulsão RL 1C-E	10022	t	2.741,51	0,0016	4,38
Filler	10098	t	142,43	0,0006	0,08
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	29,09	0,0027	0,07
<b>(F)Total:</b>					<b>4,68</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0044	0,00
Transp. de Emulsão RL-1C-E	1062	t	0,401XP + 0,474XR + 42,725				0,00	0,0016	0,00
Transp. de Filler	1032	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0006	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0041	0,00
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>5,82</b>
<b>BDI:23,32%</b>							<b>1,35</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>7,17</b>

Serviço: 40856 Lama asfáltica (faixa IV - ISSA) exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,1000	0,9000	151,10	51,26	61,24
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,0500	0,9500	95,51	21,48	25,17
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,0500	0,9500	17,48	12,64	12,87
Equipamento lama asfáltica LA-6, CONSMAQ ou equivalente, montado em caminhão	30012	1,0000	1,0000	0,0000	264,37	109,45	264,37
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,3000	0,7000	164,88	63,27	93,74
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	7,02	5,02	7,02
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,3000	0,7000	105,78	32,56	54,52
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,3000	0,7000	9,18	5,75	6,77
<b>(A)Total:</b>							525,70

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
<b>(B)Total:</b>						135,87

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					661,57
<b>(D) Produção da Equipe</b>					576,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					1,14

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,0053	0,29
Filler	10098	t	142,43	0,0010	0,14
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	29,09	0,0045	0,13
<b>(F)Total:</b>					0,56

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0080	0,00
Transp. de Filler	1032	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0010	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0067	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1,70
<b>BDI:23,32%</b>							0,39
<b>Preço Unitário Total</b>							2,09

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40857 Lama asfáltica (faixa IV - ISSA) inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,1000	0,9000	151,10	51,26	61,24
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,0500	0,9500	95,51	21,48	25,17
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,0500	0,9500	17,48	12,64	12,87
Equipamento lama asfáltica LA-6, CONSMAQ ou equivalente, montado em caminhão	30012	1,0000	1,0000	0,0000	264,37	109,45	264,37
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,3000	0,7000	164,88	63,27	93,74
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	7,02	5,02	7,02
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,3000	0,7000	105,78	32,56	54,52
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,3000	0,7000	9,18	5,75	6,77
<b>(A)Total:</b>							525,70

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
<b>(B)Total:</b>						135,87

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					661,57
<b>(D) Produção da Equipe</b>					576,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					1,14

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,0053	0,29
Emulsão RL 1C-E	10022	t	2.741,51	0,0022	6,03
Filler	10098	t	142,43	0,0010	0,14
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	29,09	0,0045	0,13
<b>(F)Total:</b>					6,59

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0080	0,00
Transp. de Emulsão RL-1C-E	1062	t	0,401XP + 0,474XR + 42,725				0,00	0,0022	0,00
Transp. de Filler	1032	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0010	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0067	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							7,73
<b>BDI:23,32%</b>							1,80
<b>Preço Unitário Total</b>							9,53

Serviço: 40129 Lama asfáltica (faixa IV - ISSA) (tudo incluído)

Unidade: M2

Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,1000	0,9000	151,10	51,26	61,24
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,0500	0,9500	95,51	21,48	25,17
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,0500	0,9500	17,48	12,64	12,87
Equipamento lama asfáltica LA-6, CONSMAQ ou equivalente, montado em caminhão	30012	1,0000	1,0000	0,0000	264,37	109,45	264,37
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,3000	0,7000	164,88	63,27	93,74
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	7,02	5,02	7,02
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,3000	0,7000	105,78	32,56	54,52
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,3000	0,7000	9,18	5,75	6,77
<b>(A)Total:</b>							525,70

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
<b>(B)Total:</b>						135,87

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					661,57
<b>(D) Produção da Equipe</b>					576,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					1,14

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,0053	0,29
Emulsão RL 1C-E	10022	t	2.741,51	0,0022	6,03
Filler	10098	t	142,43	0,0010	0,14
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	29,09	0,0045	0,13
<b>(F)Total:</b>					6,59

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0080	0,00
Transp. de Emulsão RL-1C-E	1062	t	0,401XP + 0,474XR + 42,725				0,00	0,0022	0,00
Transp. de Filler	1032	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0010	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0067	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							7,73
<b>BDI:23,32%</b>							1,80
<b>Preço Unitário Total</b>							9,53

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40721 Lastro de brita, inclusive transporte da brita

Unidade: M3

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						36,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,83
<b>(C)Total:</b>						1,83

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						38,49
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						38,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 2 (incl. 0% IUM) sem frete	10115	m3	67,18	1,0000	67,18
<b>(F)Total:</b>					67,18

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 2 (incl. 0% IUM) s/ frete	1239	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,5000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							105,67
<b>BDI:23,32%</b>							24,64
<b>Preço Unitário Total</b>							130,31

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 43003 Lastro de brita, inclusive transporte da brita em Vias Urbanas

Unidade: M3

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						36,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,83
<b>(C)Total:</b>						1,83

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						38,49
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						46,37

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 2 (incl. 0% IUM) sem frete	10115	m3	67,18	1,0000	67,18
<b>(F)Total:</b>					67,18

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 2 (incl. 0% IUM) s/ frete	1239	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,5000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							113,55
<b>BDI:23,32%</b>							26,47
<b>Preço Unitário Total</b>							140,02

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40170 Limpeza de acostamento

Unidade: M2

Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	1,0000	0,0000	298,27	124,86	298,27
<b>(A)Total:</b>							298,27

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,2500	7,11
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						31,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						329,82
<b>(D) Produção da Equipe</b>						595,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,55

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						0,55
<b>BDI:23,32%</b>						0,12
<b>Preço Unitário Total</b>						0,67

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42587 Limpeza de acostamento em Vias Urbanas

Unidade: M2

Grupo de Serviço: 61 - TERRAPLENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	1,0000	0,0000	298,27	124,86	298,27
<b>(A)Total:</b>							298,27

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,2500	7,11
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						31,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						329,82
<b>(D) Produção da Equipe</b>						490,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,67

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						0,67
<b>BDI:23,32%</b>						0,15
<b>Preço Unitário Total</b>						0,82

Serviço: 40085 Limpeza de sarjeta e meio-fio

Unidade: M

Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,2000	0,8000	132,45	42,83	60,75
<b>(A)Total:</b>							60,75

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Feitor	20087	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	10,0000	123,40
<b>(B)Total:</b>						150,75

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,53
<b>(C)Total:</b>						7,53

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						219,03
<b>(D) Produção da Equipe</b>						200,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,09

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						1,09
<b>BDI:23,32%</b>						0,25
<b>Preço Unitário Total</b>						1,34

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40167 Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira  
 Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina modelo D8T, sem ríper ou equivalente	30018	1,0000	1,0000	0,0000	616,93	232,99	616,93
<b>(A)Total:</b>							616,93

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,5000	14,22
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						38,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						655,59
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1.700,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,38

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						0,38
<b>BDI:23,32%</b>						0,08
<b>Preço Unitário Total</b>						0,46

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40168 Limpeza, desmatamento e destocamento de jazida com remoção 15 cm solo orgânico  
 Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. até 200 m com moto-escavo-transportador	40179	M3	10,94	0,1500	1,64
Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira	40167	M2	0,38	1,0000	0,38
<b>(G)Total:</b>					2,02

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					2,02
<b>BDI:23,32%</b>					0,47
<b>Preço Unitário Total</b>					2,49

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40396 Limpeza e apicoamento manual de superfície de rocha  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
<b>(A)Total:</b>							0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	1,01	157,27	12,22	1,4000		17,10		
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	0,7000		8,63		
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	157,27	19,97	0,1400		2,79		
<b>(B)Total:</b>							28,52		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,42			
<b>(C)Total:</b>							1,42		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							29,94		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							29,94		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo			Custo Unitário		
<b>(F)Total:</b>							0,00		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo			Custo Unitário		
<b>(G)Total:</b>							0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							29,94		
<b>BDI:23,32%</b>							6,98		
<b>Preço Unitário Total</b>							36,92		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 43004 Limpeza e apicoamento manual de superfície de rocha em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							(A)Total:	0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	1,01	157,27	12,22	1,4000		17,10			
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	0,7000		8,63			
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	157,27	19,97	0,1400		2,79			
							(B)Total:	28,52		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,42				
							(C)Total:	1,42		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							29,94			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							0,8300			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							36,07			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(F)Total:	0,00		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(G)Total:	0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
							(H)Total:	0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							36,07			
<b>BDI:23,32%</b>							8,41			
<b>Preço Unitário Total</b>							44,48			

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42590 Limpeza e desmatamento em área alagada (pântano) com ferr. man., incl. moto serra em Vias Urbanas

Unidade: M2

Grupo de Serviço: 61 - TERRAPLENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Moto serra 15" (gas.)	30085	1,0000	0,2500	0,7500	23,37	15,11	17,17
<b>(A)Total:</b>							17,17

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,2000	5,68
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						54,56

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,72
<b>(C)Total:</b>						2,72

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						74,45
<b>(D) Produção da Equipe</b>						8,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						8,96

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						8,96
<b>BDI:23,32%</b>						2,08
<b>Preço Unitário Total</b>						11,04

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40169 Limpeza e desmatamento em área alagada (pântano) com ferramentas manuais, inclusive moto serra

Unidade: M2

Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Moto serra 15" (gas.)	30085	1,0000	0,2500	0,7500	23,37	15,11	17,17
<b>(A)Total:</b>							17,17

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,2000	5,68
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						54,56

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,72
<b>(C)Total:</b>						2,72

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						74,45
<b>(D) Produção da Equipe</b>						10,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						7,44

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						7,44
<b>BDI: 23,32%</b>						1,73
<b>Preço Unitário Total</b>						9,17

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40744 Limpeza e desobstrução de BDTC e BDCC

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,0500	1,36
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						25,80

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,29
<b>(C)Total:</b>						1,29

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						27,09
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						27,09

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						27,09
<b>BDI:23,32%</b>						6,31
<b>Preço Unitário Total</b>						33,40

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 43005 Limpeza e desobstrução de BDTC e BDCC em Vias Urbanas

Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,0500	1,36
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						25,80

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,29
<b>(C)Total:</b>						1,29

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						27,09
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						32,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						32,63
<b>BDI:23,32%</b>						7,60
<b>Preço Unitário Total</b>						40,23

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40746 Limpeza e desobstrução de BQTC

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,0500	1,36
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						50,24

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,51
<b>(C)Total:</b>						2,51

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						52,75
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						52,75

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						52,75
<b>BDI:23,32%</b>						12,30
<b>Preço Unitário Total</b>						65,05

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 43006 Limpeza e desobstrução de BQTC em Vias Urbanas

Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,0500	1,36
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						50,24

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,51
<b>(C)Total:</b>						2,51

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						52,75
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						52,75

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						52,75
<b>BDI:23,32%</b>						12,30
<b>Preço Unitário Total</b>						65,05

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40743 Limpeza e desobstrução de BSTC e BSCC

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,0500	1,36
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						13,58

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,67
<b>(C)Total:</b>						0,67

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						14,25
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						14,25

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						14,25
<b>BDI:23,32%</b>						3,32
<b>Preço Unitário Total</b>						17,57

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 43007 Limpeza e desobstrução de BSTC e BSCC em Vias Urbanas

Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,0500	1,36
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						13,58

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,67
<b>(C)Total:</b>						0,67

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						14,25
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						17,16

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						17,16
<b>BDI:23,32%</b>						4,00
<b>Preço Unitário Total</b>						21,16

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40745 Limpeza e desobstrução de BTTC e BTCC

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,0500	1,36
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						38,02

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,90
<b>(C)Total:</b>						1,90

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						39,92
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						39,92

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						39,92
<b>BDI:23,32%</b>						9,30
<b>Preço Unitário Total</b>						49,22

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 43008 Limpeza e desobstrução de BTTC e BTCC em Vias Urbanas

Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,0500	1,36
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						38,02

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,90
<b>(C)Total:</b>						1,90

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						39,92
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						48,09

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						48,09
<b>BDI:23,32%</b>						11,21
<b>Preço Unitário Total</b>						59,30

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40086 Limpeza e desobstrução de bueiros

Unidade: M

Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,2000	0,8000	132,45	42,83	60,75
<b>(A)Total:</b>							60,75

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Feitor	20087	2,26	157,27	27,35	0,4000	10,94
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	4,0000	49,36
<b>(B)Total:</b>						60,30

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,01
<b>(C)Total:</b>						3,01

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						124,06
<b>(D) Produção da Equipe</b>						5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						24,81

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						24,81
<b>BDI:23,32%</b>						5,78
<b>Preço Unitário Total</b>						30,59

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40087 Limpeza e desobstrução de caixa coletora

Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,2000	0,8000	132,45	42,83	60,75
<b>(A)Total:</b>							60,75

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Feitor	20087	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	2,0000	24,68
<b>(B)Total:</b>						30,15

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,50
<b>(C)Total:</b>						1,50

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						92,40
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						92,40

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						92,40
<b>BDI:23,32%</b>						21,54
<b>Preço Unitário Total</b>						113,94

Serviço: 40983 Limpeza e desobstrução de rede de drenagem, utilizando caminhão equipado com conjunto de alta pressão e sucção  
 Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Equipamento Vácuo SEWER JET e combinado de jato d'água à alta pressão ou equivalente	30109	1,0000	1,0000	0,0000	160,52	69,95	160,52
<b>(A)Total:</b>							160,52

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						12,22

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						172,74
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						6,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						6,90
<b>BDI:23,32%</b>						1,60
<b>Preço Unitário Total</b>						8,50

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40100 Limpeza e pintura de guarda-corpo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,2000	0,8000	132,45	42,83	60,75
<b>(A)Total:</b>							60,75

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,5000	6,11
<b>(B)Total:</b>						8,84

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,44
<b>(C)Total:</b>						0,44

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						70,03
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						70,03

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pintura a cal em pontes (2 demãos)	40390	M2	3,52	1,4400	5,06
<b>(G)Total:</b>					5,06

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								75,09
<b>BDI:23,32%</b>								17,51
<b>Preço Unitário Total</b>								92,60

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40397 Limpeza e preparo de superfície de aço

Unidade: M2

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,3000	0,7000	95,51	21,48	43,68
Máquina de jateamento de areia	30091	1,0000	0,3000	0,7000	15,90	14,30	14,78
<b>(A)Total:</b>							<b>58,46</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Oficial	20099	1,65	157,27	19,97	0,3000	5,99
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,1500	1,83
<b>(B)Total:</b>						<b>7,82</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						<b>0,00</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>66,28</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>1,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>66,28</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					<b>0,00</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						<b>66,28</b>
<b>BDI: 23,32%</b>						<b>15,45</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>81,73</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 43009 Limpeza e preparo de superfície de aço em Vias Urbanas

Unidade: M2

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,3000	0,7000	95,51	21,48	43,68
Máquina de jateamento de areia	30091	1,0000	0,3000	0,7000	15,90	14,30	14,78
<b>(A)Total:</b>							<b>58,46</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Oficial	20099	1,65	157,27	19,97	0,3000	5,99
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,1500	1,83
<b>(B)Total:</b>						<b>7,82</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						<b>0,00</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>66,28</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>0,8300</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>79,85</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					<b>0,00</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						<b>79,85</b>
<b>BDI: 23,32%</b>						<b>18,62</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>98,47</b>

Serviço: 102069 Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão  
 Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,4100	0,5900	151,10	51,26	92,19
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,4100	0,5900	17,48	12,64	14,61
Máquina de hidrojateamento	30147	1,0000	1,0000	0,0000	47,66	14,92	47,66
<b>(A)Total:</b>							154,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						12,22

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,61
<b>(C)Total:</b>						0,61

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						167,29
<b>(D) Produção da Equipe</b>						56,2700
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,97

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						2,97
<b>BDI:23,32%</b>						0,69
<b>Preço Unitário Total</b>						3,66

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 60019 LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)  
 Grupo de Serviço: 23 - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA

Unidade: T

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t (TRUCK 15,0t)	30002	1,0000	1,0000	0,0000	183,23	57,20	183,23
<b>(A)Total:</b>							183,23

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Motorista	20097	2,00	157,27	24,20	1,0000	24,20
<b>(B)Total:</b>						24,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						207,43
<b>(D) Produção da Equipe</b>						689,9400 / 2,8500XP + 3,1500XR + 5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,856XP + 0,947XR + 1,503

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							0,856XP + 0,947XR + 1,503
<b>BDI:23,32%</b>							0,199XP + 0,220XR + 0,350
<b>Preço Unitário Total</b>							1,055XP + 1,167XR + 1,853

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 60022 LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (Caminhão basculante)  
 Grupo de Serviço: 23 - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA

Unidade: T

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t ( TRUCK 15,0t)	30002	1,0000	1,0000	0,0000	183,23	57,20	183,23
<b>(A)Total:</b>							183,23

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Motorista	20097	2,00	157,27	24,20	1,0000	24,20
<b>(B)Total:</b>						24,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						207,43
<b>(D) Produção da Equipe</b>						779,9400 / 2,2220XP + 2,3530XR + 5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,590XP + 0,625XR + 1,329

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							0,590XP + 0,625XR + 1,329
<b>BDI:23,32%</b>							0,137XP + 0,145XR + 0,309
<b>Preço Unitário Total</b>							0,727XP + 0,770XR + 1,638

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 60020 LOCAL COM DMT DE 3,1 A 5,0 KM (Caminhão basculante)  
 Grupo de Serviço: 23 - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA

Unidade: T

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t ( TRUCK 15,0t)	30002	1,0000	1,0000	0,0000	183,23	57,20	183,23
<b>(A)Total:</b>							183,23

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Motorista	20097	2,00	157,27	24,20	1,0000	24,20
<b>(B)Total:</b>						24,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						207,43
<b>(D) Produção da Equipe</b>						720,0000 / 2,6670XP + 3,0000XR + 5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,768XP + 0,864XR + 1,440

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							0,768XP + 0,864XR + 1,440
<b>BDI:23,32%</b>							0,179XP + 0,201XR + 0,335
<b>Preço Unitário Total</b>							0,947XP + 1,065XR + 1,775

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 60021 LOCAL COM DMT DE 5,1 A 10,0 KM (Caminhão basculante)  
 Grupo de Serviço: 23 - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA

Unidade: T

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t ( TRUCK 15,0t)	30002	1,0000	1,0000	0,0000	183,23	57,20	183,23
<b>(A)Total:</b>							183,23

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Motorista	20097	2,00	157,27	24,20	1,0000	24,20
<b>(B)Total:</b>						24,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						207,43
<b>(D) Produção da Equipe</b>					749,9700 / 2,4000XP + 2,6670XR + 5,0000	
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,663XP + 0,737XR + 1,382

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							0,663XP + 0,737XR + 1,382
<b>BDI:23,32%</b>							0,154XP + 0,171XR + 0,322
<b>Preço Unitário Total</b>							0,817XP + 0,908XR + 1,704

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41221 Lona plástica preta para isolamento de concretagem sobre solo, fornecimento e colocação  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,2000	2,44
<b>(B)Total:</b>						2,44

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,12
<b>(C)Total:</b>						0,12

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						2,56
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,56

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lona plástica preta para isolamento de concretagem sobre solo	10742	M2	1,00	1,1000	1,10
<b>(F)Total:</b>					1,10

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						3,66
<b>BDI:23,32%</b>						0,85
<b>Preço Unitário Total</b>						4,51

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41401 Manta Geotêxtil não tecida com resistência longitudinal a tração 10kN/m, fornecimento e aplicação  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,1000	1,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						74,82

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,74
<b>(C)Total:</b>						3,74

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						78,56
<b>(D) Produção da Equipe</b>						100,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,78

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Manta Geotêxtil não tecida RT-10 (10kN/m)	10847	M2	5,26	1,0500	5,52
<b>(F)Total:</b>					5,52

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						6,30
<b>BDI:23,32%</b>						1,46
<b>Preço Unitário Total</b>						7,76

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40714 Manta Geotêxtil não tecida RT - 16 kn/m, fornecimento e aplicação  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Meio Oficial	20095	1,24	157,27	15,00	0,0200	0,30
Oficial	20099	1,65	157,27	19,97	0,0200	0,39
<b>(B)Total:</b>						0,69

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,69
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,69

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	7,87	1,0500	8,26
<b>(F)Total:</b>					8,26

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							8,95
<b>BDI:23,32%</b>							2,08
<b>Preço Unitário Total</b>							11,03

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40908 Mata-burro

Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	7,0000	85,54
<b>(B)Total:</b>						112,89

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,64
<b>(C)Total:</b>						5,64

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						118,53
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						118,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Trilho usado	10178	kg	3,14	1.157,8300	3.635,58
<b>(F)Total:</b>					3.635,58

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	347,57	7,1330	2.479,21
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40259	M3	80,60	5,3500	431,21
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	10,64	17,8320	189,73
<b>(G)Total:</b>					3.100,15

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Trilho usado (TR- 57)	1638	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	1,1578	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							6.854,26
<b>BDI: 23,32%</b>							1.598,41
<b>Preço Unitário Total</b>							8.452,67

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40894 Meio fio (assentamento), inclusive caiação  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						19,72

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,98
<b>(C)Total:</b>						0,98

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						20,70
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						20,70

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0065	2,22
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	4,89	0,3000	1,46
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	80,60	0,0200	1,61
<b>(G)Total:</b>					5,29

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							25,99
<b>BDI:23,32%</b>							6,06
<b>Preço Unitário Total</b>							32,05

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40660 Meio fio de concreto DP-1, inclusive caiação

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
<b>(B)Total:</b>						2,73

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						2,73
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,73

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	4,89	0,3000	1,46
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,0350	15,70
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,0200	1,09
Forma especial de madeira para meio fio, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40316	M2	59,25	0,4000	23,70
<b>(G)Total:</b>					41,95

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								44,68
<b>BDI:23,32%</b>								10,41
<b>Preço Unitário Total</b>								55,09

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40661 Meio fio de concreto MFC 01, inclusive caiação  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
<b>(B)Total:</b>						2,73

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						2,73
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,73

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	4,89	0,8100	3,96
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,1030	46,21
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,1000	5,46
Forma especial de madeira para meio fio, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40316	M2	59,25	0,5100	30,21
<b>(G)Total:</b>					85,84

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								88,57
<b>BDI: 23,32%</b>								20,65
<b>Preço Unitário Total</b>								109,22

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40662 Meio fio de concreto MFC 05, inclusive caiação  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
<b>(B)Total:</b>						2,73

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						2,73
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,73

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	4,89	0,2500	1,22
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,0340	15,25
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,0180	0,98
Forma especial de madeira para meio fio, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40316	M2	59,25	0,4600	27,25
<b>(G)Total:</b>					44,70

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								47,43
<b>BDI:23,32%</b>								11,06
<b>Preço Unitário Total</b>								58,49

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40663 Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						22,45

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,12
<b>(C)Total:</b>						1,12

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						23,57
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						23,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Meio fio 12 X 30 X 15 cm X 1 m	10263	PÇ	17,59	1,0000	17,59
<b>(F)Total:</b>					17,59

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0065	2,22
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	4,89	0,2800	1,36
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	54,69	0,0225	1,23
<b>(G)Total:</b>					4,81

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Meio fio 12 X 30 X 15 cm X 1 m	1081	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0970	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							45,97
<b>BDI: 23,32%</b>							10,72
<b>Preço Unitário Total</b>							56,69

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 43018 Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						22,45

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,12
<b>(C)Total:</b>						1,12

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						23,57
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						28,39

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Meio fio 12 X 30 X 15 cm X 1 m	10263	PÇ	17,59	1,0000	17,59
<b>(F)Total:</b>					17,59

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0065	2,22
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	4,89	0,2800	1,36
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,0225	1,23
<b>(G)Total:</b>					4,81

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Meio fio 12 X 30 X 15 cm X 1 m	1081	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0970	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							50,79
<b>BDI:23,32%</b>							11,84
<b>Preço Unitário Total</b>							62,63

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40895 Meio fio (remoção e reassentamento), inclusive caiação  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						39,44

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,97
<b>(C)Total:</b>						1,97

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						41,41
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						41,41

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0065	2,22
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	4,89	0,3000	1,46
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	80,60	0,0200	1,61
<b>(G)Total:</b>					5,29

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							46,70
<b>BDI:23,32%</b>							10,89
<b>Preço Unitário Total</b>							57,59

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40659 Meio fio sarjeta de concreto tipo DP-1 (0,035 m³/m) inclusive caiação  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
<b>(B)Total:</b>						2,73

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						2,73
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,73

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	4,89	0,5200	2,54
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,0350	15,70
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,0300	1,64
Forma especial de madeira para meio fio, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40316	M2	59,25	0,3100	18,36
<b>(G)Total:</b>					38,24

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							40,97
<b>BDI:23,32%</b>							9,55
<b>Preço Unitário Total</b>							50,52

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40141 Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação e transporte do meio-fio  
 Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						22,45

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,12
<b>(C)Total:</b>						1,12

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						23,57
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						23,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Meio fio 12 X 30 X 15 cm X 1 m	10263	PÇ	17,59	1,0000	17,59
<b>(F)Total:</b>					17,59

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0065	2,22
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	4,89	0,2800	1,36
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	54,69	0,0225	1,23
<b>(G)Total:</b>					4,81

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Meio fio 12 X 30 X 15 cm X 1 m	1081	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0970	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								45,97
<b>BDI: 23,32%</b>								10,72
<b>Preço Unitário Total</b>								56,69

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40869 Micro revestimento asfáltico à frio exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	1,0000	1,0000	0,0000	151,62	49,92	151,62
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,6600	0,3400	151,10	51,26	117,14
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,4000	0,6000	187,64	68,33	116,04
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,3300	0,6700	17,48	12,64	14,22
Equipamento lama asfáltica LA-6, CONSMAQ ou equivalente, montado em caminhão	30012	1,0000	1,0000	0,0000	264,37	109,45	264,37
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6500	0,3500	179,82	66,00	139,98
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	0,4000	0,6000	7,02	5,02	5,81
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,4000	0,6000	105,78	32,56	61,84
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,4000	0,6000	9,18	5,75	7,12
<b>(A)Total:</b>							878,14

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
<b>(B)Total:</b>						135,87

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					1.014,01
<b>(D) Produção da Equipe</b>					400,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					2,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	85,78	0,0144	1,23
Filler	10098	t	142,43	0,0002	0,02
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	29,09	0,0216	0,62
<b>(F)Total:</b>					1,87

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0216	0,00
Transp. de Filler	1032	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0002	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0324	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					4,40
<b>BDI:23,32%</b>					1,02
<b>Preço Unitário Total</b>					5,42

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40881 Micro revestimento asfáltico à frio exclusive fornecimento emulsão e transp. de todos os materiais  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	1,0000	1,0000	0,0000	151,62	49,92	151,62
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,6600	0,3400	151,10	51,26	117,14
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,4000	0,6000	187,64	68,33	116,04
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,3300	0,6700	17,48	12,64	14,22
Equipamento lama asfáltica LA-6, CONSMAQ ou equivalente, montado em caminhão	30012	1,0000	1,0000	0,0000	264,37	109,45	264,37
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6500	0,3500	179,82	66,00	139,98
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	0,4000	0,6000	7,02	5,02	5,81
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,4000	0,6000	105,78	32,56	61,84
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,4000	0,6000	9,18	5,75	7,12
<b>(A)Total:</b>							878,14

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
<b>(B)Total:</b>						135,87

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					1.014,01
<b>(D) Produção da Equipe</b>					400,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					2,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	85,78	0,0144	1,23
Filler	10098	t	142,43	0,0002	0,02
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	29,09	0,0216	0,62
<b>(F)Total:</b>					1,87

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					4,40
<b>BDI:23,32%</b>					1,02
<b>Preço Unitário Total</b>					5,42

Serviço: 40870 Micro revestimento asfáltico à frio inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	1,0000	1,0000	0,0000	151,62	49,92	151,62
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,6600	0,3400	151,10	51,26	117,14
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,4000	0,6000	187,64	68,33	116,04
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,3300	0,6700	17,48	12,64	14,22
Equipamento lama asfáltica LA-6, CONSMAQ ou equivalente, montado em caminhão	30012	1,0000	1,0000	0,0000	264,37	109,45	264,37
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6500	0,3500	179,82	66,00	139,98
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	0,4000	0,6000	7,02	5,02	5,81
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,4000	0,6000	105,78	32,56	61,84
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,4000	0,6000	9,18	5,75	7,12
<b>(A)Total:</b>							878,14

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
<b>(B)Total:</b>						135,87

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						1.014,01
<b>(D) Produção da Equipe</b>						400,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	85,78	0,0144	1,23
Emulsão RC 1C-E	10777	t	2.875,17	0,0026	7,47
Filler	10098	t	142,43	0,0002	0,02
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	29,09	0,0216	0,62
<b>(F)Total:</b>					9,34

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0216	0,00
Transp. de Emulsão RC-1C-E	1176	t	0,401XP + 0,474XR + 42,725				0,00	0,0026	0,00
Transp. de Filler	1032	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0002	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0324	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								11,87
<b>BDI:23,32%</b>								2,76
<b>Preço Unitário Total</b>								14,63

Serviço: 42497 Micro revestimento asfáltico à frio inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	1,0000	1,0000	0,0000	151,62	49,92	151,62
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,6600	0,3400	151,10	51,26	117,14
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,4000	0,6000	187,64	68,33	116,04
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,3300	0,6700	17,48	12,64	14,22
Equipamento lama asfáltica LA-6, CONSMAQ ou equivalente, montado em caminhão	30012	1,0000	1,0000	0,0000	264,37	109,45	264,37
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6500	0,3500	179,82	66,00	139,98
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	0,4000	0,6000	7,02	5,02	5,81
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,4000	0,6000	105,78	32,56	61,84
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,4000	0,6000	9,18	5,75	7,12
<b>(A)Total:</b>							878,14

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
<b>(B)Total:</b>						135,87

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						1.014,01
<b>(D) Produção da Equipe</b>						280,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,62

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	85,78	0,0144	1,23
Emulsão RC 1C-E	10777	t	2.875,17	0,0026	7,47
Filler	10098	t	142,43	0,0002	0,02
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	29,09	0,0216	0,62
<b>(F)Total:</b>					9,34

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0216	0,00
Transp. de Emulsão RC-1C-E	1176	t	0,401XP + 0,474XR + 42,725				0,00	0,0026	0,00
Transp. de Filler	1032	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0002	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0324	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							12,96
<b>BDI:23,32%</b>							3,02
<b>Preço Unitário Total</b>							15,98

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41546 Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo)

Unidade: h

Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t ( TRUCK 15,0t)	30002	1,0000	0,9000	0,1000	183,23	57,20	170,62
<b>(A)Total:</b>							170,62

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						170,62
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						170,62

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Diária	11020	DIA	112,00	0,1250	14,00
<b>(F)Total:</b>					14,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							184,62
<b>BDI:23,32%</b>							43,05
<b>Preço Unitário Total</b>							227,67

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41545 Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo)

Unidade: h

Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 1518/48 PBT=19,0t ( TRUCK 15,0t)	30006	1,0000	0,9000	0,1000	155,06	53,49	144,89
<b>(A)Total:</b>							144,89

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						144,89
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						144,89

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Diária	11020	DIA	112,00	0,1250	14,00
<b>(F)Total:</b>					14,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						158,89
<b>BDI:23,32%</b>						37,05
<b>Preço Unitário Total</b>						195,94

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41547 Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo)

Unidade: h

Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,9000	0,1000	151,10	51,26	141,11
<b>(A)Total:</b>							141,11

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						141,11
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						141,11

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Diária	11020	DIA	112,00	0,1250	14,00
<b>(F)Total:</b>					14,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								155,11
<b>BDI:23,32%</b>								36,17
<b>Preço Unitário Total</b>								191,28

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41497 Mobilização e desmobilização de container acima de 150 km

Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Adotado</b>						<b>2.000,00</b>
<b>BDI:23,32%</b>						<b>466,40</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>2.466,40</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41495 Mobilização e desmobilização de container até 50 km

Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Adotado</b>						<b>550,00</b>
<b>BDI:23,32%</b>						<b>128,26</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>678,26</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41496 Mobilização e desmobilização de container de 51 km até 150 km

Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(G)Total:	0,00	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Adotado</b>							1.166,66		
<b>BDI:23,32%</b>							272,06		
<b>Preço Unitário Total</b>							1.438,72		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41544 Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo)  
 Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ

Unidade: h

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carreta com prancha 2040 45,0 t	30008	1,0000	0,9000	0,1000	300,52	70,71	277,53
<b>(A)Total:</b>							277,53

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						277,53
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						277,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Diária	11020	DIA	112,00	0,1250	14,00
<b>(F)Total:</b>					14,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						291,53
<b>BDI:23,32%</b>						67,98
<b>Preço Unitário Total</b>						359,51

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41024 Montagem e desmontagem de escoramento tubular normal, em obras de arte na densidade de 5m de tubo por m<sup>3</sup> de escoramento

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria L 1319 PBT=13,9t (TOCO 8 ,0t)	30005	0,0300	1,0000	0,0000	145,29	47,99	4,35
<b>(A)Total:</b>							4,35

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	157,27	15,00	0,2000	3,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,8000	9,77
<b>(B)Total:</b>						12,77

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						17,12
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						17,12

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						17,12
<b>BDI:23,32%</b>						3,99
<b>Preço Unitário Total</b>						21,11

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 43026 Montagem e desmontagem de escoramento tubular normal, em obras de arte na densidade de 5m de tubo por m<sup>3</sup> de escoramento em Vias Urbanas

Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria L 1319 PBT=13,9t (TOCO 8 ,0t)	30005	0,0300	1,0000	0,0000	145,29	47,99	4,35
<b>(A)Total:</b>							4,35

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	157,27	15,00	0,2000	3,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,8000	9,77
<b>(B)Total:</b>						12,77

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						17,12
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						20,62

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						20,62
<b>BDI:23,32%</b>						4,80
<b>Preço Unitário Total</b>						25,42

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40657 Mureta de corte em rocha

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						39,44

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,97
<b>(C)Total:</b>						1,97

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						41,41
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						41,41

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50 (granel) diam. 1/2"	10127	kg	4,08	0,1500	0,61
<b>(F)Total:</b>					0,61

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,1125	50,47
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	64,50	1,0000	64,50
Perfuração de rocha para fixação de chumbadores	40394	M	20,41	0,1500	3,06
<b>(G)Total:</b>					118,03

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								160,05
<b>BDI:23,32%</b>								37,32
<b>Preço Unitário Total</b>								197,37

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41395 Muro com Terramesh System ou similar, altura H<= 4,00 metros (4 cx 1x1x4m), tudo incluído  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,5000	0,5000	187,64	68,33	127,98
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,5000	0,5000	14,72	13,19	13,95
<b>(A)Total:</b>							141,93

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Oficial	20099	1,65	157,27	19,97	1,0000	19,97
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						106,96

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,34
<b>(C)Total:</b>						5,34

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						254,23
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						169,48

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Manta Geotêxtil não tecida RT-10 (10kN/m)	10847	M2	5,26	1,6000	8,41
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	70,24	1,1500	80,77
Pedra p/ enrocamento	10124	M3	54,72	0,6250	34,20
Terramesh System malha hexagonal, 8x10mm, PVC, diâmetro 2,7mm, 1,00x1,00x4,00m	10842	PÇ	587,08	0,5000	293,54
<b>(F)Total:</b>					416,92

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	1150	t	0,663XP + 0,691XR				0,00	1,7250	0,00
Transporte de pedra para enrocamento	1164	t	0,663XP + 0,691XR				0,00	0,9375	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						586,40
<b>BDI: 23,32%</b>						136,74
<b>Preço Unitário Total</b>						723,14

Serviço: 41396 Muro com Terramesh System ou similar, altura 4,00 < H <= 5,00 metros (3 cx 1x1x4m e 4 cx 0,5x1x4m) , execução, tudo incluído  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,5000	0,5000	187,64	68,33	127,98
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,5000	0,5000	14,72	13,19	13,95
<b>(A)Total:</b>							141,93

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Oficial	20099	1,65	157,27	19,97	1,0000	19,97
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						106,96

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,34
<b>(C)Total:</b>						5,34

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						254,23
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,2000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						211,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Manta Geotêxtil não tecida RT-10 (10kN/m)	10847	M2	5,26	1,9000	9,99
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	70,24	1,1500	80,77
Pedra p/ enrocamento	10124	M3	54,72	0,5000	27,36
Terramesh System malha hexagonal 8x10mm, PVC, diâmetro 2,7mm, 0,50x1,00x4,00m	10844	PÇ	486,53	0,4000	194,61
Terramesh System malha hexagonal, 8x10mm, PVC, diâmetro 2,7mm, 1,00x1,00x4,00m	10842	PÇ	587,08	0,3000	176,12
<b>(F)Total:</b>					488,85

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	1150	t	0,663XP + 0,691XR				0,00	1,7250	0,00
Transporte de pedra para enrocamento	1164	t	0,663XP + 0,691XR				0,00	0,7500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						700,70
<b>BDI:23,32%</b>						163,40
<b>Preço Unitário Total</b>						864,10

Serviço: 41397 Muro com Terramesh System ou similar, altura 5,00 < H <= 6,00 metros (4 cx 1x1x4m e 4 cx 0,5x1x4m) , tudo incluído  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,5000	0,5000	187,64	68,33	127,98
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,5000	0,5000	14,72	13,19	13,95
<b>(A)Total:</b>							141,93

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Oficial	20099	1,65	157,27	19,97	1,0000	19,97
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						106,96

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,34
<b>(C)Total:</b>						5,34

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						254,23
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,2000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						211,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Manta Geotêxtil não tecida RT-10 (10kN/m)	10847	M2	5,26	1,8000	9,46
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	70,24	1,1500	80,77
Pedra p/ enrocamento	10124	M3	54,72	0,4167	22,80
Terramesh System malha hexagonal 8x10mm, PVC, diâmetro 2,7mm, 0,50x1,00x4,00m	10844	PÇ	486,53	0,3333	162,16
Terramesh System malha hexagonal, 8x10mm, PVC, diâmetro 2,7mm, 1,00x1,00x4,00m	10842	PÇ	587,08	0,3333	195,67
<b>(F)Total:</b>					470,86

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	1150	t	0,663XP + 0,691XR				0,00	1,7250	0,00
Transporte de pedra para enrocamento	1164	t	0,663XP + 0,691XR				0,00	0,6250	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						682,71
<b>BDI:23,32%</b>						159,20
<b>Preço Unitário Total</b>						841,91

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41398 Muro com Terramesh System ou similar, altura 6,00 &lt; H &lt;= 7,50 metros (3cx 1x1x4m, 2cx 1x1x5 e 5cx 0,5x1x6m), tudo incluído

Unidade: M2

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,5000	0,5000	187,64	68,33	127,98
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,5000	0,5000	14,72	13,19	13,95
<b>(A)Total:</b>							141,93

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Oficial	20099	1,65	157,27	19,97	1,0000	19,97
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						106,96

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,34
<b>(C)Total:</b>						5,34

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						254,23
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,2000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						211,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Manta Geotêxtil não tecida RT-10 (10kN/m)	10847	M2	5,26	1,8000	9,46
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	70,24	1,1533	81,00
Pedra p/ enrocamento	10124	M3	54,72	0,4667	25,53
Terramesh System malha hexagonal 8x10mm, PVC, diâmetro 2,7 mm, 0,50x1,00x6,00m	10845	PÇ	598,98	0,3333	199,64
Terramesh System malha hexagonal, 8x10mm, PVC, diâmetro 2,7mm, 1,00x1,00x4,00m	10842	PÇ	587,08	0,2000	117,41
Terramesh System malha hexagonal 8x10mm, PVC, diâmetro 2,7mm, 1,00x1,00x5,00m	10843	PÇ	649,26	0,1333	86,54
<b>(F)Total:</b>					519,58

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	1150	t	0,663XP + 0,691XR				0,00	1,7300	0,00
Transporte de pedra para enrocamento	1164	t	0,663XP + 0,691XR				0,00	0,7000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						731,43
<b>BDI:23,32%</b>						170,56
<b>Preço Unitário Total</b>						901,99

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41399 Muro com Terramesh System ou similar, altura 7,50 < H <= 9,00 metros (4 cx 1x1x4m, 2 cx 1x1x5, 3 cx 0,5x1x6m e 3cx 0,5x1x7), tudo incluído  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,5000	0,5000	187,64	68,33	127,98
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,5000	0,5000	14,72	13,19	13,95
<b>(A)Total:</b>							141,93

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Oficial	20099	1,65	157,27	19,97	1,0000	19,97
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						106,96

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,34
<b>(C)Total:</b>						5,34

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						254,23
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,2000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						211,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Manta Geotêxtil não tecida RT-10 (10kN/m)	10847	M2	5,26	1,8000	9,46
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	70,24	1,1500	80,77
Pedra p/ enrocamento	10124	M3	54,72	0,4444	24,31
Terramesh System malha hexagonal 8x10mm, PVC, diâmetro 2,7 mm, 0,50x1,00x6,00m	10845	PÇ	598,98	0,1667	99,84
Terramesh System malha hexagonal 8x10mm, PVC, diâmetro 2,7mm, 0,50x1,00x7,00m	10846	PÇ	655,41	0,1667	109,25
Terramesh System malha hexagonal, 8x10mm, PVC, diâmetro 2,7mm, 1,00x1,00x4,00m	10842	PÇ	587,08	0,2222	130,44
Terramesh System malha hexagonal 8x10mm, PVC, diâmetro 2,7mm, 1,00x1,00x5,00m	10843	PÇ	649,26	0,1111	72,13
<b>(F)Total:</b>					526,20

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	1150	t	0,663XP + 0,691XR				0,00	1,7250	0,00
Transporte de pedra para enrocamento	1164	t	0,663XP + 0,691XR				0,00	0,6667	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						738,05
<b>BDI:23,32%</b>						172,11
<b>Preço Unitário Total</b>						910,16

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40654 Muro de testa em concreto para saída de dreno profundo em rocha, inclusive transporte do tubo  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	8,0000	120,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	16,0000	195,52
<b>(B)Total:</b>						315,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			15,77
<b>(C)Total:</b>						15,77

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						331,29
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						331,29

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armação D=0,20m PB	10213	M	24,91	1,0000	24,91
<b>(F)Total:</b>					24,91

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,1500	67,30
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	64,50	1,7600	113,52
<b>(G)Total:</b>					180,82

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armação D=0,20m PB	1250	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,1560	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								537,02
<b>BDI:23,32%</b>								125,23
<b>Preço Unitário Total</b>								662,25

Serviço: 43033 Muro de testa em concreto para saída de dreno profundo em rocha, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	8,0000	120,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	16,0000	195,52
<b>(B)Total:</b>						315,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			15,77
<b>(C)Total:</b>						15,77

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						331,29
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						331,29

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armação D=0,20m PB	10213	M	24,91	1,0000	24,91
<b>(F)Total:</b>					24,91

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	1,0000	448,69
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	64,50	1,7600	113,52
<b>(G)Total:</b>					562,21

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armação D=0, 20m PB	1250	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,1560	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>918,41</b>
<b>BDI:23,32%</b>								<b>214,17</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>1.132,58</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40653 Muro de testa em concreto para saída de dreno profundo em solo, inclusive transporte do tubo  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	8,0000	120,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	16,0000	195,52
<b>(B)Total:</b>						315,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			15,77
<b>(C)Total:</b>						15,77

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						331,29
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						331,29

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armação D=0,20m PB	10213	M	24,91	1,0000	24,91
<b>(F)Total:</b>					24,91

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,2040	91,53
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	64,50	2,1600	139,32
<b>(G)Total:</b>					230,85

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armação D=0,20m PB	1250	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>587,05</b>
<b>BDI:23,32%</b>							<b>136,90</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>723,95</b>

Serviço: 40860 Obtenção de buracos c/ CBUQ exclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais betuminosos  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	132,45	42,83	87,63
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	14,72	13,19	13,64
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,3000	0,7000	95,51	21,48	43,68
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg ( ATLAS) ou equivalente	30061	1,0000	0,3000	0,7000	18,11	16,89	17,25
<b>(A)Total:</b>							162,20

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	8,0000	97,76
<b>(B)Total:</b>						125,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,25
<b>(C)Total:</b>						6,25

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						293,56
<b>(D) Produção da Equipe</b>						12,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						23,48

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Solo brita (incl. 0% IUM) sem frete	10122	M3	41,28	0,1309	5,40
<b>(F)Total:</b>					5,40

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CBUQ (massa asfáltica) exclusive fornecimento e transporte comercial do CAP, (Usinagem)	40845	t	64,45	0,0960	6,18
<b>(G)Total:</b>					6,18

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de CBUQ (massa asfáltica) exclusive fornecimento e tr	1568	t	0,998XP + 1,037XR + 7,682				0,00	0,1963	0,00
Transp. de Solo brita (incl. 0% IUM) s/ frete	1037	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,1800	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								35,06
<b>BDI:23,32%</b>								8,17
<b>Preço Unitário Total</b>								43,23

Serviço: 40864 Obtenção de buracos c/ CBUQ exclusive fornecimento e transporte dos materiais betuminosos  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	132,45	42,83	87,63
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	14,72	13,19	13,64
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,3000	0,7000	95,51	21,48	43,68
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	1,0000	0,3000	0,7000	18,11	16,89	17,25
<b>(A)Total:</b>							162,20

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	8,0000	97,76
<b>(B)Total:</b>						125,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,25
<b>(C)Total:</b>						6,25

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						293,56
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,2000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						244,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Solo brita (incl. 0% IUM) sem frete	10122	M3	41,28	1,2500	51,60
<b>(F)Total:</b>					51,60

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CBUQ (massa asfáltica) exclusive fornecimento e transporte comercial do CAP, (Usinagem)	40845	t	64,45	1,0000	64,45
<b>(G)Total:</b>					64,45

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de CBUQ (massa asfáltica) exclusive fornecimento e tr	1568	t	0,998XP + 1,037XR + 7,682				0,00	1,0000	0,00
Transp. de Solo brita (incl. 0% IUM) s/ frete	1037	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,8750	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						360,68
<b>BDI:23,32%</b>						84,11
<b>Preço Unitário Total</b>						444,79

Serviço: 40861 Obtenção de buracos c/ CBUQ inclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais betuminosos  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	132,45	42,83	87,63
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	14,72	13,19	13,64
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,3000	0,7000	95,51	21,48	43,68
Martelote man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg ( ATLAS) ou equivalente	30061	1,0000	0,3000	0,7000	18,11	16,89	17,25
<b>(A)Total:</b>							162,20

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	8,0000	97,76
<b>(B)Total:</b>						125,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,25
<b>(C)Total:</b>						6,25

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						293,56
<b>(D) Produção da Equipe</b>						12,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						23,48

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsão RR 1C	10009	t	1.992,70	0,0010	1,99
Solo brita (incl. 0% IUM) sem frete	10122	M3	41,28	0,1200	4,95
<b>(F)Total:</b>					6,94

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CBUQ (massa asfáltica) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP (Usinagem)	40846	t	254,50	0,0960	24,43
<b>(G)Total:</b>					24,43

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de CBUQ (massa asfáltica) inclusive fornecimento e tra	1054	t	0,998XP + 1,037XR + 7,682				0,00	0,0960	0,00
Transp. de Emulsao RR - 1C	1027	t	0,401XP + 0,474XR + 42,725				0,00	0,0010	0,00
Transp. de Solo brita (incl. 0% IUM) s/ frete	1037	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,1963	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							54,85
<b>BDI:23,32%</b>							12,79
<b>Preço Unitário Total</b>							67,64

Serviço: 42493 Obtenção de buracos c/ CBUQ inclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais  
 betuminosos em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	132,45	42,83	87,63
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	14,72	13,19	13,64
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,3000	0,7000	95,51	21,48	43,68
Martelote man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg ( ATLAS) ou equivalente	30061	1,0000	0,3000	0,7000	18,11	16,89	17,25
<b>(A)Total:</b>							162,20

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	8,0000	97,76
<b>(B)Total:</b>						125,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,25
<b>(C)Total:</b>						6,25

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						293,56
<b>(D) Produção da Equipe</b>						8,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						36,69

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsão RR 1C	10009	t	1.992,70	0,0010	1,99
Solo brita (incl. 0% IUM) sem frete	10122	M3	41,28	0,1200	4,95
<b>(F)Total:</b>					6,94

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CBUQ (massa asfáltica) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP (Usinagem)	40846	t	254,50	0,0960	24,43
<b>(G)Total:</b>					24,43

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de CBUQ (massa asfáltica) inclusive fornecimento e tra	1054	t	0,998XP + 1,037XR + 7,682				0,00	0,0960	0,00
Transp. de Emulsao RR - 1C	1027	t	0,401XP + 0,474XR + 42,725				0,00	0,0010	0,00
Transp. de Solo brita (incl. 0% IUM) s/ frete	1037	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,1800	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							68,06
<b>BDI:23,32%</b>							15,87
<b>Preço Unitário Total</b>							83,93

Serviço: 40865 Obtenção de buracos c/ CBUQ inclusive fornecimento e transporte dos materiais betuminosos  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	132,45	42,83	87,63
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	14,72	13,19	13,64
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,3000	0,7000	95,51	21,48	43,68
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	1,0000	0,3000	0,7000	18,11	16,89	17,25
<b>(A)Total:</b>							162,20

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	8,0000	97,76
<b>(B)Total:</b>						125,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,25
<b>(C)Total:</b>						6,25

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						293,56
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,2000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						244,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsão RR 1C	10009	t	1.992,70	0,0139	27,69
Solo brita (incl. 0% IUM) sem frete	10122	M3	41,28	1,2500	51,60
<b>(F)Total:</b>					79,29

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CBUQ (massa asfáltica) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP (Usinagem)	40846	t	254,50	1,0000	254,50
<b>(G)Total:</b>					254,50

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de CBUQ (massa asfáltica) inclusive fornecimento e tra	1054	t	0,998XP + 1,037XR + 7,682				0,00	1,0000	0,00
Transp. de Emulsao RR - 1C	1027	t	0,401XP + 0,474XR + 42,725				0,00	0,0139	0,00
Transp. de Solo brita (incl. 0% IUM) s/ frete	1037	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,8750	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							578,42
<b>BDI:23,32%</b>							134,88
<b>Preço Unitário Total</b>							713,30

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42494 Obturação de buracos c/ CBUQ inclusive fornecimento e transporte dos materiais betuminosos em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	132,45	42,83	87,63
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	14,72	13,19	13,64
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,3000	0,7000	95,51	21,48	43,68
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg ( ATLAS) ou equivalente	30061	1,0000	0,3000	0,7000	18,11	16,89	17,25
<b>(A)Total:</b>							162,20

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	8,0000	97,76
<b>(B)Total:</b>						125,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,25
<b>(C)Total:</b>						6,25

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						293,56
<b>(D) Produção da Equipe</b>						7,7000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						38,12

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsão RR 1C	10009	t	1.992,70	0,0139	27,69
Solo brita (incl. 0% IUM) sem frete	10122	M3	41,28	1,2500	51,60
<b>(F)Total:</b>					79,29

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CBUQ (massa asfáltica) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP (Usinagem)	40846	t	254,50	1,0000	254,50
<b>(G)Total:</b>					254,50

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de CBUQ (massa asfáltica) inclusive fornecimento e tra	1054	t	0,998XP + 1,037XR + 7,682				0,00	1,0000	0,00
Transp. de Emulsao RR - 1C	1027	t	0,401XP + 0,474XR + 42,725				0,00	0,0139	0,00
Transp. de Solo brita (incl. 0% IUM) s/ frete	1037	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,8750	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							371,91
<b>BDI:23,32%</b>							86,72
<b>Preço Unitário Total</b>							458,63

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40880 Obtenção de buracos c/ CBUQ-faixa "C", exclusive forn.do CAP e transporte de todos os materiais  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	132,45	42,83	87,63
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	14,72	13,19	13,64
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,3000	0,7000	95,51	21,48	43,68
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	1,0000	0,3000	0,7000	18,11	16,89	17,25
<b>(A)Total:</b>							162,20

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	8,0000	97,76
<b>(B)Total:</b>						125,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,25
<b>(C)Total:</b>						6,25

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						293,56
<b>(D) Produção da Equipe</b>						11,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						26,68

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Bica corrida sem frete	10118	m3	42,99	0,1200	5,15
<b>(F)Total:</b>					5,15

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CBUQ (massa asfáltica-faixa"C") exclusive fornecimento CAP e transporte de todos os materiais	40879	t	64,59	0,0960	6,20
<b>(G)Total:</b>					6,20

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								38,03
<b>BDI:23,32%</b>								8,86
<b>Preço Unitário Total</b>								46,89

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40858 Obtenção de buracos c/ PMF exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	132,45	42,83	87,63
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	14,72	13,19	13,64
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,3000	0,7000	95,51	21,48	43,68
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	1,0000	0,3000	0,7000	18,11	16,89	17,25
<b>(A)Total:</b>							162,20

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	8,0000	97,76
<b>(B)Total:</b>						125,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,25
<b>(C)Total:</b>						6,25

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						293,56
<b>(D) Produção da Equipe</b>						12,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						23,48

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Solo brita (incl. 0% IUM) sem frete	10122	M3	41,28	0,1309	5,40
<b>(F)Total:</b>					5,40

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PMF (massa asfáltica) exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão	40836	t	31,94	0,0960	3,06
<b>(G)Total:</b>					3,06

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de PMF (massa asfáltica) exclusive fornecimento e tra	1563	t	0,998XP + 1,037XR + 7,682				0,00	0,0880	0,00
Transp. de Solo brita (incl. 0% IUM) s/ frete	1037	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,1963	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						31,94
<b>BDI: 23,32%</b>						7,44
<b>Preço Unitário Total</b>						39,38

Serviço: 40862 Obtenção de buracos c/ PMF exclusive fornecimento e transporte dos materiais betuminosos  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	132,45	42,83	87,63
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	14,72	13,19	13,64
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,3000	0,7000	95,51	21,48	43,68
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	1,0000	0,3000	0,7000	18,11	16,89	17,25
<b>(A)Total:</b>							162,20

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	8,0000	97,76
<b>(B)Total:</b>						125,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,25
<b>(C)Total:</b>						6,25

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						293,56
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,2000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						244,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Solo brita (incl. 0% IUM) sem frete	10122	M3	41,28	1,2500	51,60
<b>(F)Total:</b>					51,60

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PMF (massa asfáltica) exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão	40836	t	31,94	1,0000	31,94
<b>(G)Total:</b>					31,94

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de PMF (massa asfáltica) exclusive fornecimento e tra	1563	t	0,998XP + 1,037XR + 7,682				0,00	1,0000	0,00
Transp. de Solo brita (incl. 0% IUM) s/ frete	1037	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,8750	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						328,17
<b>BDI:23,32%</b>						76,52
<b>Preço Unitário Total</b>						404,69

Serviço: 40859 Obtenção de buracos c/ PMF inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	132,45	42,83	87,63
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	14,72	13,19	13,64
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,3000	0,7000	95,51	21,48	43,68
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	1,0000	0,3000	0,7000	18,11	16,89	17,25
<b>(A)Total:</b>							162,20

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	8,0000	97,76
<b>(B)Total:</b>						125,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,25
<b>(C)Total:</b>						6,25

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						293,56
<b>(D) Produção da Equipe</b>						12,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						23,48

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsao RL 1C	10011	t	2.184,72	0,0011	2,40
Solo brita (incl. 0% IUM) sem frete	10122	M3	41,28	0,1309	5,40
<b>(F)Total:</b>					7,80

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PMF (massa asfáltica) inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão	40837	t	225,66	0,0960	21,66
<b>(G)Total:</b>					21,66

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Emulsao RL - 1C	1039	t	0,401XP + 0,474XR + 42,725				0,00	0,0011	0,00
Transp. de PMF (massa asfáltica) inclusive fornecimento e tra	1052	t	0,998XP + 1,037XR + 7,682				0,00	0,0880	0,00
Transp. de Solo brita (incl. 0% IUM) s/ frete	1037	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,1963	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							52,94
<b>BDI: 23,32%</b>							12,34
<b>Preço Unitário Total</b>							65,28

Serviço: 40863 Obturação de buracos c/ PMF inclusive fornecimento e transporte dos materiais betuminosos  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	132,45	42,83	87,63
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	14,72	13,19	13,64
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,3000	0,7000	95,51	21,48	43,68
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	1,0000	0,3000	0,7000	18,11	16,89	17,25
<b>(A)Total:</b>							162,20

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	8,0000	97,76
<b>(B)Total:</b>						125,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,25
<b>(C)Total:</b>						6,25

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						293,56
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,2000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						244,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsão RR 1C	10009	t	1.992,70	0,0139	27,69
Solo brita (incl. 0% IUM) sem frete	10122	M3	41,28	1,2500	51,60
<b>(F)Total:</b>					79,29

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PMF (massa asfáltica) inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão	40837	t	225,66	1,0000	225,66
<b>(G)Total:</b>					225,66

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Emulsao RR - 1C	1027	t	0,401XP + 0,474XR + 42,725				0,00	0,0139	0,00
Transp. de PMF (massa asfáltica) inclusive fornecimento e tra	1052	t	0,998XP + 1,037XR + 7,682				0,00	1,0000	0,00
Transp. de Solo brita (incl. 0% IUM) s/ frete	1037	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,8750	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							549,58
<b>BDI:23,32%</b>							128,16
<b>Preço Unitário Total</b>							677,74

Serviço: 40118 Obturação de buracos com CBUQ (tudo incluído)  
 Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	132,45	42,83	87,63
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	14,72	13,19	13,64
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,3000	0,7000	95,51	21,48	43,68
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	1,0000	0,3000	0,7000	18,11	16,89	17,25
<b>(A)Total:</b>							162,20

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	8,0000	97,76
<b>(B)Total:</b>						125,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,25
<b>(C)Total:</b>						6,25

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						293,56
<b>(D) Produção da Equipe</b>						11,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						26,68

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsão RR 1C	10009	t	1.992,70	0,0010	1,99
Solo brita (incl. 0% IUM) sem frete	10122	M3	41,28	0,1200	4,95
<b>(F)Total:</b>					6,94

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CBUQ - Usinagem, aquisição e transporte dos materiais	40115	t	254,50	0,0960	24,43
<b>(G)Total:</b>					24,43

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de CBUQ - Usinagem, aquisição e transporte dos materi	1044	t	0,998XP + 1,037XR + 7,682				0,00	0,0960	0,00
Transp. de Emulsao RR - 1C	1027	t	0,401XP + 0,474XR + 42,725				0,00	0,0010	0,00
Transp. de Solo brita (incl. 0% IUM) s/ frete	1037	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,1800	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							58,05
<b>BDI:23,32%</b>							13,53
<b>Preço Unitário Total</b>							71,58

Serviço: 40116 Obturação de buracos com PMF (tudo incluído)  
 Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	132,45	42,83	87,63
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	14,72	13,19	13,64
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,3000	0,7000	95,51	21,48	43,68
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	1,0000	0,3000	0,7000	18,11	16,89	17,25
<b>(A)Total:</b>							162,20

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	8,0000	97,76
<b>(B)Total:</b>						125,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,25
<b>(C)Total:</b>						6,25

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						293,56
<b>(D) Produção da Equipe</b>						11,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						26,68

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsao RL 1C	10011	t	2.184,72	0,0010	2,18
Solo brita (incl. 0% IUM) sem frete	10122	M3	41,28	0,1200	4,95
<b>(F)Total:</b>					7,13

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PMF - Usinagem, aquisição e transportes dos materiais	40114	t	222,84	0,0880	19,60
<b>(G)Total:</b>					19,60

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Emulsao RL - 1C	1039	t	0,401XP + 0,474XR + 42,725				0,00	0,0010	0,00
Transp. de PMF - Usinagem, aquisição e transportes dos materi	1038	t	0,998XP + 1,037XR + 7,682				0,00	0,0880	0,00
Transp. de Solo brita (incl. 0% IUM) s/ frete	1037	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,1800	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							53,41
<b>BDI:23,32%</b>							12,45
<b>Preço Unitário Total</b>							65,86

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40117 Obtenção de buracos com PMF usinado pelo DER-ES (tudo incluído)  
 Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	132,45	42,83	87,63
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	14,72	13,19	13,64
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,3000	0,7000	95,51	21,48	43,68
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	1,0000	0,3000	0,7000	18,11	16,89	17,25
<b>(A)Total:</b>							162,20

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	8,0000	97,76
<b>(B)Total:</b>						125,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,25
<b>(C)Total:</b>						6,25

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						293,56
<b>(D) Produção da Equipe</b>						11,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						26,68

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsao RL 1C	10011	t	2.184,72	0,0010	2,18
Solo brita (incl. 0% IUM) sem frete	10122	M3	41,28	0,1200	4,95
<b>(F)Total:</b>					7,13

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Emulsao RL - 1C	1039	t	0,401XP + 0,474XR + 42,725				0,00	0,0010	0,00
Transp. de PMF - Usinagem, aquisição e transportes dos materi	1038	t	0,998XP + 1,037XR + 7,682				0,00	0,0880	0,00
Transp. de Solo brita (incl. 0% IUM) s/ frete	1037	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,1800	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						33,81
<b>BDI:23,32%</b>						7,88
<b>Preço Unitário Total</b>						41,69

Serviço: 43162 Ondulação transversal em CBUQ  
 Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,3000	0,7000	132,45	42,83	69,71
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,3000	0,7000	97,10	52,54	65,90
<b>(A)Total:</b>							135,61

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
<b>(B)Total:</b>						149,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,47
<b>(C)Total:</b>						7,47

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						292,63
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						117,05

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CBUQ (massa asfáltica) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP (Usinagem)	40846	t	254,50	0,6100	155,24
Pintura de ligação inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso	40819	M2	1,74	3,7000	6,43
<b>(G)Total:</b>					161,67

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de CBUQ (massa asfáltica) inclusive fornecimento e tra	1054	t	0,998XP + 1,037XR + 7,682				0,00	0,6100	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								278,72
<b>BDI:23,32%</b>								64,99
<b>Preço Unitário Total</b>								343,71

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40931 Ondulação transversal em concreto  
 Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						84,35

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,21
<b>(C)Total:</b>						4,21

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						88,56
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						88,56

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-25 (granel) D=3/8"	10132	kg	5,06	0,1000	0,50
<b>(F)Total:</b>					0,50

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 30,0 MPa, tudo incluído	40364	M3	490,07	0,1700	83,31
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,1270	6,94
<b>(G)Total:</b>					90,25

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						179,31
<b>BDI:23,32%</b>						41,81
<b>Preço Unitário Total</b>						221,12

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41337 Passagem d'água 1,10 x 1,00 - Canteiro

Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,4000	10,94
<b>(B)Total:</b>						10,94

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,54
<b>(C)Total:</b>						0,54

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						11,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						11,48

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	462,30	0,2360	109,10
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,4650	25,43
Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte da madeira	40317	M2	50,28	1,6240	81,65
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	0,1240	4,48
<b>(G)Total:</b>					220,66

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						232,14
<b>BDI:23,32%</b>						54,13
<b>Preço Unitário Total</b>						286,27

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40907 Passagem de gado (boca)

Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	347,57	12,1750	4.231,66
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	4,3500	1.556,47
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	72,0000	5.438,88
<b>(G)Total:</b>					11.227,01

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>11.227,01</b>
<b>BDI:23,32%</b>								<b>2.618,13</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>13.845,14</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40906 Passagem de gado (sem guarda corpo)  
 Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	90,0000	674,10
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	347,57	2,9180	1.014,20
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,1570	56,17
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	462,30	1,2560	580,64
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	11,1400	841,51
<b>(G)Total:</b>					3.166,62

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					3.166,62
<b>BDI:23,32%</b>					738,45
<b>Preço Unitário Total</b>					3.905,07

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41403 Passarela metálica p/ pontes rodoviárias com 1,0m de largura, piso em chapa xadrez esp 1/4", em perfis laminados, inclusive pintura  
 Grupo de Serviço: 33 - SUPER-ESTRUTURA

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria L 1319 PBT=13,9t (TOCO 8,0t)	30005	1,0000	0,3000	0,7000	145,29	47,99	77,17
Guindauto 6t, Madal-Palfinger ou equivalente	30130	1,0000	0,3000	0,7000	23,08	21,86	22,22
<b>(A)Total:</b>							99,39

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Montador	20096	1,96	157,27	23,72	2,0000	47,44
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						99,23

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,96
<b>(C)Total:</b>						4,96

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						203,58
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						135,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cantoneira de aço seção - 2" X 2" x 1/8"	10143	kg	5,25	5,1100	26,82
Cantoneira de aço seção - 3" X 3" X 3/8"	10145	kg	4,75	16,9400	80,46
Chapa de aço 3/8"	10150	kg	5,38	3,3000	17,75
Chapa xadrez espessura=1/4"	10854	kg	6,05	61,2000	370,26
Eletrodo para soldas - OK 4804	10185	kg	17,95	0,1500	2,69
Perfil metálico seção I	10179	kg	5,87	7,9800	46,84
<b>(F)Total:</b>					544,82

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pintura em estrutura metálica com tinta epoxídica inclusive primer	41404	M2	30,13	2,1880	65,92
<b>(G)Total:</b>					65,92

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						746,46
<b>BDI:23,32%</b>						174,07
<b>Preço Unitário Total</b>						920,53

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41240 Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m)  
 Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,2000	3,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,2000	14,66
<b>(B)Total:</b>						17,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,88
<b>(C)Total:</b>						0,88

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						18,54
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						18,54

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	0,0500	2,18
Ladrilho hidráulico podotátil	10781	M2	59,46	0,3465	20,60
<b>(F)Total:</b>					22,78

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Apiloamento manual	40300	M3	44,61	0,1000	4,46
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0035	1,19
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,0550	24,67
<b>(G)Total:</b>					30,32

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						71,64
<b>BDI: 23,32%</b>						16,70
<b>Preço Unitário Total</b>						88,34

Serviço: 40946 Passeio pavimentado em blocos de concreto esp.=6cm, colorido, resistência 35 MPa, colchão de areia 5cm, inclusive transporte dos blocos e da areia  
 Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	164,88	63,27	73,42
<b>(A)Total:</b>							73,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						40,89

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,04
<b>(C)Total:</b>						2,04

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						116,35
<b>(D) Produção da Equipe</b>						5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						23,27

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,0500	2,75
Bloco para pavimentação intertravado - esp= 06cm, colorido, resistência 35 MPa	10296	M2	36,33	1,0000	36,33
<b>(F)Total:</b>					39,08

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0800	0,00
Transp. de Bloco p/ pavimentação - esp= 6 cm	1603	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,1440	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						62,35
<b>BDI:23,32%</b>						14,54
<b>Preço Unitário Total</b>						76,89

Serviço: 40883 Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 06 cm, sobre colchão areia esp.= 5 cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	164,88	63,27	73,42
<b>(A)Total:</b>							73,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						53,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,65
<b>(C)Total:</b>						2,65

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						129,18
<b>(D) Produção da Equipe</b>						5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						25,83

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,0500	2,75
Bloco para pavimentação intertravado - esp= 06 cm, resistência 35 MPa	10266	M2	36,00	1,0000	36,00
<b>(F)Total:</b>					38,75

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0750	0,00
Transp. de Bloco p/ pavimentação - esp= 6 cm	1603	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,1440	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						64,58
<b>BDI:23,32%</b>						15,06
<b>Preço Unitário Total</b>						79,64

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40885 Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm,  
inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia  
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	164,88	63,27	73,42
<b>(A)Total:</b>							73,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						53,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,65
<b>(C)Total:</b>						2,65

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						129,18
<b>(D) Produção da Equipe</b>						5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						25,83

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,0500	2,75
Bloco para pavimentação intertravado - esp= 10 cm, resistência 35 MPa	10268	M2	47,75	1,0000	47,75
<b>(F)Total:</b>					50,50

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0750	0,00
Transp. de Bloco p/ pavimentação - esp= 10 cm	1607	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,2400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						76,33
<b>BDI:23,32%</b>						17,80
<b>Preço Unitário Total</b>						94,13

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40897 Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 06cm, sobre colchão areia esp.=5cm, inclusive fornecim. do bloco e areia, exclus. transp.materiais  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	164,88	63,27	73,42
<b>(A)Total:</b>							73,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						53,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,65
<b>(C)Total:</b>						2,65

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						129,18
<b>(D) Produção da Equipe</b>						5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						25,83

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,0500	2,75
Bloco para pavimentação intertravado - esp= 06 cm, resistência 35 MPa	10266	M2	36,00	1,0000	36,00
<b>(F)Total:</b>					38,75

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								64,58
<b>BDI:23,32%</b>								15,06
<b>Preço Unitário Total</b>								79,64

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40884 Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	164,88	63,27	73,42
<b>(A)Total:</b>							73,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						53,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,65
<b>(C)Total:</b>						2,65

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						129,18
<b>(D) Produção da Equipe</b>						5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						25,83

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,0500	2,75
Bloco para pavimentação intertravado - esp= 08 cm, resistência 35 MPa	10267	M2	44,16	1,0000	44,16
<b>(F)Total:</b>					46,91

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0750	0,00
Transp. de Bloco p/ pavimentação - esp= 8 cm	1605	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,1920	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						72,74
<b>BDI:23,32%</b>						16,96
<b>Preço Unitário Total</b>						89,70

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42498 Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=06cm, sobre colchão areia esp.=5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e areia, Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	164,88	63,27	73,42
<b>(A)Total:</b>							73,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						53,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,65
<b>(C)Total:</b>						2,65

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						129,18
<b>(D) Produção da Equipe</b>						4,1500
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						31,12

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,0500	2,75
Bloco para pavimentação intertravado - esp= 06 cm, resistência 35 MPa	10266	M2	36,00	1,0000	36,00
<b>(F)Total:</b>					38,75

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0750	0,00
Transp. de Bloco p/ pavimentação - esp= 6 cm	1603	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,1440	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						69,87
<b>BDI:23,32%</b>						16,29
<b>Preço Unitário Total</b>						86,16

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40898 Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa) esp.=08 cm,colchão areia esp.=5cm, inclusive fornecim. do bloco e areia, exclusive transp. blocos e areia  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	164,88	63,27	73,42
<b>(A)Total:</b>							73,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						53,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,65
<b>(C)Total:</b>						2,65

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						129,18
<b>(D) Produção da Equipe</b>						5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						25,83

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,0500	2,75
Bloco para pavimentação intertravado - esp= 08 cm, resistência 35 MPa	10267	M2	44,16	1,0000	44,16
<b>(F)Total:</b>					46,91

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								72,74
<b>BDI:23,32%</b>								16,96
<b>Preço Unitário Total</b>								89,70

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42499 Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=08cm, sobre colchão de areia 5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e areia, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	164,88	63,27	73,42
<b>(A)Total:</b>							73,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						53,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,65
<b>(C)Total:</b>						2,65

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						129,18
<b>(D) Produção da Equipe</b>						4,1500
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						31,12

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,0500	2,75
Bloco para pavimentação intertravado - esp= 08 cm, resistência 35 MPa	10267	M2	44,16	1,0000	44,16
<b>(F)Total:</b>					46,91

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0500	0,00
Transp. de Bloco p/ pavimentação - esp= 8 cm	1605	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,1920	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						78,03
<b>BDI:23,32%</b>						18,19
<b>Preço Unitário Total</b>						96,22

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42500 Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=10cm, sobre colchão de areia esp.=5cm,  
inclusive fornecim.e transporte blocos e areia,Vias Urbanas  
Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	164,88	63,27	73,42
<b>(A)Total:</b>							73,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						53,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,65
<b>(C)Total:</b>						2,65

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						129,18
<b>(D) Produção da Equipe</b>						4,1500
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						31,12

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,0500	2,75
Bloco para pavimentação intertravado - esp= 10 cm, resistência 35 MPa	10268	M2	47,75	1,0000	47,75
<b>(F)Total:</b>					50,50

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0750	0,00
Transp. de Bloco p/ pavimentação - esp= 10 cm	1607	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,2400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						81,62
<b>BDI:23,32%</b>						19,03
<b>Preço Unitário Total</b>						100,65

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40896 Pavimentação com blocos de concreto (35MPa), esp.=10 cm, sobre colchão de areia esp.=5cm, inclusive fornecim. do bloco e areia , exclusive transportes  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	164,88	63,27	73,42
<b>(A)Total:</b>							73,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						53,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,65
<b>(C)Total:</b>						2,65

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						129,18
<b>(D) Produção da Equipe</b>						5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						25,83

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,0500	2,75
Bloco para pavimentação intertravado - esp= 10 cm, resistência 35 MPa	10268	M2	47,75	1,0000	47,75
<b>(F)Total:</b>					50,50

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								76,33
<b>BDI:23,32%</b>								17,80
<b>Preço Unitário Total</b>								94,13

Serviço: 42501 Pavimentação com paralelepípedo, colchão areia 5cm, inclusive fornecimento e transporte do paralelepípedo e areia, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	164,88	63,27	73,42
<b>(A)Total:</b>							73,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						53,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,65
<b>(C)Total:</b>						2,65

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						129,18
<b>(D) Produção da Equipe</b>						4,1500
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						31,12

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,0500	2,75
Paralelepípedo de pedra (milheiro)	10298	MIL	1.363,50	0,0450	61,35
<b>(F)Total:</b>					64,10

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0750	0,00
Transp. de Paralelepípedo de pedra (milheiro)	1610	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,2808	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						95,22
<b>BDI:23,32%</b>						22,20
<b>Preço Unitário Total</b>						117,42

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40886 Pavimentação com paralelepípedo, sobre colchão areia esp.= 5cm, inclus. fornecimento e transport  
 . da areia, exclus. fornecim. e transp. paralelepípedo  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	164,88	63,27	73,42
<b>(A)Total:</b>							73,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						53,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,65
<b>(C)Total:</b>						2,65

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						129,18
<b>(D) Produção da Equipe</b>						5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						25,83

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,0500	2,75
<b>(F)Total:</b>					2,75

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0750	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							28,58
<b>BDI:23,32%</b>							6,66
<b>Preço Unitário Total</b>							35,24

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40887 Pavimentação com paralelepípedo, sobre colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte do paralelepípedo e areia  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	164,88	63,27	73,42
<b>(A)Total:</b>							73,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						53,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,65
<b>(C)Total:</b>						2,65

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						129,18
<b>(D) Produção da Equipe</b>						5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						25,83

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,0500	2,75
Paralelepípedo de pedra (milheiro)	10298	MIL	1.363,50	0,0450	61,35
<b>(F)Total:</b>					64,10

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0750	0,00
Transp. de Paralelepípedo de pedra (milheiro)	1610	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,2808	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						89,93
<b>BDI:23,32%</b>						20,97
<b>Preço Unitário Total</b>						110,90

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40888 Pavimentação com paralelepípedo, sobre colchão pó de pedra esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte do paralelepípedo e pó de pedra  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	164,88	63,27	73,42
<b>(A)Total:</b>							73,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						53,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,65
<b>(C)Total:</b>						2,65

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						129,18
<b>(D) Produção da Equipe</b>						5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						25,83

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Paralelepípedo de pedra (milheiro)	10298	MIL	1.363,50	0,0450	61,35
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	29,09	0,0500	1,45
<b>(F)Total:</b>					62,80

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Paralelepípedo de pedra (milheiro)	1610	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,2808	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0750	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						88,63
<b>BDI: 23,32%</b>						20,66
<b>Preço Unitário Total</b>						109,29

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42502 Pavimentação com paralelepípedo sobre colchão pó de pedra esp.=5cm, inclusive fornecimento e transporte do paralelepípedo e pó de pedra, Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	164,88	63,27	73,42
<b>(A)Total:</b>							73,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						53,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,65
<b>(C)Total:</b>						2,65

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						129,18
<b>(D) Produção da Equipe</b>						4,1500
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						31,12

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Paralelepípedo de pedra (milheiro)	10298	MIL	1.363,50	0,0450	61,35
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	29,09	0,0500	1,45
<b>(F)Total:</b>					62,80

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Paralelepípedo de pedra (milheiro)	1610	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,2808	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0750	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						93,92
<b>BDI:23,32%</b>						21,90
<b>Preço Unitário Total</b>						115,82

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40942 Pavimentação com pedra de mão (pé de moleque) argamassada  
 Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	1,0000	0,0000	14,72	13,19	14,72
<b>(A)Total:</b>							14,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						42,22

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,11
<b>(C)Total:</b>						2,11

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						59,05
<b>(D) Produção da Equipe</b>						4,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						14,76

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	70,24	0,1000	7,02
<b>(F)Total:</b>					7,02

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0300	10,27
<b>(G)Total:</b>					10,27

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pavimentação com pedra de mão (pé de moleque) argamassada	1667	t	0,663XP + 0,691XR				0,00	0,1400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								32,05
<b>BDI:23,32%</b>								7,47
<b>Preço Unitário Total</b>								39,52

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40889 Pavimentação com pedra portuguesa, inclusive fornecimento e transporte da pedra portuguesa, cimento e areia  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,5000	30,55
<b>(B)Total:</b>						45,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,27
<b>(C)Total:</b>						2,27

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						47,82
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						47,82

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,0630	3,46
Cimento CP III	10092	kg	0,32	12,5000	4,00
Pedra portuguesa (só a pedra)	10301	M2	49,63	1,0000	49,63
<b>(F)Total:</b>					57,09

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0945	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0125	0,00
Transp. de Pedra portuguesa (só a pedra)	1614	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0700	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							104,91
<b>BDI: 23,32%</b>							24,46
<b>Preço Unitário Total</b>							129,37

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42503 Pavimentação com pedra portuguesa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra portuguesa em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,5000	30,55
<b>(B)Total:</b>						45,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,27
<b>(C)Total:</b>						2,27

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						47,82
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						57,61

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,0630	3,46
Cimento CP III	10092	kg	0,32	12,5000	4,00
Pedra portuguesa (só a pedra)	10301	M2	49,63	1,0000	49,63
<b>(F)Total:</b>					57,09

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0945	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0125	0,00
Transp. de Pedra portuguesa (só a pedra)	1614	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0700	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							114,70
<b>BDI: 23,32%</b>							26,74
<b>Preço Unitário Total</b>							141,44

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 43037 Pedra de mão p/ (concreto ciclópico ou alvenaria) rocha paga em medição em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	187,64	68,33	92,18
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	1,0000	0,0000	95,51	21,48	95,51
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg ( ATLAS) ou equivalente	30061	4,0000	1,0000	0,0000	18,11	16,89	72,44
<b>(A)Total:</b>							260,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Blaster	20033	1,96	157,27	23,72	1,0000	23,72
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,2000	5,68
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						102,72

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						362,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						12,4500
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						29,14

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Espoleta simples	10043	Ud	2,05	3,0000	6,15
Estopim simples	10042	M	1,88	4,0000	7,52
Gelatina a 75%	10041	kg	4,55	0,2500	1,13
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	9.561,42	0,0004	3,82
<b>(F)Total:</b>					18,62

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								47,76
<b>BDI:23,32%</b>								11,13
<b>Preço Unitário Total</b>								58,89

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40719 Pedra de mão para (concreto ciclópico ou alvenaria) rocha paga em medição  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	187,64	68,33	92,18
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	1,0000	0,0000	95,51	21,48	95,51
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg ( ATLAS) ou equivalente	30061	4,0000	1,0000	0,0000	18,11	16,89	72,44
<b>(A)Total:</b>							260,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Blaster	20033	1,96	157,27	23,72	1,0000	23,72
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,2000	5,68
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						102,72

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						362,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						15,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						24,19

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Espoleta simples	10043	Ud	2,05	3,0000	6,15
Estopim simples	10042	M	1,88	4,0000	7,52
Gelatina a 75%	10041	kg	4,55	0,2500	1,13
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	9.561,42	0,0004	3,82
<b>(F)Total:</b>					18,62

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						42,81
<b>BDI:23,32%</b>						9,98
<b>Preço Unitário Total</b>						52,79

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40393 Perfuração de concreto

Unidade: M

Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	1,0000	0,0000	95,51	21,48	95,51
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	4,0000	1,0000	0,0000	18,11	16,89	72,44
<b>(A)Total:</b>							167,95

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	1,01	157,27	12,22	0,1000	1,22
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
<b>(B)Total:</b>						3,95

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						171,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						16,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						10,74

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	9.561,42	0,0007	6,69
<b>(F)Total:</b>					6,69

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							17,43
<b>BDI:23,32%</b>							4,06
<b>Preço Unitário Total</b>							21,49

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40394 Perfuração de rocha para fixação de chumbadores  
 Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	1,0000	0,0000	95,51	21,48	95,51
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	4,0000	1,0000	0,0000	18,11	16,89	72,44
<b>(A)Total:</b>							167,95

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	1,01	157,27	12,22	4,0000	48,88
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
<b>(B)Total:</b>						51,61

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						219,56
<b>(D) Produção da Equipe</b>						16,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						13,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	9.561,42	0,0007	6,69
<b>(F)Total:</b>					6,69

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							20,41
<b>BDI:23,32%</b>							4,75
<b>Preço Unitário Total</b>							25,16

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41019 Perfuração rotativa inclinada, em rocha sã, com coroa de diamante, diâmetro N (75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo.

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Bomba triplex MT-100, motor diesel de 12CV, 122 l/min, 250rpm, Maquessonda ou equivalente	30113	1,0000	1,0000	0,0000	25,73	16,08	25,73
Sonda rotativa Mach 850, com motor a diesel de 30HP, Maquesonda ou equivalente	30114	1,0000	1,0000	0,0000	65,58	40,77	65,58
<b>(A)Total:</b>							91,31

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de fundação	20059	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
Sondador	20006	1,96	157,27	23,72	1,0000	23,72
<b>(B)Total:</b>						75,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						166,82
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,4000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						417,05

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Coroa para diamante NX D=75 mm	10644	Ud	1.331,58	0,1400	186,42
<b>(F)Total:</b>					186,42

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						603,47
<b>BDI:23,32%</b>						140,72
<b>Preço Unitário Total</b>						744,19

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41258 Perfuração rotativa inclinada, em solo, com coroa de Widia, diâmetro 150mm  
 Grupo de Serviço: 32 - INFRA E MESO-ESTRUTURA

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Bomba triplex MT-100, motor diesel de 12CV, 122 l/min, 250rpm, Maquessonda ou equivalente	30113	1,0000	1,0000	0,0000	25,73	16,08	25,73
Sonda rotativa Mach 850, com motor a diesel de 30HP, Maquessonda ou equivalente	30114	1,0000	1,0000	0,0000	65,58	40,77	65,58
<b>(A)Total:</b>							91,31

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de fundação	20059	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
Sondador	20006	1,96	157,27	23,72	1,0000	23,72
<b>(B)Total:</b>						99,95

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						191,26
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						191,26

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						191,26
<b>BDI:23,32%</b>						44,60
<b>Preço Unitário Total</b>						235,86

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41034 Perfuração rotativa inclinada, em solo, com coroa de Widia, diâmetro 75mm  
 Grupo de Serviço: 32 - INFRA E MESO-ESTRUTURA

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Bomba triplex MT-100, motor diesel de 12CV, 122 l/min, 250rpm, Maquessonda ou equivalente	30113	1,0000	1,0000	0,0000	25,73	16,08	25,73
Sonda rotativa Mach 850, com motor a diesel de 30HP, Maquesonda ou equivalente	30114	1,0000	1,0000	0,0000	65,58	40,77	65,58
<b>(A)Total:</b>							91,31

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de fundação	20059	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
Sondador	20006	1,96	157,27	23,72	1,0000	23,72
<b>(B)Total:</b>						99,95

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	191,26
<b>(D) Produção da Equipe</b>	1,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	147,12

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	147,12
<b>BDI:23,32%</b>	34,30
<b>Preço Unitário Total</b>	181,42

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41026 Perfuração rotativa vertical, em solo, com coroa de Widia ou similar, diâmetro H(99mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo  
 Grupo de Serviço: 32 - INFRA E MESO-ESTRUTURA

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Bomba triplex MT-100, motor diesel de 12CV, 122 l/min, 250rpm, Maquessonda ou equivalente	30113	1,0000	0,5000	0,5000	25,73	16,08	20,90
Sonda rotativa Mach 850, com motor a diesel de 30HP, Maquesonda ou equivalente	30114	1,0000	0,5000	0,5000	65,58	40,77	53,17
<b>(A)Total:</b>							74,07

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de fundação	20059	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
Sondador	20006	1,96	157,27	23,72	1,0000	23,72
<b>(B)Total:</b>						99,95

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						174,02
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,4000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						124,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						124,30
<b>BDI:23,32%</b>						28,98
<b>Preço Unitário Total</b>						153,28

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41022 Perfuração rotativa vertical, em solo, com coroa de Widia ou similar, diâmetro N(75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo  
 Grupo de Serviço: 32 - INFRA E MESO-ESTRUTURA

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Bomba triplex MT-100, motor diesel de 12CV, 122 l/min, 250rpm, Maquessonda ou equivalente	30113	1,0000	0,5000	0,5000	25,73	16,08	20,90
Sonda rotativa Mach 850, com motor a diesel de 30HP, Maquesonda ou equivalente	30114	1,0000	0,5000	0,5000	65,58	40,77	53,17
<b>(A)Total:</b>							74,07

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de fundação	20059	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
Sondador	20006	1,96	157,27	23,72	1,0000	23,72
<b>(B)Total:</b>						99,95

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	174,02
<b>(D) Produção da Equipe</b>	1,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	116,01

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	116,01
<b>BDI:23,32%</b>	27,05
<b>Preço Unitário Total</b>	143,06

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40557 Pescoço de poço de visita H=0,30 m, diâm. = 0,60 m, fornecimento, assentamento e transporte  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						32,69

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,63
<b>(C)Total:</b>						1,63

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						34,32
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						34,32

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pescoço p/ PV H= 0,30 m diâm= 0,60 m (anel de concreto pré-moldado)	10257	Ud	44,13	1,0000	44,13
<b>(F)Total:</b>					44,13

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0060	2,05
<b>(G)Total:</b>					2,05

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pescoço p/ PV H= 0.30 m diâm= 0.60 m	1349	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,1406	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								80,50
<b>BDI:23,32%</b>								18,77
<b>Preço Unitário Total</b>								99,27

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 43038 Pescoço de poço de visita H=0,30m, diâm. = 0,60 m, fornecimento, assentamento e transporte em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						32,69

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,63
<b>(C)Total:</b>						1,63

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						34,32
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						41,34

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pescoço p/ PV H= 0,30 m diam= 0,60 m (anel de concreto pré-moldado)	10257	Ud	44,13	1,0000	44,13
<b>(F)Total:</b>					44,13

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0060	2,05
<b>(G)Total:</b>					2,05

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pescoço p/ PV H= 0.30 m diam= 0.60 m	1349	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,1406	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								87,52
<b>BDI:23,32%</b>								20,40
<b>Preço Unitário Total</b>								107,92

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40390 Pintura a cal em pontes (2 demãos)  
 Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							(A)Total:	0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
Pintor	20111	1,24	157,27	15,00	0,2000		3,00			
							(B)Total:	3,00		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,15				
							(C)Total:	0,15		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							3,15			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							3,15			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
Cal (saco de 7 kg)	10312	kg	1,33		0,1500		0,19			
Oleo de linhaça	10309	L	18,87		0,0100		0,18			
							(F)Total:	0,37		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(G)Total:	0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
							(H)Total:	0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							3,52			
<b>BDI:23,32%</b>							0,82			
<b>Preço Unitário Total</b>							4,34			

Serviço: 41526 Pintura acrílica sobre capa asfáltica  
 Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Automóvel Utilitário - VW/ Kombi (flex)	30101	1,0000	0,4000	0,6000	104,31	31,55	60,65
Demarcador de faixas a gasolina referência Elgimaq EGM CAF 800 L ou equivalente	30092	1,0000	1,0000	0,0000	190,93	99,34	190,93
<b>(A)Total:</b>							251,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	2,0000	54,70
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	8,0000	97,76
<b>(B)Total:</b>						152,46

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,62
<b>(C)Total:</b>						7,62

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						411,66
<b>(D) Produção da Equipe</b>						300,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,37

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tinta base água (preço médio)	10317	BD	312,30	0,0010	0,31
Tinta para demarc.viária à base de resina acrílica emuls. água (Preço médio)	10339	BD	274,86	0,0222	6,10
<b>(F)Total:</b>					6,41

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tinta	1088	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0004	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								7,78
<b>BDI:23,32%</b>								1,81
<b>Preço Unitário Total</b>								9,59

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40391 Pintura com nata de cimento

Unidade: M2

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
<b>(A)Total:</b>							0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
Pintor	20111	1,24	157,27	15,00	0,2000		3,00		
<b>(B)Total:</b>							3,00		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,15			
<b>(C)Total:</b>							0,15		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							3,15		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							3,15		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo Unitário			
Cimento CP III	10092	kg	0,32	2,0000		0,64			
<b>(F)Total:</b>							0,64		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo Unitário			
<b>(G)Total:</b>							0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							3,79		
<b>BDI:23,32%</b>							0,88		
<b>Preço Unitário Total</b>							4,67		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 43039 Pintura com nata de cimento em Vias Urbanas

Unidade: M2

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
<b>(A)Total:</b>							0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
Pintor	20111	1,24	157,27	15,00	0,2000		3,00		
<b>(B)Total:</b>							3,00		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,15			
<b>(C)Total:</b>							0,15		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							3,15		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							0,8300		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							3,79		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo Unitário			
Cimento CP III	10092	kg	0,32	2,0000		0,64			
<b>(F)Total:</b>							0,64		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo Unitário			
<b>(G)Total:</b>							0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							4,43		
<b>BDI:23,32%</b>							1,03		
<b>Preço Unitário Total</b>							5,46		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41245 Pintura com tinta a óleo em esquadria de ferros duas demãos  
 Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pintor	20111	1,24	157,27	15,00	0,8000	12,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,8000	9,77
<b>(B)Total:</b>						21,77

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,08
<b>(C)Total:</b>						1,08

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						22,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						22,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aguarráz mineral	10785	L	12,42	0,0300	0,37
Lixa para superfície metálica	10789	Ud	3,19	0,3000	0,95
Tinta a óleo	10788	L	21,93	0,2400	5,26
Zarcão, Suviniil ou equivalente	10790	L	27,72	0,1200	3,32
<b>(F)Total:</b>					9,90

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								32,75
<b>BDI:23,32%</b>								7,63
<b>Preço Unitário Total</b>								40,38

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40148 Pintura de dispositivos de drenagem

Unidade: M

Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,0500	1,36
Pintor	20111	1,24	157,27	15,00	0,2000	3,00
<b>(B)Total:</b>						4,36

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,21
<b>(C)Total:</b>						0,21

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						4,57
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,28

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cal (saco de 7 kg)	10312	kg	1,33	0,1000	0,13
Oleo de linhaça	10309	L	18,87	0,0100	0,18
<b>(F)Total:</b>					0,31

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						2,59
<b>BDI:23,32%</b>						0,60
<b>Preço Unitário Total</b>						3,19

Serviço: 40818 Pintura de ligação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	148,93	55,73	148,93
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	7,02	5,02	7,02
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5000	0,5000	105,78	32,56	69,17
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5000	0,5000	9,18	5,75	7,46
<b>(A)Total:</b>							232,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						100,67

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						333,25
<b>(D) Produção da Equipe</b>						600,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,55

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						0,55
<b>BDI:23,32%</b>						0,12
<b>Preço Unitário Total</b>						0,67

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 43334 Pintura de ligação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso em Vias Urbanas

Unidade: M2

Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	148,93	55,73	148,93
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	7,02	5,02	7,02
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5000	0,5000	105,78	32,56	69,17
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5000	0,5000	9,18	5,75	7,46
<b>(A)Total:</b>							232,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						100,67

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						333,25
<b>(D) Produção da Equipe</b>						420,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,79

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								0,79
<b>BDI:23,32%</b>								0,18
<b>Preço Unitário Total</b>								0,97

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40819 Pintura de ligação inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	148,93	55,73	148,93
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	7,02	5,02	7,02
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5000	0,5000	105,78	32,56	69,17
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5000	0,5000	9,18	5,75	7,46
<b>(A)Total:</b>							232,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						100,67

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						333,25
<b>(D) Produção da Equipe</b>						600,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,55

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsão RR 1C	10009	t	1.992,70	0,0006	1,19
<b>(F)Total:</b>					1,19

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Emulsao RR - 1C	1027	t	0,401XP + 0,474XR + 42,725				0,00	0,0006	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1,74
<b>BDI:23,32%</b>							0,40
<b>Preço Unitário Total</b>							2,14

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42485 Pintura de ligação inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso em Vias Urbanas

Unidade: M2

Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	148,93	55,73	148,93
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	7,02	5,02	7,02
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5000	0,5000	105,78	32,56	69,17
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5000	0,5000	9,18	5,75	7,46
<b>(A)Total:</b>							232,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						100,67

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						333,25
<b>(D) Produção da Equipe</b>						420,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,79

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsão RR 1C	10009	t	1.992,70	0,0006	1,19
<b>(F)Total:</b>					1,19

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Emulsao RR - 1C	1027	t	0,401XP + 0,474XR + 42,725				0,00	0,0006	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1,98
<b>BDI:23,32%</b>							0,46
<b>Preço Unitário Total</b>							2,44

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40112 Pintura de ligação, inclusive fornecimento e transporte da emulsão  
 Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	148,93	55,73	148,93
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	7,02	5,02	7,02
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5000	0,5000	105,78	32,56	69,17
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5000	0,5000	9,18	5,75	7,46
<b>(A)Total:</b>							232,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						100,67

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						333,25
<b>(D) Produção da Equipe</b>						500,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,66

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsão RR 1C	10009	t	1.992,70	0,0006	1,19
<b>(F)Total:</b>					1,19

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Emulsao RR - 1C	1027	t	0,401XP + 0,474XR + 42,725				0,00	0,0006	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1,85
<b>BDI:23,32%</b>							0,43
<b>Preço Unitário Total</b>							2,28

Serviço: 40149 Pintura de pontes a base de cal

Unidade: M2

Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,0500	1,36
Pintor	20111	1,24	157,27	15,00	0,2000	3,00
<b>(B)Total:</b>						4,36

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,21
<b>(C)Total:</b>						0,21

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						4,57
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cal (saco de 7 kg)	10312	kg	1,33	0,3000	0,39
Oleo de linhaça	10309	L	18,87	0,0200	0,37
<b>(F)Total:</b>					0,76

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						5,33
<b>BDI:23,32%</b>						1,24
<b>Preço Unitário Total</b>						6,57

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42524 Pintura de setas e zebrados em material termoplástico - 5 anos ( por extrusão)  
 Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Aplicador de material termoplástico por extrusão, marca de referência Elgimaq ou equivalente	30140	1,0000	1,0000	0,0000	23,61	19,11	23,61
Automóvel Utilitário - GM/S 10 cabine dupla, ou equivalente	30102	1,0000	1,0000	0,0000	177,91	38,85	177,91
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	132,45	42,83	87,63
Demarcador de faixas a gasolina referência Elgimaq EGM CAF 800 L ou equivalente	30092	1,0000	1,0000	0,0000	190,93	99,34	190,93
<b>(A)Total:</b>							480,08

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						76,23

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,81
<b>(C)Total:</b>						3,81

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	560,12
<b>(D) Produção da Equipe</b>	20,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	28,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Material termoplástico (extrusão)	11486	SC	268,04	0,1371	36,74
Micro-esfera (preço médio)	10346	kg	12,22	0,4000	4,88
Redutor tipo 2002 primeira qualidade	11487	L	9,67	0,0600	0,58
Tinta base água (preço médio)	10317	BD	312,30	0,0300	9,36
<b>(F)Total:</b>					51,56

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	79,56
<b>BDI:23,32%</b>	18,55
<b>Preço Unitário Total</b>	98,11

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41404 Pintura em estrutura metálica com tinta epoxídica inclusive primer  
 Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pintor	20111	1,24	157,27	15,00	0,5100	7,65
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,2550	3,11
<b>(B)Total:</b>						10,76

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,53
<b>(C)Total:</b>						0,53

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						11,29
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						11,29

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Anti-óxido de base de resina alquídica modificada	10367	GL	116,65	0,0400	4,66
Lixa d'água	10318	Ud	0,76	0,5000	0,38
Solvente epoxi	10366	GL	132,23	0,0700	9,25
Tinta epóxica isenta de solvente	10655	kg	56,90	0,0800	4,55
<b>(F)Total:</b>					18,84

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								30,13
<b>BDI:23,32%</b>								7,02
<b>Preço Unitário Total</b>								37,15

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41244 Pintura em látex acrílica em parede externa, sem massa corrida, três demãos  
 Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pintor	20111	1,24	157,27	15,00	0,4000	6,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,5000	6,11
<b>(B)Total:</b>						12,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,60
<b>(C)Total:</b>						0,60

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						12,71
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						12,71

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aguarráz mineral	10785	L	12,42	0,0500	0,62
Fundo preparador de superfície	10786	L	15,86	0,1200	1,90
Lixa para madeira nº 100	10784	Ud	0,76	0,2500	0,19
Tinta látex acrílica	10787	L	9,21	0,2400	2,21
<b>(F)Total:</b>					4,92

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						17,63
<b>BDI:23,32%</b>						4,11
<b>Preço Unitário Total</b>						21,74

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40380 Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta a base de resina de borracha clorada  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pintor	20111	1,24	157,27	15,00	0,5100	7,65
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,2550	3,11
<b>(B)Total:</b>						10,76

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,53
<b>(C)Total:</b>						0,53

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						11,29
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						11,29

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Anti-óxido de base de resina alquídica modificada	10367	GL	116,65	0,0400	4,66
Lixa d'água	10318	Ud	0,76	0,5000	0,38
Solvente epoxi	10366	GL	132,23	0,0700	9,25
Tinta a base de borracha clorada para acabamento a cores	10365	GL	287,78	0,0800	23,02
<b>(F)Total:</b>					37,31

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						48,60
<b>BDI:23,32%</b>						11,33
<b>Preço Unitário Total</b>						59,93

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 43040 Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta a base de resina de borracha clorada em Vias

Unidade: M2

Urbanas

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pintor	20111	1,24	157,27	15,00	0,5100	7,65
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,2550	3,11
<b>(B)Total:</b>						10,76

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,53
<b>(C)Total:</b>						0,53

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						11,29
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						13,60

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Anti-óxido de base de resina alquídica modificada	10367	GL	116,65	0,0400	4,66
Lixa d'água	10318	Ud	0,76	0,5000	0,38
Solvente epoxi	10366	GL	132,23	0,0700	9,25
Tinta a base de borracha clorada para acabamento a cores	10365	GL	287,78	0,0800	23,02
<b>(F)Total:</b>					37,31

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								50,91
<b>BDI:23,32%</b>								11,87
<b>Preço Unitário Total</b>								62,78

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 43328 Pintura logomarca DER-ES em mourões de concreto (baixo relevo)  
 Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,0100	0,27
Pintor	20111	1,24	157,27	15,00		15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						27,49

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,37
<b>(C)Total:</b>						1,37

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						28,86
<b>(D) Produção da Equipe</b>						3,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						9,62

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tinta acrílica	10371	BD	159,87	0,0018	0,28
<b>(F)Total:</b>					0,28

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						9,90
<b>BDI:23,32%</b>						2,30
<b>Preço Unitário Total</b>						12,20

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41500 Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES

Unidade: M2

Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ

Observações: (Custo adot. IOPES-cód 020305)

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(G)Total:	0,00	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Adotado</b>							227,04		
<b>BDI:23,32%</b>							52,94		
<b>Preço Unitário Total</b>							279,98		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40094 Placas de sinalização, assentamento

Unidade: M2

Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,2000	0,8000	132,45	42,83	60,75
<b>(A)Total:</b>							60,75

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	0,0100	0,27
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						12,49

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,62
<b>(C)Total:</b>						0,62

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						73,86
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						73,86

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						73,86
<b>BDI:23,32%</b>						17,22
<b>Preço Unitário Total</b>						91,08

Serviço: 40095 Placas de sinalização, inclusive materiais, substituição  
 Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,2000	0,8000	132,45	42,83	60,75
<b>(A)Total:</b>							60,75

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	0,3100	8,47
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,5000	30,55
<b>(B)Total:</b>						39,02

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,95
<b>(C)Total:</b>						1,95

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						101,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						101,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm	10062	m	5,63	4,0000	22,52
Placa sinalização pronta - chapa de ferro N. 20	10340	M2	462,00	1,0000	462,00
<b>(F)Total:</b>					484,52

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) (dim. reduz.)	40301	M3	83,48	0,0400	3,33
<b>(G)Total:</b>					3,33

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontaletes p/ escoramento)	1008	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0205	0,00
Transp. de Placa sinalização pronta - chapa de ferro - 20	1007	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0130	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							589,57
<b>BDI: 23,32%</b>							137,48
<b>Preço Unitário Total</b>							727,05

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40398 Placas pré-moldadas para forma de tabuleiro de ponte  
 Grupo de Serviço: 33 - SUPER-ESTRUTURA

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
<b>(B)Total:</b>						2,73

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						2,73
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,73

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	9,0000	67,41
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,0500	22,43
Formas planas de madeirite meso e superestrutura com 4 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40325	M2	54,97	1,0500	57,71
<b>(G)Total:</b>					147,55

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>150,28</b>
<b>BDI:23,32%</b>							<b>35,04</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>185,32</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40399 Placas pré-moldadas para passeio

Unidade: M2

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
<b>(B)Total:</b>						2,73

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						2,73
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,73

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	9,0000	67,41
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,0500	22,43
Formas planas de madeirite meso e superestrutura com 4 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40325	M2	54,97	1,0500	57,71
<b>(G)Total:</b>					147,55

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							150,28
<b>BDI:23,32%</b>							35,04
<b>Preço Unitário Total</b>							185,32

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41028 Plataforma ou passarela de pinho de 1ª ou similar, 1" x 12"  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário				
							(A)Total:	0,00			
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário				
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	157,27	15,00	0,1000		1,50				
							(B)Total:	1,50			
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo					
							(C)Total:	0,00			
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							1,50				
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000				
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							1,50				
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário				
Tábua de pinho de 1ª de 1" x 12"	10620	M	8,37		0,1500		1,25				
							(F)Total:	1,25			
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário				
							(G)Total:	0,00			
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.		
							(H)Total:	0,00			
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							2,75				
<b>BDI:23,32%</b>							0,64				
<b>Preço Unitário Total</b>							3,39				

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 43042 Plataforma ou passarela de pinho de 1ª ou similar, 1" x 12", em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário				
							(A)Total:	0,00			
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário				
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	157,27	15,00	0,1000		1,50				
							(B)Total:	1,50			
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo					
							(C)Total:	0,00			
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							1,50				
<b>(D) Produção da Equipe</b>							0,8300				
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							1,80				
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário				
Tábua de pinho de 1ª de 1" x 12"	10620	M	8,37		0,1500		1,25				
							(F)Total:	1,25			
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário				
							(G)Total:	0,00			
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.		
							(H)Total:	0,00			
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							3,05				
<b>BDI:23,32%</b>							0,71				
<b>Preço Unitário Total</b>							3,76				

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40114 PMF - Usinagem, aquisição e transportes dos materiais  
 Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,4000	0,6000	187,64	68,33	116,04
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	1,0000	0,0000	7,02	5,02	14,04
Usina de asfalto 33-E 40/60 t/h - PMF (ALMEIDA ) ou equivalente	30065	1,0000	1,0000	0,0000	149,42	133,62	149,42
<b>(A)Total:</b>							279,50

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						279,50
<b>(D) Produção da Equipe</b>						40,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						6,98

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	0,3829	16,72
Emulsao RM 1C	10008	t	2.421,53	0,0800	193,72
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	29,09	0,1864	5,42
<b>(F)Total:</b>					215,86

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,5744	0,00
Transp. de Emulsao RM - 1C	1023	t	0,401XP + 0,474XR + 42,725				0,00	0,0800	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,2796	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							222,84
<b>BDI:23,32%</b>							51,96
<b>Preço Unitário Total</b>							274,80

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40872 PMF camada pronta exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Acabadora de asfalto AF 5000, esteira, CIBER ou equivalente	30041	1,0000	0,8000	0,2000	159,39	82,25	143,96
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,4000	0,6000	187,64	68,33	116,04
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9600	0,0400	164,88	63,27	160,81
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,3000	0,7000	97,10	52,54	65,90
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	1,0000	0,0000	7,02	5,02	14,04
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,3000	0,7000	105,78	32,56	54,52
Usina de asfalto 33-E 40/60 t/h - PMF (ALMEIDA ) ou equivalente	30065	1,0000	1,0000	0,0000	149,42	133,62	149,42
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,3000	0,7000	9,18	5,75	6,77
<b>(A)Total:</b>							711,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	7,0000	85,54
<b>(B)Total:</b>						112,89

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,64
<b>(C)Total:</b>						5,64

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						829,99
<b>(D) Produção da Equipe</b>						40,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						20,74

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia de rio (preço médio)	10112	M3	63,75	0,2050	13,06
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	0,4360	19,04
<b>(F)Total:</b>					32,10

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia de rio (preço médio)	1594	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,3075	0,00
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,6525	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							52,84
<b>BDI:23,32%</b>							12,32
<b>Preço Unitário Total</b>							65,16

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40836 PMF (massa asfáltica) exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,4000	0,6000	187,64	68,33	116,04
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	1,0000	0,0000	7,02	5,02	14,04
Usina de asfalto 33-E 40/60 t/h - PMF (ALMEIDA ) ou equivalente	30065	1,0000	1,0000	0,0000	149,42	133,62	149,42
<b>(A)Total:</b>							279,50

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						279,50
<b>(D) Produção da Equipe</b>						40,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						6,98

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	0,4350	19,00
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	29,09	0,2050	5,96
<b>(F)Total:</b>					24,96

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,6250	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,3075	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							31,94
<b>BDI:23,32%</b>							7,44
<b>Preço Unitário Total</b>							39,38

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40837 PMF (massa asfáltica) inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,4000	0,6000	187,64	68,33	116,04
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	1,0000	0,0000	7,02	5,02	14,04
Usina de asfalto 33-E 40/60 t/h - PMF (ALMEIDA ) ou equivalente	30065	1,0000	1,0000	0,0000	149,42	133,62	149,42
<b>(A)Total:</b>							279,50

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						279,50
<b>(D) Produção da Equipe</b>						40,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						6,98

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	0,4350	19,00
Emulsao RM 1C	10008	t	2.421,53	0,0800	193,72
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	29,09	0,2050	5,96
<b>(F)Total:</b>					218,68

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,6525	0,00
Transp. de Emulsao RM - 1C	1023	t	0,401XP + 0,474XR + 42,725				0,00	0,0800	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,3025	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							225,66
<b>BDI:23,32%</b>							52,62
<b>Preço Unitário Total</b>							278,28

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41076 Pó de pedra, fornecimento  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo Unitário			
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	29,09	1,0000		29,09			
							(F)Total:	29,09	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo Unitário			
							(G)Total:	0,00	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							29,09		
<b>BDI:23,32%</b>							6,78		
<b>Preço Unitário Total</b>							35,87		

Serviço: 41556 Pó de pedra inclusive fornecimento, espalhamento e transporte  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6N ou equivalente	30016	1,0000	1,0000	0,0000	315,15	128,59	315,15
<b>(A)Total:</b>							315,15

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,5000	14,22
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						26,44

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						341,59
<b>(D) Produção da Equipe</b>						99,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,45

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	29,09	1,0000	29,09
<b>(F)Total:</b>					29,09

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,5000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								32,54
<b>BDI:23,32%</b>								7,58
<b>Preço Unitário Total</b>								40,12

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 43043 Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,30 e 0,40 m (0,80 x 0,8 0m), em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
<b>(B)Total:</b>						43,67

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,18
<b>(C)Total:</b>						2,18

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						45,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						55,24

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	435,49	1,0000	435,49
<b>(F)Total:</b>					435,49

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	22,9340	171,77
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	72,62	6,4600	469,12
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0816	27,95
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,9851	442,00
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	462,30	0,1045	48,31
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	10,64	8,9930	95,68
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	62,78	2,1200	133,09
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	7,0598	255,14
<b>(G)Total:</b>					1.643,06

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							2.133,79
<b>BDI:23,32%</b>							497,59
<b>Preço Unitário Total</b>							2.631,38

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41167 Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,30 e 0,40m (0,80x0,80m)  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
<b>(B)Total:</b>						43,67

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,18
<b>(C)Total:</b>						2,18

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						45,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						45,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	435,49	1,0000	435,49
<b>(F)Total:</b>					435,49

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	22,9340	171,77
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	72,62	6,4600	469,12
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0816	27,95
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,9851	442,00
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	462,30	0,1045	48,31
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	10,64	8,9930	95,68
Formas planas de madeirite meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	62,78	2,1200	133,09
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	7,0598	255,14
<b>(G)Total:</b>					1.643,06

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							2.124,40
<b>BDI:23,32%</b>							495,41
<b>Preço Unitário Total</b>							2.619,81

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 43044 Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,60 m (1,00 x 1,00 m), em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
<b>(B)Total:</b>						43,67

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,18
<b>(C)Total:</b>						2,18

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						45,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						55,24

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	435,49	1,0000	435,49
<b>(F)Total:</b>					435,49

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	27,6870	207,37
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	72,62	7,8200	567,88
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,1020	34,94
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	1,1887	533,35
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	462,30	0,1495	69,11
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	10,64	10,6250	113,05
Formas planas de madeirite meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	62,78	2,5600	160,71
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	7,8593	284,03
<b>(G)Total:</b>					1.970,44

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								2.461,17
<b>BDI:23,32%</b>								573,94
<b>Preço Unitário Total</b>								3.035,11

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41168 Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00x1,00m)  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
<b>(B)Total:</b>						43,67

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,18
<b>(C)Total:</b>						2,18

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						45,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						45,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	435,49	1,0000	435,49
<b>(F)Total:</b>					435,49

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	27,6870	207,37
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	72,62	7,8200	567,88
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,1020	34,94
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	1,1887	533,35
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	462,30	0,1495	69,11
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	10,64	10,6250	113,05
Formas planas de madeirite meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	62,78	2,5600	160,71
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	7,8593	284,03
<b>(G)Total:</b>					1.970,44

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								2.451,78
<b>BDI:23,32%</b>								571,75
<b>Preço Unitário Total</b>								3.023,53

Serviço: 41169 Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,80m (1,20x1,20m), em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
<b>(B)Total:</b>						43,67

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,18
<b>(C)Total:</b>						2,18

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						45,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						55,24

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	435,49	1,0000	435,49
<b>(F)Total:</b>					435,49

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	33,8640	253,64
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	72,62	9,7200	705,86
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,1296	44,40
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	1,4463	648,94
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	462,30	0,2025	93,61
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	10,64	13,1220	139,61
Formas planas de madeirite meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	62,78	3,0000	188,34
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	9,1733	331,52
<b>(G)Total:</b>					2.405,92

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							2.896,65
<b>BDI:23,32%</b>							675,49
<b>Preço Unitário Total</b>							3.572,14

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41170 Poço de visita em bloco pré-moldado para d=1,00m (1,30x1,30m) (Vias Urbanas)  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
<b>(B)Total:</b>						43,67

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,18
<b>(C)Total:</b>						2,18

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						45,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						55,24

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	435,49	1,0000	435,49
<b>(F)Total:</b>					435,49

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	37,5665	281,37
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	72,62	11,0200	800,27
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,1482	50,77
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	1,6101	722,43
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	462,30	0,2320	107,25
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	10,64	14,8960	158,49
Formas planas de madeirite meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	62,78	3,2200	202,15
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	10,1400	366,45
<b>(G)Total:</b>					2.689,18

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							3.179,91
<b>BDI:23,32%</b>							741,55
<b>Preço Unitário Total</b>							3.921,46

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41171 Poço de visita em bloco pré-moldado para d=1,20m (1,50x1,50m), em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
<b>(B)Total:</b>						43,67

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,18
<b>(C)Total:</b>						2,18

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						45,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						45,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	435,49	1,0000	435,49
<b>(F)Total:</b>					435,49

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	45,5595	341,24
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	72,62	13,8600	1.006,51
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,1890	64,75
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	1,9617	880,19
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	462,30	0,2970	137,30
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	10,64	18,9000	201,09
Formas planas de madeirite meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	62,78	3,6600	229,77
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	12,2175	441,54
<b>(G)Total:</b>					3.302,39

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							3.783,73
<b>BDI:23,32%</b>							882,36
<b>Preço Unitário Total</b>							4.666,09

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40570 Poço de visita para BDTC diam. 1,00 m - tudo incluído  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,7000	19,14
<b>(B)Total:</b>						19,14

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						19,14
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						19,14

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	289,0000	2.164,61
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	462,30	5,4000	2.496,42
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	2,1250	116,21
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	22,3400	216,02
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	10,64	13,4000	142,57
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	64,50	38,7600	2.500,02
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	11,1500	402,96
Tampão F.F.A.P. com 100 kg, fornecimento, assentamento e transporte	40558	Ud	449,04	1,0000	449,04
<b>(G)Total:</b>					8.487,85

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						8.506,99
<b>BDI: 23,32%</b>						1.983,83
<b>Preço Unitário Total</b>						10.490,82

Serviço: 43046 Poço de Visita para BSTC diâm. 0,40 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	1,0000	0,0000	100,81	43,55	100,81
<b>(A)Total:</b>							100,81

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.C.	20072	1,01	157,27	12,22	1,0000	12,22
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
<b>(B)Total:</b>						27,22

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,36
<b>(C)Total:</b>						1,36

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						129,39
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						155,89

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Bloco de concreto para alvenaria 39 X 19 X 19 cm	10273	Ud	2,83	34,0000	96,22
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	435,49	1,0000	435,49
<b>(F)Total:</b>					531,71

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	16,0000	119,84
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,1500	51,39
Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	40377	M2	4,59	2,5600	11,75
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,5400	242,29
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	40362	M3	476,75	0,2200	104,88
<b>(G)Total:</b>					530,15

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								1.217,75
<b>BDI:23,32%</b>								283,97
<b>Preço Unitário Total</b>								1.501,72

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41115 Poço de Visita para BSTC diâm. 0,40m em blocos de concreto  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	1,0000	0,0000	100,81	43,55	100,81
<b>(A)Total:</b>							100,81

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.C.	20072	1,01	157,27	12,22	1,0000	12,22
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
<b>(B)Total:</b>						27,22

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,36
<b>(C)Total:</b>						1,36

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						129,39
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						129,39

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Bloco de concreto para alvenaria 39 X 19 X 19 cm	10273	Ud	2,83	34,0000	96,22
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	435,49	1,0000	435,49
<b>(F)Total:</b>					531,71

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	16,0000	119,84
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,1500	51,39
Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	40377	M2	4,59	2,5600	11,75
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,5400	242,29
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	40362	M3	476,75	0,2200	104,88
<b>(G)Total:</b>					530,15

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								1.191,25
<b>BDI:23,32%</b>								277,79
<b>Preço Unitário Total</b>								1.469,04

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 43047 Poço de visita para BSTC diâm. 0,60 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	1,0000	0,0000	100,81	43,55	100,81
<b>(A)Total:</b>							100,81

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.C.	20072	1,01	157,27	12,22	1,0000	12,22
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
<b>(B)Total:</b>						27,22

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,36
<b>(C)Total:</b>						1,36

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						129,39
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						155,89

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Bloco de concreto para alvenaria 39 X 19 X 19 cm	10273	Ud	2,83	53,0000	149,99
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	435,49	1,0000	435,49
<b>(F)Total:</b>					585,48

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	25,0000	187,25
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,1800	61,67
Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	40377	M2	4,59	4,0000	18,36
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,7900	354,46
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	40362	M3	476,75	0,3800	181,16
<b>(G)Total:</b>					802,90

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.544,27
<b>BDI:23,32%</b>							360,12
<b>Preço Unitário Total</b>							1.904,39

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41116 Poço de visita para BSTC diâm. 0,60m em blocos de concreto  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	1,0000	0,0000	100,81	43,55	100,81
<b>(A)Total:</b>							100,81

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.C.	20072	1,01	157,27	12,22	1,0000	12,22
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
<b>(B)Total:</b>						27,22

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,36
<b>(C)Total:</b>						1,36

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						129,39
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						129,39

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Bloco de concreto para alvenaria 39 X 19 X 19 cm	10273	Ud	2,83	53,0000	149,99
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	435,49	1,0000	435,49
<b>(F)Total:</b>					585,48

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	25,0000	187,25
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,1800	61,67
Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	40377	M2	4,59	4,0000	18,36
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,7900	354,46
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	40362	M3	476,75	0,3800	181,16
<b>(G)Total:</b>					802,90

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								1.517,77
<b>BDI:23,32%</b>								353,94
<b>Preço Unitário Total</b>								1.871,71

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 43048 Poço de visita para BSTC diâm. 0,80 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	1,0000	0,0000	100,81	43,55	100,81
<b>(A)Total:</b>							100,81

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.C.	20072	1,01	157,27	12,22	1,0000	12,22
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
<b>(B)Total:</b>						27,22

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,36
<b>(C)Total:</b>						1,36

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						129,39
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						155,89

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Bloco de concreto para alvenaria 39 X 19 X 19 cm	10273	Ud	2,83	70,0000	198,10
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	435,49	1,0000	435,49
<b>(F)Total:</b>					633,59

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	37,0000	277,13
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,2100	71,95
Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	40377	M2	4,59	5,7600	26,43
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	1,0400	466,63
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	40362	M3	476,75	0,4900	233,60
<b>(G)Total:</b>					1.075,74

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.865,22
<b>BDI: 23,32%</b>							434,96
<b>Preço Unitário Total</b>							2.300,18

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41117 Poço de visita para BSTC diâm. 0,80m em blocos de concreto  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	1,0000	0,0000	100,81	43,55	100,81
<b>(A)Total:</b>							100,81

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.C.	20072	1,01	157,27	12,22	1,0000	12,22
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
<b>(B)Total:</b>						27,22

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,36
<b>(C)Total:</b>						1,36

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						129,39
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						129,39

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Bloco de concreto para alvenaria 39 X 19 X 19 cm	10273	Ud	2,83	70,0000	198,10
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	435,49	1,0000	435,49
<b>(F)Total:</b>					633,59

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	37,0000	277,13
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,2100	71,95
Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	40377	M2	4,59	5,7600	26,43
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	1,0400	466,63
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	40362	M3	476,75	0,4900	233,60
<b>(G)Total:</b>					1.075,74

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.838,72
<b>BDI:23,32%</b>							428,78
<b>Preço Unitário Total</b>							2.267,50

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40572 Poço de visita para BTTC diam. 1,20 m - tudo incluído  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,7000	19,14
<b>(B)Total:</b>						19,14

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						19,14
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						19,14

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	471,2200	3.529,43
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	462,30	8,2900	3.832,46
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	7,1000	388,29
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	23,6500	228,69
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	10,64	20,7200	220,46
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	64,50	61,7700	3.984,16
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	37,9000	1.369,70
Tampão F.F.A.P. com 100 kg, fornecimento, assentamento e transporte	40558	Ud	449,04	1,0000	449,04
<b>(G)Total:</b>					14.002,23

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								14.021,37
<b>BDI:23,32%</b>								3.269,78
<b>Preço Unitário Total</b>								17.291,15

Serviço: 40553 Poço de visita (tubo D=0,40 m) H=1,50 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão

Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						38,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,90
<b>(C)Total:</b>						1,90

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						40,01
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						40,01

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	435,49	1,0000	435,49
<b>(F)Total:</b>					435,49

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	8,2500	61,79
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	1,9056	855,02
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	3,7845	206,97
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	8,8305	85,39
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	16,8400	1.272,09
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	8,2800	299,23
<b>(G)Total:</b>					2.780,49

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tampao F.F. articulado pesado - poço visita	1345	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,1000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						<b>3.255,99</b>
<b>BDI:23,32%</b>						<b>759,29</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>4.015,28</b>

Serviço: 43050 Poço de visita (tubo D=0,40 m) H=1,50 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						38,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,90
<b>(C)Total:</b>						1,90

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						40,01
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						48,20

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	435,49	1,0000	435,49
<b>(F)Total:</b>					435,49

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	8,2500	61,79
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	1,9056	855,02
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	3,7845	206,97
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	8,8305	85,39
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	16,8400	1.272,09
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	8,2800	299,23
<b>(G)Total:</b>					2.780,49

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tampao F.F. articulado pesado - poço visita	1345	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,1000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						3.264,18
<b>BDI:23,32%</b>						761,20
<b>Preço Unitário Total</b>						4.025,38

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40554 Poço de visita (tubo D=0,60 m) H=1,70 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão

Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						38,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,90
<b>(C)Total:</b>						1,90

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						40,01
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						40,01

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	435,49	1,0000	435,49
<b>(F)Total:</b>					435,49

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	8,2500	61,79
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	2,0916	938,48
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	4,2891	234,57
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	10,0079	96,77
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	19,3200	1.459,43
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	9,3840	339,13
<b>(G)Total:</b>					3.130,17

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tampao F.F. articulado pesado - poço visita	1345	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,1000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						3.605,67
<b>BDI:23,32%</b>						840,84
<b>Preço Unitário Total</b>						4.446,51

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 43051 Poço de visita (tubo D=0,60 m) H=1,70 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						38,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,90
<b>(C)Total:</b>						1,90

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						40,01
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						48,20

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	435,49	1,0000	435,49
<b>(F)Total:</b>					435,49

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	8,2500	61,79
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	2,0916	938,48
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	4,2891	234,57
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	10,0079	96,77
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	19,3200	1.459,43
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	9,3840	339,13
<b>(G)Total:</b>					3.130,17

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tampao F.F. articulado pesado - poço visita	1345	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,1000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						<b>3.613,86</b>
<b>BDI:23,32%</b>						<b>842,75</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>4.456,61</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40555 Poço de visita (tubo D=0,80 m) H=1,90 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão

Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						38,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,90
<b>(C)Total:</b>						1,90

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						40,01
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						40,01

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	435,49	1,0000	435,49
<b>(F)Total:</b>					435,49

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	8,2500	61,79
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	2,2776	1.021,93
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	4,7937	262,16
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	11,1853	108,16
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	21,8000	1.646,77
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	10,4880	379,03
<b>(G)Total:</b>					3.479,84

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tampao F.F. articulado pesado - poço visita	1345	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,1000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						3.955,34
<b>BDI:23,32%</b>						922,38
<b>Preço Unitário Total</b>						4.877,72

Serviço: 43052 Poço de visita (tubo D=0,80 m) H=1,90 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						38,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,90
<b>(C)Total:</b>						1,90

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						40,01
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						48,20

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	435,49	1,0000	435,49
<b>(F)Total:</b>					435,49

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	8,2500	61,79
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	2,2776	1.021,93
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	4,7937	262,16
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	11,1853	108,16
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	21,8000	1.646,77
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	10,4880	379,03
<b>(G)Total:</b>					3.479,84

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tampao F.F. articulado pesado - poço visita	1345	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,1000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						3.963,53
<b>BDI:23,32%</b>						924,29
<b>Preço Unitário Total</b>						4.887,82

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40556 Poço de visita (tubo D=1,00 m) H=2,10 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão

Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						38,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,90
<b>(C)Total:</b>						1,90

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						40,01
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						40,01

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	435,49	1,0000	435,49
<b>(F)Total:</b>					435,49

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	8,2500	61,79
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	2,4636	1.105,39
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	5,2983	289,76
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	12,3627	119,54
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	24,2800	1.834,11
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	11,5920	418,93
<b>(G)Total:</b>					3.829,52

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tampao F.F. articulado pesado - poço visita	1345	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,1000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						<b>4.305,02</b>
<b>BDI:23,32%</b>						<b>1.003,93</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>5.308,95</b>

Serviço: 43053 Poço de visita (tubo D=1,00 m) H=2,10 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						38,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,90
<b>(C)Total:</b>						1,90

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						40,01
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						48,20

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	435,49	1,0000	435,49
<b>(F)Total:</b>					435,49

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	8,2500	61,79
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	2,4636	1.105,39
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	5,2983	289,76
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	12,3627	119,54
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	24,2800	1.834,11
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	36,14	11,5920	418,93
<b>(G)Total:</b>					3.829,52

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tampao F.F. articulado pesado - poço visita	1345	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,1000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						4.313,21
<b>BDI:23,32%</b>						1.005,84
<b>Preço Unitário Total</b>						5.319,05

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42256 Ponte provisória para movimentação de equipamentos de execução de fundação composta de passadiço de madeira sobre estacas de madeira  
 Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Calandra para chapas de aço até 25mm - 22KW	101461	1,0000	1,0000	0,0000	92,46	56,13	92,46
Talha de 4 toneladas, elétrica ref. Tiffor ou equivalente,	30138	2,0000	1,0000	0,0000	5,99	1,39	11,98
<b>(A)Total:</b>							104,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	157,27	19,97	50,0000	998,50
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	157,27	27,35	10,0000	273,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	200,0000	2.444,00
<b>(B)Total:</b>						3.716,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			185,80
<b>(C)Total:</b>						185,80

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						4.006,24
<b>(D) Produção da Equipe</b>						3.7500
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1.068,33

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-25 (granel) - (preço médio)	10133	kg	5,06	3,4560	17,48
Cabo de aço polido com alma de fibra, 6 pernas 19 fios, diâm. 3/8"	10170	M	9,29	1,0200	9,47
Chapa de aço 6.3 mm	10149	kg	5,25	9,2800	48,72
Clips (grampo) pesado para cabo de aço diâm. 3/8"	10171	Ud	6,85	0,9600	6,57
Madeira tratada (aprox. 4,00m - D=0,15m)	10080	Ud	42,16	0,2400	10,11
Pranchoes 30 X 5 cm (p/ enscadeira)	10063	M3	2.515,77	0,1247	313,71
Prego 18 X 24	10135	kg	12,00	0,2000	2,40
<b>(F)Total:</b>					408,46

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Estaca de eucalipto D= 0,20 m, fornecimento, transporte, cravação e perda	40403	M	160,10	11,6000	1.857,16
<b>(G)Total:</b>					1.857,16

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Madeira roliça	1168	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,3000	0,00
Transp. de Madeira serrada (passadeira 30 X 8 cm)	1010	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0750	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						3.333,95
<b>BDI:23,32%</b>						777,47
<b>Preço Unitário Total</b>						4.111,42

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40909 Porteira, confecção e colocação, inclusive fornecimento e transporte da madeira e chapa de aço  
 Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	1,0000	0,0000	18,85	15,43	18,85
<b>(A)Total:</b>							18,85

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro de O.A.C.	20050	1,01	157,27	12,22	16,0000	195,52
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	157,27	15,00	8,0000	120,00
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Serralheiro	20115	1,65	157,27	19,97	4,0000	79,88
<b>(B)Total:</b>						422,75

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			21,13
<b>(C)Total:</b>						21,13

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						462,73
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						462,73

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Chapa de aço 1/2"	10168	kg	5,30	6,1700	32,70
Chapa de aço 3/8"	10150	kg	5,38	4,3400	23,34
Parafuso de 1/2 X 230 mm (galvanizado)	10327	Ud	8,19	33,0000	270,27
Taipá de 1ª com 2,5 cm	10057	m3	1.187,60	1,1840	1.406,11
<b>(F)Total:</b>					1.732,42

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Chapa de aço 1/2"	1640	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0062	0,00
Transp. de Chapa de aço 3/8"	1641	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0043	0,00
Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm	1115	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,9472	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							2.195,15
<b>BDI:23,32%</b>							511,90
<b>Preço Unitário Total</b>							2.707,05

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41140 Poste galvanizado 101mm simples, fornecimento e instalação  
 Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria L 1319 PBT=13,9t (TOCO 8,0t)	30005	1,0000	1,0000	0,0000	145,29	47,99	145,29
<b>(A)Total:</b>							145,29

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						51,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,58
<b>(C)Total:</b>						2,58

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						199,53
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						199,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Poste galvanizado 101mm simples, h= 6,0 m para semáforo	10703	Ud	566,32	1,0000	566,32
<b>(F)Total:</b>					566,32

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								765,85
<b>BDI:23,32%</b>								178,59
<b>Preço Unitário Total</b>								944,44

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41139 Poste galvanizado 114 mm - 1boca, fornecimento e instalação  
 Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria L 1319 PBT=13,9t (TOCO 8,0t)	30005	1,0000	1,0000	0,0000	145,29	47,99	145,29
<b>(A)Total:</b>							145,29

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						51,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,58
<b>(C)Total:</b>						2,58

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						199,53
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						199,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Poste galvanizado 114mm - 1 boca, h = 6,00 m para semáforo	10702	Ud	1.568,43	1,0000	1.568,43
<b>(F)Total:</b>					1.568,43

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								1.767,96
<b>BDI:23,32%</b>								412,28
<b>Preço Unitário Total</b>								2.180,24

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41138 Poste galvanizado 114mm - 2 bocas, fornecimento e instalação  
 Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria L 1319 PBT=13,9t (TOCO 8,0t)	30005	1,0000	1,0000	0,0000	145,29	47,99	145,29
<b>(A)Total:</b>							145,29

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						51,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,58
<b>(C)Total:</b>						2,58

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						199,53
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						199,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Poste galvanizado 114mm - 2 bocas, h = 6,00 m para semáforo	10701	Ud	1.088,91	1,0000	1.088,91
<b>(F)Total:</b>					1.088,91

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								1.288,44
<b>BDI:23,32%</b>								300,46
<b>Preço Unitário Total</b>								1.588,90

Serviço: 40219 Pré-fissuramento de taludes de rocha  
 Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,3000	0,7000	132,45	42,83	69,71
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,7500	0,2500	95,51	21,48	77,00
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	2,0000	0,7500	0,2500	18,11	16,89	35,60
<b>(A)Total:</b>							182,31

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Blaster	20033	1,96	157,27	23,72	1,0000	23,72
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,5000	14,22
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						62,38

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						244,69
<b>(D) Produção da Equipe</b>						17,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						14,39

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cordel detonante	10045	M	1,22	2,7000	3,29
Dinamite a 60%	10040	kg	8,09	0,6500	5,25
Espoleta simples	10043	Ud	2,05	0,0100	0,02
Estopim simples	10042	M	1,88	0,0100	0,01
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	9.561,42	0,0005	4,78
<b>(F)Total:</b>					13,35

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								27,74
<b>BDI:23,32%</b>								6,46
<b>Preço Unitário Total</b>								34,20

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42591 Pré-fissuramento de taludes de rocha em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 61 - TERRAPLENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,3000	0,7000	132,45	42,83	69,71
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,7500	0,2500	95,51	21,48	77,00
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	2,0000	0,7500	0,2500	18,11	16,89	35,60
<b>(A)Total:</b>							182,31

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Blaster	20033	1,96	157,27	23,72	1,0000	23,72
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,5000	14,22
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						62,38

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						244,69
<b>(D) Produção da Equipe</b>						12,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						20,39

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cordel detonante	10045	M	1,22	2,7000	3,29
Dinamite a 60%	10040	kg	8,09	0,6500	5,25
Espoleta simples	10043	Ud	2,05	0,0100	0,02
Estopim simples	10042	M	1,88	0,0100	0,01
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	9.561,42	0,0005	4,78
<b>(F)Total:</b>					13,35

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								33,74
<b>BDI:23,32%</b>								7,86
<b>Preço Unitário Total</b>								41,60

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40400 Preparo e colocação de 12 cordoalhas de 1/2" (Aço CP-190 RB) nas formas, inclusive injeção de nata de cimento

Unidade: kg

Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Máquina de cortar ferro	30074	1,0000	0,5000	0,5000	17,70	15,06	16,38
Máquina injetora de nata de cimento	30090	1,0000	0,6000	0,4000	20,93	16,03	18,96
<b>(A)Total:</b>							<b>35,34</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Oficial	20099	1,65	157,27	19,97	4,0000	79,88
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	7,0000	85,54
<b>(B)Total:</b>						<b>192,77</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,63
<b>(C)Total:</b>						<b>9,63</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>237,74</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>170,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>1,39</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço (cordoalha de 7 fios) CP 190 RB-12,7 mm	10202	kg	9,11	1,0500	9,56
Arame recozido 18	10134	kg	13,52	0,0070	0,09
Bainha de aço galvanizado diam. interno= 65 mm	10203	M	31,84	0,1105	3,51
Cimento CP III	10092	kg	0,32	0,4500	0,14
<b>(F)Total:</b>					<b>13,30</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Aço CP 190 RB-12.7 mm	1228	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0010	0,00
Transp. de Bainha de aço galv.- diam. interno= 65 mm	1230	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0001	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0005	0,00
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>14,69</b>
<b>BDI:23,32%</b>							<b>3,42</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>18,11</b>

Serviço: 43054 Preparo manual de talude, compreendendo acerto, raspagem eventual de até 0,30 m de prof. e afastamento lateral, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,0500	1,36
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,6000	7,33
<b>(B)Total:</b>						8,69

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,43
<b>(C)Total:</b>						0,43

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						9,12
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,9200
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						9,91

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						9,91
<b>BDI:23,32%</b>						2,31
<b>Preço Unitário Total</b>						12,22

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41086 Preparo manual de talude, compreendendo acerto, raspagem eventual de até 0,30m de prof. e afastamento lateral  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,0500	1,36
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,6000	7,33
<b>(B)Total:</b>						8,69

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,43
<b>(C)Total:</b>						0,43

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						9,12
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						9,12

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						9,12
<b>BDI:23,32%</b>						2,12
<b>Preço Unitário Total</b>						11,24

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 43055 Preparo manual de terreno, compreendendo acerto raspagem até 25 cm de profundidade e afastamento lateral do material excedente, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,6000	7,33
<b>(B)Total:</b>						7,33

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						7,33
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,9200
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						7,96

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								7,96
<b>BDI:23,32%</b>								1,85
<b>Preço Unitário Total</b>								9,81

Serviço: 41021 Preparo manual de terreno, compreendendo acerto raspagem até 25cm de profundidade e afastamento lateral do material excedente  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,6000	7,33
<b>(B)Total:</b>						7,33

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						7,33
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						7,33

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								7,33
<b>BDI:23,32%</b>								1,70
<b>Preço Unitário Total</b>								9,03

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 43345 Produção de brita no canteiro, exclusive o desmonte e fragmentação de rocha  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t ( TRUCK 15,0t)	30002	2,0000	0,5000	0,5000	183,23	57,20	240,42
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	298,27	124,86	211,56
Conjunto móvel de britagem (produção de 80 a 100m3/h)	30145	1,0000	1,0000	0,0000	871,32	509,14	871,32
Grupo Gerador Stamac ou equivalente, montado em contêiner , 500 KVa	30144	1,0000	1,0000	0,0000	288,07	17,88	288,07
<b>(A)Total:</b>							1.611,37

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de britador	20057	2,35	157,27	28,44	0,5000	14,22
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						38,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,93
<b>(C)Total:</b>						1,93

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						1.651,96
<b>(D) Produção da Equipe</b>						60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						27,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						27,53
<b>BDI:23,32%</b>						6,41
<b>Preço Unitário Total</b>						33,94

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40720 Produção de brita no canteiro, inclusive o desmonte e fragmentação de rocha  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t ( TRUCK 15,0t)	30002	2,0000	0,5000	0,5000	183,23	57,20	240,42
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	298,27	124,86	211,56
Conjunto móvel de britagem (produção de 80 a 100m3/h)	30145	1,0000	1,0000	0,0000	871,32	509,14	871,32
Grupo Gerador Stamac ou equivalente, montado em contêiner , 500 KVa	30144	1,0000	1,0000	0,0000	288,07	17,88	288,07
<b>(A)Total:</b>							1.611,37

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de britador	20057	2,35	157,27	28,44	0,5000	14,22
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						38,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,93
<b>(C)Total:</b>						1,93

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						1.651,96
<b>(D) Produção da Equipe</b>						60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						27,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Desmonte de rocha	40217	M3	32,21	0,6000	19,32
Fragmentação de rocha (fogacheamento)	40218	M3	42,09	0,3000	12,62
<b>(G)Total:</b>					31,94

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						59,47
<b>BDI:23,32%</b>						13,86
<b>Preço Unitário Total</b>						73,33

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41246 Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidráulico podotátil  
 Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,7600	26,40
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						50,84

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						50,84
<b>(D) Produção da Equipe</b>						5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						10,16

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Ladrilho hidráulico podotátil	10781	M2	59,46	0,5000	29,73
<b>(F)Total:</b>					29,73

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Apiloamento manual	40300	M3	44,61	0,0500	2,23
Concreto ciclópico com 70% concreto 10,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40350	M3	328,56	0,0100	3,28
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,0100	4,48
<b>(G)Total:</b>					9,99

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								49,88
<b>BDI:23,32%</b>								11,63
<b>Preço Unitário Total</b>								61,51

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40943 Rampa em pedra de mão (pé de moleque) argamassada e travada  
 Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	1,0000	0,0000	14,72	13,19	14,72
<b>(A)Total:</b>							14,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						42,22

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,11
<b>(C)Total:</b>						2,11

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						59,05
<b>(D) Produção da Equipe</b>						4,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						14,76

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	70,24	0,1000	7,02
<b>(F)Total:</b>					7,02

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0300	10,27
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	421,53	0,0150	6,32
<b>(G)Total:</b>					16,59

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pavimentação com pedra de mão (pé de moleque) argamassada	1667	t	0,663XP + 0,691XR				0,00	0,1400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							38,37
<b>BDI:23,32%</b>							8,94
<b>Preço Unitário Total</b>							47,31

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40304 Reaterro com areia, tudo incluído

Unidade: M3

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	0,2000	0,8000	100,81	43,55	55,00
<b>(A)Total:</b>							55,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,2000	5,68
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,2000	26,88
<b>(B)Total:</b>						32,56

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,62
<b>(C)Total:</b>						1,62

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						89,18
<b>(D) Produção da Equipe</b>						16,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						5,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia suja jazida com carregamento mecânico	10111	m3	39,09	1,0000	39,09
<b>(F)Total:</b>					39,09

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia suja jazida c/ carreg. mecânico	1093	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,5000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							44,66
<b>BDI:23,32%</b>							10,41
<b>Preço Unitário Total</b>							55,07

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 43056 Reaterro com areia, tudo incluído, em Vias Urbanas

Unidade: M3

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	0,2000	0,8000	100,81	43,55	55,00
<b>(A)Total:</b>							55,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,2000	5,68
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,2000	26,88
<b>(B)Total:</b>						32,56

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,62
<b>(C)Total:</b>						1,62

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						89,18
<b>(D) Produção da Equipe</b>						13,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						6,86

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia suja jazida com carregamento mecânico	10111	m3	39,09	1,0000	39,09
<b>(F)Total:</b>					39,09

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia suja jazida c/ carreg. mecânico	1093	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,5000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							45,95
<b>BDI:23,32%</b>							10,71
<b>Preço Unitário Total</b>							56,66

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40302 Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento)  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	4,0000	49,36
<b>(B)Total:</b>						54,83

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,74
<b>(C)Total:</b>						2,74

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						57,57
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						57,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						57,57
<b>BDI:23,32%</b>						13,42
<b>Preço Unitário Total</b>						70,99

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40301 Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) (dim. reduz.)  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	6,0000	74,04
<b>(B)Total:</b>						79,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,97
<b>(C)Total:</b>						3,97

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						83,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						83,48

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						83,48
<b>BDI:23,32%</b>						19,46
<b>Preço Unitário Total</b>						102,94

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 43058 Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) (dim. reduz.), em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
<b>(A)Total:</b>							0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000		5,47		
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	6,0000		74,04		
<b>(B)Total:</b>							79,51		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,97			
<b>(C)Total:</b>							3,97		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							83,48		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							0,9200		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							90,73		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
<b>(F)Total:</b>							0,00		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
<b>(G)Total:</b>							0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							90,73		
<b>BDI:23,32%</b>							21,15		
<b>Preço Unitário Total</b>							111,88		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 43057 Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
<b>(A)Total:</b>							0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000		5,47		
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	4,0000		49,36		
<b>(B)Total:</b>							54,83		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,74			
<b>(C)Total:</b>							2,74		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							57,57		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							0,9200		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							62,57		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário			
<b>(F)Total:</b>							0,00		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário			
<b>(G)Total:</b>							0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							62,57		
<b>BDI:23,32%</b>							14,59		
<b>Preço Unitário Total</b>							77,16		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40303 Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	1,0000	0,0000	14,72	13,19	14,72
<b>(A)Total:</b>							14,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	4,0000	49,36
<b>(B)Total:</b>						54,83

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,74
<b>(C)Total:</b>						2,74

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						72,29
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						36,14

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						36,14
<b>BDI:23,32%</b>						8,42
<b>Preço Unitário Total</b>						44,56

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 43059 Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual), em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	1,0000	0,0000	14,72	13,19	14,72
<b>(A)Total:</b>							14,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	4,0000	49,36
<b>(B)Total:</b>						54,83

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,74
<b>(C)Total:</b>						2,74

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						72,29
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,8400
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						39,28

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						39,28
<b>BDI:23,32%</b>						9,16
<b>Preço Unitário Total</b>						48,44

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41070 Reciclagem de pavimento (base) c/ adição de 20% de brita1, 10% de brita 0 e 2% de cimento, inclusive fornecimento e transportes dos materiais  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	1,0000	0,0000	151,10	51,26	302,20
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,9000	0,1000	17,48	12,64	16,99
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,7000	0,3000	228,81	86,13	185,99
Recicladora ref. Caterpillar modelo RM500 ou equivalente	30045	1,0000	1,0000	0,0000	1.036,55	472,57	1.036,55
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9000	0,1000	164,88	63,27	154,71
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	2,0000	0,8000	0,2000	181,11	67,33	316,68
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,9000	0,1000	174,52	62,25	163,28
<b>(A)Total:</b>							2.176,40

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
<b>(B)Total:</b>						179,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	2.355,95
<b>(D) Produção da Equipe</b>	55,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	42,83

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	85,78	0,1000	8,57
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	67,18	0,2000	13,43
Cimento CP III	10092	kg	0,32	40,0000	12,80
<b>(F)Total:</b>					34,80

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,2500	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,5000	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	77,63
<b>BDI:23,32%</b>	18,10
<b>Preço Unitário Total</b>	95,73

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41134 Reciclagem de pavimento (base) c/ adição de 20% de brita1, 10% de brita0 e 2% de cimento, inclusive fornecimento e transportes dos materiais  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	1,0000	0,0000	151,10	51,26	302,20
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	0,9000	0,9000	0,1000	17,48	12,64	15,29
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	0,7000	0,7000	0,3000	228,81	86,13	130,19
Recicladora ref. Caterpillar modelo RM500 ou equivalente	30045	1,0000	1,0000	0,0000	1.036,55	472,57	1.036,55
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	0,9000	0,9000	0,1000	164,88	63,27	139,23
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	0,8000	0,8000	0,2000	181,11	67,33	126,67
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	0,9000	0,9000	0,1000	174,52	62,25	146,95
<b>(A)Total:</b>							1.897,08

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
<b>(B)Total:</b>						179,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	2.076,63
<b>(D) Produção da Equipe</b>	40,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	51,91

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	85,78	0,1000	8,57
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	67,18	0,2000	13,43
Cimento CP III	10092	kg	0,32	40,0000	12,80
<b>(F)Total:</b>					34,80

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,2500	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,5000	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	86,71
<b>BDI:23,32%</b>	20,22
<b>Preço Unitário Total</b>	106,93

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40984 Reciclagem de pavimento (Base existente + CBUQ) sem adição de materiais  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	3,0000	0,6000	0,4000	151,10	51,26	333,48
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,9000	0,1000	17,48	12,64	16,99
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,7000	0,3000	228,81	86,13	185,99
Recicladora ref. Caterpillar modelo RM500 ou equivalente	30045	1,0000	1,0000	0,0000	1.036,55	472,57	1.036,55
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9000	0,1000	164,88	63,27	154,71
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	2,0000	0,8000	0,2000	181,11	67,33	316,68
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,9000	0,1000	174,52	62,25	163,28
<b>(A)Total:</b>							2.207,68

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
<b>(B)Total:</b>						179,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					2.387,23
<b>(D) Produção da Equipe</b>					60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					39,78

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					39,78
<b>BDI:23,32%</b>					9,27
<b>Preço Unitário Total</b>					49,05

Serviço: 41356 Reciclagem de pavimento (Base existente + T.S.D.) c/ adição de 30% de brita, inclusive fornecimento e transporte da brita  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	3,0000	0,6000	0,4000	151,10	51,26	333,48
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,9000	0,1000	17,48	12,64	16,99
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,7000	0,3000	228,81	86,13	185,99
Recicladora ref. Caterpillar modelo RM500 ou equivalente	30045	1,0000	1,0000	0,0000	1.036,55	472,57	1.036,55
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9000	0,1000	164,88	63,27	154,71
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	2,0000	0,8000	0,2000	181,11	67,33	316,68
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,9000	0,1000	174,52	62,25	163,28
<b>(A)Total:</b>							<b>2.207,68</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
<b>(B)Total:</b>						<b>179,55</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						<b>0,00</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	<b>2.387,23</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>	<b>41,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	<b>58,22</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	0,4200	18,34
<b>(F)Total:</b>					<b>18,34</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,6300	0,00
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	<b>76,56</b>
<b>BDI:23,32%</b>	<b>17,85</b>
<b>Preço Unitário Total</b>	<b>94,41</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40774 Reciclagem de pavimento (Base existente + T.S.D.) c/ adição de 30% de brita, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	3,0000	0,6000	0,4000	151,10	51,26	333,48
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,9000	0,1000	17,48	12,64	16,99
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,7000	0,3000	228,81	86,13	185,99
Recicladora ref. Caterpillar modelo RM500 ou equivalente	30045	1,0000	1,0000	0,0000	1.036,55	472,57	1.036,55
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9000	0,1000	164,88	63,27	154,71
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	2,0000	0,8000	0,2000	181,11	67,33	316,68
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,9000	0,1000	174,52	62,25	163,28
<b>(A)Total:</b>							2.207,68

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
<b>(B)Total:</b>						179,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					2.387,23
<b>(D) Produção da Equipe</b>					41,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					58,22

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	0,4200	18,34
<b>(F)Total:</b>					18,34

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					76,56
<b>BDI:23,32%</b>					17,85
<b>Preço Unitário Total</b>					94,41

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40768 Reciclagem de pavimento (Base existente + T.S.D.) com adição de 20% de brita, inclusive fornecimento e transporte da brita.  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	3,0000	0,6000	0,4000	151,10	51,26	333,48
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,9000	0,1000	17,48	12,64	16,99
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,7000	0,3000	228,81	86,13	185,99
Recicladora ref. Caterpillar modelo RM500 ou equivalente	30045	1,0000	1,0000	0,0000	1.036,55	472,57	1.036,55
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9000	0,1000	164,88	63,27	154,71
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	2,0000	0,8000	0,2000	181,11	67,33	316,68
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,9000	0,1000	174,52	62,25	163,28
<b>(A)Total:</b>							<b>2.207,68</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
<b>(B)Total:</b>						<b>179,55</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						<b>0,00</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					<b>2.387,23</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>					<b>41,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					<b>58,22</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	0,2800	12,23
<b>(F)Total:</b>					<b>12,23</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,4200	0,00
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					<b>70,45</b>
<b>BDI:23,32%</b>					<b>16,42</b>
<b>Preço Unitário Total</b>					<b>86,87</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40767 Reciclagem de pavimento (Base existente + T.S.D.) com adição de 3% de cimento, inclusive fornecimento e transporte do cimento  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	1,0000	0,0000	151,10	51,26	302,20
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,9000	0,1000	17,48	12,64	16,99
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,7000	0,3000	228,81	86,13	185,99
Recicladora ref. Caterpillar modelo RM500 ou equivalente	30045	1,0000	1,0000	0,0000	1.036,55	472,57	1.036,55
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9000	0,1000	164,88	63,27	154,71
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	2,0000	0,8000	0,2000	181,11	67,33	316,68
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,9000	0,1000	174,52	62,25	163,28
<b>(A)Total:</b>							2.176,40

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
<b>(B)Total:</b>						179,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	2.355,95
<b>(D) Produção da Equipe</b>	55,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	42,83

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento CP III	10092	kg	0,32	60,0000	19,20
<b>(F)Total:</b>					19,20

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Cimento	1153	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0600	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	62,03
<b>BDI:23,32%</b>	14,46
<b>Preço Unitário Total</b>	76,49

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40769 Reciclagem de pavimento (Base existente + T.S.D.) com adição de 40% de brita, inclusive fornecimento e transporte da brita.

Unidade: M3

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	3,0000	0,6000	0,4000	151,10	51,26	333,48
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,9000	0,1000	17,48	12,64	16,99
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,7000	0,3000	228,81	86,13	185,99
Recicladora ref. Caterpillar modelo RM500 ou equivalente	30045	1,0000	1,0000	0,0000	1.036,55	472,57	1.036,55
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9000	0,1000	164,88	63,27	154,71
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	2,0000	0,8000	0,2000	181,11	67,33	316,68
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,9000	0,1000	174,52	62,25	163,28
<b>(A)Total:</b>							<b>2.207,68</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
<b>(B)Total:</b>						<b>179,55</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						<b>0,00</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					<b>2.387,23</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>					<b>41,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					<b>58,22</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	0,5600	24,46
<b>(F)Total:</b>					<b>24,46</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,8400	0,00
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>82,68</b>
<b>BDI:23,32%</b>								<b>19,28</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>101,96</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40766 Reciclagem de pavimento (Base existente + T.S.D.) sem adição de materiais  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	3,0000	0,6000	0,4000	151,10	51,26	333,48
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,9000	0,1000	17,48	12,64	16,99
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,7000	0,3000	228,81	86,13	185,99
Recicladora ref. Caterpillar modelo RM500 ou equivalente	30045	1,0000	1,0000	0,0000	1.036,55	472,57	1.036,55
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9000	0,1000	164,88	63,27	154,71
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	2,0000	0,8000	0,2000	181,11	67,33	316,68
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,9000	0,1000	174,52	62,25	163,28
<b>(A)Total:</b>							2.207,68

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
<b>(B)Total:</b>						179,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					2.387,23
<b>(D) Produção da Equipe</b>					55,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					43,40

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					43,40
<b>BDI:23,32%</b>					10,12
<b>Preço Unitário Total</b>					53,52

Serviço: 40771 Reciclagem de pavimento (Base existente+TSD) com adição de Ligante Betuminoso, inclusive fornecimento e transporte da emulsão  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	3,0000	0,6000	0,4000	151,10	51,26	333,48
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,7000	0,3000	228,81	86,13	185,99
Recicladora ref. Caterpillar modelo RM500 ou equivalente	30045	1,0000	1,0000	0,0000	1.036,55	472,57	1.036,55
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9000	0,1000	164,88	63,27	154,71
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	2,0000	0,8000	0,2000	181,11	67,33	316,68
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,9000	0,1000	174,52	62,25	163,28
<b>(A)Total:</b>							2.190,69

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
<b>(B)Total:</b>						179,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					2.370,24
<b>(D) Produção da Equipe</b>					55,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					43,09

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsao RM 1C	10008	t	2.421,53	0,0660	159,82
<b>(F)Total:</b>					159,82

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Emulsao RM - 1C	1023	t	0,401XP + 0,474XR + 42,725				0,00	0,0660	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					202,91
<b>BDI:23,32%</b>					47,31
<b>Preço Unitário Total</b>					250,22

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40773 Reciclagem de pavimento com adição de 2% de cimento, inclusive fornecimento e transporte do cimento

Unidade: M3

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	1,0000	0,0000	151,10	51,26	302,20
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,9000	0,1000	17,48	12,64	16,99
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,7000	0,3000	228,81	86,13	185,99
Recicladora ref. Caterpillar modelo RM500 ou equivalente	30045	1,0000	1,0000	0,0000	1.036,55	472,57	1.036,55
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9000	0,1000	164,88	63,27	154,71
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	2,0000	0,8000	0,2000	181,11	67,33	316,68
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,9000	0,1000	174,52	62,25	163,28
<b>(A)Total:</b>							2.176,40

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
<b>(B)Total:</b>						179,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	2.355,95
<b>(D) Produção da Equipe</b>	55,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	42,83

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento CP III	10092	kg	0,32	40,0000	12,80
<b>(F)Total:</b>					12,80

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Cimento	1153	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	55,63
<b>BDI:23,32%</b>	12,97
<b>Preço Unitário Total</b>	68,60

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40775 Reciclagem de pavimento(Base existente + T.S.D.) com adição de 40% de brita, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	3,0000	0,6000	0,4000	151,10	51,26	333,48
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,9000	0,1000	17,48	12,64	16,99
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,7000	0,3000	228,81	86,13	185,99
Recicladora ref. Caterpillar modelo RM500 ou equivalente	30045	1,0000	1,0000	0,0000	1.036,55	472,57	1.036,55
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9000	0,1000	164,88	63,27	154,71
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	2,0000	0,8000	0,2000	181,11	67,33	316,68
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,9000	0,1000	174,52	62,25	163,28
<b>(A)Total:</b>							2.207,68

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
<b>(B)Total:</b>						179,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					2.387,23
<b>(D) Produção da Equipe</b>					41,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					58,22

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	0,5600	24,46
<b>(F)Total:</b>					24,46

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					82,68
<b>BDI:23,32%</b>					19,28
<b>Preço Unitário Total</b>					101,96

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40130 Recomposição de revestimento c/ CBUQ - Inclusive fornecimento e transporte dos materiais  
 Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,8000	0,2000	228,81	86,13	200,26
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	1,0000	0,0000	164,88	63,27	164,88
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,3000	0,7000	97,10	52,54	65,90
<b>(A)Total:</b>							431,04

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						51,79

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,58
<b>(C)Total:</b>						2,58

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						485,41
<b>(D) Produção da Equipe</b>						27,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						17,97

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CBUQ - Usinagem, aquisição e transporte dos materiais	40115	t	254,50	1,0000	254,50
<b>(G)Total:</b>					254,50

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de CBUQ - massa asfáltica	1075	t	0,998XP + 1,037XR + 7,682				0,00	1,0000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						272,47
<b>BDI:23,32%</b>						63,54
<b>Preço Unitário Total</b>						336,01

Serviço: 40131 Recomposição de revestimento c/ PMF - Inclusive fornecimento e transporte dos materiais  
 Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,8000	0,2000	228,81	86,13	200,26
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	1,0000	0,0000	164,88	63,27	164,88
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,3000	0,7000	97,10	52,54	65,90
<b>(A)Total:</b>							431,04

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						51,79

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,58
<b>(C)Total:</b>						2,58

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						485,41
<b>(D) Produção da Equipe</b>						30,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						16,18

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PMF - Usinagem, aquisição e transportes dos materiais	40114	t	222,84	1,0000	222,84
<b>(G)Total:</b>					222,84

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de PMF - massa asfáltica	1076	t	0,998XP + 1,037XR + 7,682				0,00	1,0000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						239,02
<b>BDI:23,32%</b>						55,73
<b>Preço Unitário Total</b>						294,75

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40083 Recomposição de revestimento primário (tudo incluído)  
 Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,5000	0,5000	151,10	51,26	101,18
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,2500	0,7500	17,48	12,64	13,85
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,5000	0,5000	228,81	86,13	157,46
Rolo AP vib. patas 128 mm CA-15P (DYNAPAC) ou equivalente	30039	1,0000	0,5000	0,5000	118,38	53,30	85,84
<b>(A)Total:</b>							358,33

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						38,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,90
<b>(C)Total:</b>						1,90

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					398,34
<b>(D) Produção da Equipe</b>					300,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					1,32

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação e carga de material de 1ª categoria, com trator de esteira e pá carregadeira	40221	M3	6,23	0,1500	0,93
<b>(G)Total:</b>					0,93

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Material de 1º categoria	1003	t	0,856XP + 0,947XR + 1,503				0,00	0,2250	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					2,25
<b>BDI:23,32%</b>					0,52
<b>Preço Unitário Total</b>					2,77

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41247 Recomposição de talude de corte com aterro de solo argiloso compactado, exclusive material de aterro

Unidade: M3

Grupo de Serviço: 8 - SERVIÇOS AMBIENTAIS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	1,0000	0,0000	14,72	13,19	14,72
<b>(A)Total:</b>							14,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	1,3000	35,55
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,5000	54,99
<b>(B)Total:</b>						90,54

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,52
<b>(C)Total:</b>						4,52

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						109,78
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						54,89

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							54,89
<b>BDI:23,32%</b>							12,80
<b>Preço Unitário Total</b>							67,69

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40079 Recomposição mecânica de aterros

Unidade: M3

Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,2000	0,8000	151,10	51,26	71,22
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,1000	0,9000	17,48	12,64	13,11
Rolo AP vib. patas 128 mm CA-15P (DYNAPAC) ou equivalente	30039	1,0000	0,3000	0,7000	118,38	53,30	72,82
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D5K ou equivalente	30015	1,0000	1,0000	0,0000	239,61	106,07	239,61
<b>(A)Total:</b>							396,76

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,2000	5,68
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						54,56

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						451,32
<b>(D) Produção da Equipe</b>						40,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						11,28

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação e carga de material de 1ª categoria, com trator de esteira e pá carregadeira	40221	M3	6,23	1,2000	7,47
<b>(G)Total:</b>					7,47

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Material de 1º categoria	1003	t	0,856XP + 0,947XR + 1,503				0,00	1,8000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								18,75
<b>BDI:23,32%</b>								4,37
<b>Preço Unitário Total</b>								23,12

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42592 Recomposição vegetal de jazidas, empréstimos e bota-fora em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 61 - TERRAPLENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,5000	0,5000	151,10	51,26	101,18
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,2500	0,7500	17,48	12,64	13,85
<b>(A)Total:</b>							115,03

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
<b>(B)Total:</b>						124,93

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,24
<b>(C)Total:</b>						6,24

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						246,20
<b>(D) Produção da Equipe</b>						46,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						5,35

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Grama esmeralda em placas	10569	M2	6,92	1,0000	6,92
<b>(F)Total:</b>					6,92

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Grama	1014	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0050	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							12,27
<b>BDI:23,32%</b>							2,86
<b>Preço Unitário Total</b>							15,13

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40082 Reconformação mecânica de plataforma (patrolamento)  
 Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,2000	0,8000	151,10	51,26	71,22
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,1000	0,9000	17,48	12,64	13,11
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
<b>(A)Total:</b>							313,14

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						27,17

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,35
<b>(C)Total:</b>						1,35

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						341,66
<b>(D) Produção da Equipe</b>						3.500,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,09

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							0,09
<b>BDI:23,32%</b>							0,02
<b>Preço Unitário Total</b>							0,11

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40762 Recuperação de base de acostamento exclusive transporte do material (solo)  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,8000	0,2000	151,10	51,26	131,13
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,4000	0,6000	17,48	12,64	14,57
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,5000	0,5000	16,50	15,23	15,86
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP vib. liso de aço CA-15 STD (DYNAPAC) ou equivalente	30037	1,0000	0,5000	0,5000	109,18	47,24	78,21
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	1,0000	0,0000	179,82	66,00	179,82
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5000	0,5000	105,78	32,56	69,17
<b>(A)Total:</b>							717,57

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,4000	10,94
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						62,60

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						780,17
<b>(D) Produção da Equipe</b>						160,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,87

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								4,87
<b>BDI:23,32%</b>								1,13
<b>Preço Unitário Total</b>								6,00

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40804 Recuperação de base de acostamentos, inclusive fornecimento e transporte da brita  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,8000	0,2000	151,10	51,26	131,13
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,4000	0,6000	17,48	12,64	14,57
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,5600	0,4400	16,50	15,23	15,94
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,7000	0,3000	228,81	86,13	185,99
Rolo AP vib. liso de aço CA-15 STD (DYNAPAC) ou equivalente	30037	1,0000	0,8000	0,2000	109,18	47,24	96,78
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	1,0000	0,0000	179,82	66,00	179,82
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5600	0,4400	105,78	32,56	73,55
<b>(A)Total:</b>							697,78

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,2000	14,66
<b>(B)Total:</b>						32,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						730,17
<b>(D) Produção da Equipe</b>						150,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,86

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	85,78	0,0500	4,28
<b>(F)Total:</b>					4,28

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0750	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							9,14
<b>BDI:23,32%</b>							2,13
<b>Preço Unitário Total</b>							11,27

Serviço: 40559 Recuperação de poço de visita inclusive fornecimento tampão F.F.A.P.  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,5000	6,11
<b>(B)Total:</b>						8,84

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,44
<b>(C)Total:</b>						0,44

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						9,28
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						9,28

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	435,49	1,0000	435,49
<b>(F)Total:</b>					435,49

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	13,2000	98,86
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,1600	71,79
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	0,6000	45,32
<b>(G)Total:</b>					215,97

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tampao F.F. articulado pesado - poço visita	1345	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,1000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						660,74
<b>BDI:23,32%</b>						154,08
<b>Preço Unitário Total</b>						814,82

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 43060 Recuperação de poço de visita inclusive fornecimento tampão F.F.A.P., em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,5000	6,11
<b>(B)Total:</b>						8,84

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,44
<b>(C)Total:</b>						0,44

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					9,28
<b>(D) Produção da Equipe</b>					0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					11,18

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	435,49	1,0000	435,49
<b>(F)Total:</b>					435,49

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	13,2000	98,86
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,1600	71,79
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	0,6000	45,32
<b>(G)Total:</b>					215,97

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tampao F.F. articulado pesado - poço visita	1345	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,1000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						662,64
<b>BDI:23,32%</b>						154,52
<b>Preço Unitário Total</b>						817,16

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41201 Recuperação estrutural com uso de argamassa polimérica (espessura média=3,5cm)  
 Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	157,27	19,97	1,0000	19,97
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						34,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,74
<b>(C)Total:</b>						1,74

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						36,66
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						73,32

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa polimérica de reparo estrutural, bicomponente	10737	kg	2,65	73,5000	194,77
<b>(F)Total:</b>					194,77

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								268,09
<b>BDI:23,32%</b>								62,51
<b>Preço Unitário Total</b>								330,60

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41501 Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m  
 Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  
 Observações: (Custo adot. IOPES-cód 020712)

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Adotado</b>						<b>32,39</b>
<b>BDI:23,32%</b>						<b>7,55</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>39,94</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41499 Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m

Unidade: M

Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Observações: Custo adotado IOPES - código 020714

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Adotado</b>						<b>268,58</b>
<b>BDI:23,32%</b>						<b>62,63</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>331,21</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41503 Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG  
 Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  
 Observações: (Custo adot. IOPES-cód 020713)

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Adotado</b>						<b>382,98</b>
<b>BDI:23,32%</b>						<b>89,31</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>472,29</b>

Serviço: 40811 Reestabilização da base com adição de 50% de brita, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita

Unidade: M3

Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,9000	0,1000	151,10	51,26	141,11
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,4500	0,5500	17,48	12,64	14,81
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,3500	0,6500	16,50	15,23	15,66
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ripper) ou equivalente	30022	2,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	457,62
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,6000	0,4000	181,11	67,33	135,59
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,3000	0,7000	174,52	62,25	95,92
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	1,0000	0,0000	179,82	66,00	179,82
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,3500	0,6500	105,78	32,56	58,18
<b>(A)Total:</b>							1.098,71

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						77,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					1.176,26
<b>(D) Produção da Equipe</b>					70,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					16,80

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	0,6700	29,27
<b>(F)Total:</b>					29,27

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								46,07
<b>BDI:23,32%</b>								10,74
<b>Preço Unitário Total</b>								56,81

Serviço: 42211 Reestabilização de base com adição de 50% de brita, inclusive fornecimento e transporte da brita  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,9000	0,1000	151,10	51,26	141,11
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,4500	0,5500	17,48	12,64	14,81
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,3500	0,6500	16,50	15,23	15,66
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	2,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	457,62
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,6000	0,4000	181,11	67,33	135,59
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,3000	0,7000	174,52	62,25	95,92
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	1,0000	0,0000	179,82	66,00	179,82
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,3500	0,6500	105,78	32,56	58,18
<b>(A)Total:</b>							1.098,71

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						77,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					1.176,26
<b>(D) Produção da Equipe</b>					70,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					16,80

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	0,6700	29,27
<b>(F)Total:</b>					29,27

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,0000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					46,07
<b>BDI:23,32%</b>					10,74
<b>Preço Unitário Total</b>					56,81

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41530 Refeitório c/ paredes chapa de comp. 12mm e pont. 8x8cm, piso ciment. e cob. telhas fibroc. 6mm,  
 incl. ponto de luz e cx. de insp. (1,21m<sup>2</sup>/func/turno)  
 Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ  
 Observações: (Custo adot. IOPES-cód 020704)

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							(A)Total:	0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
							(B)Total:	0,00		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
							(C)Total:	0,00		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(F)Total:	0,00		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(G)Total:	0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
							(H)Total:	0,00		
<b>Custo Adotado</b>							302,36			
<b>BDI:23,32%</b>							70,51			
<b>Preço Unitário Total</b>							372,87			

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42204 Reflorestamento com espécies nativas da mata atlântica, mudas em sacolas ou tubetes  
 Grupo de Serviço: 8 - SERVIÇOS AMBIENTAIS

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	132,45
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,5000	0,5000	151,10	51,26	101,18
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,2500	0,7500	17,48	12,64	13,85
<b>(A)Total:</b>							247,48

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
Técnico em meio ambiente	20010	2.677,13	84,04	4.926,99	0,0045	22,17
<b>(B)Total:</b>						144,37

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,21
<b>(C)Total:</b>						7,21

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						399,06
<b>(D) Produção da Equipe</b>						15,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						26,60

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Adubo NPK	10574	kg	1,43	0,2000	0,28
Formicida - referência:macro e microgranulado tipo Mirex	11260	Kg	18,01	0,0060	0,10
Muda de árvore/arbusto espécies da Mata Atlântica (mudas em sacolas ou tubetes)	11267	Ud	1,55	1,0000	1,55
Pó calcáreo dolomítico	10573	kg	0,09	0,9000	0,08
<b>(F)Total:</b>					2,01

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Muda de árvore	1649	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0020	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						28,61
<b>BDI:23,32%</b>						6,67
<b>Preço Unitário Total</b>						35,28

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40756 Reforço do sub leito 100% P.I.  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	0,5400	0,4600	151,10	51,26	210,32
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	17,48	12,64	15,06
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,5200	0,4800	16,50	15,23	15,89
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,7800	0,2200	228,81	86,13	197,41
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	1,0000	0,0000	174,52	62,25	174,52
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,7800	0,2200	179,82	66,00	154,77
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5200	0,4800	105,78	32,56	70,62
<b>(A)Total:</b>							838,59

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						64,01

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						902,60
<b>(D) Produção da Equipe</b>						168,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						5,37

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						5,37
<b>BDI: 23,32%</b>						1,25
<b>Preço Unitário Total</b>						6,62

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40754 Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,9800	0,0200	151,10	51,26	149,09
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	17,48	12,64	15,06
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,5200	0,4800	16,50	15,23	15,89
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,5500	0,4500	228,81	86,13	164,59
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	1,0000	0,0000	174,52	62,25	174,52
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,7800	0,2200	179,82	66,00	154,77
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5200	0,4800	105,78	32,56	70,62
<b>(A)Total:</b>							744,54

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						64,01

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					808,55
<b>(D) Produção da Equipe</b>					841,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					0,96

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					0,96
<b>BDI: 23,32%</b>					0,22
<b>Preço Unitário Total</b>					1,18

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 43064 Religação de rede de água em PVC DN 20 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Oficial	20099	1,65	157,27	19,97	0,3500	6,98
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,3500	4,27
<b>(B)Total:</b>						11,25

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,56
<b>(C)Total:</b>						0,56

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						11,81
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						14,22

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Adesivo para PVC soldável	10762	Kg	63,24	0,0006	0,03
Tubo de PVC soldável DN 20mm	10752	M	1,94	1,4000	2,71
<b>(F)Total:</b>					2,74

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						16,96
<b>BDI:23,32%</b>						3,95
<b>Preço Unitário Total</b>						20,91

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41224 Religação de rede de água em PVC DN 20mm, inclusive conexões  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Oficial	20099	1,65	157,27	19,97	0,3500	6,98
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,3500	4,27
<b>(B)Total:</b>						11,25

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,56
<b>(C)Total:</b>						0,56

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						11,81
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						11,81

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Adesivo para PVC soldável	10762	Kg	63,24	0,0006	0,03
Tubo de PVC soldável DN 20mm	10752	M	1,94	1,4000	2,71
<b>(F)Total:</b>					2,74

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						14,55
<b>BDI:23,32%</b>						3,39
<b>Preço Unitário Total</b>						17,94

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 43065 Religação de rede de água em PVC DN 25 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							(A)Total:	0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
Oficial	20099	1,65	157,27	19,97	0,4000		7,98			
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,4000		4,88			
							(B)Total:	12,86		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,64				
							(C)Total:	0,64		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							13,50			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							0,8300			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							16,26			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
Adesivo para PVC soldável	10762	Kg	63,24		0,0008		0,05			
Tubo de PVC soldável DN 25mm	10753	M	2,63		1,4000		3,68			
							(F)Total:	3,73		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(G)Total:	0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
							(H)Total:	0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							19,99			
<b>BDI:23,32%</b>							4,66			
<b>Preço Unitário Total</b>							24,65			

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41225 Religação de rede de água em PVC DN 25mm, inclusive conexões  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Oficial	20099	1,65	157,27	19,97	0,4000	7,98
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,4000	4,88
<b>(B)Total:</b>						12,86

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,64
<b>(C)Total:</b>						0,64

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						13,50
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						13,50

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Adesivo para PVC soldável	10762	Kg	63,24	0,0008	0,05
Tubo de PVC soldável DN 25mm	10753	M	2,63	1,4000	3,68
<b>(F)Total:</b>					3,73

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						17,23
<b>BDI:23,32%</b>						4,01
<b>Preço Unitário Total</b>						21,24

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 43066 Religação de rede de água em PVC DN 32 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							(A)Total:	0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
Oficial	20099	1,65	157,27	19,97	0,4500		8,98			
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,4500		5,49			
							(B)Total:	14,47		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,72				
							(C)Total:	0,72		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							15,19			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							0,8300			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							18,30			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
Adesivo para PVC soldável	10762	Kg	63,24		0,0011		0,06			
Tubo de PVC soldável DN 32mm	10754	M	6,31		1,3000		8,20			
							(F)Total:	8,26		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(G)Total:	0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
							(H)Total:	0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							26,56			
<b>BDI:23,32%</b>							6,19			
<b>Preço Unitário Total</b>							32,75			

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41226 Religação de rede de água em PVC DN 32mm, inclusive conexões  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Oficial	20099	1,65	157,27	19,97	0,4500	8,98
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,4500	5,49
<b>(B)Total:</b>						14,47

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,72
<b>(C)Total:</b>						0,72

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						15,19
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						15,19

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Adesivo para PVC soldável	10762	Kg	63,24	0,0011	0,06
Tubo de PVC soldável DN 32mm	10754	M	6,31	1,0500	6,62
<b>(F)Total:</b>					6,68

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						21,87
<b>BDI:23,32%</b>						5,10
<b>Preço Unitário Total</b>						26,97

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 43067 Religação de rede de água em PVC DN 75 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Oficial	20099	1,65	157,27	19,97	1,0000	19,97
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						32,19

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,60
<b>(C)Total:</b>						1,60

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						33,79
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,6600
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						20,35

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Anéis de borracha para PVC PBA 75mm	10662	Ud	7,52	0,6600	4,96
Graxa comum (chassis 2), tambores com 170kg	10629	kg	26,42	0,0250	0,66
Tubo de PVC PBA CL 15 DN 75mm	10661	M	30,36	1,3000	39,46
<b>(F)Total:</b>					45,08

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								65,43
<b>BDI:23,32%</b>								15,25
<b>Preço Unitário Total</b>								80,68

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41060 Religação de rede de água em PVC DN 75mm, inclusive conexões  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Oficial	20099	1,65	157,27	19,97	1,0000	19,97
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						32,19

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,60
<b>(C)Total:</b>						1,60

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						33,79
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						16,89

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Anéis de borracha para PVC PBA 75mm	10662	Ud	7,52	0,6600	4,96
Graxa comum (chassis 2), tambores com 170kg	10629	kg	26,42	0,0250	0,66
Tubo de PVC PBA CL 15 DN 75mm	10661	M	30,36	1,3000	39,46
<b>(F)Total:</b>					45,08

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								61,97
<b>BDI:23,32%</b>								14,45
<b>Preço Unitário Total</b>								76,42

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 43063 Religação de rede de água em PVC PBA CL 15 DN 100 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Oficial	20099	1,65	157,27	19,97	1,0000	19,97
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						32,19

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,60
<b>(C)Total:</b>						1,60

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						33,79
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,6600
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						20,35

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Anéis de borracha para PVC PBA 100mm	10659	Ud	5,88	0,6600	3,88
Graxa comum (chassis 2), tambores com 170kg	10629	kg	26,42	0,0250	0,66
Tubo de PVC PBA CL 15 DN 100mm	10658	M	50,73	1,2500	63,41
<b>(F)Total:</b>					67,95

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							88,30
<b>BDI:23,32%</b>							20,59
<b>Preço Unitário Total</b>							108,89

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41059 Religação de rede de água em PVC PBA CL 15 DN 100mm, inclusive conexões  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Oficial	20099	1,65	157,27	19,97	1,0000	19,97
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						32,19

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,60
<b>(C)Total:</b>						1,60

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						33,79
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						16,89

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Anéis de borracha para PVC PBA 100mm	10659	Ud	5,88	0,6600	3,88
Graxa comum (chassis 2), tambores com 170kg	10629	kg	26,42	0,0250	0,66
Tubo de PVC PBA CL 15 DN 100mm	10658	M	50,73	1,2500	63,41
<b>(F)Total:</b>					67,95

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								84,84
<b>BDI:23,32%</b>								19,78
<b>Preço Unitário Total</b>								104,62

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40567 Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,5000	6,11
<b>(B)Total:</b>						13,61

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,68
<b>(C)Total:</b>						0,68

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						14,29
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						14,29

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de PVC de 100mm para esgoto	10813	M	11,23	1,0500	11,79
<b>(F)Total:</b>					11,79

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	80,60	0,2500	20,15
Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) (dim. reduz.)	40301	M3	83,48	0,2420	20,20
<b>(G)Total:</b>					40,35

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								66,43
<b>BDI:23,32%</b>								15,49
<b>Preço Unitário Total</b>								81,92

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 43068 Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,5000	6,11
<b>(B)Total:</b>						13,61

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,68
<b>(C)Total:</b>						0,68

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						14,29
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						17,21

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de PVC de 100mm para esgoto	10813	M	11,23	1,0500	11,79
<b>(F)Total:</b>					11,79

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	80,60	0,2500	20,15
Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) (dim. reduz.)	40301	M3	83,48	0,2420	20,20
<b>(G)Total:</b>					40,35

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								69,35
<b>BDI:23,32%</b>								16,17
<b>Preço Unitário Total</b>								85,52

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40122 Remendo com massa asfáltica fria (tudo incluído)  
 Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	132,45	42,83	87,63
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	14,72	13,19	13,64
<b>(A)Total:</b>							101,27

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						62,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,12
<b>(C)Total:</b>						3,12

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						166,94
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,1200
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						78,74

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsão RR 1C	10009	t	1.992,70	0,0139	27,69
<b>(F)Total:</b>					27,69

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PMF (massa asfáltica) inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão	40837	t	225,66	1,0000	225,66
<b>(G)Total:</b>					225,66

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Emulsao RR - 1C	1027	t	0,401XP + 0,474XR + 42,725				0,00	0,0139	0,00
Transp. de PMF (massa asfáltica) inclusive fornecimento e tra	1052	t	0,998XP + 1,037XR + 7,682				0,00	1,0000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								332,09
<b>BDI:23,32%</b>								77,44
<b>Preço Unitário Total</b>								409,53

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40119 Remendo com massa asfáltica fria (tudo incluído)  
 Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	132,45	42,83	87,63
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	14,72	13,19	13,64
<b>(A)Total:</b>							101,27

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						62,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,12
<b>(C)Total:</b>						3,12

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						166,94
<b>(D) Produção da Equipe</b>						22,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						7,58

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsao RL 1C	10011	t	2.184,72	0,0010	2,18
<b>(F)Total:</b>					2,18

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PMF - Usinagem, aquisição e transportes dos materiais	40114	t	222,84	0,0880	19,60
<b>(G)Total:</b>					19,60

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Emulsao RL - 1C	1039	t	0,401XP + 0,474XR + 42,725				0,00	0,0010	0,00
Transp. de PMF - Usinagem, aquisição e transportes dos materi	1038	t	0,998XP + 1,037XR + 7,682				0,00	0,0880	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								29,36
<b>BDI:23,32%</b>								6,84
<b>Preço Unitário Total</b>								36,20

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40120 Remendo com massa asfáltica fria usinada pelo DER-ES (tudo incluído)  
 Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	132,45	42,83	87,63
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	14,72	13,19	13,64
<b>(A)Total:</b>							101,27

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						62,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,12
<b>(C)Total:</b>						3,12

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						166,94
<b>(D) Produção da Equipe</b>						22,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						7,58

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsao RL 1C	10011	t	2.184,72	0,0010	2,18
<b>(F)Total:</b>					2,18

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Emulsao RL - 1C	1039	t	0,401XP + 0,474XR + 42,725				0,00	0,0010	0,00
Transp. de PMF - Usinagem, aquisição e transportes dos materi	1038	t	0,998XP + 1,037XR + 7,682				0,00	0,0880	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						9,76
<b>BDI: 23,32%</b>						2,27
<b>Preço Unitário Total</b>						12,03

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40123 Remendo com massa asfáltica quente (tudo incluído)  
 Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	132,45	42,83	87,63
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	14,72	13,19	13,64
<b>(A)Total:</b>							101,27

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						62,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,12
<b>(C)Total:</b>						3,12

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						166,94
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,1200
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						78,74

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsão RR 1C	10009	t	1.992,70	0,0139	27,69
<b>(F)Total:</b>					27,69

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CBUQ (massa asfáltica) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP (Usinagem)	40846	t	254,50	1,0000	254,50
<b>(G)Total:</b>					254,50

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de CBUQ (massa asfáltica) inclusive fornecimento e tra	1054	t	0,998XP + 1,037XR + 7,682				0,00	1,0000	0,00
Transp. de Emulsao RR - 1C	1027	t	0,401XP + 0,474XR + 42,725				0,00	0,0139	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								360,93
<b>BDI:23,32%</b>								84,16
<b>Preço Unitário Total</b>								445,09

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40121 Remendo com massa asfáltica quente (tudo incluído)  
 Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	132,45	42,83	87,63
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	14,72	13,19	13,64
<b>(A)Total:</b>							101,27

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						62,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,12
<b>(C)Total:</b>						3,12

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						166,94
<b>(D) Produção da Equipe</b>						22,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						7,58

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsão RR 1C	10009	t	1.992,70	0,0010	1,99
<b>(F)Total:</b>					1,99

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CBUQ - Usinagem, aquisição e transporte dos materiais	40115	t	254,50	0,0960	24,43
<b>(G)Total:</b>					24,43

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de CBUQ - Usinagem, aquisição e transporte dos materi	1044	t	0,998XP + 1,037XR + 7,682				0,00	0,0960	0,00
Transp. de Emulsao RR - 1C	1027	t	0,401XP + 0,474XR + 42,725				0,00	0,0010	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								34,00
<b>BDI: 23,32%</b>								7,92
<b>Preço Unitário Total</b>								41,92

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40747 Remoção de bueiros existentes

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	0,0500	0,9500	100,81	43,55	46,41
<b>(A)Total:</b>							46,41

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						61,85

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						108,26
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						108,26

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						108,26
<b>BDI: 23,32%</b>						25,24
<b>Preço Unitário Total</b>						133,50

Serviço: 43069 Remoção de bueiros existentes, em Vias Urbanas

Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	0,0500	0,9500	100,81	43,55	46,41
<b>(A)Total:</b>							46,41

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						61,85

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						108,26
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						130,43

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Remoção de bueiros existentes	1402	t	0,856XP + 0,947XR + 1,503				0,00	1,9180	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								130,43
<b>BDI:23,32%</b>								30,41
<b>Preço Unitário Total</b>								160,84

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40922 Remoção de camada vegetal

Unidade: M3

Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina modelo D8T, sem ríper ou equivalente	30018	1,0000	1,0000	0,0000	616,93	232,99	616,93
<b>(A)Total:</b>							616,93

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,1000	2,84
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						15,06

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						631,99
<b>(D) Produção da Equipe</b>						150,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,21

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						4,21
<b>BDI:23,32%</b>						0,98
<b>Preço Unitário Total</b>						5,19

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40866 Remoção de capa asfáltica em TSS, TSD, ou TST exclusive transporte  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
<b>(A)Total:</b>							228,81

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						29,91

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,49
<b>(C)Total:</b>						1,49

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						260,21
<b>(D) Produção da Equipe</b>						400,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,65

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						0,65
<b>BDI:23,32%</b>						0,15
<b>Preço Unitário Total</b>						0,80

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42495 Remoção de capa asfáltica em TSS, TSD, ou TST exclusive transporte em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
<b>(A)Total:</b>							228,81

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						29,91

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,49
<b>(C)Total:</b>						1,49

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						260,21
<b>(D) Produção da Equipe</b>						280,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,92

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						0,92
<b>BDI:23,32%</b>						0,21
<b>Preço Unitário Total</b>						1,13

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40893 Remoção de meio fio  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						19,72

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,98
<b>(C)Total:</b>						0,98

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						20,70
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						20,70

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						20,70
<b>BDI:23,32%</b>						4,82
<b>Preço Unitário Total</b>						25,52

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42507 Remoção de meio fio em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						19,72

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,98
<b>(C)Total:</b>						0,98

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						20,70
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,9200
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						22,50

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						22,50
<b>BDI:23,32%</b>						5,24
<b>Preço Unitário Total</b>						27,74

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40891 Remoção de pavimentação poliédrica  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
<b>(A)Total:</b>							0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
Calceteiro	20035	1,24	157,27	15,00	0,2500		3,75		
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000		12,22		
<b>(B)Total:</b>							15,97		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,79			
<b>(C)Total:</b>							0,79		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							16,76		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							16,76		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário			
<b>(F)Total:</b>							0,00		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário			
<b>(G)Total:</b>							0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							16,76		
<b>BDI:23,32%</b>							3,90		
<b>Preço Unitário Total</b>							20,66		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42505 Remoção de pavimentação poliédrica em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
<b>(A)Total:</b>							0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
Calceteiro	20035	1,24	157,27	15,00	0,2500		3,75		
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000		12,22		
<b>(B)Total:</b>							15,97		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,79			
<b>(C)Total:</b>							0,79		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							16,76		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							0,9200		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							18,21		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
<b>(F)Total:</b>							0,00		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
<b>(G)Total:</b>							0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							18,21		
<b>BDI:23,32%</b>							4,24		
<b>Preço Unitário Total</b>							22,45		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41095 Remoção de solos moles, incluindo carregamento mecânico com escavadeira hidráulica  
 Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,7000	0,3000	298,27	124,86	246,23
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	187,04	83,87	187,04
<b>(A)Total:</b>							433,27

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,5000	14,22
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						63,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						496,37
<b>(D) Produção da Equipe</b>						33,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						15,04

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)	10071	m	21,21	0,1680	3,56
<b>(F)Total:</b>					3,56

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							18,60
<b>BDI:23,32%</b>							4,33
<b>Preço Unitário Total</b>							22,93

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42593 Remoção de solos moles, incluindo carregamento mecânico com escavadeira hidráulica em Vias Urbanas

Unidade: M3

Grupo de Serviço: 61 - TERRAPLENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,7000	0,3000	298,27	124,86	246,23
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	187,04	83,87	187,04
<b>(A)Total:</b>							433,27

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,5000	14,22
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						63,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						496,37
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						19,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)	10071	m	21,21	0,1680	3,56
<b>(F)Total:</b>					3,56

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						23,41
<b>BDI:23,32%</b>						5,45
<b>Preço Unitário Total</b>						28,86

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41036 Remoção de superestrutura de pontes com auxílio de guindaste para 40 toneladas  
 Grupo de Serviço: 33 - SUPER-ESTRUTURA

Unidade: T

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Guindaste de esteira para 40.0t (KOEHRING BANTAM) ou equivalente	30028	1,0000	1,0000	0,0000	318,55	156,26	318,55
<b>(A)Total:</b>							318,55

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Operador de máquina	20103	1,55	157,27	18,76	2,0000	37,52
<b>(B)Total:</b>						37,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						356,07
<b>(D) Produção da Equipe</b>						5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						71,21

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								71,21
<b>BDI:23,32%</b>								16,60
<b>Preço Unitário Total</b>								87,81

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40890 Remoção e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	164,88	63,27	73,42
<b>(A)Total:</b>							73,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						65,33

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,26
<b>(C)Total:</b>						3,26

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						142,01
<b>(D) Produção da Equipe</b>						3,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						47,33

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,0500	2,75
Bloco para pavimentação intertravado - esp= 10 cm, resistência 35 MPa	10268	M2	47,75	0,1000	4,77
<b>(F)Total:</b>					7,52

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0750	0,00
Transp. de Bloco p/ pavimentação - esp= 10 cm	1607	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0240	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						54,85
<b>BDI:23,32%</b>						12,79
<b>Preço Unitário Total</b>						67,64

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42504 Remoção e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	164,88	63,27	73,42
<b>(A)Total:</b>							73,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Calceteiro	20035	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00	
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67	
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66	
<b>(B)Total:</b>							65,33

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,26	
<b>(C)Total:</b>							3,26

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						142,01
<b>(D) Produção da Equipe</b>						4,1500
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						34,21

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,0500	2,75	
Bloco para pavimentação intertravado - esp= 10 cm, resistência 35 MPa	10268	M2	47,75	0,1000	4,77	
<b>(F)Total:</b>						7,52

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(G)Total:</b>						0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0750	0,00	
Transp. de Bloco p/ pavimentação - esp= 10 cm	1607	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0240	0,00	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								41,73
<b>BDI:23,32%</b>								9,73
<b>Preço Unitário Total</b>								51,46

Serviço: 40892 Remoção e reassentamento de paralelepípedos, inclusive perdas, colchão de areia e transportes de areia e paralelepípedo  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	164,88	63,27	73,42
<b>(A)Total:</b>							73,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						65,33

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,26
<b>(C)Total:</b>						3,26

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						142,01
<b>(D) Produção da Equipe</b>						3,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						47,33

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,0500	2,75
Paralelepípedo de pedra (milheiro)	10298	MIL	1.363,50	0,0045	6,13
<b>(F)Total:</b>					8,88

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0750	0,00
Transp. de Paralelepípedo de pedra (milheiro)	1610	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0281	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						56,21
<b>BDI:23,32%</b>						13,10
<b>Preço Unitário Total</b>						69,31

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42506 Remoção e reassentamento de paralelepípedos, inclusive perdas em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	164,88	63,27	73,42
<b>(A)Total:</b>							73,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						65,33

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,26
<b>(C)Total:</b>						3,26

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						142,01
<b>(D) Produção da Equipe</b>						4,1500
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						34,21

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,0500	2,75
Paralelepípedo de pedra (milheiro)	10298	MIL	1.363,50	0,0045	6,13
<b>(F)Total:</b>					8,88

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0750	0,00
Transp. de Paralelepípedo de pedra (milheiro)	1610	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0281	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							43,09
<b>BDI: 23,32%</b>							10,04
<b>Preço Unitário Total</b>							53,13

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40080 Remoção mecânica de barreiras

Unidade: M3

Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,5000	0,5000	187,64	68,33	127,98
<b>(A)Total:</b>							127,98

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,0500	1,42
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						13,64

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						141,62
<b>(D) Produção da Equipe</b>						100,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,41

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Material de 1º categoria	1003	t	0,856XP + 0,947XR + 1,503				0,00	1,4000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						1,41
<b>BDI:23,32%</b>						0,32
<b>Preço Unitário Total</b>						1,73

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40089 Reparo de bueiros celulares (inclusive boca)

Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,2000	0,8000	132,45	42,83	60,75
<b>(A)Total:</b>							60,75

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,0500	1,36	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00	
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66	
<b>(B)Total:</b>							53,02

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,65	
<b>(C)Total:</b>							2,65

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						116,42
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						116,42

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	421,53	1,5000	632,29
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	10,0000	755,40
<b>(G)Total:</b>					1.387,69

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.504,11
<b>BDI:23,32%</b>							350,75
<b>Preço Unitário Total</b>							1.854,86

Serviço: 40088 Reparo de bueiros tubulares

Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,2000	0,8000	132,45	42,83	60,75
<b>(A)Total:</b>							60,75

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,0500	1,36	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50	
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66	
<b>(B)Total:</b>							45,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,27	
<b>(C)Total:</b>							2,27

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						108,54
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						108,54

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	10225	M	149,62	1,0000	149,62
<b>(F)Total:</b>					149,62

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 10,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40350	M3	328,56	0,1250	41,07
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	421,53	0,4560	192,21
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	1,5250	115,19
<b>(G)Total:</b>					348,47

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	1006	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,6400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						606,63
<b>BDI:23,32%</b>						141,46
<b>Preço Unitário Total</b>						748,09

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40092 Reparo de caixa coletora

Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,2000	0,8000	132,45	42,83	60,75
<b>(A)Total:</b>							60,75

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,0100	0,27
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						19,99

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,99
<b>(C)Total:</b>						0,99

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						81,73
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						81,73

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	421,53	0,2000	84,30
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	54,69	0,0432	2,36
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	1,0500	79,31
<b>(G)Total:</b>					165,97

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						247,70
<b>BDI: 23,32%</b>						57,76
<b>Preço Unitário Total</b>						305,46

Serviço: 40078 Reparo de cerca ( substituição de mourões, grampo e arame farpado), inclusive transportes de todos os materiais  
 Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,3000	0,7000	132,45	42,83	69,71
<b>(A)Total:</b>							69,71

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Feitor	20087	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						100,67

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,03
<b>(C)Total:</b>						5,03

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						175,41
<b>(D) Produção da Equipe</b>						60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,92

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame farpado fio 16 rolo 500 m	10140	rl	323,01	0,0024	0,77
Grampo para cerca (galvanizado)	10137	kg	13,40	0,0030	0,04
Mourao p/ cerca (2,20m - D=0,10m) m. branca	10074	DZ	143,88	0,0125	1,79
Mourão p/ cerca (2,50m - D=0,20m) madeira branca (estic.)	10075	DZ	679,37	0,0013	0,88
<b>(F)Total:</b>					3,48

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	54,69	0,0068	0,37
<b>(G)Total:</b>					0,37

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Arame farpado fio 16 rolo 500 m	1002	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0001	0,00
Transp. de Esticador p/ cerca comp. 2.50 m	1001	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0010	0,00
Transp. de Mourao p/ cerca (2,50m - D=0,20m) m. bran (estic.)	1000	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0040	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						6,77
<b>BDI:23,32%</b>						1,57
<b>Preço Unitário Total</b>						8,34

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40097 Reparo de guarda-corpo

Unidade: M

Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,2000	0,8000	132,45	42,83	60,75
<b>(A)Total:</b>							60,75

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	1,01	157,27	12,22	1,0000	12,22
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	0,0100	0,27
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	157,27	19,97	0,5000	9,98
<b>(B)Total:</b>						22,47

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,12
<b>(C)Total:</b>						1,12

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						84,34
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						56,22

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Guarda corpo padrão (tipo DNIT)	40388	M	235,82	0,2000	47,16
<b>(G)Total:</b>					47,16

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						103,38
<b>BDI:23,32%</b>						24,10
<b>Preço Unitário Total</b>						127,48

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40090 Reparo de meio-fio, inclusive caiação

Unidade: M

Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,2000	0,8000	132,45	42,83	60,75
<b>(A)Total:</b>							60,75

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,0100	0,27
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						19,99

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,99
<b>(C)Total:</b>						0,99

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						81,73
<b>(D) Produção da Equipe</b>						5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						16,34

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	4,89	0,1500	0,73
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	421,53	0,0175	7,37
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	54,69	0,0100	0,54
Forma especial de madeira para meio fio, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40316	M2	59,25	0,0200	1,18
<b>(G)Total:</b>					9,82

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						26,16
<b>BDI: 23,32%</b>						6,10
<b>Preço Unitário Total</b>						32,26

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40099 Reparo de muros de arrimo

Unidade: M3

Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,2000	0,8000	132,45	42,83	60,75
<b>(A)Total:</b>							60,75

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						54,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,71
<b>(C)Total:</b>						2,71

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						117,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						117,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 10,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40350	M3	328,56	1,0000	328,56
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	2,0000	151,08
<b>(G)Total:</b>					479,64

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							597,49
<b>BDI:23,32%</b>							139,33
<b>Preço Unitário Total</b>							736,82

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40091 Reparo de sarjeta, inclusive caiação

Unidade: M

Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,2000	0,8000	132,45	42,83	60,75
<b>(A)Total:</b>							60,75

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,0100	0,27
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						19,99

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,99
<b>(C)Total:</b>						0,99

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						81,73
<b>(D) Produção da Equipe</b>						5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						16,34

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	4,89	0,3500	1,71
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	421,53	0,0270	11,38
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	54,69	0,0540	2,95
Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte da madeira	40317	M2	50,28	0,0500	2,51
<b>(G)Total:</b>					18,55

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						34,89
<b>BDI: 23,32%</b>						8,13
<b>Preço Unitário Total</b>						43,02

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41527 Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m

Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ

Observações: Custo adotado IOPEs - cód 020711

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Adotado						1.593,57
BDI:23,32%						371,62
Preço Unitário Total						1.965,19

Serviço: 40914 Retirada de Defesa Metálica  
 Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	0,5000	0,5000	100,81	43,55	72,17
<b>(A)Total:</b>							72,17

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						39,44

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,97
<b>(C)Total:</b>						1,97

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						113,58
<b>(D) Produção da Equipe</b>						8,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						14,19

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Defesa metálica	1644	t	1,036XP + 1,382XR + 1,727				0,00	0,5000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								14,19
<b>BDI:23,32%</b>								3,30
<b>Preço Unitário Total</b>								17,49

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40093 Retirada de placas de sinalização

Unidade: M2

Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,2000	0,8000	132,45	42,83	60,75
<b>(A)Total:</b>							60,75

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,5000	6,11
<b>(B)Total:</b>						6,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,30
<b>(C)Total:</b>						0,30

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						67,16
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						67,16

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						67,16
<b>BDI:23,32%</b>						15,66
<b>Preço Unitário Total</b>						82,82

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40913 Retirada e recolocação de alambrado  
 Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	0,0200	0,9800	25,36	20,58	20,66
<b>(A)Total:</b>							20,66

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.C.	20072	1,01	157,27	12,22	1,6000	19,55
Montador	20096	1,96	157,27	23,72	0,8000	18,97
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						65,74

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,28
<b>(C)Total:</b>						3,28

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						89,68
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						89,68

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame recozido 18	10134	kg	13,52	0,0940	1,27
Areia grossa rio com carregamento mecânico	10107	M3	55,00	0,0187	1,02
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	67,18	0,0079	0,53
Brita 2 (incl. 0% IUM) sem frete	10115	m3	67,18	0,0185	1,24
Cimento CP III	10092	kg	0,32	10,2060	3,26
<b>(F)Total:</b>					7,32

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							97,00
<b>BDI: 23,32%</b>							22,62
<b>Preço Unitário Total</b>							119,62

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42044 Reunião de Comunicação Social inclusive material de consumo  
 Grupo de Serviço: 8 - SERVIÇOS AMBIENTAIS

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Engenheiro junior	20070	8.882,50	84,04	16.347,35	0,0182	297,52
Engenheiro pleno	20069	9.964,28	84,04	18.338,26	0,0182	333,75
Secretária	20114	2.044,85	84,04	3.763,34	0,0364	136,98
<b>(B)Total:</b>						768,25

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						768,25
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						768,25

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Serviços gráficos e materiais de consumo	10584	Mes	3.135,51	1,0000	3.135,51
<b>(F)Total:</b>					3.135,51

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						3.903,76
<b>BDI:23,32%</b>						910,35
<b>Preço Unitário Total</b>						4.814,11

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40749 Revestimento em estradas vicinais (saibro)  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
<b>(A)Total:</b>							228,81

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						25,89

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						254,70
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1.800,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,14

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						0,14
<b>BDI:23,32%</b>						0,03
<b>Preço Unitário Total</b>						0,17

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40750 Revestimento primário, espalhamento e compactação (espessura até 0,15m)  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	151,10	51,26	151,10
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	17,48	12,64	15,06
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	1,0000	0,0000	174,52	62,25	174,52
<b>(A)Total:</b>							569,49

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						64,01

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						633,50
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1.000,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						0,63
<b>BDI:23,32%</b>						0,14
<b>Preço Unitário Total</b>						0,77

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40102 Revestimento vegetal com grama em placas, inclusive transporte de grama  
 Grupo de Serviço: 8 - SERVIÇOS AMBIENTAIS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,5000	0,5000	151,10	51,26	101,18
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,2500	0,7500	17,48	12,64	13,85
<b>(A)Total:</b>							115,03

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
<b>(B)Total:</b>						124,93

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,24
<b>(C)Total:</b>						6,24

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						246,20
<b>(D) Produção da Equipe</b>						50,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,92

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Grama esmeralda em placas	10569	M2	6,92	1,0000	6,92
<b>(F)Total:</b>					6,92

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Grama	1014	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0200	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							11,84
<b>BDI:23,32%</b>							2,76
<b>Preço Unitário Total</b>							14,60

Serviço: 42039 Revestimento vegetal por hidrossemeadura com manta de fibras vegetais  
 Grupo de Serviço: 8 - SERVIÇOS AMBIENTAIS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							(A)Total:	0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000		24,44			
							(B)Total:	24,44		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,22				
							(C)Total:	1,22		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							25,66			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							350,0000			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,07			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
Manta de fibras vegetais, 0,5kg/m², fornecimento e aplicação, inclusive grampos	11250	m2	10,73		1,0000		10,73			
							(F)Total:	10,73		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
Hidrossemeadura simples em taludes	42200	M2	4,57		1,0000		4,57			
							(G)Total:	4,57		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
Transp. de Manta de fibras vegetais	1167	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0006	0,00	
							(H)Total:	0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							15,37			
<b>BDI:23,32%</b>							3,58			
<b>Preço Unitário Total</b>							18,95			

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40727 Rip-rap c/ argamassa cimento areia 1:6, inclusive aquisição e transporte dos materiais  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						62,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,12
<b>(C)Total:</b>						3,12

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						65,67
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						65,67

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia média jazida com carregamento mecânico	10110	m3	65,96	0,9140	60,28
Cimento CP III	10092	kg	0,32	229,0000	73,28
Saco de propileno (RIP RAP)	10320	Ud	1,62	32,0000	51,84
<b>(F)Total:</b>					185,40

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia média jazida c/ carreg. mecânico	1077	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,3710	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,2290	0,00
Transp. de Saco de propileno (RIP RAP)	1401	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0160	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							251,07
<b>BDI:23,32%</b>							58,54
<b>Preço Unitário Total</b>							309,61

Serviço: 43071 Rip-rap c/ argamassa cimento areia 1:6, inclusive aquisição e transporte dos materiais, em Vias Urbanas

Unidade: M3

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						62,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,12
<b>(C)Total:</b>						3,12

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						65,67
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						79,12

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia média jazida com carregamento mecânico	10110	m3	65,96	0,9140	60,28
Cimento CP III	10092	kg	0,32	229,0000	73,28
Saco de propileno (RIP RAP)	10320	Ud	1,62	32,0000	51,84
<b>(F)Total:</b>					185,40

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia média jazida c/ carreg. mecânico	1077	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,3710	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,2290	0,00
Transp. de Saco de propileno (RIP RAP)	1401	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0160	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							264,52
<b>BDI: 23,32%</b>							61,68
<b>Preço Unitário Total</b>							326,20

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41264 Rip-rap de areia inclusive escavação, transporte e fornecimento de materiais  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	25,36	20,58	25,36
Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t ( TRUCK 15,0t)	30002	1,0000	0,0500	0,9500	183,23	57,20	63,50
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	0,1000	0,9000	100,81	43,55	49,27
<b>(A)Total:</b>							138,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	9,0000	109,98
<b>(B)Total:</b>						115,45

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,77
<b>(C)Total:</b>						5,77

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						259,35
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						259,35

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia suja jazida com carregamento mecânico	10111	m3	39,09	1,0000	39,09
Saco de propileno (RIP RAP)	10320	Ud	1,62	15,0000	24,30
<b>(F)Total:</b>					63,39

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira	40230	M3	2,34	1,0000	2,34
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	54,69	0,3000	16,40
<b>(G)Total:</b>					18,74

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia suja jazida c/ carreg. mecânico	1093	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,3000	0,00
Transp. de Saco de propileno (RIP RAP)	1401	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0160	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							341,48
<b>BDI:23,32%</b>							79,63
<b>Preço Unitário Total</b>							421,11

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41239 Rip-rap de solo e cimento (Traço 1:15)

Unidade: M3

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	25,36	20,58	25,36
Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t ( TRUCK 15,0t)	30002	1,0000	0,8000	0,2000	183,23	57,20	158,02
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	0,1000	0,9000	100,81	43,55	49,27
<b>(A)Total:</b>							232,65

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	9,0000	109,98
<b>(B)Total:</b>						115,45

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,77
<b>(C)Total:</b>						5,77

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						353,87
<b>(D) Produção da Equipe</b>						23,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						15,38

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento CP III	10092	kg	0,32	50,0000	16,00
Saco de propileno (RIP RAP)	10320	Ud	1,62	15,0000	24,30
<b>(F)Total:</b>					40,30

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira	40230	M3	2,34	1,2000	2,80
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,3000	16,40
<b>(G)Total:</b>					19,20

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								74,88
<b>BDI:23,32%</b>								17,46
<b>Preço Unitário Total</b>								92,34

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 43352 Roçada manual com roçadeira costal, ferramentas manuais, inclusive limpeza e remoção com retroescavadeira  
 Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	0,5000	0,5000	0,5000	151,62	49,92	50,38
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	0,5000	0,2500	0,7500	100,81	43,55	28,93
Roçadeira mecânica costal, Stihl - F 220 ou equivalente	30142	4,0000	1,0000	0,0000	2,98	0,18	11,92
<b>(A)Total:</b>							91,23

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,5000	14,22
Operador de roçadeira	20173	1,24	157,27	15,00	4,0000	60,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						147,54

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,37
<b>(C)Total:</b>						7,37

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	246,14
<b>(D) Produção da Equipe</b>	510,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	0,48

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	0,48
<b>BDI: 23,32%</b>	0,11
<b>Preço Unitário Total</b>	0,59

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 43353 Roçada manual com roçadeira costal, ferramentas manuais, inclusive limpeza e remoção com retroescavadeira (conservação)  
 Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Automóvel Utilitário - VW/ Kombi (flex)	30101	1,0000	0,3000	0,7000	104,31	31,55	53,37
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	0,5000	0,5000	0,5000	151,62	49,92	50,38
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	0,5000	0,2500	0,7500	100,81	43,55	28,93
Roçadeira mecânica costal, Stihl - F 220 ou equivalente	30142	4,0000	1,0000	0,0000	2,98	0,18	11,92
<b>(A)Total:</b>							144,60

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,5000	14,22
Operador de roçadeira	20173	1,24	157,27	15,00	4,0000	60,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						147,54

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,37
<b>(C)Total:</b>						7,37

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						299,51
<b>(D) Produção da Equipe</b>						510,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,58

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						0,58
<b>BDI:23,32%</b>						0,13
<b>Preço Unitário Total</b>						0,71

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 43338 Roçada manual com roçadeira costal, ferramentas manuais, inclusive limpeza manual  
 Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	0,5000	0,3000	0,7000	151,62	49,92	40,21
Roçadeira mecânica costal, Stihl - F 220 ou equivalente	30142	4,0000	1,0000	0,0000	2,98	0,18	11,92
<b>(A)Total:</b>							52,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,5000	14,22
Operador de roçadeira	20173	1,24	157,27	15,00	4,0000	60,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						147,54

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,37
<b>(C)Total:</b>						7,37

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						207,04
<b>(D) Produção da Equipe</b>						510,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,40

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						0,40
<b>BDI:23,32%</b>						0,09
<b>Preço Unitário Total</b>						0,49

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 43337 Roçada manual com roçadeira costal, ferramentas manuais, inclusive limpeza manual (conservação)

Unidade: M2

Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Automóvel Utilitário - VW/ Kombi (flex)	30101	1,0000	0,3000	0,7000	104,31	31,55	53,37
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	0,5000	0,3000	0,7000	151,62	49,92	40,21
Roçadeira mecânica costal, Stihl - F 220 ou equivalente	30142	4,0000	1,0000	0,0000	2,98	0,18	11,92
<b>(A)Total:</b>							105,50

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	157,27	28,44	0,5000	14,22
Operador de roçadeira	20173	1,24	157,27	15,00	4,0000	60,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						147,54

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,37
<b>(C)Total:</b>						7,37

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						260,41
<b>(D) Produção da Equipe</b>						510,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,51

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						0,51
<b>BDI:23,32%</b>						0,11
<b>Preço Unitário Total</b>						0,62

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40166 Roçada mecânica

Unidade: M2

Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Roçadeira deslocavel adaptavel ao trator agrícola	30055	1,0000	0,8000	0,2000	13,27	12,88	13,18
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,8000	0,2000	105,78	32,56	91,13
<b>(A)Total:</b>							104,31

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						42,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,10
<b>(C)Total:</b>						2,10

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						148,54
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1.050,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,14

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						0,14
<b>BDI:23,32%</b>						0,03
<b>Preço Unitário Total</b>						0,17

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40077 Roçada mecanizada

Unidade: M2

Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Roçadeira deslocavel adaptavel ao trator agrícola	30055	1,0000	0,8000	0,2000	13,27	12,88	13,18
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,8000	0,2000	105,78	32,56	91,13
<b>(A)Total:</b>							104,31

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Feitor	20087	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						64,01

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,20
<b>(C)Total:</b>						3,20

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						171,52
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1.000,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,17

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								0,17
<b>BDI:23,32%</b>								0,03
<b>Preço Unitário Total</b>								0,20

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40688 Saída d'água concreto armado DP-1 c/ caiação  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	4,8000	35,95
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	4,89	1,6000	7,82
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,1480	66,40
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,4740	25,92
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	1,4200	107,26
<b>(G)Total:</b>					243,35

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					243,35
<b>BDI:23,32%</b>					56,74
<b>Preço Unitário Total</b>					300,09

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40690 Saída d'água concreto p/ aterro c/ caiação (SDA-01)

Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	4,89	5,1100	24,98
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	1,3400	601,24
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	2,7900	152,58
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	5,1100	386,00
<b>(G)Total:</b>					1.164,80

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>1.164,80</b>
<b>BDI: 23,32%</b>							<b>271,63</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>1.436,43</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40691 Saída d'água concreto p/ aterro c/ caiação (SDA-02)

Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	4,89	5,8810	28,75
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	1,5300	686,49
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	54,69	4,3220	236,37
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	5,8810	444,25
<b>(G)Total:</b>					1.395,86

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>1.395,86</b>
<b>BDI: 23,32%</b>								<b>325,51</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>1.721,37</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40689 Saída d'água concreto p/ corte c/ caiação (SDC-01)

Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	4,89	2,9400	14,37
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,4640	208,19
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	1,0500	57,42
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	4,4160	333,58
<b>(G)Total:</b>					613,56

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>613,56</b>
<b>BDI:23,32%</b>							<b>143,08</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>756,64</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41529 Sanitário e vestiário de 40/60 func., c/ 33,90m<sup>2</sup>, paredes chapa compens. 12mm e pont. 8x8cm,  
 piso ciment., cobert. telha fibroc., incl. luz e cx. insp  
 Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ  
 Observações: Custo adotado IOPES - cod. 020707

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

<b>Custo Adotado</b>						18.855,34
<b>BDI:23,32%</b>						4.397,06
<b>Preço Unitário Total</b>						23.252,40

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40666 Sarjeta de concreto DP-1 (0,081 m³/m) calha triangular, inclusive caiação  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,2000	3,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						15,22

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,76
<b>(C)Total:</b>						0,76

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						15,98
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						15,98

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.317,96	0,0031	4,08
<b>(F)Total:</b>					4,08

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	4,89	1,0500	5,13
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,0810	36,34
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,1620	8,85
<b>(G)Total:</b>					50,32

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>70,38</b>
<b>BDI:23,32%</b>								<b>16,41</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>86,79</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 43078 Sarjeta de concreto DP-1 (0,081 m³/m) calha triangular, inclusive caiação, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,2000	3,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						15,22

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,76
<b>(C)Total:</b>						0,76

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						15,98
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						19,25

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.317,96	0,0031	4,08
<b>(F)Total:</b>					4,08

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	4,89	1,0500	5,13
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,0810	36,34
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,1620	8,85
<b>(G)Total:</b>					50,32

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								73,65
<b>BDI:23,32%</b>								17,17
<b>Preço Unitário Total</b>								90,82

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40667 Sarjeta de concreto DP-2 (0,085 m³/m) calha triangular, inclusive caiação  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,2000	3,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						15,22

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,76
<b>(C)Total:</b>						0,76

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						15,98
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						15,98

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.317,96	0,0031	4,08
<b>(F)Total:</b>					4,08

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	4,89	1,0800	5,28
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,0850	38,13
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,1850	10,11
<b>(G)Total:</b>					53,52

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							73,58
<b>BDI:23,32%</b>							17,15
<b>Preço Unitário Total</b>							90,73

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 43079 Sarjeta de concreto DP-2 (0,085 m³/m) calha triangular, inclusive caiação, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,2000	3,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						15,22

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,76
<b>(C)Total:</b>						0,76

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						15,98
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						19,25

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.317,96	0,0031	4,08
<b>(F)Total:</b>					4,08

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	4,89	1,0800	5,28
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,0850	38,13
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,1850	10,11
<b>(G)Total:</b>					53,52

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						76,85
<b>BDI:23,32%</b>						17,92
<b>Preço Unitário Total</b>						94,77

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41180 Sarjeta de concreto SCA 40/10

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,2000	3,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						15,22

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,76
<b>(C)Total:</b>						0,76

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						15,98
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						15,98

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Apiloamento manual	40300	M3	44,61	0,0750	3,34
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,0600	26,92
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	80,60	0,0750	6,04
Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte da madeira	40317	M2	50,28	0,2000	10,05
<b>(G)Total:</b>					46,35

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						62,33
<b>BDI:23,32%</b>						14,53
<b>Preço Unitário Total</b>						76,86

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 43080 Sarjeta de concreto SCA 40/10 - em Vias Urbanas

Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,2000	3,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						15,22

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,76
<b>(C)Total:</b>						0,76

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						15,98
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						19,25

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Apiloamento manual	40300	M3	44,61	0,0750	3,34
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,0600	26,92
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	80,60	0,0750	6,04
Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte da madeira	40317	M2	50,28	0,2000	10,05
<b>(G)Total:</b>					46,35

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							65,60
<b>BDI:23,32%</b>							15,29
<b>Preço Unitário Total</b>							80,89

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40668 Sarjeta de concreto (SCA 70/15) calha triangular, inclusive caiação  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,2000	3,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						15,22

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,76
<b>(C)Total:</b>						0,76

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						15,98
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						15,98

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.317,96	0,0031	4,08
<b>(F)Total:</b>					4,08

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	4,89	0,9780	4,78
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,0840	37,68
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,1070	5,85
Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte da madeira	40317	M2	50,28	0,2510	12,62
<b>(G)Total:</b>					60,93

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								80,99
<b>BDI:23,32%</b>								18,88
<b>Preço Unitário Total</b>								99,87

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 43081 Sarjeta de concreto (SCA 70/15) calha triangular, inclusive caiação, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,2000	3,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						15,22

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,76
<b>(C)Total:</b>						0,76

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						15,98
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						19,25

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.317,96	0,0031	4,08
<b>(F)Total:</b>					4,08

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	4,89	0,9780	4,78
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,0840	37,68
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,1070	5,85
Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte da madeira	40317	M2	50,28	0,2510	12,62
<b>(G)Total:</b>					60,93

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								84,26
<b>BDI:23,32%</b>								19,64
<b>Preço Unitário Total</b>								103,90

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40982 Sarjeta de concreto (SCA 90/10) calha triangular, inclusive caiação  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,2500	3,75
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,2000	14,66
<b>(B)Total:</b>						18,41

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,92
<b>(C)Total:</b>						0,92

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						19,33
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						19,33

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.317,96	0,0031	4,08
<b>(F)Total:</b>					4,08

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	4,89	0,9780	4,78
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,1000	44,86
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,1070	5,85
Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte da madeira	40317	M2	50,28	1,2785	64,28
<b>(G)Total:</b>					119,77

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								143,18
<b>BDI:23,32%</b>								33,38
<b>Preço Unitário Total</b>								176,56

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 43085 Sarjeta de concreto (SCA 90/10) calha triangular, inclusive caiação, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,2500	3,75
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,2000	14,66
<b>(B)Total:</b>						18,41

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,92
<b>(C)Total:</b>						0,92

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						19,33
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						23,28

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.317,96	0,0031	4,08
<b>(F)Total:</b>					4,08

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	4,89	0,9780	4,78
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,1000	44,86
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,1070	5,85
Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte da madeira	40317	M2	50,28	1,2785	64,28
<b>(G)Total:</b>					119,77

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								147,13
<b>BDI:23,32%</b>								34,31
<b>Preço Unitário Total</b>								181,44

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41336 Sarjeta de concreto SCC 40/15

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,3000	8,20
<b>(B)Total:</b>						8,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,41
<b>(C)Total:</b>						0,41

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						8,61
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						8,61

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,0600	26,92
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,0900	4,92
Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte da madeira	40317	M2	50,28	0,6792	34,15
<b>(G)Total:</b>					65,99

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								74,60
<b>BDI:23,32%</b>								17,39
<b>Preço Unitário Total</b>								91,99

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40669 Sarjeta de concreto (STC - 02) calha triangular em corte/aterro, inclusive caiação  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,2000	3,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						15,22

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,76
<b>(C)Total:</b>						0,76

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						15,98
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						15,98

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Ripão de 2,5 X 7.0 cm	10069	m3	1.890,58	0,0015	2,83
<b>(F)Total:</b>					2,83

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	4,89	1,2600	6,16
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,0750	33,65
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,2016	11,02
<b>(G)Total:</b>					50,83

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						69,64
<b>BDI:23,32%</b>						16,24
<b>Preço Unitário Total</b>						85,88

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 43083 Sarjeta de concreto (STC - 02) calha triangular em corte/aterro, inclusive caiação, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,2000	3,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						15,22

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,76
<b>(C)Total:</b>						0,76

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						15,98
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						19,25

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Ripão de 2,5 X 7.0 cm	10069	m3	1.890,58	0,0015	2,83
<b>(F)Total:</b>					2,83

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	4,89	1,2600	6,16
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,0750	33,65
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,2016	11,02
<b>(G)Total:</b>					50,83

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						72,91
<b>BDI:23,32%</b>						17,00
<b>Preço Unitário Total</b>						89,91

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40670 Sarjeta de concreto (STC - 04) calha triangular de bancada em corte, inclusive caiação  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,2000	3,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						15,22

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,76
<b>(C)Total:</b>						0,76

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						15,98
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						15,98

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Ripão de 2,5 X 7.0 cm	10069	m3	1.890,58	0,0008	1,51
<b>(F)Total:</b>					1,51

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	4,89	0,9000	4,40
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,0540	24,22
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,1066	5,82
<b>(G)Total:</b>					34,44

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						51,93
<b>BDI:23,32%</b>						12,11
<b>Preço Unitário Total</b>						64,04

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 43084 Sarjeta de concreto (STC - 04) calha triangular de bancada em corte, inclusive caiação, em Vias Urbanas

Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,2000	3,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						15,22

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,76
<b>(C)Total:</b>						0,76

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						15,98
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						19,25

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Ripão de 2,5 X 7.0 cm	10069	m3	1.890,58	0,0008	1,51
<b>(F)Total:</b>					1,51

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	4,89	0,9000	4,40
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,0540	24,22
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,1066	5,82
<b>(G)Total:</b>					34,44

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						55,20
<b>BDI: 23,32%</b>						12,87
<b>Preço Unitário Total</b>						68,07

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40142 Sarjeta em concreto fck=10,0 MPa inclusive caiação, tudo incluído  
 Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,0100	0,27
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	4,0000	49,36
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
<b>(B)Total:</b>						64,63

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,23
<b>(C)Total:</b>						3,23

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						67,86
<b>(D) Produção da Equipe</b>						3,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						22,62

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	4,89	1,0400	5,08
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	421,53	0,0810	34,14
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,1610	8,80
Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte da madeira	40317	M2	50,28	0,1600	8,04
<b>(G)Total:</b>					56,06

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								78,68
<b>BDI:23,32%</b>								18,34
<b>Preço Unitário Total</b>								97,02

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40124 Selagem de trincas, inclusive transporte de areia e emulsão  
 Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	132,45	42,83	87,63
<b>(A)Total:</b>							87,63

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						39,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,96
<b>(C)Total:</b>						1,96

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						128,98
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						5,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,0030	0,16
Emulsao RR 2C	10010	t	2.278,72	0,0012	2,73
<b>(F)Total:</b>					2,89

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0045	0,00
Transp. de Emulsao RR - 2C	1056	t	0,401XP + 0,474XR + 42,725				0,00	0,0012	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							8,04
<b>BDI:23,32%</b>							1,87
<b>Preço Unitário Total</b>							9,91

Serviço: 40938 Sinalização com chapa em alumínio revestida em película  
 Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,1500	0,8500	132,45	42,83	56,26
Furadeira elétrica de bancada	30096	1,0000	0,0100	0,9900	0,72	0,05	0,04
Guilhotina para corte em chapa de aço até 2mm	30097	1,0000	0,0100	0,9900	36,51	30,44	30,49
Serra circular manual	30095	1,0000	0,0100	0,9900	2,79	0,14	0,15
<b>(A)Total:</b>							86,94

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	157,27	12,22	2,0000	24,44
Desenhista	20048	3.194,52	84,04	5.879,19	0,0045	26,45
Pintor	20111	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						90,33

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,51
<b>(C)Total:</b>						4,51

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						181,78
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						181,78

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Esmalte sintético fosco secagem rápida	10370	GL	101,23	0,0455	4,60
Lixa d'água nº 80	10373	Ud	1,56	0,0800	0,12
Parafuso c/ porca e arruela (3/16x1 1/2")	10375	Ud	0,28	4,0000	1,12
Película preto legenda	10368	M2	63,89	0,1850	11,81
Placa em alumínio espessura = 1,5mm	10378	M2	147,86	1,0000	147,86
Ripão de 2,5 X 7.0 cm	10069	m3	1.890,58	0,0018	3,40
Solvente epoxi	10366	GL	132,23	1,3540	179,03
Suporte em madeira de 1ª qualidade ( 8x8x320cm)	10374	Ud	40,24	1,0000	40,24
Tinner comum	10372	L	16,69	0,0163	0,27
Tinta acrílica	10371	BD	159,87	0,0051	0,81
<b>(F)Total:</b>					389,26

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						571,04
<b>BDI: 23,32%</b>						133,16
<b>Preço Unitário Total</b>						704,20

Serviço: 40146 Sinalização horizontal - taxa 0,6 l/m<sup>2</sup>, tudo incluído  
 Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Automóvel Utilitário - VW/ Kombi (flex)	30101	1,0000	0,4000	0,6000	104,31	31,55	60,65
Demarcador de faixas a gasolina referência Elgimaq EGM CAF 800 L ou equivalente	30092	1,0000	1,0000	0,0000	190,93	99,34	190,93
<b>(A)Total:</b>							251,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	2,0000	54,70
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	8,0000	97,76
<b>(B)Total:</b>						152,46

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,62
<b>(C)Total:</b>						7,62

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						411,66
<b>(D) Produção da Equipe</b>						300,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,37

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Micro-esfera (preço médio)	10346	kg	12,22	0,3850	4,70
Tinta base água (preço médio)	10317	BD	312,30	0,0010	0,31
Tinta para demarc.viária à base de resina acrílica emuls. água (Preço médio)	10339	BD	274,86	0,0333	9,15
<b>(F)Total:</b>					14,16

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Micro-esfera (preço médio)	1090	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0004	0,00
Transp. de Tinta	1088	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0001	0,00
Transp. de Tinta borracha clorada (preço médio)	1089	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0006	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							15,53
<b>BDI:23,32%</b>							3,62
<b>Preço Unitário Total</b>							19,15

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40924 Sinalização horizontal TMD=200, vida útil 2 a 3 anos, taxa=0,40 L/m²  
 Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Automóvel Utilitário - VW/ Kombi (flex)	30101	1,0000	0,4000	0,6000	104,31	31,55	60,65
Demarcador de faixas a gasolina referência Elgimaq EGM CAF 800 L ou equivalente	30092	1,0000	1,0000	0,0000	190,93	99,34	190,93
<b>(A)Total:</b>							251,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	2,0000	54,70
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	8,0000	97,76
<b>(B)Total:</b>						152,46

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,62
<b>(C)Total:</b>						7,62

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						411,66
<b>(D) Produção da Equipe</b>						200,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,05

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Micro-esfera (preço médio)	10346	kg	12,22	0,3850	4,70
Tinta base água (preço médio)	10317	BD	312,30	0,0010	0,31
Tinta para demarc.viária à base de resina acrílica emuls. água (Preço médio)	10339	BD	274,86	0,0222	6,10
<b>(F)Total:</b>					11,11

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Micro-esfera (preço médio)	1090	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0004	0,00
Transp. de Tinta	1088	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0001	0,00
Transp. de Tinta borracha clorada (preço médio)	1089	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0004	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							13,16
<b>BDI:23,32%</b>							3,06
<b>Preço Unitário Total</b>							16,22

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40925 Sinalização horizontal TMD=400, vida útil 2 a 3 anos, taxa=0,60 L/m<sup>2</sup>  
 Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Automóvel Utilitário - VW/ Kombi (flex)	30101	1,0000	0,4000	0,6000	104,31	31,55	60,65
Demarcador de faixas a gasolina referência Elgimaq EGM CAF 800 L ou equivalente	30092	1,0000	1,0000	0,0000	190,93	99,34	190,93
<b>(A)Total:</b>							251,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	2,0000	54,70
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	8,0000	97,76
<b>(B)Total:</b>						152,46

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,62
<b>(C)Total:</b>						7,62

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						411,66
<b>(D) Produção da Equipe</b>						200,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,05

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Micro-esfera (preço médio)	10346	kg	12,22	0,3850	4,70
Tinta base água (preço médio)	10317	BD	312,30	0,0010	0,31
Tinta para demarc.viária à base de resina acrílica emuls. água (Preço médio)	10339	BD	274,86	0,0333	9,15
<b>(F)Total:</b>					14,16

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Micro-esfera (preço médio)	1090	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0004	0,00
Transp. de Tinta	1088	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0001	0,00
Transp. de Tinta borracha clorada (preço médio)	1089	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0006	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							16,21
<b>BDI:23,32%</b>							3,78
<b>Preço Unitário Total</b>							19,99

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40926 Sinalização horizontal TMD=600, vida útil 2 a 3 anos, taxa=0,80 L/m<sup>2</sup>  
 Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Automóvel Utilitário - VW/ Kombi (flex)	30101	1,0000	0,4000	0,6000	104,31	31,55	60,65
Demarcador de faixas a gasolina referência Elgimaq EGM CAF 800 L ou equivalente	30092	1,0000	1,0000	0,0000	190,93	99,34	190,93
<b>(A)Total:</b>							251,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	2,0000	54,70
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	8,0000	97,76
<b>(B)Total:</b>						152,46

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,62
<b>(C)Total:</b>						7,62

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						411,66
<b>(D) Produção da Equipe</b>						200,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,05

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Micro-esfera (preço médio)	10346	kg	12,22	0,3850	4,70
Tinta base água (preço médio)	10317	BD	312,30	0,0010	0,31
Tinta para demarc.viária à base de resina acrílica emuls. água (Preço médio)	10339	BD	274,86	0,0444	12,20
<b>(F)Total:</b>					17,21

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Micro-esfera (preço médio)	1090	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0004	0,00
Transp. de Tinta	1088	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0001	0,00
Transp. de Tinta borracha clorada (preço médio)	1089	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0008	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							19,26
<b>BDI:23,32%</b>							4,49
<b>Preço Unitário Total</b>							23,75

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40927 Sinalização horizontal TMD=600, vida útil 3 anos, taxa=3,0 kg/m<sup>2</sup> material termoplástico )  
 Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Automóvel Utilitário - VW/ Kombi (flex)	30101	1,0000	0,4000	0,6000	104,31	31,55	60,65
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	132,45	42,83	87,63
Demarcador de faixas a gasolina referência Elgímaq EGM CAF 800 L ou equivalente	30092	1,0000	1,0000	0,0000	190,93	99,34	190,93
<b>(A)Total:</b>							339,21

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	2,0000	54,70
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
<b>(B)Total:</b>						176,90

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,84
<b>(C)Total:</b>						8,84

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						524,95
<b>(D) Produção da Equipe</b>						200,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,62

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Material termoplástico (SPRAY) (25 kg)	10352	SC	268,72	0,1200	32,24
Micro-esfera (preço médio)	10346	kg	12,22	0,5000	6,11
Tinta base água (preço médio)	10317	BD	312,30	0,0010	0,31
<b>(F)Total:</b>					38,66

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Material termoplástico (SPRAY)	1661	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0010	0,00
Transp. de Micro-esfera (preço médio)	1090	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0005	0,00
Transp. de Tinta	1088	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0001	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							41,28
<b>BDI:23,32%</b>							9,62
<b>Preço Unitário Total</b>							50,90

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41202 Sinalização noturna ( fio com lâmpada e balde ), fornecimento e instalação  
 Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Eletricista	20056	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						39,44

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,97
<b>(C)Total:</b>						1,97

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						41,41
<b>(D) Produção da Equipe</b>						10,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,14

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Balde plástico para sinalização (vermelho)	10745	Ud	4,89	0,5000	2,44
Bocal com rabicho	10748	Ud	2,68	0,5000	1,34
Escoras de eucalipto (4,00m - D=0,10m)	10073	DZ	69,12	0,0300	2,07
Fio paralelo de cobre (2,50mm²)	10744	M	2,50	1,1000	2,75
Interruptor	10747	Ud	5,82	1,0000	5,82
Lâmpada de LED equivalente a incandescente ( 60Watts)	10746	Ud	5,68	0,5000	2,84
<b>(F)Total:</b>					17,26

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								21,40
<b>BDI:23,32%</b>								4,99
<b>Preço Unitário Total</b>								26,39

Serviço: 40937 Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético  
 Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,1500	0,8500	132,45	42,83	56,26
Furadeira elétrica de bancada	30096	1,0000	0,0100	0,9900	0,72	0,05	0,04
Guilhotina para corte em chapa de aço até 2mm	30097	1,0000	0,0100	0,9900	36,51	30,44	30,49
Serra circular manual	30095	1,0000	0,0100	0,9900	2,79	0,14	0,15
<b>(A)Total:</b>							86,94

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	157,27	12,22	2,0000	24,44
Desenhista	20048	3.194,52	84,04	5.879,19	0,0045	26,45
Pintor	20111	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						90,33

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,51
<b>(C)Total:</b>						4,51

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						181,78
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						181,78

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Chapa de aço fina-frio nº 16, esp.1,5mm SAE 1008/1010	10379	M2	86,18	1,0000	86,18
Esmalte sintético brilhante secagem rápida	10369	GL	89,32	0,0455	4,06
Esmalte sintético fosco secagem rápida	10370	GL	101,23	0,0455	4,60
Lixa d'água nº 80	10373	Ud	1,56	0,0800	0,12
Parafuso c/ porca e arruela (3/16x1 1/2")	10375	Ud	0,28	4,0000	1,12
Película refletiva grau técnico todas as cores	10380	M2	155,00	0,5390	83,54
Primer base cromato de zinco	10381	GL	99,77	0,0909	9,06
Ripão de 2,5 X 7.0 cm	10069	m3	1.890,58	0,0018	3,40
Suporte em madeira de 1ª qualidade ( 8x8x320cm)	10374	Ud	40,24	1,0000	40,24
Tinta acrílica	10371	BD	159,87	0,0051	0,81
<b>(F)Total:</b>					233,13

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						414,91
<b>BDI:23,32%</b>						96,75
<b>Preço Unitário Total</b>						511,66

Serviço: 40939 Sinalização vertical com chapa em poliéster (e=2,3mm) reforçada com fibra de vidro, inclusive suporte de madeira  
 Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,1500	0,8500	132,45	42,83	56,26
Furadeira elétrica de bancada	30096	1,0000	0,0100	0,9900	0,72	0,05	0,04
Guilhotina para corte em chapa de aço até 2mm	30097	1,0000	0,0100	0,9900	36,51	30,44	30,49
Serra circular manual	30095	1,0000	0,0100	0,9900	2,79	0,14	0,15
<b>(A)Total:</b>							<b>86,94</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Desenhista	20048	3.194,52	84,04	5.879,19	0,0045	26,45
Pintor	20111	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						<b>65,89</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,29
<b>(C)Total:</b>						<b>3,29</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>156,12</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>1,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>156,12</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Chapa de poliéster reforçado, com fibra de vidro de 2mm, para sinalização viária vertical	10382	M2	59,05	1,0000	59,05
Esmalte sintético fosco secagem rápida	10370	GL	101,23	0,0455	4,60
Lixa d'água nº 80	10373	Ud	1,56	0,0800	0,12
Parafuso c/ porca e arruela (3/16x1 1/2")	10375	Ud	0,28	4,0000	1,12
Película preto legenda	10368	M2	63,89	0,1850	11,81
Película refletiva grau técnico todas as cores	10380	M2	155,00	1,3540	209,87
Primer base cromato de zinco	10381	GL	99,77	0,0909	9,06
Suporte em madeira de 1ª qualidade ( 8x8x320cm)	10374	Ud	40,24	1,0000	40,24
Tinner comum	10372	L	16,69	0,0491	0,81
Tinta acrílica	10371	BD	159,87	0,0051	0,81
<b>(F)Total:</b>					<b>337,49</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>493,61</b>
<b>BDI:23,32%</b>							<b>115,10</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>608,71</b>

Serviço: 40936 Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira  
 Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,1500	0,8500	132,45	42,83	56,26
Furadeira elétrica de bancada	30096	1,0000	0,0100	0,9900	0,72	0,05	0,04
Guilhotina para corte em chapa de aço até 2mm	30097	1,0000	0,0100	0,9900	36,51	30,44	30,49
Serra circular manual	30095	1,0000	0,0100	0,9900	2,79	0,14	0,15
<b>(A)Total:</b>							<b>86,94</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Desenhista	20048	3.194,52	84,04	5.879,19	0,0045	26,45
Pintor	20111	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						<b>65,89</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,29
<b>(C)Total:</b>						<b>3,29</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>156,12</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>1,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>156,12</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Chapa de aço fina-frio nº 16, esp.1,5mm SAE 1008/1010	10379	M2	86,18	1,0000	86,18
Esmalte sintético fosco secagem rápida	10370	GL	101,23	0,0455	4,60
Lixa d'água nº 80	10373	Ud	1,56	0,0800	0,12
Parafuso c/ porca e arruela (3/16x1 1/2")	10375	Ud	0,28	4,0000	1,12
Película preto legenda	10368	M2	63,89	0,1850	11,81
Película refletiva grau técnico todas as cores	10380	M2	155,00	1,3540	209,87
Primer base cromato de zinco	10381	GL	99,77	0,0909	9,06
Suporte em madeira de 1ª qualidade ( 8x8x320cm)	10374	Ud	40,24	1,0000	40,24
Tinner comum	10372	L	16,69	0,0491	0,81
Tinta acrílica	10371	BD	159,87	0,0051	0,81
<b>(F)Total:</b>					<b>364,62</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>520,74</b>
<b>BDI:23,32%</b>								<b>121,43</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>642,17</b>

Serviço: 40145 Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira  
 Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	0,3000	8,20
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						20,42

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,02
<b>(C)Total:</b>						1,02

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						21,44
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						21,44

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm	10062	m	5,63	4,0000	22,52
Placa sinalização pronta - chapa de ferro N. 20	10340	M2	462,00	1,0000	462,00
<b>(F)Total:</b>					484,52

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	80,60	0,0400	3,22
Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) (dim. reduz.)	40301	M3	83,48	0,0336	2,80
<b>(G)Total:</b>					6,02

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm	1087	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0205	0,00
Transp. de Placa sinalização pronta - chapa de ferro - 20	1007	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0130	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						<b>511,98</b>
<b>BDI:23,32%</b>						<b>119,39</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>631,37</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41191 Sistema cercamento tipo Gradil Nylofor 3DPintura Simples (preto, verde ou branco), # 50x200m, fio 5,0mm, L=2,50m, H=2,03m, incl. forn./chumb. postes  
 Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Poste Intermediário 40x60 mm, para Gradil Nylofor	11519	Ud	158,78	0,6000	95,26
Sistema de cercamento tipo Gradil Nylofor Pintura Simples (preto, verde ou branco), # 50x200mm, fio 5mm, L=2,50m, H=2,03m	11513	M	185,80	1,0000	185,80
<b>(F)Total:</b>					281,06

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,0125	4,47
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,0930	5,08
Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento)	40302	M3	57,57	0,0804	4,62
<b>(G)Total:</b>					14,17

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								295,23
<b>BDI: 23,32%</b>								68,84
<b>Preço Unitário Total</b>								364,07

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41555 Sistema separador de água e óleo

Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de PVC rígido D= 100mm (dreno) - vara 6m	10308	vr	67,38	0,5000	33,69
<b>(F)Total:</b>					33,69

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	127,0000	951,23
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	357,81	0,1400	50,09
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	462,30	2,1100	975,45
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	10,8700	594,48
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	75,54	24,7600	1.870,37
Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento)	40302	M3	57,57	6,9800	401,83
<b>(G)Total:</b>					4.843,45

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						<b>4.877,14</b>
<b>BDI:23,32%</b>						<b>1.137,34</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>6.014,48</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40930 Sonorizador  
 Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	157,27	15,00	0,3000	4,50
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						58,89

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,94
<b>(C)Total:</b>						2,94

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						61,83
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						61,83

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-25 (granel) D=3/8"	10132	kg	5,06	0,1700	0,86
<b>(F)Total:</b>					0,86

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 30,0 MPa, tudo incluído	40364	M3	490,07	0,1900	93,11
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	80,60	0,2200	17,73
<b>(G)Total:</b>					110,84

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								173,53
<b>BDI:23,32%</b>								40,46
<b>Preço Unitário Total</b>								213,99

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40792 Sub-base c/ mistura de argila 30%, pó de pedra 30% e brita 40%, inclusive fornecimento e transporte do pó de pedra e da brita  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	151,10	51,26	151,10
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	17,48	12,64	15,06
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,6000	0,4000	16,50	15,23	31,98
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,6000	0,4000	181,11	67,33	135,59
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,5000	0,5000	174,52	62,25	118,38
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	179,82	66,00	122,91
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,6000	0,4000	105,78	32,56	152,96
<b>(A)Total:</b>							956,79

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						77,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	1.034,34
<b>(D) Produção da Equipe</b>	60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	17,23

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	67,18	0,5870	39,43
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	29,09	0,4400	12,79
<b>(F)Total:</b>					52,22

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,8805	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,6600	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	69,45
<b>BDI: 23,32%</b>	16,19
<b>Preço Unitário Total</b>	85,64

Serviço: 40794 Sub-base c/ mistura de solo 80% e areia 20%, inclusive transporte da areia  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	0,8000	0,2000	151,10	51,26	262,26
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,8000	0,2000	17,48	12,64	16,50
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,8000	0,2000	16,50	15,23	16,24
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP vib. liso de aço CA-15 STD (DYNAPAC) ou equivalente	30037	1,0000	0,5000	0,5000	109,18	47,24	78,21
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,6000	0,4000	174,52	62,25	129,61
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6000	0,4000	179,82	66,00	134,29
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,8000	0,2000	105,78	32,56	91,13
<b>(A)Total:</b>							957,05

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,6000	16,41
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	5,0000	61,10
<b>(B)Total:</b>						92,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					1.049,56
<b>(D) Produção da Equipe</b>					60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					17,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia média jazida com carregamento mecânico	10110	m3	65,96	0,2733	18,02
<b>(F)Total:</b>					18,02

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia média jazida c/ carreg. mecânico	1077	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,4100	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							35,51
<b>BDI:23,32%</b>							8,28
<b>Preço Unitário Total</b>							43,79

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40796 Sub-base com mistura de argila 70% e escória de aciaria 30%, inclusive fornecim. e transporte da escória, exceto fornecimento e transporte da argila  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	151,10	51,26	151,10
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	17,48	12,64	15,06
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,6000	0,4000	16,50	15,23	31,98
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,3000	0,7000	181,11	67,33	101,46
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,5000	0,5000	174,52	62,25	118,38
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	179,82	66,00	122,91
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,6000	0,4000	105,78	32,56	152,96
<b>(A)Total:</b>							922,66

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						77,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	1.000,21
<b>(D) Produção da Equipe</b>	50,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	20,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escória de aciaria, posto em Vitória	10123	t	12,50	0,7020	8,77
<b>(F)Total:</b>					8,77

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Escoria de aciaria	1436	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,7020	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	28,77
<b>BDI:23,32%</b>	6,70
<b>Preço Unitário Total</b>	35,47

Serviço: 41098 Sub-base com solo/escória na proporção 70:30, inclusive fornecimento da escória, exceto fornecimento do solo e transporte do solo e escória  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	151,10	51,26	151,10
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	17,48	12,64	15,06
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,6000	0,4000	16,50	15,23	31,98
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ripper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,3000	0,7000	181,11	67,33	101,46
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,5000	0,5000	174,52	62,25	118,38
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	179,82	66,00	122,91
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,6000	0,4000	105,78	32,56	152,96
<b>(A)Total:</b>							922,66

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						77,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					1.000,21
<b>(D) Produção da Equipe</b>					50,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					20,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escória de aciaria, posto em Vitória	10123	t	12,50	0,7020	8,77
<b>(F)Total:</b>					8,77

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								28,77
<b>BDI:23,32%</b>								6,70
<b>Preço Unitário Total</b>								35,47

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40786 Sub-base de brita graduada, inclusive fornecimento e transporte da brita  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	151,10	51,26	151,10
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	17,48	12,64	15,06
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	181,11	67,33	158,34
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	179,82	66,00	122,91
<b>(A)Total:</b>							676,22

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						77,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						753,77
<b>(D) Produção da Equipe</b>						70,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						10,76

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	1,4000	61,16
<b>(F)Total:</b>					61,16

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	2,1000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						71,92
<b>BDI:23,32%</b>						16,77
<b>Preço Unitário Total</b>						88,69

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42482 Sub-base de brita graduada, inclusive fornecimento e transporte da brita em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	151,10	51,26	151,10
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	17,48	12,64	15,06
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	181,11	67,33	158,34
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	179,82	66,00	122,91
<b>(A)Total:</b>							676,22

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						77,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						753,77
<b>(D) Produção da Equipe</b>						70,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						10,76

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	1,4000	61,16
<b>(F)Total:</b>					61,16

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	2,1000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								71,92
<b>BDI:23,32%</b>								16,77
<b>Preço Unitário Total</b>								88,69

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 43327 Sub-base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	151,10	51,26	151,10
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	17,48	12,64	15,06
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	181,11	67,33	158,34
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	179,82	66,00	122,91
<b>(A)Total:</b>							676,22

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						77,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						753,77
<b>(D) Produção da Equipe</b>						70,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						10,76

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	1,4000	61,16
<b>(F)Total:</b>					61,16

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						71,92
<b>BDI:23,32%</b>						16,77
<b>Preço Unitário Total</b>						88,69

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42675 Sub-base de brita 1, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	151,10	51,26	151,10
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	17,48	12,64	15,06
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	181,11	67,33	158,34
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	179,82	66,00	122,91
<b>(A)Total:</b>							676,22

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						77,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						753,77
<b>(D) Produção da Equipe</b>						70,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						10,76

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	67,18	1,4000	94,05
<b>(F)Total:</b>					94,05

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						104,81
<b>BDI:23,32%</b>						24,44
<b>Preço Unitário Total</b>						129,25

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42702 Sub-base de brita 1, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	151,10	51,26	151,10
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	17,48	12,64	15,06
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	181,11	67,33	158,34
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	179,82	66,00	122,91
<b>(A)Total:</b>							676,22

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						77,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						753,77
<b>(D) Produção da Equipe</b>						49,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						15,38

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	67,18	1,4000	94,05
<b>(F)Total:</b>					94,05

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						109,43
<b>BDI:23,32%</b>						25,51
<b>Preço Unitário Total</b>						134,94

Serviço: 40802 Sub-base de escória de aciaria, inclusive fornecimento e transporte da escória  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	151,10	51,26	151,10
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	17,48	12,64	15,06
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,3000	0,7000	181,11	67,33	101,46
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,5000	0,5000	174,52	62,25	118,38
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	179,82	66,00	122,91
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,6000	0,4000	105,78	32,56	152,96
<b>(A)Total:</b>							890,68

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						77,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					968,23
<b>(D) Produção da Equipe</b>					50,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					19,36

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escória de aciaria, posto em Vitória	10123	t	12,50	2,3400	29,25
<b>(F)Total:</b>					29,25

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Escoria de aciaria	1436	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	2,3400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					48,61
<b>BDI:23,32%</b>					11,33
<b>Preço Unitário Total</b>					59,94

Serviço: 41074 Sub-base de solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	151,10	51,26	151,10
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	17,48	12,64	15,06
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,6000	0,4000	16,50	15,23	15,99
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	181,11	67,33	158,34
Rolo AP vib. patas 128 mm CA-15P (DYNAPAC) ou equivalente	30039	1,0000	0,4000	0,6000	118,38	53,30	79,33
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6000	0,4000	179,82	66,00	134,29
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	105,78	32,56	76,48
<b>(A)Total:</b>							859,40

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,6000	16,41
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	5,0000	61,10
<b>(B)Total:</b>						92,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						951,91
<b>(D) Produção da Equipe</b>						60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						15,86

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	0,7000	30,58
<b>(F)Total:</b>					30,58

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								46,44
<b>BDI:23,32%</b>								10,82
<b>Preço Unitário Total</b>								57,26

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40109 Sub-base de solo estabilizada granulométricamente sem mistura inclusive escavação e carga  
 Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	0,8000	0,2000	151,10	51,26	262,26
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,8000	0,2000	17,48	12,64	16,50
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,6000	0,4000	16,50	15,23	15,99
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP vib. liso de aço CA-15 STD (DYNAPAC) ou equivalente	30037	1,0000	0,5500	0,4500	109,18	47,24	81,29
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,5000	0,5000	174,52	62,25	118,38
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	179,82	66,00	122,91
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	105,78	32,56	76,48
<b>(A)Total:</b>							922,62

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	5,0000	61,10
<b>(B)Total:</b>						89,77

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					1.012,39
<b>(D) Produção da Equipe</b>					60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					16,87

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação e carga de material de 1ª categoria, com trator de esteira e pá carregadeira	40221	M3	6,23	1,2600	7,84
<b>(G)Total:</b>					7,84

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					24,71
<b>BDI:23,32%</b>					5,76
<b>Preço Unitário Total</b>					30,47

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40776 Sub-base solo brita, 20% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita.  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	0,8000	0,2000	151,10	51,26	262,26
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,8000	0,2000	17,48	12,64	16,50
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,6000	0,4000	16,50	15,23	15,99
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,6000	0,4000	181,11	67,33	135,59
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,6000	0,4000	174,52	62,25	129,61
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6000	0,4000	179,82	66,00	134,29
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	105,78	32,56	76,48
<b>(A)Total:</b>							999,53

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,6000	16,41
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	5,0000	61,10
<b>(B)Total:</b>						92,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					1.092,04
<b>(D) Produção da Equipe</b>					60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					18,20

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	0,2800	12,23
<b>(F)Total:</b>					12,23

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,4200	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					30,43
<b>BDI:23,32%</b>					7,09
<b>Preço Unitário Total</b>					37,52

Serviço: 40778 Sub-base solo brita, 30% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	151,10	51,26	151,10
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	17,48	12,64	15,06
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,6000	0,4000	16,50	15,23	15,99
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,6000	0,4000	181,11	67,33	135,59
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,5000	0,5000	174,52	62,25	118,38
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6000	0,4000	179,82	66,00	134,29
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	105,78	32,56	76,48
<b>(A)Total:</b>							<b>875,70</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,6000	16,41
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	5,0000	61,10
<b>(B)Total:</b>						<b>92,51</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						<b>0,00</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>968,21</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>60,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>16,13</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	0,4200	18,34
<b>(F)Total:</b>					<b>18,34</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,6300	0,00
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>34,47</b>
<b>BDI:23,32%</b>								<b>8,03</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>42,50</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40780 Sub-base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	151,10	51,26	151,10
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	17,48	12,64	15,06
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,6000	0,4000	16,50	15,23	31,98
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	181,11	67,33	158,34
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,4000	0,6000	174,52	62,25	107,15
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6000	0,4000	179,82	66,00	134,29
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,6000	0,4000	105,78	32,56	152,96
<b>(A)Total:</b>							979,69

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,6000	16,41
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	5,0000	61,10
<b>(B)Total:</b>						92,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					1.072,20
<b>(D) Produção da Equipe</b>					60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					17,87

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	0,7000	30,58
<b>(F)Total:</b>					30,58

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,0500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					48,45
<b>BDI:23,32%</b>					11,29
<b>Preço Unitário Total</b>					59,74

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42480 Sub-base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	151,10	51,26	151,10
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	17,48	12,64	15,06
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,6000	0,4000	16,50	15,23	31,98
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	181,11	67,33	158,34
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,4000	0,6000	174,52	62,25	107,15
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6000	0,4000	179,82	66,00	134,29
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,6000	0,4000	105,78	32,56	152,96
<b>(A)Total:</b>							979,69

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,6000	16,41
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	5,0000	61,10
<b>(B)Total:</b>						92,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					1.072,20
<b>(D) Produção da Equipe</b>					42,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					25,52

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	0,7000	30,58
<b>(F)Total:</b>					30,58

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,0500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					56,10
<b>BDI:23,32%</b>					13,08
<b>Preço Unitário Total</b>					69,18

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40782 Sub-base solo brita, 70% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	151,10	51,26	151,10
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	17,48	12,64	15,06
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,7000	0,3000	16,50	15,23	32,22
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	228,81	86,13	228,81
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	181,11	67,33	158,34
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,4000	0,6000	174,52	62,25	107,15
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	179,82	66,00	122,91
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,7000	0,3000	105,78	32,56	167,60
<b>(A)Total:</b>							983,19

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,6000	16,41
Greidista	20088	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	5,0000	61,10
<b>(B)Total:</b>						92,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					1.075,70
<b>(D) Produção da Equipe</b>					60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					17,92

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	43,69	0,9800	42,81
<b>(F)Total:</b>					42,81

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,4700	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					60,73
<b>BDI:23,32%</b>					14,16
<b>Preço Unitário Total</b>					74,89

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40947 Sumidouro cilíndrico pré-moldado diam. 2,00m com 5 anéis inclusive escavação  
 Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						39,44

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,97
<b>(C)Total:</b>						1,97

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						41,41
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,2500
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						165,64

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Anel pré-moldado em concreto para sumidouro diam. 2,0m MF	10243	Ud	284,98	5,0000	1.424,90
Tampa pré-moldada em concreto para sumidouro d=2,00m	10244	Ud	423,95	1,0000	423,95
<b>(F)Total:</b>					1.848,85

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0320	10,96
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	4,7124	45,56
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	10,64	3,1416	33,42
<b>(G)Total:</b>					89,94

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Anel pré-moldado em concreto para sumidouro diam. 2,0m MF	1681	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	5,0000	0,00
Transp. de Tampa pré-moldada em concreto para sumidouro	1682	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,4000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						2.104,43
<b>BDI: 23,32%</b>						490,75
<b>Preço Unitário Total</b>						2.595,18

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 43329 Suporte de concreto armado ( 15x15x280 ) com logomarca pintada em baixo relevo  
 Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	8,0000	120,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						171,61

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,58
<b>(C)Total:</b>						8,58

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						180,19
<b>(D) Produção da Equipe</b>						10,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						18,01

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	7,49	4,4700	33,48
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,0504	22,61
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 4 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40325	M2	54,97	1,4560	80,03
Pintura logomarca DER-ES em mourões de concreto ( baixo relevo )	43328	Ud	9,90	1,0000	9,90
<b>(G)Total:</b>					146,02

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Aço CA-50 (carreta 20 t) D=1/2" a 3/8"	1242	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0040	0,00
Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 1.10 - 17 mm	1124	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0018	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						<b>164,03</b>
<b>BDI:23,32%</b>						<b>38,25</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>202,28</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41222 Suporte de placa de sinalização vertical em madeira de 1ª qualidade, pintada, fornecimento e instalação

Unidade: Ud

Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						24,44

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,22
<b>(C)Total:</b>						1,22

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						25,66
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						25,66

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Suporte para placa de sinalização vertical em madeira de 1ª qualidade, tratada e pintada (8x8) com 3,40m	10743	Ud	42,75	1,0000	42,75
<b>(F)Total:</b>					42,75

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) (dim. reduz.)	40301	M3	83,48	0,0400	3,33
<b>(G)Total:</b>					3,33

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								71,74
<b>BDI:23,32%</b>								16,72
<b>Preço Unitário Total</b>								88,46

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40932 Tacha refletiva monodirecional, fornecimento e aplicação  
 Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	132,45
Furadeira elétrica de impacto BOSCH 1184 ou equivalente	30094	2,0000	1,0000	0,0000	19,59	18,89	39,18
Grupo gerador 2,5 a 3,0 kva a gasolina	30093	1,0000	1,0000	0,0000	15,97	12,39	15,97
<b>(A)Total:</b>							<b>187,60</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Oficial	20099	1,65	157,27	19,97	2,0000	39,94
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						<b>116,17</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						<b>0,00</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>303,77</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>80,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>3,79</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cola a base de poliester	10362	kg	20,34	0,0700	1,42
Tacha monodirecional	10358	Ud	10,90	1,0000	10,90
<b>(F)Total:</b>					<b>12,32</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>16,11</b>
<b>BDI:23,32%</b>								<b>3,75</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>19,86</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40934 Tacha refletiva birrefletorizada, fornecimento e aplicação  
 Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	132,45
Furadeira elétrica de impacto BOSCH 1184 ou equivalente	30094	2,0000	1,0000	0,0000	19,59	18,89	39,18
Grupo gerador 2,5 a 3,0 kva a gasolina	30093	1,0000	1,0000	0,0000	15,97	12,39	15,97
<b>(A)Total:</b>							<b>187,60</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Oficial	20099	1,65	157,27	19,97	2,0000	39,94
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						<b>116,17</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						<b>0,00</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>303,77</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>80,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>3,79</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cola a base de poliester	10362	kg	20,34	0,0700	1,42
Tacha bidirecional	10359	Ud	12,04	1,0000	12,04
<b>(F)Total:</b>					<b>13,46</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>17,25</b>
<b>BDI:23,32%</b>								<b>4,02</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>21,27</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40933 Tachão refletivo monodirecional, fornecimento e aplicação  
 Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	132,45
Furadeira elétrica de impacto BOSCH 1184 ou equivalente	30094	2,0000	1,0000	0,0000	19,59	18,89	39,18
Grupo gerador 2,5 a 3,0 kva a gasolina	30093	1,0000	1,0000	0,0000	15,97	12,39	15,97
<b>(A)Total:</b>							<b>187,60</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Oficial	20099	1,65	157,27	19,97	2,0000	39,94
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						<b>116,17</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						<b>0,00</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>303,77</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>35,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>8,67</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cola a base de poliester	10362	kg	20,34	0,2000	4,06
Tachao monodirecional	10360	Ud	27,97	1,0000	27,97
<b>(F)Total:</b>					<b>32,03</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>40,70</b>
<b>BDI:23,32%</b>								<b>9,49</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>50,19</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40935 Tachão refletivo birrefletorizado, fornecimento e aplicação  
 Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	132,45	42,83	132,45
Furadeira elétrica de impacto BOSCH 1184 ou equivalente	30094	2,0000	1,0000	0,0000	19,59	18,89	39,18
Grupo gerador 2,5 a 3,0 kva a gasolina	30093	1,0000	1,0000	0,0000	15,97	12,39	15,97
<b>(A)Total:</b>							<b>187,60</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Oficial	20099	1,65	157,27	19,97	2,0000	39,94
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	4,0000	48,88
<b>(B)Total:</b>						<b>116,17</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						<b>0,00</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>303,77</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>35,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>8,67</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cola a base de poliester	10362	kg	20,34	0,2000	4,06
Tachao bidirecional	10361	Ud	29,00	1,0000	29,00
<b>(F)Total:</b>					<b>33,06</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>41,73</b>
<b>BDI:23,32%</b>								<b>9,73</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>51,46</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40560 Tampa de concreto em grelha, fornecimento, assentamento e transporte  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,2500	3,75
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,2000	2,44
<b>(B)Total:</b>						6,19

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,30
<b>(C)Total:</b>						0,30

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						6,49
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						6,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Grelha e caixilho de concreto (cx. ralo)	10255	CJ	159,45	1,0000	159,45
<b>(F)Total:</b>					159,45

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0240	8,22
<b>(G)Total:</b>					8,22

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Grelha e caixilho de concreto (cx. ralo)	1352	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,1000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							174,16
<b>BDI:23,32%</b>							40,61
<b>Preço Unitário Total</b>							214,77

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 43086 Tampa de concreto em grelha, fornecimento, assentamento e transporte, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,2500	3,75
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,2000	2,44
<b>(B)Total:</b>						6,19

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,30
<b>(C)Total:</b>						0,30

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						6,49
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						7,81

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Grelha e caixilho de concreto (cx. ralo)	10255	CJ	159,45	1,0000	159,45
<b>(F)Total:</b>					159,45

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	342,64	0,0240	8,22
<b>(G)Total:</b>					8,22

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Grelha e caixilho de concreto (cx. ralo)	1352	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,1000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							175,48
<b>BDI:23,32%</b>							40,92
<b>Preço Unitário Total</b>							216,40

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40558 Tampão F.F.A.P. com 100 kg, fornecimento, assentamento e transporte  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,2500	3,75
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,7500	9,16
<b>(B)Total:</b>						12,91

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,64
<b>(C)Total:</b>						0,64

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						13,55
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						13,55

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	435,49	1,0000	435,49
<b>(F)Total:</b>					435,49

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tampao F.F. articulado pesado - poço visita	1345	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,1000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						<b>449,04</b>
<b>BDI:23,32%</b>						<b>104,71</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>553,75</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 43087 Tampão F.F.A.P. com 100 kg, fornecimento, assentamento e transporte em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,2500	3,75
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,7500	9,16
<b>(B)Total:</b>						12,91

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,64
<b>(C)Total:</b>						0,64

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						13,55
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						16,32

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	435,49	1,0000	435,49
<b>(F)Total:</b>					435,49

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tampao F.F. articulado pesado - poço visita	1345	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,1000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						451,81
<b>BDI:23,32%</b>						105,36
<b>Preço Unitário Total</b>						557,17

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40125 Tapa-panela, inclusive transporte de material de 1ª categoria  
 Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,2000	0,8000	132,45	42,83	60,75
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,2000	0,8000	151,10	51,26	71,22
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,5000	0,5000	14,72	13,19	13,95
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,1000	0,9000	17,48	12,64	13,11
<b>(A)Total:</b>							159,03

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	0,1000	2,73
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	5,0000	61,10
<b>(B)Total:</b>						63,83

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,19
<b>(C)Total:</b>						3,19

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						226,05
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						9,04

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação e carga de material de 1ª categoria, com trator de esteira e pá carregadeira	40221	M3	6,23	0,2520	1,56
<b>(G)Total:</b>					1,56

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Material de 1º categoria	1003	t	0,856XP + 0,947XR + 1,503				0,00	0,3780	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							10,60
<b>BDI:23,32%</b>							2,47
<b>Preço Unitário Total</b>							13,07

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 43089 Tapume de vedação e proteção, executado com chapas de compensado resinado com 6 mm de espessura, exclusive pintura, em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	157,27	15,00	0,8000	12,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,8000	9,77
<b>(B)Total:</b>						21,77

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						21,77
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						26,22

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Chapa compensada resinada 06mm (dim. 2,20 x 1,10m)	10622	M2	11,14	0,5500	6,12
Pontaletes de Pinho de 3ª ou similar de 3" x 3", sem aparelhamento	10624	M	3,29	1,2500	4,11
Prego 18 X 24	10135	kg	12,00	0,0700	0,84
<b>(F)Total:</b>					11,07

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								37,29
<b>BDI:23,32%</b>								8,69
<b>Preço Unitário Total</b>								45,98

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41029 Tapume de vedação e proteção, executado com chapas de compensado resinado com 6mm de espessura, exclusive pintura  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	157,27	15,00	0,8000	12,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	0,8000	9,77
<b>(B)Total:</b>						21,77

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						21,77
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						21,77

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Chapa compensada resinada 06mm (dim. 2,20 x 1,10m)	10622	M2	11,14	0,5500	6,12
Pontaletes de Pinho de 3ª ou similar de 3" x 3", sem aparelhamento	10624	M	3,29	1,2500	4,11
Prego 18 X 24	10135	kg	12,00	0,0700	0,84
<b>(F)Total:</b>					11,07

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							32,84
<b>BDI:23,32%</b>							7,65
<b>Preço Unitário Total</b>							40,49

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 100883 Tapume madeira compensada resinada e= 12mm h=2,20m, estr. c/ mad reflorest., incl montagem e pintura esmalte sintético

Unidade: M

Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Observações: Custo adotado IOPES - código 020351

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

<b>Custo Adotado</b>						156,56
<b>BDI:23,32%</b>						36,50
<b>Preço Unitário Total</b>						193,06

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 100882 Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", incl.  
 faixas pint. esmalte sintético c/ h=40cm (Reaproveitamento 2x)  
 Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  
 Observações: Custo adotado IOPES - código 020350

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

<b>Custo Adotado</b>						<b>127,86</b>
<b>BDI:23,32%</b>						<b>29,81</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>157,67</b>

Serviço: 42050 Tela de aço galvanizado ,em malha hexagonal de dupla torção, tipo 8,0cm x 10,0cm, com fios de diâmetro 2,7mm, tudo incluído, fornecimento e execução  
 Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	157,27	27,35	0,3000	8,20
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	157,27	19,97	1,0000	19,97
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						52,61

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,63
<b>(C)Total:</b>						2,63

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						55,24
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						55,24

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tela de aço galvanizada 8 x 10 cm , d=2,70mm, dupla torção	11255	M2	61,49	1,1000	67,63
<b>(F)Total:</b>					67,63

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de tela de aço	1170	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0015	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							122,87
<b>BDI:23,32%</b>							28,65
<b>Preço Unitário Total</b>							151,52

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41040 Tela de aço soldada Telcon Q-138 ou similar, fornecimento e assentamento.  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário				
							(A)Total:	0,00			
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário				
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000		12,22				
							(B)Total:	12,22			
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo					
							(C)Total:	0,00			
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							12,22				
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000				
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							12,22				
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário				
Tela de aço soldada Telcon Q-138 ou similar	10635	kg	5,71		2,4200		13,81				
							(F)Total:	13,81			
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário				
							(G)Total:	0,00			
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.		
							(H)Total:	0,00			
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							26,03				
<b>BDI:23,32%</b>							6,07				
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>32,10</b>				

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 43090 Tela de aço soldada Telcon Q-138 ou similar, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário				
							(A)Total:	0,00			
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário				
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000		12,22				
							(B)Total:	12,22			
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo					
							(C)Total:	0,00			
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							12,22				
<b>(D) Produção da Equipe</b>							0,8300				
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							14,72				
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário				
Tela de aço soldada Telcon Q-138 ou similar	10635	kg	5,71		2,4200		13,81				
							(F)Total:	13,81			
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário				
							(G)Total:	0,00			
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.		
							(H)Total:	0,00			
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							28,53				
<b>BDI:23,32%</b>							6,65				
<b>Preço Unitário Total</b>							35,18				

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42658 Tela de aço soldada Telcon Q-196 ou similar, fornecimento e assentamento.  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							(A)Total:			0,00
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000		12,22			
							(B)Total:			12,22
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
							(C)Total:			0,00
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							12,22			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							12,22			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
Tela de aço soldada Telcon Q-196 ou similar	11493	Kg	6,59		3,4200		22,53			
							(F)Total:			22,53
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(G)Total:			0,00
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
							(H)Total:			0,00
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>34,75</b>			
<b>BDI:23,32%</b>							<b>8,10</b>			
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>42,85</b>			

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41359 Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras  
 Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						12,22

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,61
<b>(C)Total:</b>						0,61

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						12,83
<b>(D) Produção da Equipe</b>						6,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,13

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm	10062	m	5,63	1,6000	9,00
Tela de PVC na cor laranja, para proteção de segurança (tapume), rolo com 50,00 m	10649	rl	65,59	0,0220	1,44
<b>(F)Total:</b>					10,44

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,0033	1,48
<b>(G)Total:</b>					1,48

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								14,05
<b>BDI:23,32%</b>								3,27
<b>Preço Unitário Total</b>								17,32

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 43088 Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras em

Unidade: M

Vias Urbanas

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						12,22

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,61
<b>(C)Total:</b>						0,61

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						12,83
<b>(D) Produção da Equipe</b>						5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,56

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm	10062	m	5,63	1,6000	9,00
Tela de PVC na cor laranja, para proteção de segurança (tapume), rolo com 50,00 m	10649	rl	65,59	0,0220	1,44
<b>(F)Total:</b>					10,44

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,0033	1,48
<b>(G)Total:</b>					1,48

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								14,48
<b>BDI:23,32%</b>								3,37
<b>Preço Unitário Total</b>								17,85

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40655 Terminal de dreno de alívio de pavimento (DP - TDA - 01)  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	4,0000	60,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	8,0000	97,76
<b>(B)Total:</b>						157,76

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,88
<b>(C)Total:</b>						7,88

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						165,64
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						165,64

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de PVC rígido D= 50mm (dreno) - vara 6m	10306	vr	75,78	0,0700	5,30
<b>(F)Total:</b>					5,30

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,0960	43,07
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	64,50	1,3500	87,07
<b>(G)Total:</b>					130,14

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						301,08
<b>BDI:23,32%</b>						70,21
<b>Preço Unitário Total</b>						371,29

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 43091 Terminal de dreno de alívio de pavimento (DP - TDA - 01) em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	4,0000	60,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	8,0000	97,76
<b>(B)Total:</b>						157,76

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,88
<b>(C)Total:</b>						7,88

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						165,64
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						199,56

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de PVC rígido D= 50mm (dreno) - vara 6m	10306	vr	75,78	0,0700	5,30
<b>(F)Total:</b>					5,30

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,0960	43,07
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	64,50	1,3500	87,07
<b>(G)Total:</b>					130,14

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						335,00
<b>BDI:23,32%</b>						78,12
<b>Preço Unitário Total</b>						413,12

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41035 Tirante de Aço CA-50, diâmetro de 25mm (1"), para comprimentos até 6m  
 Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	20020	1,24	157,27	15,00	0,2500	3,75
Encarregado de protensao	20066	2,35	157,27	28,44	0,6700	19,05
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,5000	18,33
Sondador	20006	1,96	157,27	23,72	0,5000	11,86
<b>(B)Total:</b>						52,99

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						52,99
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						52,99

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50 (granel) - (preço médio)	10129	kg	4,20	4,4000	18,48
Arame nº 06 galvanizado	10626	kg	15,70	0,3300	5,18
Bainha Plástica de PEAD (tubo de polietileno de alta densidade)	10627	M	14,08	0,3600	5,06
Graxa comum (chassis 2), tambores com 170kg	10629	kg	26,42	0,0700	1,84
Primer epoxi tipo Quinnducot 5800/14 na cor vermelha. Química União ou similar	10617	GL	147,14	0,0100	1,47
Primer epoxi tipo Quinnducot 5806 na cor branca, Química União ou similar	10618	GL	175,70	0,0100	1,75
<b>(F)Total:</b>					33,78

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								86,77
<b>BDI:23,32%</b>								20,23
<b>Preço Unitário Total</b>								107,00

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41263 Tirante de aço Rocsolo ou similar, diâmetro 29,3mm, incluindo fornecimento da barra e da bainha  
 proteção anticorrosiva, preparo e colocação no furo  
 Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	20020	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
Encarregado de protensao	20066	2,35	157,27	28,44	0,5000	14,22
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,5000	18,33
Sondador	20006	1,96	157,27	23,72	0,5000	11,86
<b>(B)Total:</b>						51,91

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						51,91
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						51,91

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço diâmetro 29,3mm para tirante, referência Rocsolo ou equivalente	10799	M	63,07	1,0000	63,07
Arame nº 06 galvanizado	10626	kg	15,70	0,2700	4,23
Bainha metálica preta, diâmetro de 75mm	10647	M	35,97	0,2700	9,71
Graxa comum (chassis 2), tambores com 170kg	10629	kg	26,42	0,1000	2,64
Primer epoxi tipo Quinnducot 5800/14 na cor vermelha. Química União ou similar	10617	GL	147,14	0,0100	1,47
Primer epoxi tipo Quinnducot 5806 na cor branca, Química União ou similar	10618	GL	175,70	0,0140	2,45
Tubo de PVC rígido, PBV, Série R, vara com 3m, diâmetro nominal de 50mm	10648	Ud	37,89	0,3300	12,50
<b>(F)Total:</b>					96,07

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								147,98
<b>BDI:23,32%</b>								34,50
<b>Preço Unitário Total</b>								182,48

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41089 Tirante de aço ST 50/55, para carga trab. até 22 t, diam.32mm, incluindo fornecimento da bainha proteção anticorrosiva, preparo e colocação no furo.  
 Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	20020	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
Encarregado de protensao	20066	2,35	157,27	28,44	0,5000	14,22
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,5000	18,33
Sondador	20006	1,96	157,27	23,72	0,5000	11,86
<b>(B)Total:</b>						51,91

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						51,91
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						51,91

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço (barra) GEWI ou similar,ST 50/55 diâmetro de 32mm	10625	M	64,58	1,0000	64,58
Arame nº 06 galvanizado	10626	kg	15,70	0,3440	5,40
Bainha metálica preta, diâmetro de 75mm	10647	M	35,97	0,2700	9,71
Graxa comum (chassis 2), tambores com 170kg	10629	kg	26,42	0,0730	1,92
Primer epoxi tipo Quinnducot 5800/14 na cor vermelha. Química União ou similar	10617	GL	147,14	0,0100	1,47
Primer epoxi tipo Quinnducot 5806 na cor branca , Química União ou similar	10618	GL	175,70	0,0140	2,45
Tubo de PVC rígido, PBV, Série R, vara com 3m, diâmetro nominal de 50mm	10648	Ud	37,89	0,3300	12,50
<b>(F)Total:</b>					98,03

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						149,94
<b>BDI:23,32%</b>						34,96
<b>Preço Unitário Total</b>						184,90

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 41039 Tirante de aço ST 85/105, diâmetro de 32 mm, incluindo fornecimento da barra e da bainha  
 proteção anticorrosiva, preparo e colocação no furo  
 Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	20020	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
Encarregado de protensao	20066	2,35	157,27	28,44	0,5000	14,22
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,5000	18,33
Sondador	20006	1,96	157,27	23,72	0,5000	11,86
<b>(B)Total:</b>						51,91

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						51,91
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						51,91

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço (barra) GEWI ou equivalente, ST 85/105, de 32mm	10645	M	103,93	1,0000	103,93
Arame nº 06 galvanizado	10626	kg	15,70	0,2700	4,23
Bainha metálica preta, diâmetro de 75mm	10647	M	35,97	0,2700	9,71
Graxa comum (chassis 2), tambores com 170kg	10629	kg	26,42	0,1000	2,64
Primer epoxi tipo Quinnducot 5800/14 na cor vermelha. Química União ou similar	10617	GL	147,14	0,0100	1,47
Primer epoxi tipo Quinnducot 5806 na cor branca, Química União ou similar	10618	GL	175,70	0,0140	2,45
Tubo de PVC rígido, PBV, Série R, vara com 3m, diâmetro nominal de 50mm	10648	Ud	37,89	0,3300	12,50
<b>(F)Total:</b>					136,93

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>188,84</b>
<b>BDI:23,32%</b>								<b>44,03</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>232,87</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41030 Tirante protendido em Aço GEWI 50/55 ou similar, diâmetro de 32mm  
 Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	20020	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
Encarregado de protensao	20066	2,35	157,27	28,44	0,5000	14,22
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,5000	18,33
Sondador	20006	1,96	157,27	23,72	0,5000	11,86
<b>(B)Total:</b>						51,91

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						51,91
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						51,91

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço (barra) GEWI ou similar,ST 50/55 diâmetro de 32mm	10625	M	64,58	1,0000	64,58
Arame nº 06 galvanizado	10626	kg	15,70	0,3440	5,40
Graxa comum (chassis 2), tambores com 170kg	10629	kg	26,42	0,0730	1,92
Tinta à base de epóxi, Coral (Wandepóxi), Suvinil (Esmalte Epóxi) ou equivalente	11521	L	47,14	0,0120	0,56
Tubo de PVC rígido, PBV, Série R, vara com 3m, diâmetro nominal de 50mm	10648	Ud	37,89	0,3300	12,50
<b>(F)Total:</b>					84,96

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>136,87</b>
<b>BDI:23,32%</b>								<b>31,91</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>168,78</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41092 Transporte de materiais encosta abaixo, serviço manual, inclusive carga e descarga  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: t dam

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário				
							(A)Total:	0,00			
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário				
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,7000		20,77				
							(B)Total:	20,77			
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo					
							(C)Total:	0,00			
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							20,77				
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000				
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							20,77				
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário				
							(F)Total:	0,00			
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário				
							(G)Total:	0,00			
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.		
							(H)Total:	0,00			
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							20,77				
<b>BDI:23,32%</b>							4,84				
<b>Preço Unitário Total</b>							25,61				

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 43092 Transporte de materiais encosta abaixo, serviço manual, inclusive carga e descarga em Vias Urbanas

Unidade: t dam

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,7000	20,77
<b>(B)Total:</b>						20,77

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						20,77
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,9200
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						22,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								22,57
<b>BDI:23,32%</b>								5,26
<b>Preço Unitário Total</b>								27,83

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41091 Transporte de materiais encosta acima, serviço manual, inclusive carga e descarga  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: t dam

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,3000	28,10
<b>(B)Total:</b>						28,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						28,10
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						28,10

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						28,10
<b>BDI:23,32%</b>						6,55
<b>Preço Unitário Total</b>						34,65

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 43093 Transporte de materiais encosta acima, serviço manual, inclusive carga e descarga em Vias Urbanas

Unidade: t dam

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,3000	28,10
<b>(B)Total:</b>						28,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						28,10
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,9200
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						30,54

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						30,54
<b>BDI:23,32%</b>						7,12
<b>Preço Unitário Total</b>						37,66

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 60024 Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante)  
 Grupo de Serviço: 23 - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA

Unidade: T

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante L 2324/51 PBT - 22,0 t	30131	1,0000	1,0000	0,0000	110,66	69,70	110,66
<b>(A)Total:</b>							110,66

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Motorista	20097	2,00	157,27	24,20	1,0000	24,20
<b>(B)Total:</b>						24,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						134,86
<b>(D) Produção da Equipe</b>					1.350,0000 / 2,2220XP + 2,3530XR + 85,0000	
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,221XP + 0,235XR + 8,491

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							0,221XP + 0,235XR + 8,491
<b>BDI:23,32%</b>							0,051XP + 0,054XR + 1,980
<b>Preço Unitário Total</b>							0,272XP + 0,289XR + 10,471

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 100849 Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado  
 Grupo de Serviço: 110 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

Unidade: T

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00	

Custo Adotado							0,462XP + 0,546XR + 49,253		
Preço Unitário Total							0,462XP + 0,546XR + 49,253		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41326 Transporte horizontal com trator de lâmina de material de 1ª cat. DMTaté 50m  
 Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6T ou equivalente	30017	1,0000	1,0000	0,0000	284,80	118,93	284,80
<b>(A)Total:</b>							284,80

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						12,22

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						297,02
<b>(D) Produção da Equipe</b>						80,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,71

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						3,71
<b>BDI:23,32%</b>						0,86
<b>Preço Unitário Total</b>						4,57

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42596 Transporte horizontal com trator de lâmina de material de 1ª cat. DMTaté 50m em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 61 - TERRAPLENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6T ou equivalente	30017	1,0000	1,0000	0,0000	284,80	118,93	284,80
<b>(A)Total:</b>							284,80

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						12,22

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						297,02
<b>(D) Produção da Equipe</b>						66,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,46

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						4,46
<b>BDI:23,32%</b>						1,04
<b>Preço Unitário Total</b>						5,50

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 60010 Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante)  
 Grupo de Serviço: 23 - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t ( TRUCK 15,0t)	30002	1,0000	1,0000	0,0000	183,23	57,20	183,23
<b>(A)Total:</b>							183,23

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Motorista	20097	2,00	157,27	24,20	1,0000	24,20
<b>(B)Total:</b>						24,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						207,43
<b>(D) Produção da Equipe</b>						600,3000 / 3,0000XP + 4,0000XR + 5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,036XP + 1,382XR + 1,727

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1,036XP + 1,382XR + 1,727
<b>BDI:23,32%</b>							0,241XP + 0,322XR + 0,402
<b>Preço Unitário Total</b>							1,277XP + 1,704XR + 2,129

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40706 Transposição de segmento de sarjeta - TSS 01, inclusive transporte do tubo de concreto  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						51,79

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						51,79
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						51,79

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,30m CA-1 MF	10217	M	49,98	1,0000	49,98
<b>(F)Total:</b>					49,98

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	462,30	0,2800	129,44
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,3800	20,78
<b>(G)Total:</b>					150,22

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,30m CA-1 MF	1253	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						251,99
<b>BDI:23,32%</b>						58,76
<b>Preço Unitário Total</b>						310,75

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 43094 Transposição de segmento de sarjeta - TSS 01, inclusive transporte do tubo de concreto em Vias

Unidade: M

Urbanas

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						51,79

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						51,79
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						62,39

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,30m CA-1 MF	10217	M	49,98	1,0000	49,98
<b>(F)Total:</b>					49,98

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	462,30	0,2800	129,44
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,3800	20,78
<b>(G)Total:</b>					150,22

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,30m CA-1 MF	1253	t	0,663XP + 0,690XR				0,00	0,0400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								262,59
<b>BDI:23,32%</b>								61,23
<b>Preço Unitário Total</b>								323,82

Serviço: 43095 Trincheira drenante cega (0,50 x 1,70) m, com utilização de geotêxtil não tecido Rt-16 kn/m, inclusive transporte da brita em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	1,0000	0,0000	187,64	68,33	187,64
<b>(A)Total:</b>							187,64

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						25,19

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,25
<b>(C)Total:</b>						1,25

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						214,08
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						257,92

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 2 (incl. 0% IUM) sem frete	10115	m3	67,18	0,8500	57,10
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	7,87	4,5500	35,80
<b>(F)Total:</b>					92,90

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	0,7500	7,25
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	10,64	0,1000	1,06
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	36,14	0,2000	7,22
<b>(G)Total:</b>					15,53

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 2 (incl. 0% IUM) s/ frete	1239	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,2750	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						366,35
<b>BDI:23,32%</b>						85,43
<b>Preço Unitário Total</b>						451,78

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40651 Trincheira drenante cega (0,50 x 1,70) m, inclusive transporte da brita c/ geotêxtil não tecido res.  
 long. mín 16 kn/m  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	1,0000	0,0000	187,64	68,33	187,64
<b>(A)Total:</b>							187,64

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,2000	5,47
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						25,19

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,25
<b>(C)Total:</b>						1,25

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						214,08
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						214,08

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 2 (incl. 0% IUM) sem frete	10115	m3	67,18	0,8500	57,10
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	7,87	4,5500	35,80
<b>(F)Total:</b>					92,90

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	9,67	0,7500	7,25
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	10,64	0,1000	1,06
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	36,14	0,2000	7,22
<b>(G)Total:</b>					15,53

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 2 (incl. 0% IUM) s/ frete	1239	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	1,2750	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							322,51
<b>BDI:23,32%</b>							75,20
<b>Preço Unitário Total</b>							397,71

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 43096 Trincheira drenante em madeira em Vias Urbanas

Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	187,04	83,87	187,04
Moto serra 15" (gas.)	30085	1,0000	1,0000	0,0000	23,37	15,11	23,37
<b>(A)Total:</b>							210,41

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	15,0000	410,25
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	135,0000	2.025,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	135,0000	1.649,70
<b>(B)Total:</b>						4.084,95

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			204,24
<b>(C)Total:</b>						204,24

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						4.499,60
<b>(D) Produção da Equipe</b>						34,2000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						131,56

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame recozido 18	10134	kg	13,52	0,2377	3,21
Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)	10071	m	21,21	3,2689	69,33
Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,20m)	10072	M	50,23	5,3434	268,39
<b>(F)Total:</b>					340,93

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								472,49
<b>BDI:23,32%</b>								110,18
<b>Preço Unitário Total</b>								582,67

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 60002 TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante)

Unidade: T

Grupo de Serviço: 23 - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA

Observações: Caminhão basculante

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t ( TRUCK 15,0t)	30002	1,0000	1,0000	0,0000	183,23	57,20	183,23
<b>(A)Total:</b>							183,23

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Motorista	20097	2,00	157,27	24,20	1,0000	24,20
<b>(B)Total:</b>						24,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						207,43
<b>(D) Produção da Equipe</b>						749,9700 / 2,4000XP + 2,5000XR + 10,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,663XP + 0,691XR + 2,765

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							0,663XP + 0,691XR + 2,765
<b>BDI:23,32%</b>							0,154XP + 0,161XR + 0,644
<b>Preço Unitário Total</b>							0,817XP + 0,852XR + 3,409

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 60003 TR-202-00 (Comercial - Caminhão basculante)

Unidade: T

Grupo de Serviço: 23 - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t ( TRUCK 15,0t)	30002	1,0000	1,0000	0,0000	183,23	57,20	183,23
<b>(A)Total:</b>							183,23

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Motorista	20097	2,00	157,27	24,20	1,0000	24,20
<b>(B)Total:</b>						24,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						207,43
<b>(D) Produção da Equipe</b>					749,9700 / 2,4000XP + 2,5000XR + 0,0000	
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,663XP + 0,691XR

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							0,663XP + 0,691XR
<b>BDI:23,32%</b>							0,154XP + 0,161XR
<b>Preço Unitário Total</b>							0,817XP + 0,852XR

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 60012 TR-202-01 (Comercial - Caminhão basculante)

Unidade: T

Grupo de Serviço: 23 - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t ( TRUCK 15,0t)	30002	1,0000	1,0000	0,0000	183,23	57,20	183,23
<b>(A)Total:</b>							183,23

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Motorista	20097	2,00	157,27	24,20	1,0000	24,20
<b>(B)Total:</b>						24,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						207,43
<b>(D) Produção da Equipe</b>					749,9700 / 2,4000XP + 2,5000XR + 0,0000	
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,663XP + 0,691XR

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						0,663XP + 0,691XR
<b>BDI:23,32%</b>						0,154XP + 0,161XR
<b>Preço Unitário Total</b>						0,817XP + 0,852XR

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 60004 TR-203-00 (Comercial - Caminhão carroceria)

Unidade: T

Grupo de Serviço: 23 - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 1518/48 PBT=19,0t (TRUCK 15,0t)	30006	1,0000	1,0000	0,0000	155,06	53,49	155,06
<b>(A)Total:</b>							155,06

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Motorista	20097	2,00	157,27	24,20	1,0000	24,20
<b>(B)Total:</b>						24,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						179,26
<b>(D) Produção da Equipe</b>					674,9730 / 2,5000XP + 2,6000XR + 0,0000	
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,663XP + 0,690XR

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						0,663XP + 0,690XR
<b>BDI:23,32%</b>						0,154XP + 0,160XR
<b>Preço Unitário Total</b>						0,817XP + 0,850XR

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 60013 TR-203-01 (Comercial - Caminhão carroceria)

Unidade: T

Grupo de Serviço: 23 - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 1518/48 PBT=19,0t (TRUCK 15,0t)	30006	1,0000	1,0000	0,0000	155,06	53,49	155,06
<b>(A)Total:</b>							155,06

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Motorista	20097	2,00	157,27	24,20	1,0000	24,20
<b>(B)Total:</b>						24,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						179,26
<b>(D) Produção da Equipe</b>						674,9730 / 2,5000XP + 2,6000XR + 0,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,663XP + 0,690XR

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							0,663XP + 0,690XR
<b>BDI:23,32%</b>							0,154XP + 0,160XR
<b>Preço Unitário Total</b>							0,817XP + 0,850XR

Serviço: 60005 TR-204-00 (Comercial - Carreta prancha)

Unidade: T

Grupo de Serviço: 23 - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carreta com prancha 2040 45,0 t	30008	1,0000	1,0000	0,0000	300,52	70,71	300,52
<b>(A)Total:</b>							300,52

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Motorista	20097	2,00	157,27	24,20	1,0000	24,20
<b>(B)Total:</b>						24,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						324,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						749,9700 / 2,4000XP + 2,5000XR + 0,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,039XP + 1,082XR

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1,039XP + 1,082XR
<b>BDI:23,32%</b>							0,242XP + 0,252XR
<b>Preço Unitário Total</b>							1,281XP + 1,334XR

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 60014 TR-204-01 (Comercial - Carreta com Prancha)

Unidade: T

Grupo de Serviço: 23 - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carreta com prancha 2040 45,0 t	30008	1,0000	1,0000	0,0000	300,52	70,71	300,52
<b>(A)Total:</b>							300,52

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Motorista	20097	2,00	157,27	24,20	1,0000	24,20
<b>(B)Total:</b>						24,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						324,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						749,9700 / 2,4000XP + 2,5000XR + 0,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,039XP + 1,082XR

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1,039XP + 1,082XR
<b>BDI:23,32%</b>							0,242XP + 0,252XR
<b>Preço Unitário Total</b>							1,281XP + 1,334XR

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 60006 TR-301-00 (Massa Asfáltica)

Unidade: T

Grupo de Serviço: 23 - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t ( TRUCK 15,0t)	30002	1,0000	1,0000	0,0000	183,23	57,20	183,23
<b>(A)Total:</b>							183,23

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Motorista	20097	2,00	157,27	24,20	1,0000	24,20
<b>(B)Total:</b>						24,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						207,43
<b>(D) Produção da Equipe</b>					540,0000 / 2,6000XP + 2,7000XR + 20,0000	
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,998XP + 1,037XR + 7,682

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							0,998XP + 1,037XR + 7,682
<b>BDI:23,32%</b>							0,232XP + 0,241XR + 1,791
<b>Preço Unitário Total</b>							1,230XP + 1,278XR + 9,473

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40830 T.S.B.D. com capa selante exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão, inclusive lavagem da brita e transporte da areia e brita  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1518/48C PBT=19,0t ( TRUCK 12,0t)	30001	2,0000	1,0000	0,0000	164,86	56,93	329,72
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	298,27	124,86	211,56
Distribuidor de agregado DA 3660 D, CMV ou equivalente	30053	1,0000	0,8000	0,2000	8,10	5,90	7,66
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	148,93	55,73	148,93
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	1,0000	0,0000	97,10	52,54	97,10
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	0,5000	0,5000	7,02	5,02	12,04
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	105,78	32,56	76,48
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	9,18	5,75	7,80
<b>(A)Total:</b>							891,29

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
<b>(B)Total:</b>						149,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					1.040,84
<b>(D) Produção da Equipe</b>					270,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					3,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,0021	0,11
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	85,78	0,0140	1,20
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	67,18	0,0153	1,02
<b>(F)Total:</b>					2,33

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lavagem de brita para tratamento	42229	M3	15,16	0,0293	0,44
<b>(G)Total:</b>					0,44

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0032	0,00
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0210	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0230	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							6,62
<b>BDI:23,32%</b>							1,54
<b>Preço Unitário Total</b>							8,16

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40873 T.S.B.D. com capa selante, executado c/ Multidistribuidor exclus. forn. e transp. com. da emulsão,  
 inclus. lavagem brita e transp. comerc. areia, brita  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Multi distribuidor de agregados referência MDR 9 Romanelli ou equivalente	30046	1,0000	1,0000	0,0000	234,90	76,87	234,90
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	0,2500	0,7500	100,81	43,55	57,86
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,4000	0,6000	164,88	63,27	103,91
Rolo AP liso de aço RT-82H (6,5t) (MULLER) ou equivalente	30034	1,0000	0,4000	0,6000	103,78	51,58	72,45
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	1,0000	0,0000	7,02	5,02	14,04
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	105,78	32,56	76,48
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	9,18	5,75	7,80
<b>(A)Total:</b>							567,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						100,67

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						668,11
<b>(D) Produção da Equipe</b>						250,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,67

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,0021	0,11
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	85,78	0,0140	1,20
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	67,18	0,0153	1,02
<b>(F)Total:</b>					2,33

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lavagem de brita para tratamento	42229	M3	15,16	0,0294	0,44
<b>(G)Total:</b>					0,44

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0032	0,00
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0210	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0230	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							5,44
<b>BDI:23,32%</b>							1,26
<b>Preço Unitário Total</b>							6,70

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40876 T.S.B.D. com capa selante executado c/ Multidistribuidor, inclus.fornec.areia/brita e lavagem brita, excl.fornec.da emulsão e trnasp.todos os materiais  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,2500	0,7500	298,27	124,86	168,20
Multi distribuidor de agregados referência MDR 9 Romanelli ou equivalente	30046	1,0000	1,0000	0,0000	234,90	76,87	234,90
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,4000	0,6000	164,88	63,27	103,91
Rolo AP liso de aço RT-82H (6,5t) (MULLER) ou equivalente	30034	1,0000	0,4000	0,6000	103,78	51,58	72,45
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	1,0000	0,0000	7,02	5,02	14,04
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	105,78	32,56	76,48
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	9,18	5,75	7,80
<b>(A)Total:</b>							677,78

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						100,67

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					778,45
<b>(D) Produção da Equipe</b>					250,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					3,11

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,0021	0,11
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	85,78	0,0140	1,20
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	67,18	0,0153	1,02
<b>(F)Total:</b>					2,33

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lavagem de brita para tratamento	42229	M3	15,16	0,0293	0,44
<b>(G)Total:</b>					0,44

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					5,88
<b>BDI:23,32%</b>					1,37
<b>Preço Unitário Total</b>					7,25

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42489 T.S.B.D. com capa selante, executado com Multidistribuidor inclusive fornecimento e transporte da emulsão, areia, brita e lavagem da brita -V. Urbanas  
 Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Multi distribuidor de agregados referência MDR 9 Romanelli ou equivalente	30046	1,0000	1,0000	0,0000	234,90	76,87	234,90
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	0,2500	0,7500	100,81	43,55	57,86
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,4000	0,6000	164,88	63,27	103,91
Rolo AP liso de aço RT-82H (6,5t) (MULLER) ou equivalente	30034	1,0000	0,4000	0,6000	103,78	51,58	72,45
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	1,0000	0,0000	7,02	5,02	14,04
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	105,78	32,56	76,48
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	9,18	5,75	7,80
<b>(A)Total:</b>							567,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						100,67

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						668,11
<b>(D) Produção da Equipe</b>						140,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,77

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,0090	0,49
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	85,78	0,0105	0,90
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	67,18	0,0189	1,26
Emulsão RR 1C	10009	t	1.992,70	0,0015	2,98
<b>(F)Total:</b>					5,63

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lavagem de brita para tratamento	42229	M3	15,16	0,0294	0,44
<b>(G)Total:</b>					0,44

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0135	0,00
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0158	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0284	0,00
Transp. de Emulsão RM - 1C	1023	t	0,401XP + 0,474XR + 42,725				0,00	0,0015	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						10,84
<b>BDI:23,32%</b>						2,52
<b>Preço Unitário Total</b>						13,36

Serviço: 41363 T.S.B.D. com capa selante, executado com Multidistribuidor inclusive fornecimento, transporte comercial dos materiais e lavagem da brita  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Multi distribuidor de agregados referência MDR 9 Romanelli ou equivalente	30046	1,0000	1,0000	0,0000	234,90	76,87	234,90
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	0,2500	0,7500	100,81	43,55	57,86
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,4000	0,6000	164,88	63,27	103,91
Rolo AP liso de aço RT-82H (6,5t) (MULLER) ou equivalente	30034	1,0000	0,4000	0,6000	103,78	51,58	72,45
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	1,0000	0,0000	7,02	5,02	14,04
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	105,78	32,56	76,48
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	9,18	5,75	7,80
<b>(A)Total:</b>							567,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						100,67

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						668,11
<b>(D) Produção da Equipe</b>						200,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,34

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,0090	0,49
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	85,78	0,0105	0,90
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	67,18	0,0189	1,26
Emulsão RR 1C	10009	t	1.992,70	0,0015	2,98
<b>(F)Total:</b>					5,63

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lavagem de brita para tratamento	42229	M3	15,16	0,0294	0,44
<b>(G)Total:</b>					0,44

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0135	0,00
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0158	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0284	0,00
Transp. de Emulsão RM - 1C	1023	t	0,401XP + 0,474XR + 42,725				0,00	0,0015	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						9,41
<b>BDI:23,32%</b>						2,19
<b>Preço Unitário Total</b>						11,60

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42487 T.S.B.D. com capa selante inclusive fornec. areia/brita/emulsão, transporte comerc. emulsão e lavagem brita, exclus. transp. areia e brita - V.Urbana  
 Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1518/48C PBT=19,0t ( TRUCK 12,0t)	30001	2,0000	1,0000	0,0000	164,86	56,93	329,72
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	298,27	124,86	211,56
Distribuidor de agregado DA 3660 D, CMV ou equivalente	30053	1,0000	0,8000	0,2000	8,10	5,90	7,66
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	148,93	55,73	148,93
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	1,0000	0,0000	97,10	52,54	97,10
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	0,5000	0,5000	7,02	5,02	12,04
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	105,78	32,56	76,48
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	9,18	5,75	7,80
<b>(A)Total:</b>							891,29

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
<b>(B)Total:</b>						149,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					1.040,84
<b>(D) Produção da Equipe</b>					189,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					5,50

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,0021	0,11
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	85,78	0,0140	1,20
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	67,18	0,0153	1,02
Emulsao RR 2C	10010	t	2.278,72	0,0038	8,65
<b>(F)Total:</b>					10,98

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lavagem de brita para tratamento	42229	M3	15,16	0,0293	0,44
<b>(G)Total:</b>					0,44

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0032	0,00
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0210	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0230	0,00
Transp. de Emulsao RR - 2C	1056	t	0,401XP + 0,474XR + 42,725				0,00	0,0038	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					16,92
<b>BDI:23,32%</b>					3,94
<b>Preço Unitário Total</b>					20,86

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40831 T.S.B.D. com capa selante inclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais e lavagem da brita  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1518/48C PBT=19,0t ( TRUCK 12,0t)	30001	2,0000	1,0000	0,0000	164,86	56,93	329,72
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	298,27	124,86	211,56
Distribuidor de agregado DA 3660 D, CMV ou equivalente	30053	1,0000	0,8000	0,2000	8,10	5,90	7,66
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	148,93	55,73	148,93
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	1,0000	0,0000	97,10	52,54	97,10
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	0,5000	0,5000	7,02	5,02	12,04
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	105,78	32,56	76,48
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	9,18	5,75	7,80
<b>(A)Total:</b>							891,29

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
<b>(B)Total:</b>						149,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					1.040,84
<b>(D) Produção da Equipe</b>					270,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					3,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,0021	0,11
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	85,78	0,0140	1,20
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	67,18	0,0153	1,02
Emulsao RR 2C	10010	t	2.278,72	0,0038	8,65
<b>(F)Total:</b>					10,98

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lavagem de brita para tratamento	42229	M3	15,16	0,0293	0,44
<b>(G)Total:</b>					0,44

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0032	0,00
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0210	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0230	0,00
Transp. de Emulsao RR - 2C	1056	t	0,401XP + 0,474XR + 42,725				0,00	0,0038	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					15,27
<b>BDI:23,32%</b>					3,56
<b>Preço Unitário Total</b>					18,83

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42486 T.S.B.D. sem capa selante, inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso e lavagem da brita em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1518/48C PBT=19,0t ( TRUCK 12,0t)	30001	2,0000	1,0000	0,0000	164,86	56,93	329,72
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	298,27	124,86	211,56
Distribuidor de agregado DA 3660 D, CMV ou equivalente	30053	1,0000	0,8000	0,2000	8,10	5,90	7,66
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	148,93	55,73	148,93
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,6000	0,4000	97,10	52,54	79,27
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	0,5000	0,5000	7,02	5,02	12,04
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	105,78	32,56	76,48
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	9,18	5,75	7,80
<b>(A)Total:</b>							873,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
<b>(B)Total:</b>						149,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					1.023,01
<b>(D) Produção da Equipe</b>					210,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					4,87

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	85,78	0,0140	1,20
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	67,18	0,0153	1,02
Emulsão RR 1C	10009	t	1.992,70	0,0015	2,98
<b>(F)Total:</b>					5,20

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lavagem de brita para tratamento	42229	M3	15,16	0,0293	0,44
<b>(G)Total:</b>					0,44

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0210	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0230	0,00
Transp. de Emulsao RR - 1C	1027	t	0,401XP + 0,474XR + 42,725				0,00	0,0015	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							10,51
<b>BDI:23,32%</b>							2,45
<b>Preço Unitário Total</b>							12,96

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40827 T.S.B.D. sem capa selante, inclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais e lavagem de brita  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1518/48C PBT=19,0t ( TRUCK 12,0t)	30001	2,0000	1,0000	0,0000	164,86	56,93	329,72
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	298,27	124,86	211,56
Distribuidor de agregado DA 3660 D, CMV ou equivalente	30053	1,0000	0,8000	0,2000	8,10	5,90	7,66
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	148,93	55,73	148,93
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,6000	0,4000	97,10	52,54	79,27
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	0,5000	0,5000	7,02	5,02	12,04
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	105,78	32,56	76,48
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	9,18	5,75	7,80
<b>(A)Total:</b>							873,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
<b>(B)Total:</b>						149,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					1.023,01
<b>(D) Produção da Equipe</b>					300,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					3,41

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	85,78	0,0140	1,20
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	67,18	0,0153	1,02
Emulsão RR 1C	10009	t	1.992,70	0,0015	2,98
<b>(F)Total:</b>					5,20

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lavagem de brita para tratamento	42229	M3	15,16	0,0293	0,44
<b>(G)Total:</b>					0,44

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0210	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0230	0,00
Transp. de Emulsao RR - 1C	1027	t	0,401XP + 0,474XR + 42,725				0,00	0,0015	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							9,05
<b>BDI:23,32%</b>							2,11
<b>Preço Unitário Total</b>							11,16

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40828 T.S.B.D. sem capa selante exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão, inclusive lavagem e transporte comercial da brita  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1518/48C PBT=19,0t ( TRUCK 12,0t)	30001	2,0000	1,0000	0,0000	164,86	56,93	329,72
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	298,27	124,86	211,56
Distribuidor de agregado DA 3660 D, CMV ou equivalente	30053	1,0000	0,8000	0,2000	8,10	5,90	7,66
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	148,93	55,73	148,93
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,6000	0,4000	97,10	52,54	79,27
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	0,5000	0,5000	7,02	5,02	12,04
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	105,78	32,56	76,48
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	9,18	5,75	7,80
<b>(A)Total:</b>							873,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
<b>(B)Total:</b>						149,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					1.023,01
<b>(D) Produção da Equipe</b>					300,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					3,41

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	85,78	0,0140	1,20
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	67,18	0,0153	1,02
<b>(F)Total:</b>					2,22

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lavagem de brita para tratamento	42229	M3	15,16	0,0293	0,44
<b>(G)Total:</b>					0,44

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0210	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0230	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					6,07
<b>BDI:23,32%</b>					1,41
<b>Preço Unitário Total</b>					7,48

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40874 T.S.B.D. sem capa selante, executado c/ Multidistribuidor exclusive fornec.e transp. comercial da emulsão, inclusive lavagem e transp. comerc.da brita  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Multi distribuidor de agregados referência MDR 9 Romanelli ou equivalente	30046	1,0000	1,0000	0,0000	234,90	76,87	234,90
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	0,2500	0,7500	100,81	43,55	57,86
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,4000	0,6000	164,88	63,27	103,91
Rolo AP liso de aço RT-82H (6,5t) (MULLER) ou equivalente	30034	1,0000	0,4000	0,6000	103,78	51,58	72,45
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	1,0000	0,0000	7,02	5,02	14,04
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	105,78	32,56	76,48
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	9,18	5,75	7,80
<b>(A)Total:</b>							567,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						100,67

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						668,11
<b>(D) Produção da Equipe</b>						200,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,34

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	85,78	0,0140	1,20
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	67,18	0,0153	1,02
<b>(F)Total:</b>					2,22

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lavagem de brita para tratamento	42229	M3	15,16	0,0294	0,44
<b>(G)Total:</b>					0,44

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0158	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0284	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							6,00
<b>BDI:23,32%</b>							1,39
<b>Preço Unitário Total</b>							7,39

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40875 T.S.B.D. sem capa selante executado com Multidistribuidor excl. forn. da emulsão e transp. comerciais da emulsão e da brita, inclus. lavagem da brita  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,2500	0,7500	298,27	124,86	168,20
Multi distribuidor de agregados referência MDR 9 Romanelli ou equivalente	30046	1,0000	1,0000	0,0000	234,90	76,87	234,90
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,4000	0,6000	164,88	63,27	103,91
Rolo AP liso de aço RT-82H (6,5t) (MULLER) ou equivalente	30034	1,0000	0,4000	0,6000	103,78	51,58	72,45
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	1,0000	0,0000	7,02	5,02	14,04
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	105,78	32,56	76,48
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	9,18	5,75	7,80
<b>(A)Total:</b>							677,78

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						100,67

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						778,45
<b>(D) Produção da Equipe</b>						250,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,11

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	85,78	0,0140	1,20
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	67,18	0,0153	1,02
<b>(F)Total:</b>					2,22

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lavagem de brita para tratamento	42229	M3	15,16	0,0293	0,44
<b>(G)Total:</b>					0,44

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								5,77
<b>BDI:23,32%</b>								1,34
<b>Preço Unitário Total</b>								7,11

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 42488 T.S.B.D. sem capa selante executado com Multidistribuidor excl. forn.e transp. com. da emulsão, inclus. fornecim., transp.e lavagem brita, V.Urbanas  
 Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Multi distribuidor de agregados referência MDR 9 Romanelli ou equivalente	30046	1,0000	1,0000	0,0000	234,90	76,87	234,90
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	0,2500	0,7500	100,81	43,55	57,86
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,4000	0,6000	164,88	63,27	103,91
Rolo AP liso de aço RT-82H (6,5t) (MULLER) ou equivalente	30034	1,0000	0,4000	0,6000	103,78	51,58	72,45
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	1,0000	0,0000	7,02	5,02	14,04
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	105,78	32,56	76,48
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	9,18	5,75	7,80
<b>(A)Total:</b>							567,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	6,0000	73,32
<b>(B)Total:</b>						100,67

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						668,11
<b>(D) Produção da Equipe</b>						140,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,77

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	85,78	0,0140	1,20
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	67,18	0,0153	1,02
<b>(F)Total:</b>					2,22

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lavagem de brita para tratamento	42229	M3	15,16	0,0294	0,44
<b>(G)Total:</b>					0,44

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0158	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0284	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								7,43
<b>BDI:23,32%</b>								1,73
<b>Preço Unitário Total</b>								9,16

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40829 T.S.B.D. sem capa selante inclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais e lavagem da brita  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1518/48C PBT=19,0t ( TRUCK 12,0t)	30001	2,0000	1,0000	0,0000	164,86	56,93	329,72
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	298,27	124,86	211,56
Distribuidor de agregado DA 3660 D, CMV ou equivalente	30053	1,0000	0,8000	0,2000	8,10	5,90	7,66
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	148,93	55,73	148,93
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,6000	0,4000	97,10	52,54	79,27
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	0,5000	0,5000	7,02	5,02	12,04
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	105,78	32,56	76,48
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	9,18	5,75	7,80
<b>(A)Total:</b>							873,46

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
<b>(B)Total:</b>						149,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					1.023,01
<b>(D) Produção da Equipe</b>					300,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					3,41

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	85,78	0,0140	1,20
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	67,18	0,0153	1,02
Emulsao RR 2C	10010	t	2.278,72	0,0035	7,97
<b>(F)Total:</b>					10,19

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lavagem de brita para tratamento	42229	M3	15,16	0,0293	0,44
<b>(G)Total:</b>					0,44

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0210	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0230	0,00
Transp. de Emulsao RR - 2C	1056	t	0,401XP + 0,474XR + 42,725				0,00	0,0035	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							14,04
<b>BDI:23,32%</b>							3,27
<b>Preço Unitário Total</b>							17,31

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40824 T.S.B.S. com capa selante exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão, inclusive lavagem e transporte comercial da brita  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1518/48C PBT=19,0t ( TRUCK 12,0t)	30001	2,0000	0,8000	0,2000	164,86	56,93	286,52
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	298,27	124,86	211,56
Distribuidor de agregado DA 3660 D, CMV ou equivalente	30053	1,0000	0,6000	0,4000	8,10	5,90	7,22
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	148,93	55,73	148,93
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,5000	0,5000	97,10	52,54	74,82
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	0,5000	0,5000	7,02	5,02	12,04
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	105,78	32,56	76,48
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	9,18	5,75	7,80
<b>(A)Total:</b>							825,37

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	8,0000	97,76
<b>(B)Total:</b>						125,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						950,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						400,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,37

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,0021	0,11
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	85,78	0,0133	1,14
<b>(F)Total:</b>					1,25

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lavagem de brita para tratamento	42229	M3	15,16	0,0133	0,20
<b>(G)Total:</b>					0,20

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0032	0,00
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0200	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						3,82
<b>BDI:23,32%</b>						0,89
<b>Preço Unitário Total</b>						4,71

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40825 T.S.B.S. com capa selante inclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais e lavagem da brita  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1518/48C PBT=19,0t ( TRUCK 12,0t)	30001	2,0000	0,8000	0,2000	164,86	56,93	286,52
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	298,27	124,86	211,56
Distribuidor de agregado DA 3660 D, CMV ou equivalente	30053	1,0000	0,6000	0,4000	8,10	5,90	7,22
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	148,93	55,73	148,93
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,5000	0,5000	97,10	52,54	74,82
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	0,5000	0,5000	7,02	5,02	12,04
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	105,78	32,56	76,48
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	9,18	5,75	7,80
<b>(A)Total:</b>							825,37

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	8,0000	97,76
<b>(B)Total:</b>						125,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						950,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						400,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,37

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,0021	0,11
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	85,78	0,0133	1,14
Emulsão RR 1C	10009	t	1.992,70	0,0015	2,98
<b>(F)Total:</b>					4,23

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lavagem de brita para tratamento	42229	M3	15,16	0,0133	0,20
<b>(G)Total:</b>					0,20

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0032	0,00
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0200	0,00
Transp. de Emulsao RR - 1C	1027	t	0,401XP + 0,474XR + 42,725				0,00	0,0015	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							6,80
<b>BDI:23,32%</b>							1,58
<b>Preço Unitário Total</b>							8,38

Serviço: 40820 T.S.B.S. exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso, inclusive fornecimento, transporte e lavagem da brita  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1518/48C PBT=19,0t ( TRUCK 12,0t)	30001	2,0000	0,8000	0,2000	164,86	56,93	286,52
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	298,27	124,86	211,56
Distribuidor de agregado DA 3660 D, CMV ou equivalente	30053	1,0000	0,5000	0,5000	8,10	5,90	7,00
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	148,93	55,73	148,93
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,5000	0,5000	97,10	52,54	74,82
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	0,5000	0,5000	7,02	5,02	12,04
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	105,78	32,56	76,48
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	9,18	5,75	7,80
<b>(A)Total:</b>							825,15

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	8,0000	97,76
<b>(B)Total:</b>						125,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						950,26
<b>(D) Produção da Equipe</b>						400,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,37

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	85,78	0,0112	0,96
<b>(F)Total:</b>					0,96

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lavagem de brita para tratamento	42229	M3	15,16	0,0112	0,16
<b>(G)Total:</b>					0,16

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0168	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								3,49
<b>BDI:23,32%</b>								0,81
<b>Preço Unitário Total</b>								4,30

Serviço: 40821 T.S.B.S. inclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais e lavagem da brita  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1518/48C PBT=19,0t ( TRUCK 12,0t)	30001	2,0000	0,8000	0,2000	164,86	56,93	286,52
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	298,27	124,86	211,56
Distribuidor de agregado DA 3660 D, CMV ou equivalente	30053	1,0000	0,5000	0,5000	8,10	5,90	7,00
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	148,93	55,73	148,93
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,5000	0,5000	97,10	52,54	74,82
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	0,5000	0,5000	7,02	5,02	12,04
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	105,78	32,56	76,48
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	9,18	5,75	7,80
<b>(A)Total:</b>							825,15

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	8,0000	97,76
<b>(B)Total:</b>						125,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	950,26
<b>(D) Produção da Equipe</b>	400,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	2,37

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	85,78	0,0112	0,96
Emulsão RR 1C	10009	t	1.992,70	0,0015	2,98
<b>(F)Total:</b>					3,94

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lavagem de brita para tratamento	42229	M3	15,16	0,0112	0,16
<b>(G)Total:</b>					0,16

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0168	0,00
Transp. de Emulsao RR - 1C	1027	t	0,401XP + 0,474XR + 42,725				0,00	0,0015	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	6,47
<b>BDI:23,32%</b>	1,50
<b>Preço Unitário Total</b>	7,97

Serviço: 40113 TSD - Tratamento superficial duplo incl. transporte dos materiais  
 Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1518/48C PBT=19,0t ( TRUCK 12,0t)	30001	2,0000	1,0000	0,0000	164,86	56,93	329,72
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	298,27	124,86	211,56
Distribuidor de agregado DA 3660 D, CMV ou equivalente	30053	1,0000	0,8000	0,2000	8,10	5,90	7,66
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	148,93	55,73	148,93
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	1,0000	0,0000	97,10	52,54	97,10
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	0,5000	0,5000	7,02	5,02	12,04
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	105,78	32,56	76,48
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	9,18	5,75	7,80
<b>(A)Total:</b>							891,29

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	10,0000	122,20
<b>(B)Total:</b>						149,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	1.040,84
<b>(D) Produção da Equipe</b>	300,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	3,46

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	55,00	0,0021	0,11
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	85,78	0,0133	1,14
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	67,18	0,0146	0,98
Emulsão RR 1C	10009	t	1.992,70	0,0038	7,57
<b>(F)Total:</b>					9,80

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0032	0,00
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0200	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	0,663XP + 0,691XR + 2,765				0,00	0,0219	0,00
Transp. de Emulsao RR - 1C	1027	t	0,401XP + 0,474XR + 42,725				0,00	0,0038	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	13,26
<b>BDI:23,32%</b>	3,09
<b>Preço Unitário Total</b>	16,35

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41122 Tubo de PVC NBR 5648 diâmetro 50 mm, fornecimento e assentamento  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						33,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						33,39
<b>(D) Produção da Equipe</b>						10,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,33

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de PVC PBA, JEI (junta elástica) Classe 12 - NBR 5647 diâm. 50mm	10687	M	12,36	1,0000	12,36
<b>(F)Total:</b>					12,36

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						15,69
<b>BDI:23,32%</b>						3,65
<b>Preço Unitário Total</b>						19,34

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 43098 Tubo de PVC NBR 5648 diâmetro 50 mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						33,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						33,39
<b>(D) Produção da Equipe</b>						8,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,02

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de PVC PBA, JEI (junta elástica) Classe 12 - NBR 5647 diâm. 50mm	10687	M	12,36	1,0000	12,36
<b>(F)Total:</b>					12,36

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						16,38
<b>BDI: 23,32%</b>						3,81
<b>Preço Unitário Total</b>						20,19

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41123 Tubo de PVC NBR 5648 diâmetro 75 mm, fornecimento e assentamento  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						33,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						33,39
<b>(D) Produção da Equipe</b>						10,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,33

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de PVC PBA, JEI (junta elástica) Classe 12 - NBR 5647, diam. 75mm	10688	M	34,92	1,0000	34,92
<b>(F)Total:</b>					34,92

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						38,25
<b>BDI: 23,32%</b>						8,91
<b>Preço Unitário Total</b>						47,16

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 43097 Tubo de PVC NBR 5648 diâmetro 75 mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						33,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						33,39
<b>(D) Produção da Equipe</b>						8,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,02

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de PVC PBA, JEI (junta elástica) Classe 12 - NBR 5647, diam. 75mm	10688	M	34,92	1,0000	34,92
<b>(F)Total:</b>					34,92

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						38,94
<b>BDI: 23,32%</b>						9,08
<b>Preço Unitário Total</b>						48,02

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41125 Tubo de PVC rígido série R diâmetro 100 mm, fornecimento e assentamento  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						33,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						33,39
<b>(D) Produção da Equipe</b>						10,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,33

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de PVC rígido, série R NBR5688, diam. 100mm	10690	M	29,00	1,0000	29,00
<b>(F)Total:</b>					29,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						32,33
<b>BDI:23,32%</b>						7,53
<b>Preço Unitário Total</b>						39,86

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 43100 Tubo de PVC rígido série R diâmetro 100 mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário				
							(A)Total:	0,00			
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário				
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000		13,67				
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,5000		7,50				
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000		12,22				
							(B)Total:	33,39			
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo					
							(C)Total:	0,00			
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							33,39				
<b>(D) Produção da Equipe</b>							8,3000				
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							4,02				
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário				
Tubo de PVC rígido, série R NBR5688, diam. 100mm	10690	M	29,00		1,0000		29,00				
							(F)Total:	29,00			
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário				
							(G)Total:	0,00			
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.		
							(H)Total:	0,00			
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							33,02				
<b>BDI: 23,32%</b>							7,70				
<b>Preço Unitário Total</b>							40,72				

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41119 Tubo irrifort agropecuário diâmetro 32 mm, fornecimento e assentamento  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						33,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						33,39
<b>(D) Produção da Equipe</b>						10,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,33

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo IRRIFORT agropecuário diâmetro 32	10684	M	2,60	1,0000	2,60
<b>(F)Total:</b>					2,60

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						5,93
<b>BDI:23,32%</b>						1,38
<b>Preço Unitário Total</b>						7,31

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 43101 Tubo irrifort agropecuário diâmetro 32 mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						33,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						33,39
<b>(D) Produção da Equipe</b>						8,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,02

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo IRRIFORT agropecuário diâmetro 32	10684	M	2,60	1,0000	2,60
<b>(F)Total:</b>					2,60

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						6,62
<b>BDI:23,32%</b>						1,54
<b>Preço Unitário Total</b>						8,16

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41114 Tubo para irrigação linha fixa PN40 50 mm, fornecimento e assentamento  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						33,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						33,39
<b>(D) Produção da Equipe</b>						10,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,33

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo para irrigação linha fixa PN40, diâm. 50mm	10682	M	3,18	1,0000	3,18
<b>(F)Total:</b>					3,18

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						6,51
<b>BDI:23,32%</b>						1,51
<b>Preço Unitário Total</b>						8,02

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 43102 Tubo para irrigação linha fixa PN40 50 mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						33,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						33,39
<b>(D) Produção da Equipe</b>						8,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,02

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo para irrigação linha fixa PN40, diâm. 50mm	10682	M	3,18	1,0000	3,18
<b>(F)Total:</b>					3,18

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						7,20
<b>BDI:23,32%</b>						1,67
<b>Preço Unitário Total</b>						8,87

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40707 Tubos de ferro fundido diâmetro 0,90 m, assentamento  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,8000	0,2000	187,64	68,33	163,77
<b>(A)Total:</b>							163,77

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00	
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66	
<b>(B)Total:</b>							94,01

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,70	
<b>(C)Total:</b>							4,70

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						262,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						24,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						10,93

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,1600	8,75
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	10,64	3,0000	31,92
Reaterro com areia, tudo incluído	40304	M3	44,66	2,5000	111,65
<b>(G)Total:</b>					152,32

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								163,25
<b>BDI:23,32%</b>								38,06
<b>Preço Unitário Total</b>								201,31

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 42614 Tubos de ferro fundido diâmetro 0,90 m, assentamento em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,8000	0,2000	187,64	68,33	163,77
<b>(A)Total:</b>							163,77

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	2,0000	30,00
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	3,0000	36,66
<b>(B)Total:</b>						94,01

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,70
<b>(C)Total:</b>						4,70

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						262,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						19,9000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						13,18

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,1600	8,75
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	10,64	3,0000	31,92
Reaterro com areia, tudo incluído	40304	M3	44,66	2,5000	111,65
<b>(G)Total:</b>					152,32

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								165,50
<b>BDI:23,32%</b>								38,59
<b>Preço Unitário Total</b>								204,09

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 41118 Tubos para irrigação Linha fixa PN40, diâmetro 75 mm, fornecimento e assentamento  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						33,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						33,39
<b>(D) Produção da Equipe</b>						10,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,33

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo para irrigação linha fixa PN40, diam. 75mm	10683	M	5,94	1,0000	5,94
<b>(F)Total:</b>					5,94

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								9,27
<b>BDI:23,32%</b>								2,16
<b>Preço Unitário Total</b>								11,43

Serviço: 43104 Tubos para irrigação Linha fixa PN40, diâmetro 75 mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas

Unidade: M

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000	13,67
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	0,5000	7,50
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	1,0000	12,22
<b>(B)Total:</b>						33,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						33,39
<b>(D) Produção da Equipe</b>						8,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,02

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo para irrigação linha fixa PN40, diam. 75mm	10683	M	5,94	1,0000	5,94
<b>(F)Total:</b>					5,94

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						9,96
<b>BDI:23,32%</b>						2,32
<b>Preço Unitário Total</b>						12,28

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40840 Usinagem de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), inclusive transporte comercial do óleo combustível  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,4000	0,6000	298,27	124,86	194,21
Tanque pre-aquecedor 30.000L (s/óleo)	30135	2,0000	1,0000	0,0000	19,43	13,89	38,86
Usina de asfalto UA-2 60/80 t/h - CBUQ (CIBER) ou equivalente	30063	1,0000	1,0000	0,0000	516,78	329,18	516,78
<b>(A)Total:</b>							749,85

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						749,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						36,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						20,82

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Óleo combustível BPF - baixo pto. fusão	10036	kg	2,27	7,0000	15,89
<b>(F)Total:</b>					15,89

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Óleo combustível BPF - baixo pto. fusão	1036	t	0,401XP + 0,474XR + 42,725				0,00	0,0070	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						36,71
<b>BDI:23,32%</b>						8,56
<b>Preço Unitário Total</b>						45,27

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 43331 Usinagem de mistura de solo brita  
 Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,9300	0,0700	187,64	68,33	179,28
Grupo gerador 114/109 kva (STEMAC) ou equivalente	30068	1,0000	1,0000	0,0000	94,35	18,52	94,35
Usina de solos USC-2 dos. triplo 100/200t ( CIBER) ou equivalente	30066	1,0000	1,0000	0,0000	303,97	197,18	303,97
<b>(A)Total:</b>							577,60

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de usina	20068	2,35	157,27	28,44	1,0000	28,44
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	2,0000	24,44
<b>(B)Total:</b>						52,88

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						630,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						121,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						5,21

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						5,21
<b>BDI:23,32%</b>						1,21
<b>Preço Unitário Total</b>						6,42

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40702 Valeta de pedra argamassada VPAR

Unidade: M3

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Alvenaria de pedra de mão argamassada ( argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra	40343	M3	302,27	1,0000	302,27
<b>(G)Total:</b>					302,27

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					<b>302,27</b>
<b>BDI:23,32%</b>					<b>70,48</b>
<b>Preço Unitário Total</b>					<b>372,75</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 43105 Valeta de pedra argamassada VPAR em Vias Urbanas

Unidade: M3

Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Alvenaria de pedra de mão argamassada ( argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra	40343	M3	302,27		1,0000		302,27		
							(G)Total:	302,27	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							302,27		
<b>BDI:23,32%</b>							70,48		
<b>Preço Unitário Total</b>							372,75		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40701 Valeta de pedra jogada VPJ, inclusive transporte da pedra  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							<b>(A)Total:</b>			0,00
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000		13,67			
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	5,0000		61,10			
							<b>(B)Total:</b>			74,77
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,73				
							<b>(C)Total:</b>			3,73
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>										78,50
<b>(D) Produção da Equipe</b>										1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>										78,50
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	70,24		1,0000		70,24			
							<b>(F)Total:</b>			70,24
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							<b>(G)Total:</b>			0,00
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	1150	t	0,663XP + 0,691XR				0,00	1,5000	0,00	
							<b>(H)Total:</b>			0,00
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>										148,74
<b>BDI:23,32%</b>										34,68
<b>Preço Unitário Total</b>										183,42

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 43106 Valeta de pedra jogada VPJ, inclusive transporte da pedra em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							(A)Total:	0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,5000		13,67			
Servente	20002	12,22	157,27	12,22	5,0000		61,10			
							(B)Total:	74,77		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,73				
							(C)Total:	3,73		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							78,50			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							0,8300			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							94,57			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	70,24		1,0000		70,24			
							(F)Total:	70,24		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(G)Total:	0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	1150	t	0,663XP + 0,691XR				0,00	1,5000	0,00	
							(H)Total:	0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							164,81			
<b>BDI:23,32%</b>							38,43			
<b>Preço Unitário Total</b>							203,24			

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40698 Valeta de proteção de aterro enleivada (VPA-01 DNIT)  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,3900	21,32
Grama em placas, fornecimento e plantio (sem fixação com estacas)	42206	M2	12,25	3,5000	42,87
<b>(G)Total:</b>					64,19

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						64,19
<b>BDI:23,32%</b>						14,96
<b>Preço Unitário Total</b>						79,15

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40700 Valeta de proteção de aterro revestida em concreto (VPA-03 DNIT)  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Ripão de 2,5 X 7.0 cm	10069	m3	1.890,58	0,0016	3,02
<b>(F)Total:</b>					3,02

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,1100	49,35
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,3900	21,32
<b>(G)Total:</b>					70,67

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>73,69</b>
<b>BDI:23,32%</b>								<b>17,18</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>90,87</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40696 Valeta de proteção de aterro VPA 02 (revestida em concreto)  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Ripão de 2,5 X 7.0 cm	10069	m3	1.890,58	0,0024	4,53
<b>(F)Total:</b>					4,53

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69	0,1890	84,80
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	1,0380	56,76
<b>(G)Total:</b>					141,56

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>146,09</b>
<b>BDI:23,32%</b>								<b>34,06</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>180,15</b>

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40695 Valeta de proteção de aterro VPA-01 (escavação)

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69		1,0380		56,76		
							(G)Total:	56,76	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							56,76		
<b>BDI:23,32%</b>							13,23		
<b>Preço Unitário Total</b>							69,99		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40692 Valeta de proteção de corte - desobstrução e limpeza  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
<b>(A)Total:</b>							0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000		27,35		
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	10,0000		123,40		
<b>(B)Total:</b>							150,75		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,53			
<b>(C)Total:</b>							7,53		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							158,28		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							50,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							3,16		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário			
<b>(F)Total:</b>							0,00		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário			
<b>(G)Total:</b>							0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							3,16		
<b>BDI:23,32%</b>							0,73		
<b>Preço Unitário Total</b>							3,89		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 43111 Valeta de proteção de corte - desobstrução e limpeza em Vias Urbanas  
 Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	1,0000	27,35
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	10,0000	123,40
<b>(B)Total:</b>						150,75

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,53
<b>(C)Total:</b>						7,53

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						158,28
<b>(D) Produção da Equipe</b>						46,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,44

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						3,44
<b>BDI:23,32%</b>						0,80
<b>Preço Unitário Total</b>						4,24

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40697 Valeta de proteção de corte enleivada (VPC-01 DNIT)  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							(A)Total:	0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
							(B)Total:	0,00		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
							(C)Total:	0,00		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(F)Total:	0,00		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	54,69		0,3900		21,32			
Grama em placas, fornecimento e plantio (sem fixação com estacas)	42206	M2	12,25		3,4000		41,65			
							(G)Total:	62,97		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
							(H)Total:	0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							62,97			
<b>BDI:23,32%</b>							14,68			
<b>Preço Unitário Total</b>							77,65			

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40699 Valeta de proteção de corte revestida em concreto VPC-03  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	448,69		0,1510		67,75		
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69		0,7140		39,04		
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	64,50		1,0310		66,49		
							(G)Total:	173,28	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							173,28		
<b>BDI:23,32%</b>							40,40		
<b>Preço Unitário Total</b>							213,68		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40693 Valeta de proteção de corte VPC-01 (escavação)

Unidade: M

Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69		0,5620		30,73		
							(G)Total:	30,73	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							30,73		
<b>BDI:23,32%</b>							7,16		
<b>Preço Unitário Total</b>							37,89		

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40694 Valeta de proteção de corte VPC-02 (revestida em grama)  
 Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	54,69	0,5620	30,73
Grama em placas, fornecimento e plantio (sem fixação com estacas)	42206	M2	12,25	2,0310	24,87
<b>(G)Total:</b>					55,60

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						55,60
<b>BDI:23,32%</b>						12,96
<b>Preço Unitário Total</b>						68,56

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

 Serviço: 40140 Valeta em concreto fck=10,0 MPa, tudo incluído  
 Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,0100	0,27
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	4,0000	49,36
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	157,27	15,00	1,0000	15,00
<b>(B)Total:</b>						64,63

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,23
<b>(C)Total:</b>						3,23

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						67,86
<b>(D) Produção da Equipe</b>						3,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						22,62

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Ripão de 2,5 X 7.0 cm	10069	m3	1.890,58	0,0018	3,40
<b>(F)Total:</b>					3,40

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	421,53	0,1200	50,58
<b>(G)Total:</b>					50,58

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								76,60
<b>BDI:23,32%</b>								17,86
<b>Preço Unitário Total</b>								94,46

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2020 sem desoneração

Data base: 30/06/2020

Serviço: 40139 Valeta não revestida

Unidade: M

Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,35	0,0100	0,27
Operário braçal	20107	1,02	157,27	12,34	3,5000	43,19
<b>(B)Total:</b>						43,46

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,17
<b>(C)Total:</b>						2,17

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						45,63
<b>(D) Produção da Equipe</b>						5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						9,12

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						9,12
<b>BDI:23,32%</b>						2,12
<b>Preço Unitário Total</b>						11,24